

T+R Hohenlohe Nord u. Süd, E3 - Renaturierung Epbach, Abschnitt 1
LAP, Saatgutliste 2

Saatgutmischung Nr. 2: Oberbodenmieten – kurze Lagerung

Begrünung von Oberbodenmieten die mehr als 3 Monate bis 1 Vegetationsperiode liegen

Ansaatmenge: 25 g / qm

Art	Mischungsanteil %	Saatgutmenge g / qm
Sinapsis alba (Gelbsenf)	100	25 g / qm
oder		
Phacelia tanacetifolia (Phazelle)	100	25 g / qm

T+R Hohenlohe Nord u. Süd, E3 - Renaturierung Epbach, Abschnitt 1
LAP, Saatgutliste 1

Saatgutmischung: feuchte Ufer / Ufersaum

Herkunft des Saatguts:

Ursprungsgebiet 11 (Süddeutsches Hügel- und Bergland)

Ansaatstärke: 2g/qm

Planungsbüro

Landschaft · Umwelt

Ulrike Schnitzler

0855 999 3 111

www.landschaft-umwelt.de

Scheffelstraße 2, 73431 Aalen
 Telefon 07361 35844

Saatgutliste feucht incl. Ufer

RSM Regio 11: UG 11: Südwestdeutsches Bergland

Quelle: "Empfehlungen für Begrünungen mit gebietseigenem Saatgut"

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL), 2014

	FFL	Summe
Gräser		70,0
Agrostis capilaris	5,0	
Alopecurus pratensis subsp. pratensis	3,0	
Anthoxanthum odoratum	7,5	
Arrhenatherum elatius	2,5	
Bromus hordeaceus subsp. hordeaceus	8,0	
Cynosurus cristatus	5,0	
Festuca pratensis	1,5	
Festuca rubra subsp. rubra	21,5	
Phleum pratense	3,0	
Poa angustifolia	5,0	
Poa trivialis	5,0	
Trisetum flavescens subsp. flavescens	3,0	
Leguminosen		3,0
Lathyrus pratense	1,0	
Lotus corniculatus	0,5	
Trifolium pratense subsp. pratense	1,5	
Kräuter		27,0
Achillea millefolium	1,0	
Angelica sylvestris supsp. Sylvestris	1,5	
Betonica officinalis	1,0	
Centaurea jacea	2,0	
Cirsium oleraceum	2,0	
Crepis biennis	2,0	
Daucus carota	0,5	
Filipendula ulmaria var. denudata	1,5	
Galium album subsp. album	2,0	
Lychnis flos-cuculi	3,0	
Lythrum salicaria	1,0	
Papaver rhoeas	2,5	
Pastinaca sativa	0,5	
Plantago lanceolata	1,0	
Prunella vulgaris	0,5	
Ranunculus acris subsp. Arctis	2,0	
Rumex acetosa	1,5	
Sanguisorba officinalis	1,5	
Summe gesamt		100,0