

Langtext-Leistungsverzeichnis

Liste der verwendeten Standardleistungsbücher und STL-Bau-Versionen

Projekt: A-05318-00 AS Wü Entwässerungsanlagen 2026 - 2029
Vergabeeinh.: A053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L
LV: 053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L **Währung:** EUR

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.109	WASSERHALTUNG	03/21
22.110		
23.902		

Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-05318-00 AS Wü Entwässerungsanlagen 2026 - 2029
Vergabeeinh.: A053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L
LV: 053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	A7, Becken 48-3L	3
01.01.	Baustelleneinrichtung	3
01.02.	Wasserhaltung	4
01.03.	Reinigung der Zuläufe und Bauwerke	5
01.04.	Beckenreinigung	6
01.05.	Böschungssarbeiten	8
	Zusammenstellung	10

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: **A-05318-00 AS Wü Entwässerungsanlagen 2026 - 2029**
 Vergabeeinh.: **A053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L**
 LV: **053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.	A7, Becken 48-3L			
------------	-------------------------	--	--	--

01.01.	Baustelleneinrichtung			
---------------	------------------------------	--	--	--

01.01.0010. Baustelle einrichten

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.

1,00 Psch

01.01.0020. Baustelle räumen

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1,00 Psch

01.01.0030. Rückbau Artenschutzzaun

Rückbau des Artenschutzzaunes bestehend aus Gewebefolie, ca. 0,6m hoch und Erdanker aus Stahl im Abstand von ca. 2,50m

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: **A-05318-00 AS Wü Entwässerungsanlagen 2026 - 2029**
 Vergabeeinh.: **A053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L**
 LV: **053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Länge des Artenschutzzaunes ca. 180,00m

Der Artenschutzzaun ist an geeigneter Stelle im Bereich des Beckens durch den AN geordnet abzulegen und vor Verwehung zu schützen.

1,00 Psch

01.02. Wasserhaltung

01.02.0010. Einfache Pumpenanlage einrichten

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Trockenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pumpensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Baugrube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG. Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet.

Baugrube Becken
 Förderdurchfluss über 60 bis 90 m3/h.
 Förderhöhe bis 5,00 m.
 Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen.
 Entfernung zum Vorfluter ca. 75m

Abrechnung je Beckenzulauf

Es ist sicherzustellen, dass beim Absenken bzw. Abpumpen des Beckens keine Fest- und Schwebstoffe in den Vorfluter gelangen, siehe auch Punkt 2.6.1 der Baubeschreibung. Dies ist durch den Einsatz von einer Mobilien Absetzanlage zu verhindern.

1,00 St

01.02.0020. Einfache Pumpenanlage vorhalten

Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung einschließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter betriebsbereit vorhalten.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
 Baugrube Becken
 Ableitung mittels Schlauchleitung.

Abrechnung je Beckenzulauf

20,00 d

01.02.0030. Wasserhaltungsanlage betreiben

Wasserhaltungsanlage nach Wahl des AN zum unterbrechungsfreien Trockenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.
 Baugrube Becken

Ableitung mit Schlauchleitung in den Vorfluter oder in Transporteinrichtungen des AN zur weiterfahrt in das

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: **A-05318-00 AS Wü Entwässerungsanlagen 2026 - 2029**
 Vergabeeinh.: **A053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L**
 LV: **053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	zuletzt gereinigte Becken. Der Transport und die Entladung werden gesondert vergütet. Abrechnung je Beckenzulauf	20,00 d
01.02.0040.	<p>StL-Nr. 21.109/901.19.99 TA Mobile Absetzanlage aufstellen LF-Abscheider*... Freitext Freitext ...</p> <p>Mobile Absetzanlage für Wasserhaltungsanlage nach Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseitigen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen. Einschließlich Erd- und Gründungsarbeiten. Absetzanlage mit Leichtflüssigkeitsabscheider. Rückhaltevermögen Leichtflüssigkeitsabscheider '1m³' Fassungsvermögen Absetzanlage '10m³'</p>	1,00 St
01.02.0050.	<p>Mobile Absetzanlage betreiben</p> <p>Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten und betreiben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Abgesetzte Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.</p>	10,00 d
01.02.0060.	<p>Becken entleeren</p> <p>Becken unter Aufsicht des AN entleeren</p>	1,00 Psch
01.03.	Reinigung der Zuläufe und Bauwerke			
01.03.0010.	<p>StL-Nr. 22.110/904.39.19.99.91 TA Schacht reinigen betriebl. Gründen*... Freitext ... Betonfertigteile*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Räumg. verwerten</p> <p>Entwässerungsschacht im Hochdruck- oder Vakuumpülverfahren reinigen. Räumgut vorentwässern. Reinigung aus betrieblichen Gründen. Schacht '2,00m x 2,50m' Schacht aus Betonfertigteilen. Schachttiefe '2,10m' Schachtabdeckung/Einstiegsöffnung '2,00m x 2,50m' Höhe der Verschmutzung des Gerinnes '15cm' Höhe der Verschmutzung des Auftritts '15cm' Räumgut nach Wahl des AN verwerten.</p>			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: **A-05318-00 AS Wü Entwässerungsanlagen 2026 - 2029**
 Vergabeeinh.: **A053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L**
 LV: **053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

		1,00 St
--	--	---------	-------	-------

01.04. Beckenreinigung

01.04.0010. Verunreinigtes Beckenwasser

Bei bereits abgesenktem Wasserstand das restliches, mit Leichtflüssigkeiten und Feststoffen verunreinigtes Beckenwasser aufnehmen, fachgerecht transportieren und entsorgen

Sämtliche Kosten sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Abfallschlüsselnummer: 16 10 01*

Die Entsorgung muss durch einen für die Abfallschlüsselnummer zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb gem. § 56 KrWG in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebsverordnung erfolgen

		50,00 t
--	--	---------	-------	-------

01.04.0020. Retentionsräume wiederherstellen

Schlamm und Sedimente im Schlammsammel- und Retentionsraum des Beckensystems aufnehmen laden, fachgerecht transportieren und Entsorgen. Art der Belastung nach Unterlagen des AG.

Schlammhöhe im Mittel 0,50m

Das Arbeitsverfahren zur Aufnahme der Sedimente bleibt dem AN überlassen.
 Eine vom Entsorgungsweg des AN abhängige Konditionierung wird nicht zusätzlich vergütet.
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
 Entsorgungsnachweis wird gesondert vergütet

Abfall = Abfallgemisch aus Sandfanganlagen und Öl-/Wasserabscheidern
 Abfallschlüsselnummer 13 05 03*
 Konsistenz: Pastös, Schlammig, Breiig

Sämtliche Gebühren und Entgelte für die Aufnahme, Transport und Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Beckenverkleidung Erdstoffen

Die Entsorgung muss durch einen für die Abfallschlüsselnummer zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb gem. § 56 KrWG in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebsverordnung erfolgen

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: **A-05318-00 AS Wü Entwässerungsanlagen 2026 - 2029**
 Vergabeeinh.: **A053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L**
 LV: **053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

		1.100,00 t
--	--	------------	-------	-------

01.04.0030. Sedimente abgraben und Becken reprofilieren

Sedimente im Schlammammel- und Retentionsraum des Beckensystems abgraben, laden, fachgerecht transportieren und Entsorgen. Art der Belastung nach Unterlagen des AG.

Die Sedimente sind zusammen mit den aufwachsenden Pflanzen und Gehölzen aufzunehmen und zu entsorgen.

Becken reprofilieren

Die Mehrkosten der Entsorgung von vermischtem Material aus Pflanzen und Sedimenten sind in die Position einzurechnen.

Schlammhöhe im Mittel 0,50m

Das Arbeitsverfahren zur Aufnahme der Sedimente bleibt dem AN überlassen.
 Eine vom Entsorgungsweg des AN abhängige Konditionierung wird nicht zusätzlich vergütet.
 Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
 Entsorgungsnachweis wird gesondert vergütet

Abfall = Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält
 Abfallschlüsselnummer 17 05 05*
 Konsistenz: Pastös, Schlammig, Breiig

Sämtliche Gebühren und Entgelte für die Aufnahme, Transport und Abfallentsorgung sind einzurechnen.

Beckenverkleidung Erdstoffen

Die Entsorgung muss durch einen für die Abfallschlüsselnummer zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb gem. § 56 KrWG in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebsverordnung erfolgen

		350,00 t
--	--	----------	-------	-------

**01.04.0040. StL-Nr. 23.902/070.34.60.01
 Abfallnachweisverf. durchführen
 alle Abfälle*Vorl.ENW alleAbf.
 Vorl. TPP Abf.*Analyt. n. Unter.**

Abfallnachweisverfahren als Beteiligter nach Unterlagen des AG durchführen.
 für alle Abfälle und Ausbaustoffe.
 Vorlagen für Entsorgungsnachweise für alle Abfälle einschließlich aller erforderlichen Angaben zu den Verfahrensbeteiligten, Deklarationsanalysen und sonstiger Anlagen mittels eigenem eANV-Zugang nach Unterlagen des AG erstellen und dem AG oder seinem

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05318-00 AS Wü Entwässerungsanlagen 2026 - 2029
Vergabeeinh.: A053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L
LV: 053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Bevollmächtigten zur weiteren Bearbeitung mittels eANV übersenden.
 Vorlagen für Transportpapiere für alle Abfälle nach Bedarf des AN mittels eANV mit Angaben zu Zeitraum, Menge und den beteiligten Beförderern und Entsorgern erstellen und dem AG oder seinem Bevollmächtigten zum Signieren mit zeitlichem Vorlauf nach Unterlagen des AG übersenden. Wiegescheine erfassen und dem AG übergeben.
 Die Deklarationsanalysen nach den Annahmeparametern der Entsorgungsanlagen nach Unterlagen des AG.

1,00 Psch

01.05. Böschungssarbeiten

01.05.0010. Aushub Böschungen

Böschungsaushub, ausbauen, entsorgen
 Entspricht leicht löslichen Boden

Aushub an Böschungen, Steigung 1:2 bis 1:1,5
 Böschungslänge bis 5m, Tiefe 0,5m

Das Arbeitsverfahren zur Aufnahme des Aushubs bleibt dem AN überlassen.

Eine vom Entsorgungsweg des AN abhängige Konditionierung wird nicht zusätzlich vergütet.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Entsorgungsnachweis wird gesondert vergütet

Abfall = Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält
 Abfallschlüsselnummer 17 05 05*

25,00 t

01.05.0020. Kalkschotter 0-32mm liefern einbauen, verdichten

Kalkschotter 0-32mm liefern einbauen, verdichten. Netto Preis je gelieferte t Schotter (Nachweis Lieferschein)

Böschungen mit Steigung 1:2 bis 1:1,5
 Böschungslänge bis Grund 5m

Füllen und Verdichten der Böschungsschäden, verursacht durch Tier-Grabarbeiten und eingestürzte Baue, mit angeliefertem Material

75,00 t

01.05.0030. Schroppen 52-150, liefern, einbauen

Schroppen 52-150mm liefern einbauen. Netto Preis je gelieferte t (Nachweis Lieferschein)

Böschungen mit Steigung 1:2 bis 1:1,5
 Böschungslänge bis Grund 5,0m, auf mind 4,0m ab Grund füllen

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-05318-00 AS Wü Entwässerungsanlagen 2026 - 2029
Vergabeeinh.: A053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L
LV: 053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Füllhöhe 0,25m-0,35m

Böschungslänge ges.: 175m

250,00 t

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-05318-00 AS Wü Entwässerungsanlagen 2026 - 2029
 Vergabeeinh.: A053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L
 LV: 053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	A7, Becken 48-3L	
01.01.	Baustelleneinrichtung
01.02.	Wasserhaltung
01.03.	Reinigung der Zuläufe und Bauwerke
01.04.	Beckenreinigung
01.05.	Böschungssarbeiten
	Summe 01.	A7, Becken 48-3L
	

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: A-05318-00 AS Wü Entwässerungsanlagen 2026 - 2029
Vergabeeinh.: A053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L
LV: 053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L **Währung:** EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	053180025502	
01.	A7, Becken 48-3L
	Summe LV 053180025502 Wiederherstell...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 11

Langtext-Leistungsverzeichnis
Liste der zugeordneten Leistungsbereiche

Projekt: A-05318-00 AS Wü Entwässerungsanlagen 2026 - 2029
Vergabeeinh.: A053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L
LV: 053180025502 Wiederherstellung der Funktion Becken 48-3L **Währung:** EUR

Nummer	Bezeichnung
101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN
109	WASSERHALTUNG
110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN