

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21
24.108	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN	03/24
21.109	WASSERHALTUNG	03/21
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
21.111	ENTWÄSSERUNG FÜR INGENIEURBAUTEN	03/21
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMittel	11/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.114	BETONBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
22.116	GERÜSTE, BEHELFSBRÜCKEN	10/22
24.117	VERBAU, GRÜNDUNG	11/24
22.118	ING.BAUTEN AUS BETON U. STAHLBETON	10/22
21.120	INGENIEURBAUTEN AUS STAHL	03/21
24.121	LAGER, ÜBERGÄNGE, GELÄNDER F. INGBAU	11/24
22.122	KORROSIONSSCHUTZ VON STAHL	10/22
24.123	DICHTUNGSSCH. U.FUGEN F. INGENIEURB	03/24
24.124	SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN	11/24
21.128	ZÄUNE, HOLZGELÄNDER	03/21
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21
21.130	VERKEHRSSCHILDER	03/21
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21
21.136	LÄNDLICHER WEGEBAU	09/21
24.802	ENTSORGUNG	11/24

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	5
00.	BE, Verkehrssicherung, AU.....	5
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	5
00.01.	Baubüro, Leistungen der AdB.....	12
00.02.	Verkehrssicherung.....	14
00.03.	Technische Bearbeitung.....	32
01.	Erdarbeiten, Wasserhaltung.....	40
01.00.	Bauvorbereitende Maßnahmen.....	40
01.01.	Oberboden.....	42
01.02.	Baugrube.....	45
01.03.	Wasserhaltung.....	49
02.	Entwässerung.....	52
02.00.	Entwässerung Bauwerk.....	52
03.	Gründung, Baugrubensicherung.....	54
03.00.	Gründung.....	54
03.01.	Baugrubensicherung Achse 20.....	58
04.	Beton, Stahlbeton, Pflaster.....	61
04.00.	Betonarbeiten.....	61
04.01.	Pflaster.....	66
05.	Gerüste, Abbruch.....	70
05.00.	Gerüste.....	70
05.01.	Abbruch.....	71
06.	Stahlbau, Lager, ÜKO, Geländer.....	80
06.00.	Stahlbau.....	80
06.01.	Lager, ÜKO.....	81
06.02.	Geländer, Ausstattung.....	84
07.	Abdichtung, Beläge, Korrosionsschutz.....	90
07.00.	Korrosionsschutz, Beschichtungen.....	90
07.01.	Abdichtungen, Beläge.....	92
07.02.	Fugen.....	96
08.	Straßenbau - DBR 19.....	101
08.00.	Erdbau.....	101
08.01.	Entwässerung.....	103
08.02.	Trag- und Deckschichten.....	108
08.03.	Borde.....	113
08.04.	Ausstattung.....	114
09.	Straßenbau - BAB 19.....	121
09.00.	Erdbau.....	121
09.01.	Trag- und Deckschichten.....	123
09.02.	Pflaster, Borde.....	127
09.03.	Ausstattung.....	132
10.	Buswendeschleife.....	142
10.00.	Oberboden.....	142
10.01.	Bodenbewegungen.....	145
10.02.	Entwässerung.....	146

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

Titel	Bezeichnung	Seite
10.03.	Trag- und Deckschichten.....	147
10.04.	Borde.....	150
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	151
00.	BE, Verkehrssicherung, AU.....	151
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	151
00.01.	Baubüro, Leistungen der AdB.....	153
00.02.	Verkehrssicherung.....	154
00.03.	Technische Bearbeitung.....	160
01.	Erdarbeiten, Wasserhaltung.....	163
01.00.	Bauvorbereitende Maßnahmen.....	163
01.01.	Oberboden.....	164
01.02.	Baugrube.....	165
01.03.	Wasserhaltung.....	167
02.	Entwässerung.....	169
02.00.	Entwässerung Bauwerk.....	169
03.	Gründung, Baugrubensicherung.....	170
03.00.	Gründung.....	170
03.01.	Baugrubensicherung Achse 20.....	171
04.	Beton, Stahlbeton, Pflaster.....	173
04.00.	Betonarbeiten.....	173
04.01.	Pflaster.....	175
05.	Gerüste, Abbruch.....	178
05.00.	Gerüste.....	178
05.01.	Abbruch.....	178
06.	Stahlbau, Lager, ÜKO, Geländer.....	183
06.00.	Stahlbau.....	183
06.01.	Lager, ÜKO.....	183
06.02.	Geländer, Ausstattung.....	184
07.	Abdichtung, Beläge, Korrosionsschutz.....	187
07.00.	Korrosionsschutz, Beschichtungen.....	187
07.01.	Abdichtungen, Beläge.....	187
07.02.	Fugen.....	189
08.	Straßenbau - DBR 19.....	192
08.00.	Erdbau.....	192
08.01.	Entwässerung.....	193
08.02.	Trag- und Deckschichten.....	195
08.03.	Borde.....	198
08.04.	Ausstattung.....	199
09.	Straßenbau - BAB 19.....	202
09.00.	Erdbau.....	202
09.01.	Trag- und Deckschichten.....	203
09.02.	Pflaster, Borde.....	205
09.03.	Ausstattung.....	207
10.	Buswendeschleife.....	212
10.00.	Oberboden.....	212

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

Titel	Bezeichnung	Seite
10.01.	Bodenbewegungen.....	213
10.02.	Entwässerung.....	214
10.03.	Trag- und Deckschichten.....	215
10.04.	Borde.....	216
	Zusammenstellung.....	217

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	BE, Verkehrssicherung, AU		
00.00.	Baustelleneinrichtung		
00.00.0001.	19.101/107.19 TA Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern- sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein- richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be- schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau- stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle 'nach Wahl des AN herstellen (unter Berücksichtigung der Ausschreibungspläne) und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen. '	1,00	Psch
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge- sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale	1,00	Psch

...Forts. 00.00.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.00.0002. Forts. ...

für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

Hinweis zur OZ 00.00.0003.

Mehraufwendungen für die standsichere Aufstellung auf der Dammböschung ist mit einzurechnen.

00.00.0003. 19.101/207.33 168,00 m

Bauzaun aufstellen und entfernen

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.

Zaunhöhe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

00.00.0004. ----- 2,00 St

Tor-Set Bauzaun

Tor-Set komplett für den Bauzaun liefern, standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Tores vergütet.

Zaunhöhe = 2,00 m.

Tor-Set zweiflügelig. Breite mind. 6,0 m.

Tor abschließbar.

Einsatz im Bereich der Kreisstraße.

00.00.0005. ----- 2,00 St

Tor-Set Bauzaun

Tor-Set komplett für den Bauzaun liefern, standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Tores vergütet.

Zaunhöhe = 2,00 m.

Tor-Set einflügelig. Breite mind. 3,0 m.

Tor abschließbar.

Einsatz im Bereich der Baustraße.

00.00.0006. 19.101/212.33 168,00 m

Bauzaun umsetzen

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wiederverwertbare Teile ersetzen.

...Forts. 00.00.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.00.0006. Forts. ...

Zaunhöhe = 2,00 m.
 Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

*Hinweis zur OZ 00.00.0007.
 Flächen im Bereich der DBR 19 beidseitig des Bauwerkes.*

00.00.0007.	----- Bereitstellungsflächen herstellen Flächen für die zeitweilige Lagerung von Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder Abfällen nach Unterlagen des AG als Bereitstellungsflächen herstellen. Haufwerks- und Behälterkataster mit Lageplänen, Angaben zu Haufwerksnummer, Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle mit Homogenbereich und Probenahmen aufstellen. Haufwerke und Behälter sind mit wetterfester Beschilderung einschließlich der Angaben zu Haufwerks- oder Behälternummer, Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle und Homogenbereich ausstatten. Bereitstellungsflächen innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Vorhandene, gebundene, wasserundurchlässige Flächenbefestigungen nach Unterlagen des AG nach Wahl des AN schützen. Oberflächenentwässerung erfassen und mit wasserrechtlicher Genehmigung ableiten. Vorhalten, Betreiben, Unterhalten und Beseitigen werden nicht gesondert vergütet. Lagerfläche ca. 300 m2. Haufwerksgröße bis 300 m3. Haufwerk mit reißfester, witterungsbeständiger Folie verwehungssicher abdecken. Vorhalten, Betreiben, Unterhalten und Beseitigen werden gesondert vergütet. Haufwerkshöhe bis 2,00 m. Material = Bodenmaterial, Baggergut, Bauschutt und Straßenausbaustoffe für die Verwertung oder Entsorgung, Bestimmung der Maßgebender Parameter nach Unterlagen des AG. Lagerung = Zeitweilige Lagerung von Abfällen nach 4. BImSchV, Anhang 1, Nr. 8.12.	1,00	Psch
-------------	--	------	------

00.00.0008.	----- Bereitstellungsflächen betreiben Flächen für die zeitweilige Lagerung von Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder Abfällen nach Unterlagen des AG als	12,00	Mt
-------------	--	-------	----

...Forts. 00.00.0008.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.00.0008. Forts. ...

Bereitstellungsflächen vorhalten, unterhalten und betreiben. Haufwerks- und Behälterkataster mit Lageplänen, Angaben zu Haufwerksnummer, Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle mit Homogenbereich und Probenahmen auf der Baustelle führen und fortschreiben. Wetterfeste Beschilderung einschließlich der Angaben zu Haufwerks- oder Behälternummer, Anlieferungszeitraum, Herkunft nach Entnahmestelle und Homogenbereich vorhalten, bei Bedarf anpassen und unterhalten. Haufwerksabdeckungen aus reißfester, witterungsbeständiger Folie nach Bedarf des AN verwehungssicher öffnen und schließen, arbeitstäglich kontrollieren und beschädigte Folien austauschen. Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des Einheitspreises vergütet. Bereitstellungsflächen aus Vorposition.

00.00.0009. ----- 1,00 Psch

Bereitstellungsflächen räumen
 Flächen für die zeitweilige Lagerung von Bodenmaterial, Baggergut, Ausbaustoffen oder Abfällen nach Unterlagen des AG als Bereitstellungsflächen einschließlich aller Abdichtungs- und Abdeckmaterialien, und Flächenbefestigungen beseitigen. Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Abdichtungs- und Abdeckmaterialien aufnehmen und entsorgen. Bereitstellungsflächen aus Vorposition.

00.00.0010. 24.802/910.62.02.10.99 TA 1,00 St

Behälter für Abfälle aufstellen
 Behälter für Abfälle aus Gehöften, Betriebsanlagen, Bereitstellungs- und anderen Anfallstellen nach Unterlagen des AG betriebsbereit aufstellen und nach Abschluss der Leistung entfernen. Behälter betriebsbereit vor- und unterhalten wird gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach der erstmaligen Aufstellung des Behälters, der Rest nach endgültiger Beseitigung des Behälters vergütet. Der Austausch des Behälters aus erfolgtem Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht gesondert vergütet. Aufstellort = Bereitstellungsflächen innerhalb der Baustelle nach Wahl des AN.

...Forts. 00.00.0010.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.00.0010. Forts. ...

Behälter aus Stahl.
 Behälter geschlossene Ausführung.
 Behälter mit Abdeckplane und Spannleine.
 Abfall gefährlich 'Abdichtungsmaterial und bituminöse Fugenmasse. '

*Hinweis zur OZ 00.00.0011.
 Mengeneinheit: Stück*Tage.*

00.00.0011.	24.802/940.01 Behälter für Abfälle vorhalten Behälter für Abfälle nach Unterlagen des AG betriebsbereit vor- und unterhalten. Behälter laden, befördern und Abfälle entsorgen wird gesondert vergütet. Behälter wieder aufstellen oder der Austausch des Behälters aus erfolgtem Behälterumlauf nach Wahl des AN wird nicht gesondert vergütet. Behälter mit Abdeckung nach Unterlagen des AG nach Befüllung oder mindestens arbeitstäglich abdecken oder verschließen wird nicht gesondert vergütet.	15,00	Std
-------------	--	-------	-----

*Hinweis zur OZ 00.00.0012.
 Nachfolgende Positionen betreffen die Baustraße
 westlich der BAB 19 neben der Straßenböschung der DBR19.
 Nutzungsdauer ca. 12 Monate.*

00.00.0012.	24.106/403.31.01.09.01 TA Geotextil als Trennschicht verlegen Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn- schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens 0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet. Nutzungsdauer temporär nach Unterlagen des AG. pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9. Geotextilrobustheitsklasse 4. Verlegen 'längs zur Achse, auf vorhandenen Boden (Ackerfläche; unbef. Weg). Einschließlich Planum herstellen. Seitlicher Überstand zur Tragschicht ca. 30 cm. ' Abrechnung nach überdeckter Trennfläche.	1.300,00	m2
-------------	--	----------	----

00.00.0013.	24.112/320.92.99.01.00 TA Schottertragschicht herstellen Schottertragschicht herstellen.	1.000,00	m2
-------------	---	----------	----

...Forts. 00.00.0013.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.00.0013. Forts. ...

In Verkehrsflächen '= Baustraße. '
 Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Anforderungen '= Unbelastetes natürliches Material oder
 industriell hergestelltes bzw. rezykliertes Material der Materialklasse RC-1 nach
 ErsatzbaustoffV. '
 Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'EV2 auf der Oberfläche
 mindestens 80 MPa. '
 Einbaudicke = 15 cm.

*Hinweis zur OZ 00.00.0014.
 Auf Anweisung des AG.*

00.00.0014. - - - - - 1,00 Psch

Befestigung Baustraße unterhalten
 Befestigung der Baustraße, bestehend aus einer Trag-
 schicht aus Schottermaterial über die gesamte
 Bauzeit unterhalten.
 Vertiefungen, Absätze, Risse und Löcher in Abstimmung
 mit dem AG wieder auffüllen und verdichten, notwendigen
 Profilausgleich herstellen. Profilausgleich wird
 gesondert vergütet.
 Sonstige Materialien sind mit in den Pauschalpreis zu
 kalkulieren.
 Gilt für die Baustraße westlich der BAB 19.
 Nutzungsdauer ca. 12 Monate.

*Hinweis zur OZ 00.00.0015.
 Auf Anweisung des AG.*

00.00.0015. 24.112/325.92.90.02.00 TA 25,00 t

Schottertragschicht herstellen
 Schottertragschicht herstellen.
 In Verkehrsflächen 'der westlichen Baustraße in Bereichen von
 Ausbesserungsstellen während der gesamten
 Nutzungszeit, Einbau in Teilmengen. '
 Baustoffgemisch 0/45.
 Umweltrelevante Anforderungen '= Unbelastetes natürliches Material oder
 industriell hergestelltes bzw. rezykliertes Material der Materialklasse RC-1 nach
 ErsatzbaustoffV. '
 Zum Profilausgleich.

00.00.0016. 24.112/010.49.90.99 TA 60,00 m3

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

...Forts. 00.00.0016.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.00.0016.	Forts. ...		
	Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten. Dicke 'ca. 15 cm. ' Fläche 'der Baustraße westlich der BAB 19. ' Baustoffgemisch 'nach Wahl des AN verwerten. ' Abrechnung 'nach Auftragsprofilen. '		
00.00.0017.	24.112/010.49.90.19 TA Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten. Dicke 'ca. 15 cm. ' Fläche 'der Baustraße westlich der BAB 19. ' Baustoffgemisch innerhalb der Baustelle fördern und nach Unterlagen des AG zwischenlagern. Abrechnung 'nach Auftragsprofilen. '	90,00	m3
00.00.0018.	----- Geotextil aufnehmen u. verwerten Geotextil aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Geotextil des AN = Baustraße westlich der BAB 19. Abgerechnet wird nach Einbau.	1.300,00	m2
00.00.0019.	21.107/102.95.91 TA Verfestigte Bodenfläche aufreißen Verfestigte Bodenfläche aufreißen. Bodenfläche '= bauzeitlich genutzte Flächen. ' Aufreißtiefe ca. 60 cm. Max. Abstand der Aufreißspuren '= 1,0 m. ' Fläche kreuzweise aufreißen.	700,00	m2
00.00.0020.	----- unbefestigten Weg herrichten Den nordwestlichen unbefestigten Weg, über den die Baustraße geführt wird, nach Beendigung der Baumaßnahme wieder entsprechend den ursprünglichen Zustand herrichten. Oberfläche einebnen und glätten. Benötigtes Material = vorhandene Material (STS) der zurückgebauten Baustraße. Material lagert innerhalb der Baustelle (ca. 90 m3). Auftragsdicke über 5 bis 15 cm. Herrichten in Abstimmung mit der örtlichen BÜ.	600,00	m2

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.00.0021.	----- Koordinierung Abstimmung und Koordinierung von Leistungen bezüglich vorhandener Leitungen/ Kabeln mit den zuständigen Leitungsträgern sowie bezüglich Verkehrssicherung/ Umleitungen, Wasserhaltung, Zufahrten mit den zuständigen TÖBs (z.B. rebus, WBV, usw.) Protokollierung der Abstimmungen und Koordinierungen sowie Übergabe an den AG	1,00	Psch
00.00.0022.	----- Zustandsfeststellung Zustandsfeststellung durchführen. 1* vor Baubeginn. 1* nach Fertigstellung. Fotodokumentation aller angrenzenden baulichen Anlagen durchführen. Insbesondere: angrenzende Fahrbahn Buswendeschleife, BE Flächen, angemieteter Lagerplatz, Fahrbahn der BAB 19 im Baubereich, Zufahrt zum Bauwerk und umliegende Flächen. Zustandsfeststellung abschnittsweise in Beisein des AG sowie Baulastträger bzw. Eigentümer durchführen. Dokumentation 2-fach in Papier und einfach digital übergeben.	1,00	Psch
00.00.0023.	----- Abstimmung und Koordinierung mit Abstimmung und Koordinierung mit Groß und Schwerlasttransporten bezüglich Verkehrssicherung und Einhaltung von Lichtraumprofilen während der Bauzeit insbesondere zu den Sperrpausen mit Vollsperrung der BAB 19. TÖBs (z.B. Rostock Trans, Mecklenburger Metallgusswerke Waren, Betonfertigteilewerk Rostock.) Koordinierung mit TÖBs einmal die Woche durchführen und schriftlich protokollieren.	1,00	Psch
00.01.	Baubüro, Leistungen der AdB		
00.01.0001.	19.101/322.11.00.01.11 Baubüro für AG auf- und abbauen Baubüro (Baracke oder Container) für den AG, doppelwan- dig, mit einem Fenster je Arbeitsplatz, antransportie- ren und nach Unterlagen des AG aufbauen. Jeden Arbeits- platz mit Schreibtisch, Stuhl, Aktenbock und Akten-	1,00	Psch

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.01.0001.	Forts. ...		
	/Kleiderschrank, jeden Raum zusätzlich mit Ablagetisch, zwei weiteren Stühlen (bzw. Sitzbank) und verschließbarem Aktenschrank ausstatten. Raum- und Arbeitsplatzbeleuchtung entsprechend den Vorschriften für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen herstellen. Elektrische Beleuchtung, Waschgelegenheit mit fließend kaltem und warmen Wasser, Heizgelegenheit sowie Toilette einrichten, für Abwasserbeseitigung sorgen. Der Bürowagen entspricht mit seinen Arbeitsplätzen allen gesetzlichen Regelungen und Vorschriften. Baubüro mit allen Einrichtungen abbauen und abtransportieren. Benutzte Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand herichten. 70 v.H. der Pauschale werden nach Übernahme des Baubüros durch den AG, der Rest nach Erfüllung der Leistung vergütet. Bürofläche ca. 15 m2 (ohne Flure und Toiletten) mit 1 Arbeitsplatz. Zusätzliches Besprechungszimmer, ca. 30 m2 mit 5 Tischen (0,80 x 1,60 m) und 12 Stühlen, einrichten. Vorhandenen Oberboden für die benötigten Flächen abheben und seitlich lagern, Aufwuchs beseitigen. Zufahrt und Platzbefestigung nach Wahl des AN ausführen. Einstellplatz für 2 PKW.		
00.01.0002.	19.101/327	12,00	Mt
	Baubüro für AG vorhalten Baubüro für den AG mit allen Einrichtungen vor- und unterhalten. Ver- und Entsorgung sicherstellen. Baubüro heizen. 2 mal wöchentlich reinigen. Zufahrt und befestigte Plätze unterhalten. Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.		
00.01.0003.	-----	1,00	Psch
	Zuarbeit zur Vorankündigung des AG Zuarbeit zur Vorankündigung des AG gemäß Baustellenverordnung erstellen und spätestens drei Wochen vor Einrichten der Baustelle dem AG übergeben. Bei erheblichen Änderungen während der Bauzeit anpassen.		
00.01.0004.	-----	1,00	Psch
	Zuarbeit zum SiGe-Plan des AG Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach EU Baustellenrichtlinie und Baustellenverordnung		

...Forts. 00.01.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.01.0004.	Forts. ...		
	wird durch einen vom AG beauftragten Sicherheits- und Gesundheits- schutzkoordinator erarbeitet. Diesem sind bezüglich der Technologie des AN entsprechende Zuarbeiten zu leisten. Der AN hat entsprechend seiner Technologien Zuarbeiten zum Fortschreiben des SiGe-Planes zu leisten und bei erheblichen Änderungen in der Ausführung des Bauvorhabens eine Anpassung zu veranlassen. Den SiGe-Plan für jeden Beschäftigten einsehbar auf der Baustelle vorhalten. Gültig für die Gesamtbaumaßnahme.		
00.01.0005.	----- Brücken-Prüffahrzeug LKW- Arbeitsbühne bis 7,5 to nach Erfordernis des AG bereitstellen. Zweck: Durchführung der 1. Hauptprüfung durch den AG. einschließlich An- und Abfahrt, Vorhaltung während der Prüfung, erforderlichem Bedienpersonal, Versicherungen und Betriebsstoffe.	3,00	d
00.02.	Verkehrssicherung		
00.02.0001.	----- Verkehrszeichenpläne erstellen. Verkehrszeichenpläne erstellen. - Für Verkerführung auf BAB 19 nach Verkehrsphase 1 und Verkehrsphase 2. - Für Vollsperrung der BAB 19. - Für Umleitung nach Umleitungskonzept des AG im untergeordneten Netz. - Für Verkehrssicherung an Zufahrt Baustraße West. - Für Verkehrssicherung für Buswendeschleife.	1,00	Psch
00.02.0002.	21.105/105.12.90.91.04 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.	1,00	Psch

...Forts. 00.02.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0002. Forts. ...			
	Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder 'die im Widerspruch zur temporären Beschilderung stehen berührungslos unkenntlich machen. Außer Kraft setzen. ' Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung der Kreisstraße DBR 19 im Brücken- und Baustellenbereich, am Bauanfang und Bauende. ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.		
00.02.0003.	21.105/110.19 TA	360,00	d
	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung der Kreisstraße DBR 19 im Brücken- und Baustellenbereich, am Bauanfang und Bauende. '		
00.02.0004.	21.105/120.09.09 TA	1,00	Psch
	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Vorhandene Verkehrsschilder 'wieder in Kraft setzen. ' Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung der Kreisstraße DBR 19 im Brücken- und Baustellenbereich, am Bauanfang und Bauende. '		
00.02.0005.	21.105/105.21.90.91.04 TA	1,00	Psch
	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte,		

...Forts. 00.02.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0005.	Forts. ...		
	Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder 'die im Widerspruch zur temporären Beschilderung stehen berührungslos unkenntlich machen. Außer Kraft setzen. ' Für Verkehrsführungsphase 'Umleitung der DBR 19. ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.		
00.02.0006.	21.105/110.10	360,00	d
	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.		
00.02.0007.	21.105/120.09.09 TA	1,00	Psch
	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Vorhandene Verkehrsschilder 'wieder in Kraft setzen. ' Für Verkehrsführungsphase 'Umleitungsstrecke. '		
00.02.0008.	-----	5,00	St
	VS Vollsperrung RiFa HRO Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung nach StVO zur Ableitung des Verkehrs der BAB 19 der RiFa		
	...Forts. 00.02.0008.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.02.0008. Forts. ...

Rostock an der AS Laage und der Sperrung der Auffahrt von der B 103 mit Nutzung der vorhandenen Bedarfsumleitung "U19" für Vollsperrung der A 19 auf- und abbauen sowie für die Dauer der Vollsperrung vor- und unterhalten.
 Für Abbruch Bestandsbauwerk.
 Für Trägermontage.
 Für Aufbau und Rückbau Kappentraggerüst, inklusive.
 Brückenhauptprüfung.
 Speerdauer bis 12 Stunden über Nacht.
 Auskreuzen vorhandener Schilder ist einzukalkulieren.
 Verkehrszeichen einschl. Aufstellvorrichtungen nach Wahl des AN werden vom Auftragnehmer gestellt und vorgehalten.
 Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der Einrichtung wird nicht gesondert berechnet.
 Verkehrssicherung nach Verkehrszeichenplan 1 des AG.
 Verkehrszeichen, Leitbaken und Absperrschranken voll retroreflektierend.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Gebührenfrei.

00.02.0009.	-----	5,00	St
-------------	-------	------	----

VS Vollsperrung RiFa Wittstock

Einrichtungen zur Verkehrssicherung und -regelung nach StVO zur Ableitung des Verkehrs der BAB 19 der RiFa Wittstock
 an der AS Kavelstorf und der Sperrung der Auffahrt von der L191 mit Nutzung der vorhandenen Bedarfsumleitung "U12" für Vollsperrung der A 19 auf- und abbauen, sowie für die Dauer der Vollsperrung vor- und unterhalten.
 Für Abbruch Bestandsbauwerk.
 Für Trägermontage.
 Für Aufbau und Rückbau Kappentraggerüst, inklusive
 Brückenhauptprüfung.
 Speerdauer bis 12 Stunden über Nacht.
 Auskreuzen vorhandener Schilder ist einzukalkulieren.
 Verkehrszeichen einschl. Aufstellvorrichtungen nach Wahl des AN werden vom Auftragnehmer gestellt und vorgehalten.
 Ersatz zerstörter und abhanden gekommener Teile der Einrichtung wird nicht gesondert berechnet.
 Verkehrssicherung nach Verkehrszeichenplan 2 des AG.
 Verkehrszeichen, Leitbaken und Absperrschranken voll retroreflektierend.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-

...Forts. 00.02.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.02.0009. Forts. ...

lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Gebührenfrei.

00.02.0010. --- TA 5,00 St

Verkehrssich. läng. **Dauer aufbauen**

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen.

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrskonzept des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder 'auskreuzen. '

Für Verkehrsführungsphase 'Sperrung Parkplatz der A 19. Zwischen AS Laage und AS Kavelstorf RiFa Rostock. '

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.

00.02.0011. 21.105/105.11.09.91.01 TA 1,00 Psch

Verkehrssich. läng. **Dauer aufbauen**

Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.

Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Länge des Arbeitsbereiches '300 Meter. '

Für Verkehrsführungsphase 'Verkehrsführung I; Arbeiten am Seitenstreifen - in den Bereichen der Widerlager. Herstellung Widerlager. '

...Forts. 00.02.0011.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0011. Forts. ...			
	Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.		
00.02.0012.	21.105/110.19 TA	120,00	d
	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase '= Verkehrsführung I; Arbeiten am Seitenstreifen - in den Bereichen der Widerlager. Herstellung Widerlager.'		
00.02.0013.	21.105/120.10.99 TA	1,00	Psch
	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300 Meter. ' Für Verkehrsführungsphase 'Verkehrsführung I; Arbeiten am Seitenstreifen - in den Bereichen der Widerlager. Herstellung Widerlager. '		
00.02.0014.	21.105/105.11.09.91.01 TA	1,00	Psch
	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.		

...Forts. 00.02.0014.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0014. Forts. ...			
	Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300 Meter. ' Für Verkehrsführungsphase ' Verkehrsführung II; Arbeiten im Mittelstreifen. ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.		
00.02.0015.	21.105/110.19 TA	90,00	d
	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in- stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver- kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase '= Verkehrsführung II; Arbeiten im Mittelstreifen. '		
00.02.0016.	21.105/120.10.99 TA	1,00	Psch
	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab- bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor- table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300 Meter. ' Für Verkehrsführungsphase ' Verkehrsführung II; Arbeiten im Mittelstreifen. '		
00.02.0017.	21.105/105.11.09.91.01 TA	1,00	Psch
	Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver- kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset- zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-		

...Forts. 00.02.0017.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0017.	Forts. ...		
	lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300 Meter. ' Für Verkehrsführungsphase 'Verkehrsführung I; Arbeiten am Seitenstreifen - in den Bereichen der Widerlager.Herstellung Überbau. , Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.		
00.02.0018.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase '= Verkehrsführung I; Arbeiten am Seitenstreifen - in den Bereichen der Widerlager. Herstellung Überbau.'	120,00	d
00.02.0019.	21.105/120.10.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Länge des Arbeitsbereiches '300 Meter. ' Für Verkehrsführungsphase ' Verkehrsführung I; Arbeiten am Seitenstreifen - in den Bereichen der Widerlager. Herstellung Überbau. '	1,00	Psch

Hinweis zur OZ 00.02.0020.

Hinweis zu den nachfolgenden Positionen: Farbe = Gelb.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0020.	21.105/332.14.50.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	4.200,00	m
00.02.0021.	21.105/332.22.50.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	4.400,00	m
00.02.0022.	21.105/332.32.50.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m.	1.800,00	m

...Forts. 00.02.0022.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0022. Forts. ...			
	Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.		
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0023.</i> <i>Verkehrsführung II.</i>		
00.02.0023.	21.105/605.23.10.00	600,00	m
	Transp.Schutzeinrichtung aufbauen Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 1 (W max. 0,60 m).		
00.02.0024.	21.105/610.01	54.000,00	md
	Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.		
00.02.0025.	21.105/625.90 TA	4,00	St
	AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,		

...Forts. 00.02.0025.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0025. Forts. ...			
	der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '00.02.0023.'		
00.02.0026.	21.105/630.01 AEK vorhalten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	360,00	Std
00.02.0027.	--- AEK f. transp. Schutzeinr. umbauen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung umbauen. Vorhalten, Kon- trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. AEK der OZ 00.02.0025.	4,00	St
<i>Hinweis zur OZ 00.02.0028. Verkehrsführung I. Transportable Schutzeinrichtung mit Reflektoren.</i>			
00.02.0028.	21.105/605.23.10.00 Transp. Schutzeinrichtung aufbauen Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding- ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän- genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal- ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs- maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 1 (W max. 0,60 m).	600,00	m
00.02.0029.	21.105/615.19.90.02 TA Transp. Schutzeinrichtung umsetzen Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits-	600,00	m

...Forts. 00.02.0029.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0029.	Forts. ...		
	stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'I - Herstellung Widerlager/Überbau. ' Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'II - Herstellung Pfeiler. ' Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr.		
00.02.0030.	21.105/615.19.90.02 TA	600,00	m
	Transp. Schutzeinrichtung umsetzen Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben. Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'II - Herstellung Pfeiler. ' Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'I - Herstellung Widerlager/Überbau. ' Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr.		
00.02.0031.	21.105/610.01	198.000,00	md
	Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.		
00.02.0032.	21.105/625.90 TA	4,00	St
	AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '00.02.0028.'		
00.02.0033.	21.105/630.01	1.320,00	Std
	AEK vorhalten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.		

...Forts. 00.02.0033.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.02.0033. Forts. ...

Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
 Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
 AEK wie in Vorposition beschrieben.

00.02.0034. - - - - - 8,00 St

AEK f. transp. Schutzeinr. umbauen
 Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable
 Schutzeinrichtung umbauen. Vorhalten, Kon-
 trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
 vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
 durchführen.
 AEK der OZ 00.02.0033.

*Hinweis zur OZ 00.02.0035.
 Gilt über die gesamte Bauzeit für alle Bauphasen im
 Bereich der Autobahn.*

00.02.0035. 21.105/905.22 330,00 d

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
 einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
 vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
 nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
 Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
 trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
 fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
 zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
 sondert vergütet.
 Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
 mal täglich.
 Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Un-
 terlagen des AG dokumentieren.

*Hinweis zur OZ 00.02.0036.
 Gilt über die gesamte Bauzeit im Bereich der
 Umleitungsstrecke und Vollsperrung DBR 19..*

00.02.0036. 21.105/905.11 360,00 d

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
 einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
 vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-

...Forts. 00.02.0036.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.02.0036. Forts. ...

nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet.

Kontrolle einmal täglich.

Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.

Hinweis zur OZ 00.02.0037.

Zusätzliche Beschilderung auf besondere Anweisung des AG zur Ergänzung der Verkehrszeichenpläne.

00.02.0037. 21.105/208.12.40.93.99 TA 10,00 St

Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.

Größe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau C.

Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN. '

Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.

Einsatzzeit 'pro Wocheneinsatz. '

Hinweis zur OZ 00.02.0038.

Aufbau und Rückbau Kran für Einhub der Verbundfertigteilträger.

00.02.0038. 21.105/130.19.00.99.11 TA 1,00 St

Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.

...Forts. 00.02.0038.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0038.	Forts. ...		
	Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'DI/3 links beidseitig. ' Länge des Arbeitsbereiches '300 Meter. ' Für Verkehrsführungsphase 'Aufbau und Rückbau Kran für Montage VFT. ' Einsatzzeit bis 2 Tage. Verkehrsrechtliche Anordnung, gebührenfrei, nach Unter- lagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstel- len. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.		
00.02.0039.	----- Zulage für Umbau Zulage für Umbau Verkehrsführungsphase II - Herstellung Pfeiler. Montage Verbundfertigteilträger. Mehrmaliges Öffnen und Schließen der Verkehrssicherung. Mehrmaliges Öffnen und Schließen der TSE. Für Ein- und Ausfahrt des Mobilkranes und aller LKW. Rückbau in Verkehrsführungsphase II nach Abbau der	1,00	Psch
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0040.</i> <i>Verkehrssicherung für Buswendeschleife.</i>		
00.02.0040.	21.105/105.19.09.91.04 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver- kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset- zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan- lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutteinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'CI/2. ' Länge des Arbeitsbereiches '150 Meter. ' Für Verkehrsführungsphase 'Herstellung Buswendeschleife. ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	Psch

...Forts. 00.02.0040.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0040. Forts. ...			
	Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.		
00.02.0041.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	20,00	d
00.02.0042.	21.105/120.90.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'CI/2. ' Länge des Arbeitsbereiches '150 Meter. ' Für Verkehrsführungsphase 'Herstellung Buswendeschleife. '	1,00	Psch
00.02.0043.	21.105/105.19.09.91.04 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'CI/2. ' Länge des Arbeitsbereiches '150 Meter. ' Für Verkehrsführungsphase 'Rückbau Buswendeschleife. ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,00	Psch

...Forts. 00.02.0043.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0043. Forts. ...			
	Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.		
00.02.0044.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	5,00	d
00.02.0045.	21.105/120.90.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'CI/2. ' Länge des Arbeitsbereiches '150 Meter. ' Für Verkehrsführungsphase 'Rückbau Buswendeschleife. '	1,00	Psch
00.02.0046.	21.105/905.11 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterlagen des AG.	25,00	d

*Hinweis zur OZ 00.02.0047.
 Verkehssicherung für Zufahrt westliche Baustraße.*

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0047.	21.105/105.19.09.91.04 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'CI/1. ' Länge des Arbeitsbereiches '50 Meter ' Für Verkehrsführungsphase 'Zufahrt westliche Baustraße. ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.	1,00	Psch
00.02.0048.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	360,00	d
00.02.0049.	21.105/120.90.99 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach RSA, Regelplan 'CI/1. ' Länge des Arbeitsbereiches '50 Meter. ' Für Verkehrsführungsphase 'Zufahrt westliche Baustraße. '	1,00	Psch

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.02.0050.	21.105/905.11 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig- nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon- trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er- fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge- sondert vergütet. Kontrolle einmal täglich. Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla- gen des AG.	360,00	d
00.03.	Technische Bearbeitung		
00.03.0001.	19.101/605.19 TA Stand sicherheitsnachweis aufstellen Stand sicherheitsnachweis aufstellen. Stand sicherheitsnachweis für Bauwerk. Stand sicherheitsnachweis '5-fach liefern. '	1,00	Psch
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0002. Einschl. Messbolzenplan, Ausstattungsplan, Böschungstreppen usw..</i>		
00.03.0002.	19.101/610.12 Ausführungszeichnungen herstellen Ausführungszeichnungen herstellen. Ausführungszeichnungen für Bauwerk. Ausführungszeichnungen 5-fach liefern.	1,00	Psch
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0003. Einschließlich Nachweise für Kranstandorte, Arbeitsebenen usw.</i>		
00.03.0003.	19.101/605.39 TA Stand sicherheitsnachweis aufstellen Stand sicherheitsnachweis aufstellen. Stand sicherheitsnachweis für sämtliche Baubehelfe. Stand sicherheitsnachweis '5-fach liefern. '	1,00	Psch

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.03.0004.	19.101/610.32 Ausführungszeichnungen herstellen Ausführungszeichnungen herstellen. Ausführungszeichnungen für sämtliche Baubehelfe. Ausführungszeichnungen 5-fach liefern.	1,00	Psch
00.03.0005.	----- Bestandunterlagen liefern Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus Ausführungszeichnungen, die entsprechend dem Prüf- und Genehmigungsverfahren und der Bauausführung berichtigt wurden, als Pause 1-fach, als Rasterformat TIFF G4 auf Datenträger mit Zeichnungsverzeichnissen. Zusätzliche Übergabe digital in den Formaten Pdf, dxf und dwg.	1,00	Psch
00.03.0006.	19.101/615.00.90.00.00 TA Bestandunterlagen liefern Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus Bestandsübersichtszeichnungen 'mittels CAD-System gem. ZTV-ING, Teil 1, herstellen und in Papier und digitaler Form als CAD-Austauschdatei liefern. Bestandsübersichtszeichnungen liefern als: Original auf Papier. CAD Austauschdatei: DXF-Format. Ausfertigungen 3-fach. '	1,00	Psch
<i>Hinweis zur OZ 00.03.0007. Zusätzliche Mehrausfertigung 2-fach.</i>			
00.03.0007.	19.101/615.00.01.00.00 Bestandunterlagen liefern Bestandsunterlagen liefern, bestehend aus Bestandsdaten gemäß Anweisung Straßeninformationsbank, Teilsystem Bauwerksdaten, mit einem Erfassungsprogramm auf der Datenbasis der ASB-ING erfasst auf Datenträger sowie Bauwerksbuch als Pause 1-fach.	1,00	Psch
00.03.0008.	19.101/620 Lichtbilder herst. und liefern Lichtbilder über den wesentlichen Bauablauf des Bau- werks in digitalisierter Form (Auflösung mindestens 1024 mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera her- stellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw.	100,00	St

...Forts. 00.03.0008.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.03.0008. Forts. ...

die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen.

00.03.0009. ----- 1,00 Psch

Einstufung in mil. Lastenkl. (MLC)
Einstufung der Brücke in die militärischen Lastenklassen (MLC) nach STANAG 2021 aufstellen und dreifach liefern.

00.03.0010. ----- 1,00 Psch

Messprogramm erstellen
Messprogramm gemäß ZTV-Ing Teil1, Abschnitt 2, Abs. 2 u. 3 zur Kontrolle der Lage, Höhe und Bewegungsmessungen des Bauwerkes aufstellen und im Zuge des Baufortschrittes, nach Fertigstellung eines Bauabschnittes, nach Abschluss der Bauarbeiten durchführen und prüffähig dokumentieren. Trassierungselemente und Koordinaten nach vom AG übergebenen Anfangs- und Endpunkten der Achse einreichen. Höhen von offiziellen Höhenmesspunkten des Landes einmessen. Es sind mindestens die in der Baubeschreibung angegebenen Messungen durchzuführen. Es ist eine Messtoleranz nach ZTV Verm-StB einzuhalten. Auswertungen der Beobachtungen, Auftrag der Schiefstellungen und Setzungen gemäß DIN 4107. Auswertung 3-fach vorlegen. Vermessungsleistungen sind nur von einem Vermessungsingenieur durchzuführen. Es werden jeweils 10 v.H.des Preises nach Abschluss einer der oben geforderten Messung, der Rest nach Vorlage der kompletten Auswertung vergütet.

00.03.0011. ----- 1,00 Psch

Messprotokoll Mehrfeldkonstruktion

Messprogramm gem. ZTV-ING für bauwerk erstellen und alle erforderlichen messungen mit Zeiangabe durchführen und Auswertung der Ergebnisse.
Mesprotokoll gem. ZTV-ING inkl. baubegleitende Absteckung erstellen und Protokoll zum Nachweis des vertragsgerechten Bauwerks übergeben.
Angaben über Messungspunkte nach lage und Höhe in Bauwerksskizze, Mehrfeld-Konstruktion einschließlich Unterbauten und Überbau.

00.03.0012. ----- 1,00 Psch

Ausführungsunterlagen Abbruch
Aufstellen der Ausführungsunterlagen nach den ZTV-ING für den Abbruch, einschließlich einer prüffähigen Abbruchtechnologie.
Darstellung u.a. folgende Punkte:
- zeitliche Abläufe/ Bauzeitenplan
- prüffähige Abbruchstatik

...Forts. 00.03.0012.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.03.0012. Forts. ...

- technologische Erläuterungen mit Personal- und Geräteeinsatz
 - Sicherungsmaßnahmen, Arbeitsschutz
 - Schutzmaßnahmen Autobahn
- Abbruchtechnologie in 3-facher (analog) und 1-facher (digital) Ausfertigung, mindestens 6 Wochen vor Durchführung, liefern und dem AG zur Prüfung und Freigabe vorlegen.

*Hinweis zur OZ 00.03.0013.**Die Erstellung eines Arbeits- und Sicherheitsplanes ist in nachfolgende Position einzukalkulieren.*

00.03.0013.	24.802/010.31.99.22.99 TA	1,00	Psch
-------------	---------------------------	------	------

Entsorgungskonzept aufstellen
 Entsorgungskonzept nach Unterlagen des AG zum Beprobieren, Aufnehmen, Fördern, Zwischenlagern, Verladen sowie Verwerten, Aufbereiten oder Beseitigen von Abfällen und Ausbaustoffen aufstellen. Positions- und ortsbezogenen Ablaufplan mit Personal-, Maschinen- und Geräteeinsatz auf Grundlage des Bauzeitenplanes des AN aufstellen. Abbruch- und Aufnahmeverfahren für die jeweiligen Abfälle und Ausbaustoffe zur Entsorgung beschreiben. Fördern zur Wiederverwendung bzw. Verwertung innerhalb der Baustelle und Beförderung zur Entsorgungsanlage außerhalb der Baustelle beschreiben. Arbeitsanweisungen für sämtliche Prozessbeteiligte aufstellen. Entsorgungskonzept mit zeichnerischen Darstellungen übergeben. Für alle Abfälle und Ausbaustoffe. Mit Bereitstellungsflächen innerhalb der Baustelle nach Unterlagen des AG. Lageplan 'der Bereitstellungsflächen erstellen. ' Verwertung von Ausbaustoffen 'nach Wahl des AN. ' Entsorgungskonzept vor erster Entsorgung dem AG nach Unterlagen des AG elektronisch und in Papierform übergeben. Vorlagen zur Dokumentation der Verbleibskontrolle nicht gefährlicher Abfälle und Ausbaustoffe nach Unterlagen des AG vor erster Entsorgung aufstellen und dem AG nach Unterlagen des AG elektronisch und in Papierform übergeben.

...Forts. 00.03.0013.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.03.0013. Forts. ...

Deklarationsanalysen 'liegen nach Unterlagen des AG vor
 bzw. es sind gesonderte Positionen enthalten.
 Weitere Analysen werden nicht gesondert vergütet.'

00.03.0014. 24.802/020.99.12.02 TA 1,00 Psch

Entsorgungskonzept fortschreiben
 Entsorgungskonzept nach Unterlagen des AG zum
 Beprobieren, Aufnehmen, Fördern, Zwischenlagern,
 Verladen sowie Verwerten, Aufbereiten oder
 Beseitigen von Abfällen und Ausbaustoffen während
 der gesamten Bauzeit fortschreiben. Positions- und
 ortsbezogenen Ablaufplan mit Personal-, Maschinen-
 und Geräteeinsatz auf Grundlage des aktuellen
 Bauzeitenplanes des AN, Abbruch- und
 Aufnahmeverfahren für die jeweiligen Abfälle und
 Ausbaustoffe zur Entsorgung, Fördern zur
 Wiederverwendung bzw. Verwertung innerhalb der
 Baustelle und Beförderung zur Entsorgungsanlage
 außerhalb der Baustelle sowie Arbeitsanweisungen
 überprüfen und bei Änderungen nach technischen und
 vertraglichen Erfordernissen überarbeiten.
 Geändertes Entsorgungskonzept mit zeichnerischen
 Darstellungen zur Prüfung übersenden.
 Für Entsorgungskonzept aus OZ 'Vorposition. '
 Entsorgung von Ausbaustoffen 'ggf. überprüfen und anpassen. '
 Entsorgungskonzept für jeden Bauabschnitt nach
 Unterlagen des AG überprüfen und fortschreiben.
 Überprüfungsergebnis und Änderungen zum
 Entsorgungskonzept vor geänderter Entsorgung dem
 AG nach Unterlagen des AG elektronisch und in
 Papierform übergeben.
 Geänderte Vorlagen vor geänderter Entsorgung dem
 AG nach Unterlagen des AG elektronisch und in
 Papierform übergeben.

00.03.0015. - - - - - 1,00 Psch

Arbeitsanweisung Ingenieurbau
 Arbeitsanweisung für den Ingenieurbau erstellen und
 an den AG über die BOL/BÜ übergeben.
 Arbeitsanweisung mit verbindlichen technologischen und
 herstellungsrelevanten Angaben nach Unterlagen des AG.
 - Für Bohrpfahlherstellung.
 - Für Verbauherstellung.
 - Für Aufbau Traggerüste.
 - Für VFT Träger auflegen, inklusive Antransport VFT
 Träger sowie Aufbau/Abbau Krantechnik.

...Forts. 00.03.0015.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.03.0015.	Forts. ...		
	- Für sämtliche Betonagen. - Einbau Fahrbahnübergangskonstruktion und Lagereinbau. - Für Herstellung Abdichtungsbeläge auf Bauwerk. Erforderliche Arbeitsanweisungen nach Unterlagen des AG. Lieferung in Form einer Ausführungsunterlage 5-fach in Papier und digital. Übergabe zur Prüfung an AG mindestens 4 Wochen vor geplanter Ausführung.		
00.03.0016.	-----	1,00	Psch
	Ausführungsunterlagen für FRS Ausführungsplanung für Fahrzeugrückhaltesystem mit Vor- und Nachlaufängen aufstellen. Unterlagen 5-fach in Papierform und digital liefern.		
00.03.0017.	-----	1,00	Psch
	Bestandslageplan liefern Bestandslageplan liefern für DBR 19 und BAB 19. Für den Brücken- und Straßenbau, Entwässerung und vorhandene Leitungen sowie für die Autobahn. Lage- und höhenmäßige Einmessung der baulichen Anlagen, in ETRS89 (UTM) und Höhensystem DHHN2016 einschließlich verwendeter Aufnahmepunkte, mit dazugehörigen Koordinaten. Grafische, maßstäbliche Darstellung nach DIN 2425 und den Zeichenvorschriften des AG. Die Bestandsunterlagen sind bis zur Bauabnahme zu liefern. Der AN übergibt den AG die Bestandsunterlagen in Papierform zur Prüfung der Vollständigkeit und Richtigkeit. Liefern als Papiaerausdruck (2-fach) und in digitaler Form (PDF, DXF).		
00.03.0018.	-----	1,00	Psch
	Bestandsunterlagen Straße Bestandspläne nach Anweisung des AG fertigen und alle Änderungen von Höhen, Längen und Breiten an den baulichen Anlagen, die während der Bauausführung stattfanden, eintragen. Entwässerungsrohrleitungen, Schächte mit allen Zu- und Abläufen sowie die Abzweiger lage- und höhenmäßig einmessen. Materialangaben, Durchmesser, Längen, Gefällerrichtung, DHHN-Höhen der Rohr- und Schichtsohlen und -Deckel sowie Darstellung sämtlicher Formstücke und Armaturen. Die Bestandspläne sin nach ETRS 89 (Lage System) DHHN 2016 (Höhen System)nach Lage und Höhe zu fertigen und an das Landeskoordinatensystem anzuschließen. Vor Übergabe der Leistung sind dem AG die Bestandsunterlagen (Maßstab 1:250) einfach in Papierform zur Prüfung vorzulegen.		

...Forts. 00.03.0018.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.03.0018. Forts. ...			
	Zu liefern sind nach eventueller Korrektur infolge der Prüfung durch den AG sämtliche Bestandsunterlagen in - zweifacher Ausfertigung in Papierform - in digitaler Form als PDF- und DXF-Datei - die Koordinaten zusätzlich in digitaler Form (ASCII-Format)		
00.03.0019.	-----	1,00	Psch
	Überwachung DIN1045-3 u.DIN EN13670 Überwachung des Einbaues von Beton der Überwachungs- stellungsstelle. Überwachung gem. DIN EN 13670 bzw. DIN 1045-3. Die Anzeige von Bauarbeiten nach DIN 1045-3 ist dem AG vor dem ersten Betonieren zu übergeben. Die Er- gebnisse aller Prüfungen sind zeitnah, jedoch spätestens nach Beendigung der Bauarbeiten dem AG zu übergeben.		
00.03.0020.	-----	1,00	Psch
	Beantragung Genehmigungsunterlagen Beantragung Genehmigungsunterlagen 50 Hertz. Beantragung aller notwendigen Unterlagen während des Bauprozesses nach Technologie des AN. Einholung der Zustimmung des Betreibers mind. 4 Wochen vor Baubeginn.		
00.03.0021.	19.101/407.00	1,00	St
	Baustellenschild anfert. und aufst. Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstell- vorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und be- schriften, zur Baustelle anfahren und standsicher auf- stellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Bauschild während der Bauzeit unterhalten und säubern.		
00.03.0022.	19.101/417.11	1,00	St
	Baustellenschild abbauen Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ur- sprünglichen Zustand herrichten. Größe = 4,00/3,00 m. Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN verwerten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.03.0023.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend beladener Lkw) für Plattendruckversuch bei Kontrollprüfungen bereitstellen.	5,00	h
00.03.0024.	19.101/712.11 Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	7,00	St
00.03.0025.	19.101/737.03.04 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen. Gegenpol = Aluminium-Blech (0,3 mm, 30x50 cm) max. Messtiefe 40 cm Unterlage = Schicht ohne Bindemittel.	4,00	St
00.03.0026.	19.101/737.01.01 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen Gegenpole für Kontrollprüfungen nach Anweisung des AG für die elektromagnetische Dickenmessung verlegen. Gegenpol = Aluminium-Folie (0,1 mm, 30x50 cm) max. Messtiefe 40 cm Unterlage = Asphalttschicht.	4,00	St
00.03.0027.	19.101/712.41 Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = Aluminium-Schale, 25 x 25 x 4 cm. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.	Erdarbeiten, Wasserhaltung		
01.00.	Bauvorbereitende Maßnahmen		
01.00.0001.	21.107/002.31.39.01 TA	640,00	m
	Schutzzaun f. Pflanzenbestand herst. Schutzzaun für Pflanzenbestand, einschließlich der erforderlichen Verstreibungen, zur Verhinderung von Schäden im Wurzelbereich vor Beginn der Bauarbeiten herstellen und während der Bauzeit vor- und unterhalten. Schutzzaun um Gehölzbestand. Verlauf nach Unterlagen des AG. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun 'Bauzaun nach Wahl des AN. ' Schutzzaun nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und nach Wahl des AN verwerten.		
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0002.</i> <i>Gilt für sämtliche Flächen innerhalb der Baufeldgrenzen.</i>		
01.00.0002.	24.106/003.11.11.00.03	1,00	Psch
	Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.		
01.00.0003.	24.106/010.91.01.01 TA	2.000,00	m2
	Strauchbestand roden Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks. Mittlere Höhe 'bis 4 m. ' Neigung der Rodungsfläche steiler als 1:4. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.00.0004.	24.106/033.11.51.11 Bäume fällen mit Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Rodungsfläche steiler als 1:4. Wurzellöcher mit grobkörnigem Boden verfüllen und verdichten. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	11,00	St
01.00.0005.	24.106/033.21.51.11 Bäume fällen mit Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Neigung der Rodungsfläche steiler als 1:4. Wurzellöcher mit grobkörnigem Boden verfüllen und verdichten. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St
<i>Hinweis zur OZ 01.00.0006.</i> <i>Geräteeinsatz mit Berücksichtigung der Höhe ist miteinzurechnen</i> <i>Standort: nordwestliche Böschung.</i> <i>Freischnitt für Baustraße zu Achse 10.</i>			
01.00.0006.	21.107/732.99.11 TA Lichtraumprofilschnitt durchführen Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe '= über 4,0 bis 6,0 Meter. ' Breite '= mit der Baufeldgrenze. ' Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächig mit Wundbehandlungsmittel versehen. Bei Schnittflächen über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsmittel nur auf den Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auf-	20,00	St

...Forts. 01.00.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.00.0006. Forts. ...

tragen.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 01.00.0007.

Temporärer Wildschutzzaun während der Bauzeit.

Tägliche Kontrolle, sowie mehrmaliges Umsetzen des Zaunes, entsprechend des Baufortschrittes ist in nachfolgende Position einzukalkulieren.

Ausführung in Teillängen.

01.00.0007. 19.101/207.33 140,00 m

Bauzaun aufstellen und entfernen

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet.

Zaunhöhe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

01.01. Oberboden

Hinweis zur OZ 01.01.0001.

Lagerungsfläche westlich der Brücke, Entfernung ca. 700 Meter.

01.01.0001. 24.106/110.00.22.01 600,00 m3

Oberboden abtragen und lagern

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.

Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf

Flächen nach Unterlagen des AG lagern.

Abrechnung nach Abtragsprofilen.

01.01.0002. 24.106/133.02 620,00 m2

Oberbodenlager ansäen

Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen.

Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzureichend begrünter Flächen wiederholen.

...Forts. 01.01.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0002.	Forts. ...		
	Saatgut-Menge = 10 g/m ² . 100 v.H. Weißklee (Trifolium repens). <i>Hinweis zur OZ 01.01.0003.</i> <i>Zu mähende Fläche: über 600 bis 700 m².</i> <i>Bis zu 5 Durchgänge, nach Aufforderung durch AG.</i>		
01.01.0003.	24.106/140.01 Oberbodenlager mähen Aufwuchs auf Oberbodenlager und unmittelbar angrenzenden Flächen nach Aufforderung durch den AG mähen. Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	3.500,00	m ²
01.01.0004.	----- Oberboden sieben Siebanlage aufstellen, vorhalten, warten, betreiben und abbauen. Homogenbereich A. Locker aufgesetztes Oberbodenlager vor Andeckung sieben. Siebrückstände ca. 33 % von Menge.	720,00	m ³
01.01.0005.	----- Siebrückstände entsorgen Nicht überwachungsbedürftige Siebrückstände aus der Durchsiebung des Oberbodens laden und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Art der Rückstände: Felsen und Wurzelwerk. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.	410,00	t
01.01.0006.	24.106/143.05.29.02 TA Oberboden des AG andecken Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach abgedeckten Flächen. Abedeckung auf Seitenstreifen, Trennstreifen und Verkehrsinseln. Einbau 3 cm unter Fahrbahnrand. Dicke der Andeckung '= 3 cm. ' Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG aufnehmen und fördern.	440,00	m ²
01.01.0007.	24.106/143.09.03.02 TA Oberboden des AG andecken Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-	470,00	m ²

...Forts. 01.01.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.0007. Forts. ...			
	mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach angedeckten Flächen. Andeckung '= Grünflächen. ' Dicke der Andeckung = 15 cm. Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Un- terlagen des AG aufnehmen und fördern.		
01.01.0008.	24.106/123.01	2.300,00	m2
	Böschung mit Stufen versehen Böschung mit 10 bis 15 cm tiefen, schräg verlaufenden Stufen versehen. Abrechnung nach mit Stufen ver- sehener Böschungsfläche in der Neigung. Abstand der Stufen 0,50 m.		
01.01.0009.	24.106/150.01.02.21	315,00	m3
	Oberboden des AG andecken Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho- mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Andeckung auf Böschungen. Vorhandene Böschung vor Auf- trag des Oberbodens aufrauen und mit Rillen versehen. Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Un- terlagen des AG aufnehmen und fördern. Abrechnung nach Auftragsprofilen.		
01.01.0010.	21.107/552.12.10.22.02	420,00	m2
	Erosionsschutzgewebe verlegen Erosionsschutzgewebe auf Böschungen, in Mulden oder Gräben nach Unterlagen des AG verlegen. Gewebe in unge- spanntem Zustand auslegen. Abgerechnet wird die abge- deckte Fläche. Neigung der Böschung über 1:1,5 bis 1:1. Gewebe aus Kokos. Gewicht 400 bis 500 g/m2. Überlappung der Bahnen ca. 20 cm. Sichern der Matte mit Holzpflocken 30 cm lang. Anzahl = 6 Stück/m2.		
01.01.0011.	21.107/204.05.23.03.00	3.300,00	m2
	Rasenansaat mit RSM Regio herst. Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent- mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche = Böschungen, Trennstreifen und Mulden. Feinplanum herstellen.		

...Forts. 01.01.0011.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.01.0011. Forts. ...

Saatgutmenge = 7 g/m².
 Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 3,
 Nordostdeutsches Tiefland.

*Hinweis zur OZ 01.01.0012.
 Pflegebewässerung auf Anweisung des AG.*

01.01.0012.	----- Pflegebewässerung Oberboden. Pflegebewässerung Oberboden. Durchdringende Bewässerung von neu abgedeckten Flächen zur Feuchthaltung und Förderung des Anwuchses von Begrünungen. Erosionsfreie Bewässerung mittels Feinregner. Fläche: Böschungen, Mulden und Bankettstreifen Gesamtfläche 3300 m ² . Menge: über 5 bis 10 Liter pro m ² . Bewässerung der Flächen von DBR 19. Vorübergehende Verkehrssicherung nach Wahl des AN.	5,00	St
-------------	---	------	----

01.02. Baugrube

01.02.0001.	24.108/107.99.91.50 TA Baugrube herstellen Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Homogenbereiche 'entsprechend Baugrundgutachten. ' Baugrube 'für freizulegende Gründung in Achse 10 und 50 bis zur Arbeitsebene. ' Baugrubentiefe 'bis 6,0 m in Straßenachse. ' Materialwerte nach EBV = BM-0 Aushub nach Wahl des AN verwerten.	2.700,00	m3
-------------	--	----------	----

*Hinweis zur OZ 01.02.0002.
 Zur Herstellung der Arbeitsebene mit Kranstandort bei
 neuherzustellender Achse 30 .*

01.02.0002.	24.108/107.99.91.10 TA Baugrube herstellen Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Homogenbereiche 'entsprechend Baugrundgutachten. '	660,00	m3
-------------	---	--------	----

...Forts. 01.02.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0002. Forts. ...			
	Baugrube 'für freizulegende Gründung in Achse 50 bis zur Arbeitsebene. ' Baugrubentiefe 'bis 6,0 m in Straßenachse. ' Materialwerte nach EBV = BM-0 Aushub in Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.		
01.02.0003.	24.108/107.99.91.50 TA	180,00	m3
	Baugrube herstellen Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Homogenbereiche 'entsprechend Baugrundgutachten. ' Baugrube 'für freizulegende Gründung in Achse 10 und 50 ab OK Arbeitsebene bis UK Stütze (Bestand). ' Baugrubentiefe 'bis 2,00 m ab OK Arbeitsebene. ' Materialwerte nach EBV = BM-0 Aushub nach Wahl des AN verwerten.		
01.02.0004.	24.108/122.29.01 TA	35,00	m3
	Baustoff lief., in Baugrube einbauen Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau- dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. Baustoff = gemischtkörniger Boden. Baugrube für 'Abbruch Gründung Achse 10 und 50, Verfüllung bis Baugrubensohle neues Bauwerk.' Abrechnung nach Auftragsprofilen.		
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0005. Aushub im ausgesteiften Spundwandkasten. Erschwernisse miteinrechnen.</i>		
01.02.0005.	24.108/107.99.41.50 TA	120,00	m3
	Baugrube herstellen Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Homogenbereiche 'entsprechend Baugrundgutachten. ' Baugrube 'für freizulegende Gründung in Achse 30 (alt). ' Baugrubentiefe über 3,00 bis 5,00 m. Materialwerte nach EBV = BM-0 Aushub nach Wahl des AN verwerten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0006.	24.108/107.99.21.50 TA Baugrube herstellen Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Homogenbereiche 'entsprechend Baugrundgutachten. ' Baugrube 'für die Herstellung der Pfahlkopplatten/Fundamente Achse 10 und 30. sowie für den Abbruch Aufbeton Achse 20 und 40 Bestand. ' Baugrubentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Materialwerte nach EBV = BM-0 Aushub nach Wahl des AN verwerten.	400,00	m3
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0007. Bereich Arbeitsebene mit Kranstandort Achse 30.</i>		
01.02.0007.	24.106/213.91.01.11.01 TA Boden bzw. Fels lösen und verwerten Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Homogenbereich 'entsprechend Baugrundgutachten. ' Profilgerecht lösen. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Materialwerte nach EBV = BM-0 Abrechnung nach Abtragsprofilen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.	660,00	m3
01.02.0008.	24.106/610.19.03.01 TA Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profilgerecht einbauen und verdichten. Hinterfüllung für Widerlager und Flügelwand. Baustoff '= Gröbkörnige Böden nach ZTV E-StB, Abs. 10.2.3. ' Entwässerungsbereich. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	260,00	m3
01.02.0009.	24.106/610.19.02.01 TA Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfüllung profilgerecht einbauen und verdichten. Hinterfüllung für Widerlager und Flügelwand.	945,00	m3

...Forts. 01.02.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0009. Forts. ...			
	Baustoff ' = grobkörnige Böden der Gruppe SW, SI, GW, GI nach ZTV E-StB, Abs. 10.2.4. ' Hinterfüllbereich ohne Entwässerungsbereich. Abrechnung nach Auftragsprofilen.		
01.02.0010.	24.108/122.19.01 TA	2.450,00	m3
	Baustoff lief., in Baugrube einbauen Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau- dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. Baustoff = grobkörniger Boden. Baugrube für 'Widerlager/ Flügel außerhalb des Hinterfüllbereiches Bauwerk nach WAS 7. ' Abrechnung nach Auftragsprofilen.		
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0011. Fernmeldekabel der Autobahn GmbH.</i>		
01.02.0011.	24.108/912.92.21.01.01 TA	20,00	m3
	Suchgraben herstellen Suchgraben nach Unterlagen des AG einschließlich Handschachtung herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Homogenbereiche 'entsprechend Baugrundgutachten. ' Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Handschachtung mit Maschinenunterstützung. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Seitlich gelagerten Boden einbauen und verdichten. Abrechnung nach Abtragsprofilen.		
01.02.0012.	-----	50,00	m
	Kabel sichern Das im Rohrgraben / in der Baugrube verlaufende Kabel ist zu sichern. Erschwernisse bei den Erd- und Verbauarbeiten werden nicht gesondert vergütet. Die Vorschriften und Anweisungen der Unterhaltungs- traeger der Kabel sind zu beachten. Kabel erdverlegt bzw. teilweise in Schutzrohren verlegt. in Betrieb, Fernmeldekabel. Anzahl der Kabel ueber 3 bis 5 St.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.02.0013.	-----	200,00	m2
Lastverteilplatten verlegen + aufn. Lastverteilplatten (Stahlplatten oder Bongossimatten) liefern und zum Schutz von Leitungen über den Leitungen verlegen. Nach Beendigung der Baumaßnahme aufnehmen. Lastverteilplatten nach Wahl des AN und den örtlichen Gegebenheiten sowie nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Platten zum ungehinderten Befahren im Baubereich zur Lastverteilung.			
01.02.0014.	24.108/107.09.11.50 TA	4,00	m3
Baugrube herstellen Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Baugrube 'für Einzelfundamente der Böschungsgeländer, Ausführung in Teilmengen. ' Baugrubentiefe bis 1,25 m. Materialwerte nach EBV = BM-0 Aushub nach Wahl des AN verwerten.			
01.02.0015.	24.108/122.99.00 TA	6,00	m3
Baustoff lief., in Baugrube einbauen Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Baugrube nach Unterlagen des AG einbauen und verdichten. Einbau-dokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. Baustoff 'Frostschuttschicht 0/32. ' Baugrube für 'Pflasterflächen um Aprallsockel Achse 20. '			
<i>Hinweis zur OZ 01.03.</i> <i>Als Vorfluter dient die Regenwasserentwässerung entlang der BAB 19 im jeweiligen Seitenstreifen bzw. im Mittelstreifen.</i>			
01.03.	Wasserhaltung		
01.03.0001.	21.109/101.11.11.02.01	2,00	St
Einfache Pumpenanlage einrichten Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Trockenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pumpensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Baugrube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen			

...Forts. 01.03.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.03.0001. Forts. ...			
	der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG. Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet. Baugrube für Widerlager. Förderdurchfluss bis 10 m ³ /h. Förderhöhe bis 5,00 m. Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne schädliche Unterbrechung. Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m. Pumpensumpf verfüllen.		
01.03.0002.	21.109/105.11.00	60,00	d
	Einfache Pumpenanlage vorhalten Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung ein- schließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter betriebsbereit vorhalten. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Baugrube für Widerlager. Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne schädliche Unterbrechung.		
01.03.0003.	21.109/109.10.00	60,00	d
	Einfache Pumpenanlage betreiben Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betrei- ben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Baugrube für Widerlager.		
01.03.0004.	21.109/101.21.11.02.01	1,00	St
	Einfache Pumpenanlage einrichten Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Tro- ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pum- pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um- fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau- grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG. Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet. Baugrube für Stütze bzw. Pfeiler. Förderdurchfluss bis 10 m ³ /h. Förderhöhe bis 5,00 m. Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne schädliche Unterbrechung. Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m. Pumpensumpf verfüllen.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.03.0005.	21.109/105.21.00 Einfache Pumpenanlage vorhalten Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung einschließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter betriebsbereit vorhalten. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Baugrube für Stütze bzw. Pfeiler. Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne schädliche Unterbrechung.	30,00	d
01.03.0006.	21.109/109.20.00 Einfache Pumpenanlage betreiben Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betreiben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Baugrube für Stütze bzw. Pfeiler.	30,00	d

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.	Entwässerung		
02.00.	Entwässerung Bauwerk		
02.00.0001.	----- Kernbohrung herstellen Kernbohrung durch Überbauplatte durchführen. Bohrloch für Tropftüllen. Material: Stahlbeton. Betongüte über C 30/37 bis C 40/50. Bohrlochdurchmesser: über 60 bis 80 mm. Bohrlänge: über 40 bis 60 cm. Bohrtiefe = dicke Fertigteil am Tiefpunkt. Abfall nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
02.00.0002.	21.111/229.01 Tropftülle einbauen Tropftülle mit Sickerschicht und Lochblechabdeckung im Überbau nach Unterlagen des AG einbauen. Ausführung nach Richtzeichnung Was 11.	4,00	St
02.00.0003.	21.111/344.42.23.22 Rohr einbauen Rohr nach Unterlagen des AG einbauen. Einbauort = Widerlager. Verwendungszweck = Entwässerung der Auflagerbank. Baustoff = nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571. Rohr DN/ID 100. Länge über 25 bis 50 cm. Von innen herausnehmbares Vogelschutzgitter aus nicht- rostendem Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4401 oder 1.4571, ein- bauen.	4,00	St
02.00.0004.	----- Prov. Entwässerung des Überbaues Einrichtungen herstellen und betreiben und Leistungen erbringen nach Wahl des Auftragnehmers in Abstimmung mit dem Auftraggeber zur provisorischen und gefahrlosen Ableitung der auf dem Brückenüberbau anfallenden Nie- derschläge bis zum ordnungsgemäßen Anschluss der Entwässerung an die Vorflut. Die Einrichtungen werden erforderlichenfalls nach Fertigstellung des Bauwerkes an den Erdbauauftragnehmer übergeben.	1,00	Psch
02.00.0005.	21.111/104.21 Dränschicht an Bauwerk herstellen Dränschicht an erdberührten Flächen von Bauwerken nach	210,00	m2

...Forts. 02.00.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.00.0005. Forts. ...

Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die bedeckte Wandfläche.

Dränschicht für Widerlager und Flügelwand.

Dränschicht aus Dränmatte nach Richtzeichnung Was 7.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.	Gründung, Baugrubensicherung		
03.00.	Gründung		
03.00.0001.	----- Arbeitsebene herstellen Arbeitsebene und Zufahrt zum Einbringen der Bohrpfähle im Bereich der Achse 10 und 30 - nach örtlichen Gegebenheiten, - nach statischen und konstruktiven Erfordernissen - unter Beachtung der vorhandenen Baugrundsituation (siehe Baugrundgutachten) nach Wahl des Auftragnehmers herstellen, vorhalten und beseitigen einschließlich aller Erdarbeiten, Befestig- ungen, Wasserhaltungsmaßnahmen und deren Rückbau. Überschüssigen Boden für das Erreichen der Höhe der Arbeitsebene aufnehmen und entfernen. Material liefern und einbauen. Nach Beendigung der Arbeiten überschüssiges Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle einfernen. Ggf. Arbeitsebene ausbessern. Planum liegt an Land. Arbeitsebene je Widerlager.	2,00	St
03.00.0002.	24.117/705.21.03 Geräteinsatz für Pfähle Geräte für das Herstellen von Pfählen nach Unterlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das einmalige Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils. Bauteil = Widerlager. Einsatz für Ortbetonbohrpfähle. Arbeitsebene wird gesondert vergütet.	2,00	St
<i>Hinweis zur OZ 03.00.0003. Nachfolgende Position gilt einmalig für gesamte Bohrpfahlherstellung.</i>			
03.00.0003.	----- Austausch Bohrlochwasser Austausch des schwebstoffbefrachteten Bohrlochwassers vor dem Betonieren aller Ortbetonbohrpfähle. Ständige Wasserauflast beachten und beibehalten. Befrachtetes Wasser in Absetz-, Neutralisations- und Filteranlage reinigen und einer Vorflut zuführen. Beräumung der Bohrsohle. Austauschmenge = doppeltes Bohrlochvolumen. Technologisch bedingte Stillstandszeiten sind	1,00	Psch
...Forts. 03.00.0003.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

03.00.0003. Forts. ...

einzukalkulieren.
 Bereitstellung Container mit Frischwasser
 (Wasserauflast).
 Bereitstellung Container zum Auffangen und Entsorgen
 des Bohrwassers.
 Anzahl und Größe der Container nach Wahl des AN.
 Entsorgung der Absetzstoffe aus schwebstoffbehaltenen
 Bohrwassers nach Wahl des AN.
 Anlage zur Reinigung des schwebstoff- und sedimentbefrachteten Bauwassers nach
 Wahl des AN betreiben, vorhalten, umsetzen und zurückbauen.

03.00.0004. --- TA 120,00 m

Ortbetonbohrpfahl herstellen
 Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruk-
 tiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.
 Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Ab-
 standskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl ab-
 gerechnet.
 Abrechnung nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahlkopfplatte bzw.
 des an den Pfahl anschließenden Bauteils.
 Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
 Bauteil = Widerlager Achse 10 und Achse 30.
 Pfahldurchmesser = 120 cm.
 Pfahllänge über 15,00 bis 20,00 m.
 Neigung vertikal.
 Baustoff ' = Stahlbeton C 30/37; XC2, XD2, XF2, WA. '
 Pfahl ' durch verrohrtes Bohren herstellen.
 (mind. 0,60 m vorausseilendes Bohrrrohr).
 Leerbohrung infolge höher liegender Arbeitsebene ausführen
 wird nicht gesondert vergütet.
 Einschl. Verfüllen der Leerbohrung nach Fertigstellung
 der Ortbetonbohrpfähle.
 Bei der Pfahlherstellung sind die max. zulässigen Herstellungs-
 toleranzen der ZTV-ING zu berücksichtigen!
 Aussagen zum Grundwasser gemäß Baugrundgutachten.
 Pfahlherstellung unter ständiger Wasserauflast. Wasserstand
 im Bohrrrohr muss bei mind. 44,00 m NHN gehalten werden.
 Einschl. Bereitstellung von Frischwasser für Wasseraustausch.
 Mehraufwendungen infolge Austausch des von Schwebstoffen
 verunreinigten Wasser sind einzukalkulieren.
 Einschl. Räumen der Bohrsohle von abgesetzten Schweb-
 stoffen vor Herstellung des Bohrpfahles.'
 Bohrgut 'einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.
 Zuordnungswert nach EBV = BM-0 / BM-F0*.
 Die Entsorgung des Bohrgutes ist einzukalkulieren.

...Forts. 03.00.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

03.00.0004. Forts. ...

Das Führen des Schichtenverzeichnisses und das Auslegen von Proben wird vorgeschrieben und nicht gesondert vergütet.'

03.00.0005. -- -- -- -- -- -- -- -- TA 120,00 m

Ortbetonbohrpfahl herstellen

Ortbetonbohrpfahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen.

Bewehrung wird gesondert vergütet. Flachstahl für Abstandskreuz und Distanzringe werden als Betonstahl abgerechnet. Abrechnung nach Länge von der Pfahlsohle bis Unterkante der Pfahlkopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bauteils.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Bauteil = Widerlager Achse 10 und Achse 30.

Pfahldurchmesser = 120 cm.

Pfahllänge über 15,00 bis 20,00 m.

Neigung vertikal bis n=10.

Baustoff '= Stahlbeton C 30/37; XC2, XD2, XF2, WA. '

Pfahl ' durch verrohrtes Bohren herstellen.

(mind. 0,60 m vorausseilendes Bohrohr).

Leerbohrung infolge höher liegender Arbeitsebene ausführen wird nicht gesondert vergütet.

Einschl. Verfüllen der Leerbohrung nach Fertigstellung der Ortbetonbohrpfähle.

Bei der Pfahlherstellung sind die max. zulässigen Herstellungstoleranzen der ZTV-ING zu berücksichtigen!

Aussagen zum Grundwasser gemäß Baugrundgutachten.

Pfahlherstellung unter ständiger Wasserauflast. Wasserstand im Bohrohr muss bei mind. 44,00 m NHN gehalten werden.

Einschl. Bereitstellung von Frischwasser für Wasseraustausch.

Mehraufwendungen infolge Austausch des von Schwebstoffen verunreinigten Wasser sind einzukalkulieren.

Einschl. Räumen der Bohrsohle von abgesetzten Schwebstoffen vor Herstellung des Bohrpfahles.'

Bohrgut 'einer Entsorgung nach Wahl des AN zuführen.

Zuordnungswert nach EBV = BM-0 / BM-F0*.

Die Entsorgung des Bohrgutes ist einzukalkulieren.

Das Führen des Schichtenverzeichnisses und das Auslegen von Proben wird vorgeschrieben und nicht gesondert vergütet.'

03.00.0006. 22.118/213.99 TA 17,00 t

Betonstahl einbauen

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen.

Bauteil '= Ortbetonpfähle.'

Stahlsorte '= B 500 B. '

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.00.0007.	24.117/755.21.12.04 Pfahlkopf herrichten Pfahlkopf für den Anschluss der Pfahlkopfplatte bzw. des an den Pfahl anschließenden Bauteils herrichten. Freigelegte Bewehrung richten. Bauteil = Widerlager. Pfahl = Ortbetonbohrpfahl. Pfahldurchmesser = 120 cm. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	16,00	St
03.00.0008.	----- CSL-Prüfung Messrohre Stahlrohr für Cross-Hole-Logging (CSL) Stahlrohr nach Unterlagen des AG liefern und in Ort- betonbohrpfahl einsetzen. Messrohr für Integritätsprüfung nach dem Cross-Hole-Verfahren. Pro Pfahl sind 5 Stahlrohre 63,6x2,9 mit der Bewehrung einzusetzen und zu fixieren. Rohre unten verschließen, oben mit Schutzkappe versehen. Länge der einzelnen Messrohre: Bewehrungskorblänge Rohre sind nach der Prüfung mit Mörtel zu verfüllen. Pfahl = Ortbetonbohrpfahl Achse 10 + 30. Pfahldurchmesser = 120 cm. Neigung vertikal bis n = 10. Einzelpfahllängen über 15 m bis 20 m. Abgerechnet wird pro Pfahl.	4,00	St
03.00.0009.	----- CSL-Prüfung v. Pfählen durchf. Integritätsprüfung Cross-Hole-Logging (CSL) Integritätsprüfung nach dem Cross-Hole-Verfahren für Pfähle nach Unterlagen des AG gemäß "Empfehlungen für statische und dynamische Pfahlprüfungen" der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik durchführen. Der Pfahl ist entsprechend vorbereitet und mit 5 St. Stahlrohren 63,6x2,9 ausgerüstet. Rohre sind unten verschlossen, oben mit Schutzkappe versehen. Schutzkappe entfernen und vor dem Messen mit Wasser auffüllen. Auszuführen sind 10 Messstrecken pro Pfahl. Pfahl = Ortbetonbohrpfahl Achse 10 + 30. Pfahldurchmesser = 120 cm. Neigung vertikal bis n = 10. Einzelpfahllängen über 15 m bis 20 m. Anzahl der Messsonden nach Wahl des AN. Messwertaufzeichnungen und Auswertung dem AG übergeben. - 2-fach Papierform - 1-fach digital.	4,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.00.0010.	24.117/915.21.82 Integritätsprüf. v. Pfählen durchf. Low-Strain-Integritätsprüfung von Pfählen nach Unterla- gen des AG gemäß "Empfehlungen für statische und dyna- mische Pfahlprüfungen" der Deutschen Gesellschaft für Geotechnik durchführen. Pfähle für Prüfung vorbereiten. Bauteil = Widerlager. Pfahl = Ort betonbohrpfahl. Pfahldurchmesser = 120 cm. Neigung vertikal bis n = 10.	16,00	St
03.00.0011.	24.117/925.01 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Kolonnen zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Auf- wendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das Bedie- nungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge um- fasst. Abrechnung nach den tatsächlich geleisteten Einsatzstunden, ohne Stillstand. Einsatz bei der Herstellung von Ort betonbohrpfählen.	10,00	h
03.00.0012.	----- Stillstandszeiten Stillstandszeiten bzw. Ausfallzeiten der Gerätekomplexe zur Herstellung der Ort betonbohrpfähle während der Hindernisbeseitigung.. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen für die Dauer des Stillstands sowie die Kosten des Bedienpersonals einschl. sämtlicher Zuschläge umfasst. Abgerechnet werden die tatsächlich entstandenen Stillstandszeiten.	10,00	h
03.01.	Baugrubensicherung Achse 20		
03.01.0001.	22.118/338.21.10.10 Unbewehrten Beton herstellen Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. Beton als Bodenersatz. Druckfestigkeitsklasse C8/10. Expositionsklasse X0. Beton ohne Schalung herstellen.	90,00	m3
03.01.0002.	----- Arbeitsebene herstellen Arbeitsebene und Zufahrt zum Herstellen der Spundwand mit ...Forts. 03.01.0002.	1,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

03.01.0002. Forts. ...

Lockerungsbohrungen nach den örtlichen Gegebenheiten, nach eingesetzten Geräten, in Abhängigkeit vom Baugrund, nach Wahl und Erfordernis des Auftragnehmers herstellen, vorhalten und beseitigen, einschließlich aller Erdarbeiten.

Die Arbeitsebene befindet sich auf der BAB A19. Standsicherheit für das vom AN eingesetzte Gerät ist vom AN zu gewährleisten, Standsicherheitsnachweis führen und dem AG prüffähig vorlegen.

Material liefern und einbauen. Nach Beendigung der Arbeiten überschüssiges Material in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen. Ggf. Arbeitsebene ausbessern.

Hinweis zur OZ 03.01.0003.

Einschließlich Geräte für Lockerungsbohrungen.

03.01.0003.	24.117/205.31.03	1,00	St
-------------	------------------	------	----

Geräteinsatz für Stahlspundwand

Geräte für Stahlspundwand nach Unterlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das Aufstellen und Abbauen sowie das Umsetzen im Bereich des Bauteils.

Bauteil = Pfeiler.

Einsatz für Spundwand herstellen.

Arbeitsplanum wird gesondert vergütet.

03.01.0004.	24.117/210.13.22.04.19 TA	290,00	m2
-------------	---------------------------	--------	----

Stahlspundwand herstellen

Stahlspundwand entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen, einschließlich Eck-, Abzweig sowie Pass- und Keilbohlen nach Unterlagen des AG herstellen.

Abrechnung nach Länge in der Wandachse, horizontal, multipliziert mit der vom AG freigegebenen Bohlenlänge.

Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.

Spundwand für temporären Baugrubenverbau.

Bohlenlänge über 6,00 bis 9,00 m.

Stahlsorte = S 270 GP.

min Wy = 1200 cm3/m.

Spundwand ausgesteift. Aussteifung wird gesondert vergütet.

Einbringhilfe = Lockerungsbohrung durchführen.

Einbringen 'durch Pressen. '

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.01.0005.	24.117/230.21.01 Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst Gurtung/Aussteifung für Verbau entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen. Gurtung/Aussteifung für Spundwand. Stahlsorte = S 235. Gurtung/Aussteifung als Behelfskonstruktion ausbilden, vorhalten, unterhalten, ausbauen und beseitigen.	6,50	t
03.01.0006.	24.117/220.10 Stahlspundwand kürzen Stahlspundwand nach Unterlagen des AG kürzen. Baustoff nach Wahl des AN verwerten. Abrechnung nach Schnittlän- ge in der Ansichtsfläche.. Spundwand für Baugrubenverbau.	34,00	m
03.01.0007.	24.117/925.04 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Kolonnen zur Beseitigung von Hindernissen einsetzen. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der sämtliche Auf- wendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie die Kosten für das Bedie- nungspersonal einschließlich sämtlicher Zuschläge um- fasst. Abrechnung nach den tatsächlich geleisteten Einsatzstunden, ohne Stillstand. Einsatz beim Einbringen von Spundwänden.	10,00	h
03.01.0008.	----- Stillstandszeiten Stillstandszeiten für Gerätekomplex zur Herstellung der Spundwände. Geräte- und Kolonnenstillstand, während Hindernisbeseitigung inkl. Mehraufwendungen für die erneute Arbeitsaufnahme. Der Verrechnungssatz umfasst sämtliche Aufwendungen für Gerätevorhaltung sowie sämtliche Kosten für die Arbeitskräfte einschließlich aller Zuschläge.	10,00	h

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.	Beton, Stahlbeton, Pflaster		
	<i>Hinweis zur OZ 04.00. Alle sichtbaren Betonflächen sind in Qualität der Sichtbetonklasse 3 nach DBV-Merkblatt Sichtbeton herzustellen.</i>		
04.00.	Betonarbeiten		
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0001. Ausführung in Teilflächen.</i>		
04.00.0001.	22.118/328.21.01	215,00	m2
	Beton f. Sauberkeitsschicht herst. Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erforderlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen. Druckfestigkeitsklasse C12/15. Expositionsklasse X0. Dicke min. 10 cm.		
04.00.0002.	22.118/313.91.49.00.00 TA	178,00	m3
	Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil '= Pfahlkopfplatte Achse 10 und Achse 30. ' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C30/37. Expositionsklasse 'XC2, XD2, XF1, WA. '		
04.00.0003.	22.118/313.91.49.00.00 TA	58,00	m3
	Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil '= Fundament Achse 20. ' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C30/37. Expositionsklasse 'XC2, XD2, XF1, WA. '		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.00.0004.	22.118/213.99 TA Betonstahl einbauen Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen. Bauteil 'Pfahlkopfplatte Achse 10/30 und Fundament Achse 20. ' Stahlsorte 'B 500 B. '	32,00	t
04.00.0005.	22.118/313.21.49.03.20 TA Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil = Widerlager. Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C30/37. Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2, WA. ' Sichtflächenschalung = Einseitig gehobelte Bretter gleichen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und Feder oder dgl.). Schalungsverlauf vertikal.	260,00	m3
04.00.0006.	22.118/213.29 TA Betonstahl einbauen Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen. Bauteil = Widerlager. Stahlsorte '= B 500 B. '	39,00	t
04.00.0007.	22.118/313.91.59.00.00 TA Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil '= Kammerwand. ' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C35/45. Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, WA. '	14,50	m3
04.00.0008.	22.118/213.99 TA Betonstahl einbauen Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen.	2,20	t

...Forts. 04.00.0008.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.00.0008. Forts. ...			
	Bauteil '= Kammerwand. ' Stahlsorte '= B 500 B. '		
04.00.0009.	22.118/313.91.49.97.21 TA	40,00	m3
	Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil '= Anprallsockel. ' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C30/37. Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA. ' Zusätzliche Anforderungen '= LP-Beton. ' Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG. Schalungsverlauf vertikal. Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.		
04.00.0010.	22.118/213.99 TA	8,00	t
	Betonstahl einbauen Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen. Bauteil '= Anprallsockel. ' Stahlsorte '= B 500 B. '		
04.00.0011.	22.118/313.31.59.07.00 TA	11,00	m3
	Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil = Pfeiler. Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C35/45. Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2, WA. ' Sichtflächenschalung nach Gestaltungsvorgabe des AG.		
04.00.0012.	22.118/213.39 TA	2,20	t
	Betonstahl einbauen Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen. Bauteil = Pfeiler. Stahlsorte '= B 500 B. '		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.00.0013.	22.118/313.91.59.00.00 TA Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil '= Lagersockel. ' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C35/45. Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2, WA. '	1,00	m3
04.00.0014.	22.118/213.99 TA Betonstahl einbauen Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen. Bauteil '= Lagersockel. ' Stahlsorte '= B 500 B. '	0,25	t
<i>Hinweis zur OZ 04.00.0015. Verbund-Fertigteil mit den Stahlträgern. Mehraufwendungen für die Herstellung im Verbund sind mit einzurechnen.</i>			
04.00.0015.	22.118/513.42.99.01.06 TA Betonfertigteile einbauen Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen und einbauen. Bauteil = Überbau. Fertigteile aus Stahlbeton. Bewehrung wird gesondert vergütet. Druckfestigkeitsklasse 'C 40/50. ' Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, WA. ' Sichtflächenschalung = Schaltafeln. Schalungsverlauf parallel zur Achse.	51,00	m3
04.00.0016.	22.118/213.99 TA Betonstahl einbauen Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen. Bauteil '= Überbau - Fertigteilplatten. ' Stahlsorte '= B 500 B. '	8,00	t

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.00.0017.	22.118/313.91.99.03.12 TA Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil '= Überbau - Querträger. ' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse 'C 40/50. ' Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, WA. ' Sichtflächenschalung = Einseitig gehobelte Bretter gleichen Querschnitts mit profilierten Seiten (Nut und Feder oder dgl.). Schalungsverlauf horizontal. Oberfläche maschinell abscheiben.	56,00	m3
04.00.0018.	22.118/313.91.99.00.02 TA Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil '= Überbau - Ortbetonergänzung. ' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse 'C 40/50. ' Expositionsklasse 'XC4, XD1, XF2, WA. ' Oberfläche maschinell abscheiben.	115,00	m3
04.00.0019.	22.118/213.99 TA Betonstahl einbauen Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen. Bauteil '= Überbau - Querträger + Ortbetonergänzung. ' Stahlsorte '= B 500 B. '	26,00	t
04.00.0020.	-- -- -- -- -- Zulage nachträgliche Betonieren Zulage für das nachträgliche Betonieren des Überbauabschlus- ses nach RIZ Abs 3 Blatt 1. Entsprechende Mehraufwendungen sind in diese Position einzurechnen.	1,00	Psch
04.00.0021.	22.118/313.51.49.99.01 TA Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.	61,00	m3

...Forts. 04.00.0021.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.00.0021. Forts. ...			
	Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil = Kappe. Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C30/37. Expositionsklasse 'XC4, XD3, XF4, WA. ' Zusätzliche Anforderungen '= LP-Beton. ' Sichtflächenschalung '= glatte Schalung mit wasserabführender Schalungsbahn strinseitig. ' Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.		
04.00.0022.	22.118/213.59 TA	7,50	t
	Betonstahl einbauen Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen. Bauteil = Kappe. Stahlsorte '= B 500 B. '		
04.00.0023.	22.118/923.00	1,00	St
	Jahreszahl-Matrize einbauen Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.		
04.00.0024.	-----	1,00	Psch
	Winterbaumaßnahmen durchführen Vorsorge- und Schutzmaßnahmen für das Betonieren bei Lufttemperaturen bis -10° C durchführen. Einzurechnen sind Bereitstellung und Einsatz von Winterbaumatten oder anderer isolierender Abdeckmaterialien.		
04.00.0025.	-----	236,00	m3
	Zulage für Warmbeton Zulage zu Betonpositionen für die Temperierung des Zuschlagstoffes. Im Winter unter + 5 °C (Außentemperatur) Erfordernis muss vom AG vorher bestätigt werden. Anerkannt werden nur entsprechend gekennzeichnete Betonlieferscheine. Einheitspreis ist mengenunabhängig!		
04.01.	Pflaster		
04.01.0001.	23.115/922.11.12.01	20,50	m
	Böschungstreppe herstellen Böschungstreppe nach Unterlagen des AG entsprechend RiZ Bösch auf mind. 10 cm dickem, konstruktiv bewehrtem Un-		
...Forts. 04.01.0001			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

04.01.0001. Forts. ...

terbeton C12/15, Ausbreitmaßklasse F1 einschließlich ggf. notwendiger Sporne zur Gleitsicherung und der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Treppenlänge in der Neigung von der Vorderkante der untersten bis Vorderkante der obersten Stufe einschließlich der Stufen an den Podesten.
 Stufenbreite 80 cm.
 Auftrittshöhe 18 cm, Auftrittsbreite 27 cm.
 Blockstufen aus Betonfertigteilen, Druckfestigkeitsklasse C35/45, Expositionsklasse XC4, XD1, XF2.
 Beidseitige Treppenwange auf Böschungen aus Betonbordsteinen, Form TB 80 x 250, auf gleichem Fundament wie Böschungstreppe herstellen. Den Fundamentbeton als Rückenstütze mit einer Breite von 15 cm bis 10 cm unter Steinoberkante hochziehen.
 Fugen mit Fertizementmörtel verfüllen, Druckfestigkeit am Würfel mind. 50 MPa, Zement Art CEM I, w/z höchstens 0,50, frost-/tausalzbeständig, Ausbreitmaßklasse F3.

04.01.0002. 23.115/101.91.41.19.91 TA 14,00 m2

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vorsatzbeton herstellen.
 Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG.
 In Flächen 'Podeste und Zugänge. '
 Einzelflächen bis 2,00 m2.
 Format für Rastermaß = 100/200/80 mm.
 Fase max. 2/2 mm.
 Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20.
 Bettung aus Baustoffgemisch 'Beton C12/15. '
 Fuge 'mit Zementmörtel einschlämmen. '
 Steine im Läuferverband verlegen.

04.01.0003. 23.115/101.92.41.19.91 TA 18,00 m2

Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
 Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vorsatzbeton herstellen.
 Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG.
 In Flächen 'der Böschungen mit einer Neigung von 1zu1,5. '

...Forts. 04.01.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.01.0003.	Forts. ...		
	Einzelflächen über 2,00 bis 10,00 m ² . Format für Rastermaß = 100/200/80 mm. Fase max. 2/2 mm. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch 'Beton C12/15.' Fuge 'mit zementmörtel einschlänmen.' Steine im Läuferverband verlegen.		
04.01.0004.	-----	68,00	St
	Pflastersteinen aus Beton einbauen Pflastersteine aus Beton liefern und einbauen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Flächen der Böschungen mit einer Neigung von 1 zu 1,5, als Trittstufe bestehend aus Stein 10/20/10 cm. Pflastersteine ohne Fase. Bettung aus Beton C 12/15; 10 cm dick. Fuge mit Zementmörtel vergießen. Steine nach Unterlagen des AG verlegen. Abgerechnet wird nach Trittstufe.		
04.01.0005.	23.115/195.01.01	15,00	m
	Pflastersteine zuarbeiten Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m ² Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m ² Einzelgröße wird gesondert vergütet. Art = Pflastersteine aus Beton. Dicke 6 bis 8 cm.		
04.01.0006.	23.115/311.07.01.01.11	50,00	m
	Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = TB 8 x 25 cm. Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m ² Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im		

...Forts. 04.01.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.01.0006. Forts. ...			
	Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.		
04.01.0007.	23.115/306.11.31	50,00	m
	Fundamentgraben herstellen Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen herstellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw. Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen und verdichten. Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel. Fundamentbreite bis 30 cm. Grabentiefe über 20 bis 30 cm. Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.		
04.01.0008.	23.115/326.21.99 TA	24,00	St
	Bordstein trennen Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm. Bordstein trennen durch Nassschneiden. Bordstein 'quer und auf Gehung trennen. '		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.	Gerüste, Abbruch		
05.00.	Gerüste		
05.00.0001.	22.116/106.19.09.00 TA Traggerüst herstellen Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten. Gerüst 'für Stahlträger und Endquerträger im Widerlagerbereich der Achsen 10 und 30.' Gründung 'auf den Fundamentspornen der Widerlager. Breite nach Unterlagen des AG. '	1,00	Psch
05.00.0002.	22.116/106.19.09.00 TA Traggerüst herstellen Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten. Gerüst 'für Stahlträger und Mittelquerträger im Stützenbereich Achse 20 - beidseitig.' Gründung 'auf den Fundamentspornen der Stütze. Breite nach Unterlagen des AG. '	1,00	Psch
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0003. Gerüst für Kappen/Gesimse. Traggerüst inklusive Arbeits und Schutzgerüst.</i>		
05.00.0003.	22.116/106.11.03.00 Traggerüst herstellen Traggerüst der Bemessungsklasse B für gesamtes Bauwerk nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten. Gerüst mit wasserdichter Abdeckung im Verkehrsbereich. Gründung herstellen und beseitigen.	1,00	Psch

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.00.0004.	----- Bauzeitliche Lagesicherung VFT Lagesicherung des jeweils 1. Verbundfertigteilträgers sowie die bauzeitliche Lagesicherung der VFT untereinander mittels U120 entsprechend den Unterlagen des AGs.	1,00	Psch
05.00.0005.	22.116/306.90.11.00.00 TA Arbeitsgerüst herstellen Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten. Einsatzort 'Widerlager Achse 10.' Öffnungen nach Unterlagen des AG freihalten. Gerüst mit wasserdichter Abdeckung.	1,00	Psch
05.00.0006.	22.116/306.90.00.00.00 TA Arbeitsgerüst herstellen Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten. Einsatzort 'Widerlager Achse 30. '	1,00	Psch
05.00.0007.	22.116/306.90.00.00.00 TA Arbeitsgerüst herstellen Arbeitsgerüste, einschließlich ggf. erforderlicher Gründung sowie ggf. erforderlicher Treppentürme und weiterer Leitergänge, nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten. Einsatzort 'Pfeiler Achse 20.'	1,00	Psch
05.01.	Abbruch		
05.01.0001.	24.121/303.11.92 TA Geländer abbauen Geländer nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl des AN verwerten. Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den	116,00	m

...Forts. 05.01.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.01.0001.	Forts. ...		
	Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer für Brücke. Baustoff = Stahl. Höhe des Geländers 'ca. 90 cm. ' Pfosten abtrennen.		
05.01.0002.	21.129/003.22.30.05.01 SE aus Stahl abbauen Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten mit Fußplatte, einschließlich Entfernen der Ausgleichsschicht. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	116,00	m
05.01.0003.	24.121/207.30.22 Übergangskonstruktion ausbauen Übergangskonstruktion aus Stahl nach Unterlagen des AG ausbauen und nach Wahl des AN verwerten. Abrechnung nach Länge der Konstruktion in der Profilachse, horizontal. Ausbau aus gesamter Überbaubreite. Unterkonstruktion ausbauen, Anker belassen. Belag aufnehmen wird gesondert vergütet.	10,50	m
05.01.0004.	23.113/005.90.52.10.10 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalt 'Gussasphalt auf Bauwerk..' ' Frästiefe über 6 bis 8 cm. Auf Bauwerk mit Erschwerissen infolge Arbeiten bis an Kappen oder Fugen. Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	355,00	m2

*Hinweis zur OZ 05.01.0005.
 Einschließlich Fugenverguß zwischen Bordstein und Kappenbeton.*

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.01.0005.	23.115/031.64.02.00 Bordstein aufnehmen. Bordstein aufnehmen. Bordstein = aus Naturstein, Größe A1. Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	116,00	m
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0006. Kappe im Bereich der Randträger.</i>		
05.01.0006.	22.118/013.53.30.01 Beton abbrechen Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil = Kappe. Material = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	27,00	m3
05.01.0007.	24.123/003.29.04.01.03 TA Abdichtung aufnehmen Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforderliche Trennschnitte herstellen. Abdichtung auf Überbau im Kappenbereich. Dichtungsschicht '= Bitumenfolie. ' Schutzschicht = Beton. Ausführung in Teilflächen. Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.	165,00	m2
05.01.0008.	24.802/440.99.28.91.02 TA Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg. Nicht gefährlichen Abfall aus Aufbruch und Ausbau nach Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen. Abfall ' Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01* fallen. Abfallschlüssel = 17 03 02.' Maßgebender Parameter nach Unterlagen des AG. Abfall laden '- ggf. notwendige Lagerung nach Wahl des AN. ' Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der Abfallentsorgung trägt der AN.	3,30	t

...Forts. 05.01.0008.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.01.0008. Forts. ...			
	Verbleibsdokumentation nach Unterlagen des AG führen. Dokumentation und Wiegenachweise nach Abschluss dem AG elektronisch und in Papierform übergeben.		
05.01.0009.	24.123/003.19.01.00.03 TA	355,00	m2
	Abdichtung aufnehmen Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforderliche Trennschnitte herstellen. Abdichtung auf Überbau zwischen den Kappen. Dichtungsschicht '= Bitumenpappe + Mastix. ' Schutzschicht = Gussasphalt. Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.		
05.01.0010.	24.123/003.93.00.01.03 TA	15,00	m2
	Abdichtung aufnehmen Abdichtung nach Unterlagen des AG aufnehmen. Erforderliche Trennschnitte herstellen. Abdichtung auf 'Überbau - Oberfläche senkrecht. ' Dichtungsschicht = Flüssigkunststoff. Ausführung in Teilflächen. Ausgebaute Stoffe entsorgen. Entsorgung wird gesondert vergütet.		
05.01.0011.	24.802/540.99.51.11.01 TA	7,70	t
	Gefährl. Abfall Baustelle entsorg. Gefährlichen Abfall aus Baustelle nach Unterlagen des AG aufnehmen, laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen. Abfallschlüsselnummer '= kohlenbeerhaltige Bitumen-gemische. Abfallschlüsselnummer = 17 03 01*. ' Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der Baustelle in Behälter gelagert laden. Maßgebender Parameter PAK nach EPA und/oder Phenolindex nach Unterlage des AG. Entsorgung nach Wahl des AN. Die Kosten und Gebühren der Abfallentsorgung und die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.01.0012.	-----	680,00	m3
Baustoff liefern und einbauen Baustoff liefern und als Kiespolster zum Schutz der Autobahn während den Abbrucharbeiten Überbau einbauen. Einbau auf Geotextil. Material = Kiessand min. d = 50 cm. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.			
<i>Hinweis zur OZ 05.01.0013.</i> <i>Unterlage zwischen Fahrbahn und Kiespolster.</i>			
05.01.0013.	24.106/403.31.31.01.01	1.200,00	m2
Geotextil als Trennschicht verlegen Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn- schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens 0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet. Nutzungsdauer temporär nach Unterlagen des AG. pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9. Kontakt mit Beton. Geotextilrobustheitsklasse 4. Verlegen quer zur Straßenachse. Abrechnung nach überdeckter Trennfläche.			
05.01.0014.	22.118/013.94.41.01 TA	400,00	m3
Beton abbrechen Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil '= Überbau aus Spannbeton-Fertigteilträger Typ BT 70 N und BT 70 R mit Ausgleichsbeton aus Stahlbeton und Fugenverguß. ' Material = Spannbeton. Druckfestigkeitsklasse über C35/45. Abbruch ohne Sprengen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.			
05.01.0015.	22.118/013.93.41.01 TA	107,00	m3
Beton abbrechen Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil '= Riegel, Scheiben und den dazwischen liegenden Anprallschutz einschließlich Verankerung bis OK Aufbeton Fundament in Achse 20, 30 und 40.' Material = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse über C35/45. Abbruch ohne Sprengen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.01.0016.	----- Boden lösen und verwerten Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Material des AN = Kiespolster zum Schutz der Autobahn, auf Geotextil. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen. Profilgerecht lösen.	680,00	m3
05.01.0017.	----- Geotextil aufnehmen u. verwerten Geotextil aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Geotextil des AN = unter Kiespolster zum Schutz der Autobahn. Abgerechnet wird nach Einbau.	1.200,00	m2
05.01.0018.	23.113/058.10.01 Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Selbstaufnehmende Kehrmaschine.	960,00	m2
05.01.0019.	----- TA Schutzeinrichtung herstellen Schutzeinrichtung, einschließlich ggf. erforderlicher Gründung, nach statischen, konstruktiven und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen und beseitigen, für den Zeitraum der eigenen Leistung vorhalten und unterhalten. Art, Zweck und geometrische Abmessung der Einrichtung nach Unterlagen des AG. - Einrichtung nach Wahl des AN für Abbrucharbeiten oberhalb des Bauwerkes. - Einrichtung nach Wahl des AN für Abbrucharbeiten am rechten Straßenrand der BAB 19(Achse 20 und Achse 40 Bestand). - Einrichtung nach Wahl des AN für Abbrucharbeiten in Mitte(Achse 30 Bestand). Höhe der Schutzeinrichtung 2,00 Meter. 'Eintrag von Abbruchgut und Staub in den Verkehrsraum vermeiden.'	4,00	St
05.01.0020.	22.118/013.93.21.01 TA Beton abbrechen Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil '= Schleppplatten und Flügel am Bauwerksende.' Material = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25. Abbruch ohne Sprengen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	20,00	m3

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.01.0021.	22.118/013.93.41.01 TA Beton abbrechen Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil '= Riegel und Stiele einschließlich Verankerung in Achse 10 und 50. ' Material = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse über C35/45. Abbruch ohne Sprengen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	32,00	m3
05.01.0022.	22.118/013.93.30.01 TA Beton abbrechen Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil '= Aufbeton Fundament in den Achse 20, 30 und 40 bis Oberkante Fundament.' Material = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse über C20/25 bis C35/45. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	83,00	m3
05.01.0023.	22.118/013.93.20.01 TA Beton abbrechen Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil '= Teilabbruch Fundamente Achse 10 und 50. ' Material = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	30,00	m3
05.01.0024.	22.118/013.93.20.01 TA Beton abbrechen Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil '= Komplettabbruch Fundament Achse 30 im Spundwandkasten. ' Material = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	30,00	m3
05.01.0025.	22.118/013.91.20.01 TA Beton abbrechen Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil '= Unterbeton Achse 30 im Spundwandkasten und Unterbeton der Pflasterflächen unterhalb der Brücke.' Material = Unbewehrter Beton. Druckfestigkeitsklasse über C12/15 bis C20/25. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	60,00	m3

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.01.0026.	-----	23,00	m
Vorhandenen Fugenspalt ausräumen Vorhandenen Fugenspalt ausräumen und Material in Behälter im Baustellenbereich lagern. Lagerung bis die Ergebnisse der Deklarationsanalyse vorliegen. Fuge zwischen Stütze und Fundament. Fugenspaltbreite bis 50 mm. Fugenspalttiefe bis 100 mm. Vorhandenes Fugenfüllmaterial = bituminöser Fugenverguß. Bestimmungen des Arbeitsschutzes beachten. Ausführung in Teilflächen. Entsorgung des Material wird gesondert vergütet.			
05.01.0027.	-----	2,00	St
Deklarationsanalyse Probe oder Mischprobe (Fugenmaterial) aus dem Bauteil bzw. Haufwerk entnehmen einschl. Konfektionierung und Versand. Chemische Analyse für umwelttechnische Untersuchungen durch akkreditiertes Labor nach DIN EN ISO/IEC 17025 nach Wahl des AN durchführen lassen. Laborbericht als Deklarationsanalyse als PDF- Dokument und 3-fach in Papierform dem AG übergeben. Aufbewahrung und Lagerung von Rückstellproben mindestens 6 Monate nach Vorlage Laborbericht als Deklarationsanalyse.			
05.01.0028.	24.802/540.99.59.11.01 TA	0,50	t
Gefährl. Abfall Baustelle entsorg. Gefährlichen Abfall aus Baustelle nach Unterlagen des AG aufnehmen, laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach Wiegenachweisen. Abfallschlüsselnummer '= kohlenbeerhaltige Bitumen- gemische. Abfallschlüsselnummer = 17 03 01*. ' Abfall von Bereitstellungsfläche innerhalb der Baustelle in Behälter gelagert laden. Maßgebender Parameter 'entsprechend durchzuführenden Deklarationsanalyse. ' Entsorgung nach Wahl des AN. Die Kosten und Gebühren der Abfallentsorgung und die Bearbeitung im eANV trägt der AN. Entsorgungsnachweis nach Unterlagen des AG.			
05.01.0029.	-----	22,00	m2
Fugeneinlage ausbauen Fugeneinlage ausbauen und Abbruchgut nach Wahl des AN			

...Forts. 05.01.0029.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.01.0029.	Forts. ...		
	verwerten. Fuge zwischen Stütze und Fundament. Einlage aus Hartschaumplatten. Dicke über 50 bis 75 mm.		
05.01.0030.	23.115/011.22.21.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Bettung aus hydraulisch gebundenem Bettungsmörtel. Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	20,00	m2
05.01.0031.	23.115/021.31.93.00 TA Plattenbelag aus Beton aufnehmen Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Platte ca. 6 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus 'hydraulisch gebundenen Bettungsmörtel, Dicke über 10 bis 15 cm. ' Platten und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	260,00	m2
05.01.0032.	23.115/031.25.02.00 Bordstein aufnehmen. Bordstein aufnehmen. Bordstein = Tiefbordstein aus Beton, Höhe bis 30 cm. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	6,00	m
05.01.0033.	--- Abfallnachweis Mit Auftragsvergabe wird der AN zum Abfallentsorger. Anmeldung des elektronischen Nachweisverfahrens. Nachweisführung über das Internetportal ZEDAL mit elektronischer Signatur der Begleitscheine. Mobile Signatureinrichtung einsetzen umfasst alle Abfälle des Bauvorhabens.	1,00	Psch

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.	Stahlbau, Lager, ÜKO, Geländer		
06.00.	Stahlbau		
<i>Hinweis zur OZ 06.00.0001. Einschließlich Geräteinsatz und Arbeitsebene für Montage Verbundfertigteilträger..</i>			
06.00.0001.	21.120/112.29.11.01 TA Stahlkonstruktion herst. u. mont. Stahlkonstruktion entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und montieren. Vorbereiten der Stahloberfläche sowie Aufbringen der Beschichtungen werden gesondert vergütet. Bauteil = Überbau. Stahlsorte 'S355 J2+N' Konstruktion geschweißt. Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen. Beschichtungsflächenberechnung 3-fach vorlegen.	80,00	t
06.00.0002.	21.120/122.99 TA Stahlverbundmittel herst. u. anschw. Stahlverbundmittel zwischen Stahl und Beton entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG herstellen und anschweißen. Verbundmittel ' = übereinandergeschweißte Kopfbolzen.' Stahlsorte 'S235J2 + C450. '	5,50	t
06.00.0003.	----- Schweißnahtprüfung durchführen Schweißnahtprüfung nach genehmigten Prüfplan durchführen. Schweißnähte bewerten. Vom AN zu vertretende Wiederholungsprüfung werden nicht gesondert vergütet. Die Ergebnisse und Unterlagen werden dem AG im Original übergeben. Umfang der vom AN zu erstellenden Unterlagen (Prüfplan usw.) und der schweißstechnischen Dokumentation gemäß ZTV-ING, Teil 4.1, Abschnitt 3. Prüfung im Werk. Qualifikation für Prüfpersonal = Level 2 und DGZfP-Richtlinie. Prüfumfang: - 100 v.H. Sichtprüfung (SP) - 100 v.H. Vollstöße - 20 v.H. der Stumpfnähte - 20 v.H. der DHV-Nähte bis 30 mm Röntgenprüfung (B)	1,00	Psch

...Forts. 06.00.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.00.0003. Forts. ...			
	ab 30 mm Ultraschallprüfung (B.) - 20 v.H. der Stupfnähte mit Oberflächenrissprüfung (MP-Verfahren). - 10 v.H. der Kehlnähte mit Oberflächenrissprüfung (FE- oder MP-Verfahren). Bauteil = Überbau.		
06.01.	Lager, ÜKO		
06.01.0001.	24.121/113.10.09.90.09 TA	2,00	St
	Elastomerlager einbauen Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Ankerplatte nach Unterlagen des AG einbauen. Für den Korrosionsschutz zu beachten: Bei betonberührten Flächen Randstreifen von fünf cm mitbeschichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur Randstreifen von zwei cm beschichten. Ggf. vorhandene Kontaktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollsichtdicke = 40 mym. Einbau auf Widerlager. Zulässige Verschiebung 'in x-Richtung +/- 2,7 cm. Zulässige Verschiebung in y-Richtung +/- 1,0 cm. ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft 2,9 MN. ' Korrosionsschutz 'nach ZTV-ING - Teil 4, Abschnitt 3 - Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil-Nr. 3.2 a) Korrosionsschutzsystem 1.'		
06.01.0002.	24.121/113.11.09.90.99 TA	1,00	St
	Elastomerlager einbauen Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Ankerplatte nach Unterlagen des AG einbauen. Für den Korrosionsschutz zu beachten: Bei betonberührten Flächen Randstreifen von fünf cm mitbeschichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur Randstreifen von zwei cm beschichten. Ggf. vorhandene Kontaktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vorbereiten, Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollsichtdicke = 40 mym. Einbau auf Widerlager. Elastomerlager mit Festhaltekonstruktion für eine Achse. Zulässige Verschiebung 'in x-Richtung +/- 2,7 cm. '		

...Forts. 06.01.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.01.0002. Forts. ...			
	Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft 2,9 MN. ' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung '0,3 MN ' Korrosionsschutz 'nach ZTV-ING - Teil 4, Abschnitt 3 - Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil-Nr. 3.2 a) Korrosionsschutzsystem 1. '		
06.01.0003.	24.121/113.12.00.99.99 TA	1,00	St
	Elastomerlager einbauen Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker- platte nach Unterlagen des AG einbauen. Für den Korro- sionsschutz zu beachten: Bei betonberührten Flächen Randstreifen von fünf cm mitbeschichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur Randstreifen von zwei cm beschichten. Ggf. vorhan- dene Kontaktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vor- bereiten, Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollsichtdicke = 40 mym. Einbau auf Widerlager. Elastomerlager mit Festhaltekonstruktion für zwei Ach- sen. Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft 2,9 MN. ' Aufnehmbare Kraft in Bauwerkslängsrichtung '1,0 MN. ' Aufnehmbare Kraft in Bauwerksquerrichtung '0,3 MN ' Korrosionsschutz 'nach ZTV-ING - Teil 4, Abschnitt 3 - Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil-Nr. 3.2 a) Korrosionsschutzsystem 1. '		
06.01.0004.	24.121/113.30.09.90.09 TA	2,00	St
	Elastomerlager einbauen Elastomerlager einschließlich oberer und unterer Anker- platte nach Unterlagen des AG einbauen. Für den Korro- sionsschutz zu beachten: Bei betonberührten Flächen Randstreifen von fünf cm mitbeschichten. Bei Berührungsflächen Stahl/Elastomer nur Randstreifen von zwei cm beschichten. Ggf. vorhan- dene Kontaktfläche zwischen Lager- und Ankerplatte vor- bereiten, Vorbereitungsgrad Sa 2 1/2, und beschichten mit einer Grundbeschichtung auf Alkalisilikat-Grundlage mit Zinkstaub nach Blatt 85, Sollsichtdicke = 40 mym. Einbau auf Stütze. Zulässige Verschiebung 'in x-Richtung +/- 1,4 cm. Zulässige Verschiebung in y-Richtung +/- 1 cm. ' Lager 'rechteckig, aufnehmbare Normalkraft 5,4 MN. '		

...Forts. 06.01.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.01.0004. Forts. ...			
	Korrosionsschutz 'nach ZTV-ING - Teil 4, Abschnitt 3 - Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil-Nr. 3.2 a) Korrosionsschutzsystem 1. '		
	<i>Hinweis zur OZ 06.01.0005.</i> <i>Dicke Stahlplatte: 10 mm.</i> <i>Einbau zusammen im Lagereinbau an Pfeiler.</i>		
06.01.0005.	24.121/178.21.00	4,00	St
	Lagerteil einbauen Lagerteil einbauen. Bauwerk, Lagerkonstruktion und Lagerkräfte nach Unterlagen des AG. Korrosionsschutz entsprechend Lager. Einbau auf Pfeiler. Lagerteil = Futterplatte aus Stahl entsprechend konstruktiven Erfordernissen.		
06.01.0006.	-----	12,00	St
	Pressenansatzpunkte Pressenansatzpunkte nach RiZ Lag 6 herstellen und dauerhaft markieren. Einbau auf Widerlagern und Stützen.		
	<i>Hinweis zur OZ 06.01.0007.</i> <i>Zugelassener wasserdichter FBÜ mit einem Dichtungsprofil und Regelprüfung nach TL/TP-FÜ.</i>		
06.01.0007.	24.121/218.22.05.91 TA	11,20	m
	Ü-konstr., wasserundurchl., einb. Wasserundurchlässige Übergangskonstruktion aus Stahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einschliesslich Schrammbord- und Gesimsausbildung nach Unterlagen des AG einbauen. Abrechnung nach Länge der Konstruktion in der Profilachse, horizontal. Einbau in gesamter Überbaubreite bis Unterkante Gesims. Konstruktion mit Dehnungshohl- oder Faltprofil und Unterkonstruktion nach RiZ Übe 1. Gesamtdilatation 65 mm. Korrosionsschutz 'nach ZTV-ING - Teil 4, Abschnitt 3 - Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil Nr. 3.4.2, Korrosionsschutzsystem Nr. 1.' Abdeckung im Gesims- und Kappenbereich.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.01.0008.	24.121/213.11.11 Fahrbahnabschlußprofil einbauen Fahrbahnabschlußprofil für Abdichtung nach Unterlagen des AG einbauen. Abrechnung nach Länge in der Profilachse, horizontal. Abschlußprofil T 90. Verankerung gem. RiZ. Abs. 4 mit Ankerblech und Ankerhaken. Sickerschlitze herstellen. Korrosionsschutz: Stahlflächen feuerverzinken.	13,70	m
06.02.	Geländer, Ausstattung <i>Hinweis zur OZ 06.02.0001. Stahlgeländer nach Riz-Ing. Gel 4,9,10,11,14.</i>		
06.02.0001.	24.121/313.11.13.11.39 TA Stahlgeländer einbauen Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG einbauen. Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer für Brücke. Baustoff = Stahl Höhe des Geländers 1000 mm. Ausbildung als Füllstabgeländer. Im Handlauf feuerverzinktes Drahtseil, Durchmesser 20 mm, einziehen und verankern. Anschlagkonstruktion für Drahtseil nach RiZ Gel 11 herstellen. Verankerung mit Fußplatte und Verbundankern. Korrosionsschutz 'nach ZTV-ING - Teil 4, Abschnitt 3 - Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil-Nr. 3.1 b) Korrosionsschutzsystem 1. Farbton: blau (DB 510) '	122,00	m
06.02.0002.	24.121/337.19.99 TA Geländerverankerung einbauen Verankerung für Geländer nach Unterlagen des AG einbauen. Einbau auf Brücke. Verankerung 'mit Verbundankern gem. RiZ Gel 14. Bohrungen als Kernbohrung und nachträglichen Aufrauen der Lochwandungen durchführen.	58,00	St

...Forts. 06.02.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

06.02.0002. Forts. ...

Bohrlochreinigung wird nicht gesondert vergütet.
 Fußplatten unterstopfen mit PRM-Mörtel,
 Einbau je Fußplatte 4 Verbundanker M12.
 Verbundanker Material 1.4401 rostfrei, für gerissenen Beton.
 Abgerechnet wird nach verankerten Fußplatten. '
 Korrosionsschutz 'nach ZTV-ING - Teil 4, Abschnitt 3 -
 Anhang A, Tabelle A 4.3.2, Bauteil-Nr. 3.1 b)
 Korrosionsschutzsystem 1. Farbton: blau (DB 510) '

*Hinweis zur OZ 06.02.0003.
 Stahlgeländer nach Riz-Ing. Gel 7.*

06.02.0003.	24.121/313.31.36.00.49 TA	21,00	m
	Stahlgeländer einbauen Geschweißtes Stahlgeländer nach Unterlagen des AG ein- bauen. Abrechnung nach Länge des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstäbe. Geländer für Treppe. Baustoff = Stahl Höhe des Geländers 1200 mm. Ausbildung als Rohrgeländer in Böschungen. Verankerung durch Einbetonieren des Pfostens. Korrosionsschutz '= Feuerverzinkung. '		
06.02.0004.	22.118/313.91.33.00.00 TA	2,50	m3
	Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil '= Einzelfundamente für Böschungsgeländer nach RiZ-ING Gel 7. ' Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C25/30. Expositionsklasse XC2, XF1 und XA1.		
06.02.0005.	22.118/213.99 TA	0,15	t
	Betonstahl einbauen Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen einbauen. Bauteil '= Einzelfundamente für Böschungsgeländer		

...Forts. 06.02.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.02.0005.	Forts. ...		
	nach RiZ-ING Gel 7. ' ' Stahlsorte '= B 500 B. ' '		
	<i>Hinweis zur OZ 06.02.0006. Schutzeinrichtung auf Bauwerk.</i>		
06.02.0006.	-- -- -- -- -- Schutzplankenanker als Endloskette Schutzplankenanker als Endloskette liefern und in Schalung bzw. Bewehrung einbauen. Kette nach Wahl AN zur vorherigen Position passend. Material Stahl feuerverzinkt entsprechend dem erweiterten Modifikationsbericht 24410 der Gütegemeinschaft Stahlschutzplanken e.V.	120,00	m
06.02.0007.	21.129/117.12.41.31.11 SE auf Brücken und Stützw. herst. Schutzeinrichtung (SE) auf Brücken, Stützwänden oder Streifenfundamenten einschließlich ggf. erforderlicher systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Ggf. erforderliche Dilatation wird übermessen und als Zulage gesondert vergütet. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahr- zeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Stahl. Aufhaltestufe mindestens H1. Wirkungsbereichsklasse maximal W4. Anprallheftigkeitsstufe = A. Anpralllast Klasse maximal C nach DIN EN 1991-2. Aufstellung auf Außenkappe nach Unterlagen des AG, Neigung der Aufstellfläche bis einschl. 4 v.H. Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile größer 2 kg, die in der Anprallprüfung von der Bauwerkskappe gefallen sind und damit Dritte unterhalb der Brücke gefährden könnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile. SE unter Mitwirkung des Geländers zulässig.	120,00	m
06.02.0008.	21.129/146.99.34.01 TA Dilatationsstoß herstellen (Zulage) Dilatationsstoß des Fahrzeug-Rückhaltesystems herstel- len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her- stellung der angegebenen Position als Zulage. Dilatationsstoß nach den "Technischen Kriterien für den	2,00	St

...Forts. 06.02.0008.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.02.0008. Forts. ...			
	Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". Zulage zu OZ 'Vorposition. ' Dilatation '= 65 mm. ' Zu Aufhaltestufe H1. Zu Wirkungsbereich W4. Einbau auf Bauwerk.		
06.02.0009.	24.121/641.19 TA Vogel-Einflugschutz einbauen Vogel-Einflugschutz nach RiZ VES 1 einbauen. Einbauort = Widerlager. Abdeckung 'GFK Gitterelementen. Stärke: 13 mm. Maschenweite: 30/30. Farbe: Grau. Auf gesamter Breite in klappbarer Ausführung.'	10,00	m2
06.02.0010.	24.121/971.21.33.11.13 Messbolzen einbauen Messbolzen einbauen. Einbauort = Widerlager. Baustoff = Stahl, feuerverzinkt. Schaftdurchmesser über 30 bis 40 mm. Schaftlänge über 80 bis 120 mm. Einbau horizontal. Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und mit Mörtel verfüllen. Messbolzen mit Zentrierbohrung. Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.	4,00	St
06.02.0011.	24.121/971.31.33.11.13 Messbolzen einbauen Messbolzen einbauen. Einbauort = Stütze. Baustoff = Stahl, feuerverzinkt. Schaftdurchmesser über 30 bis 40 mm. Schaftlänge über 80 bis 120 mm. Einbau horizontal. Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und mit Mörtel verfüllen. Messbolzen mit Zentrierbohrung. Messbolzen für Lage- und Höhenmessung.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.02.0012.	----- Messnieten einbauen Messnieten einbauen. Einbauort = Kappe. Material = Messing. Schaftlänge über 40 bis 80 mm. Einbau vertikal. Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und mit Mörtel verfüllen. Messbolzen mit Zentrierbohrung. Messbolzen für Höhenmessung.	18,00	St
06.02.0013.	----- Messnieten einbauen Messnieten liefern und einbauen. Einbauort = Kappe nach RiZ-ING Abs 4 zur Kennzeichnung des Überbauabschlusses. Material = Messing. Schaftlänge über 40 bis 80 mm. Einbau vertikal. Bolzen in Bohrungen einsetzen. Bohrungen herstellen und mit Mörtel verfüllen. Messbolzen mit Zentrierbohrung. Messbolzen für Höhenmessung.	4,00	St
06.02.0014.	----- Messmarken liefern und einbauen. Messmarken liefern und einbauen. Bauteil: Stahlträger der Überbaukonstruktion. Messmarken beidseitig, mittig, an Stegblech befestigen. Befestigen durch Kleben.	24,00	St
06.02.0015.	----- Bauwerkstafel Bauwerkstafel 90 x 140 mm gemäß Unterlagen des AG vollständig mit Beschriftungsfeldern bestückt und nach Angaben des AG beschriftet liefern und montieren. Halteplatte zur Montage der Bauwerkstafel mit Befestigungselementen liefern. Montage an Geländerpfosten mittels Klemmkonstruktion und Elastomerstreifen.	1,00	St
06.02.0016.	----- Höhenfestpunkt herstellen Dauerhaften Höhenfestpunkt in Granitpfeiler mit Rammschutzbügel herstellen. Granitpfeiler Bauhöhe 1,00 bis 1,20 m, ca. 130 kg schwer, glatte Oberfläche mit integriertem Höhenbolzen vertikal aus Edelstahl mit M8-Innengewinde auf Kopf zur	2,00	St

...Forts. 06.02.0016.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

06.02.0016. Forts. ...

Adaption von Messprismen für 3D-Messungen und seitlichem Höhenbolzen horizontal aus Edelstahl Form C DIN 18708, Einbau stand- und frostsicher in Betonfundament C20/25, Exp.klasse XF1, Abmessung mind. 70x70x20 cm. Erdarbeiten ausführen.

Schutzbügel aus Stahlrohr 60x2,5mm, nahtlos gebogen, Korrosionsschutz : Oberfläche feuerverzinkt, Pulverbeschichtung in leuchtorange RAL 2007.

Standort nach Angaben des AG außerhalb später genutzter Verkehrsflächen sowie außerhalb Einflussbereich der Bauwerkssetzungen.

1 Höhenfestpunkt vor Baubeginn und 1 Höhenfestpunkt zum Bauende herstellen.

Einmessen und Dokumentation der Höhenbolzen als Feinnivellement mit Anschluss an das verwendete Bauausführungsnetz zur Sicherstellung des Höhendaten für die weiteren Folgemessungen nach Verkehrsfreigabe.

Dokumentation und Protokollierung zur Auswertung der Genauigkeiten einschl. 1x Übersichtsfoto, 1x Detailfoto und Einmessungsskizze.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.	Abdichtung, Beläge, Korrosionsschutz		
07.00.	Korrosionsschutz, Beschichtungen		
07.00.0001.	22.122/113.91.00.11.11 TA Stahloberfläche vorbereiten Stahloberfläche nach Unterlagen des AG für Korrosionsschutz vorbereiten. Bauteil '= Überbaustahlträger einschl. Kopfbolzendübel.' Vorbereitung für Erstbeschichtung. Verfahren = trockenes Abstrahlen mit Mehrwegstrahlmittel. Oberflächenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2. Vorbereitungsarbeiten im Werk durchführen. Abgerechnet wird die gesamte Fläche des Bauteils.	910,00	m2
	<i>Hinweis zur OZ 07.00.0002. Farbe: blau (DB 510)</i>		
07.00.0002.	22.122/213.90.11.01 TA Stahlfl. mit Korr.schutz versehen Stahlfläche nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberflächenvorbereitung wird gesondert vergütet. Zu beschichtendes Bauteil '= Überbaustahlträger luftberührt. Bauteil-Nr. 1.2.1. ' Korrosionsschutzsystem Nr. 1. Beschichtungen im Werk aufbringen. Erforderliche Zwischenreinigungen ausführen.	725,00	m2
07.00.0003.	22.122/213.90.11.00 TA Stahlfl. mit Korr.schutz versehen Stahlfläche nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberflächenvorbereitung wird gesondert vergütet. Zu beschichtendes Bauteil '= Überbaustahlträger betonberührt,einschließlich Kopfbolzendübel. Bauteil-Nr. 5.4.1. ' Korrosionsschutzsystem Nr. 1. Beschichtungen im Werk aufbringen.	185,00	m2

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.00.0004.	----- Kantenschutz auftragen Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsysteme" der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A. Oberflächenvorbereitung wird gesondert vergütet. Zu beschichtendes Bauteil = Kantenschutz Stahlträger, Bauteil Nr. 5.2.1 Korrosionsschutzsystem Nr. 1. Alle Beschichtungen im Werk aufbringen. Erforderliche Zwischenreinigungen ausführen.	1,00	Psch
07.00.0005.	----- Korrosionsschutz ausbessern Ausbesserungsarbeiten nach der Montage der Stahlträger Schadstellen der Beschichtung vorbereiten. Ausflecken mit Grund-, Zwischen- und Deckbeschichtungsstoffen mit ausreichender Überlappung. Deckbeschichtung im Farbton der Altbeschichtung. Bauteil Stahlträger nach der Montage Schadstellen vorbereiten durch Spotstrahlen. Oberflächenvorbereitungsgrad = PSa 2 1/2. Beschichtungsstoffe nach Korrosionsschutzplan. Vorbereitungsarbeiten auf der Baustelle durchführen. Entsorgung wird nicht gesondert vergütet.	1,00	Psch
07.00.0006.	----- Musterfläche Anti-Graffiti Anlegen einer Musterfläche mit Anti-Graffiti-System für Sichtflächen des Bauwerkes herstellen und beseitigen. Untergrund = Beton. Für die Vorbereitung der zu schützenden Fläche gelten die Verarbeitungsvorschriften des Materialherstellers. Anti-Graffiti-System für eine Musterfläche auftragen. Material liefern. Musterfläche von 1,0 m x 1,0 m anlegen. Funktionstest für Acrylharz, Buntsprühlack, Wasserlack und Filzstift vornehmen.	1,00	Psch
07.00.0007.	----- Anti-Graffiti-System aufbringen Anti-Graffiti-System für Sichtflächen der Betonbauteile des Bauwerkes herstellen. Einschließlich Reinigung und eventueller Vorbehandlung des Untergrundes. Erforderliche Materialien liefern. Beschichtung der zu schützenden Sichtflächen in zwei Arbeitsgängen mit Graffiti-Schutzbeschichtung semipermanent bis 3,0 m Höhe über begehbbare Flächen.	330,00	m2

...Forts. 07.00.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

07.00.0007. Forts. ...

Das Oberflächenschutzsystem soll folgende Bedingungen erfüllen:

- Verwendung eines BAST-zertifiziertes Stoffsystem (AGS 2)
- Lösungsmittelanteile <2,5%
- μ H₂O-Diffusionswiderstandszahl <817,
- μ Co₂-Widerstand < 1 500 000,
- Farbton: farblos
- Glanzgrad: matt

eine farbliche Veränderung (Verdunkelung) des Betons ist nicht zulässig.

Vor Einsatz des Anti-Graffiti Schutzes hat der AN durch Vorlage eines Prüfzeugnisses die geforderten Eigenschaften nachzuweisen.

Für die Vorbereitung der zu schützenden Fläche gelten die Verarbeitungsvorschriften des Materialherstellers. Applikationsverfahren = Airless-Verfahren.

Die Arbeiten dürfen nur von Firmen und Personen ausgeführt werden, die über die erforderliche Qualifikation verfügen.

Kosten für sonstige Hilfsmaßnahmen und -konstruktionen sind in den Einheitspreis einzurechnen.

07.01. Abdichtungen, Beläge

07.01.0001.	24.124/108.04.10.05.21	446,00	m2
-------------	------------------------	--------	----

Betonunterlage vorbereiten

Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vorbereitete Flächen säubern.

Bauteil = Überbau.

Oberfläche waagerecht bis 20 v.H. geneigt.

Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage mit festen

Strahlmitteln strahlen bei gleichzeitigem Absaugen.

Zementschlämme und minderfeste Schichten entfernen.

Abfall entsorgen.

07.01.0002.	24.124/213.11	446,00	m2
-------------	---------------	--------	----

Betonunterlage versiegeln

Vorbereitete Betonunterlage mit Reaktionsharz versiegeln.

Reaktionsharz nach Unterlagen des AG. Versiegelung zweilagig herstellen. Erste Lage im Überschuss abstreuen.

Nicht festhaftendes Abstreugut entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Bauteil = Überbau.

Ausführung in Teilflächen nach Unterlagen des AG.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.01.0003.	----- Epoxidharz liefern. Epoxidharz liefern. Lieferform: 30 kg Gebinde. Abgerechnet wird je angebrochenen Gebinde.	450,00	kg
07.01.0004.	24.123/123.20.01 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun- gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube- reiten. Das Einbauen von Verstärkungstreifen und Schutzlage wird gesondert vergütet. Bauteil = Überbau im Kappenbereich. Ausführung in Teilflächen.	153,00	m2
07.01.0005.	24.123/123.11.00 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. Dichtungsschicht aus einer Bitumen-Schweißbahn gemäß ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1 nach Unterlagen des AG herstellen. Dichtungsschicht an bestehende Abdichtun- gen, Konstruktionen, Durchdringungskörper und sonstige Einbauten anschließen. Anschlussflächen sind vorzube- reiten. Das Einbauen von Verstärkungstreifen und Schutzlage wird gesondert vergütet. Bauteil = Überbau zwischen den Kappen. Schutzlage bestehender Abdichtung entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	293,00	m2
07.01.0006.	24.123/151.11.01 Verstärkungstreifen einbauen Verstärkungstreifen nach Unterlagen des AG einbauen und ggf. an Konstruktionen und Durchdringungskörper an- schließen. Einbau im Schrammbordbereich. Stoff = edelstahlkaschierte Bitumen-Schweißbahn. Breite mind. 30 cm.	90,00	m
07.01.0007.	24.123/161 Schutzlage herstellen Schutzlage nach Unterlagen des AG aus Glasvlies- Bitumendachbahn V 13 unter Kappen herstellen. Bahn an Längs- und Querstößen min. 10 cm überlappen. Querstöße	180,00	m2

...Forts. 07.01.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.01.0007.	Forts. ...		
	versetzt anordnen. Überstand im Fahrbahnbereich mindestens 30 cm, davon 25 cm lose auflegen und min. 5 cm aufkleben.		
07.01.0008.	23.113/807.13.25.01.01 Asphaltenschutzschicht herstellen Asphaltenschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen. Fugen herstellen und verfüllen wird gesondert vergütet. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. Bauteil = Überbau zwischen den Kappen. Asphaltenschutzschicht aus MA 11 N. Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbaudicke = 3,5 cm. Bindemittel = 30/45 + mit viskositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Bindemittel 30/45. Asphaltenschutzschicht ohne Verwendung von Asphaltgranulat aus Gussasphalt. Einbau maschinell.	234,00	m2
07.01.0009.	23.113/807.93.25.00.00 TA Asphaltenschutzschicht herstellen Asphaltenschutzschicht auf Dichtungsschicht herstellen. Fugen herstellen und verfüllen wird gesondert vergütet. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. Bauteil ' = Randstreifen, an beiden Fahrbahnrandern. Einbau von Hand.' Asphaltenschutzschicht aus MA 11 N. Einbau in Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbaudicke = 3,5 cm. Bindemittel = 30/45 + mit viskositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Bindemittel 30/45.	59,00	m2
	<i>Hinweis zur OZ 07.01.0010.</i> <i>Randstreifen Breite = 50 cm.</i>		
07.01.0010.	23.113/637.31.10.11 Asphaltdecksch. aus MA 11 N herst. Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 N herstellen. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. Auf Bauwerken in Randstreifen / Entwässerungsrinnen. Einbaudicke = 3,5 cm einschl. eingedrückter Abstreukör-	45,00	m2

...Forts. 07.01.0010.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.01.0010. Forts. ...			
	nung. Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde- mittel 30/45. Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat. Einbau von Hand.		
07.01.0011.	23.113/667.64.00.01	45,00	m2
	Gussasphaltoberfläche bearbeiten Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Feine Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche aufbringen. Verfahren C. Erkalte Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten.		
	<i>Hinweis zur OZ 07.01.0012. Einbau maschinell.</i>		
07.01.0012.	23.113/637.11.10.10	248,00	m2
	Asphaltdecksch. aus MA 11 N herst. Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 N herstellen. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. Auf Bauwerken mit Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,8 bis Bk0,3. Einbaudicke = 3,5 cm einschl. eingedrückter Abstreukör- nung. Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde- mittel 30/45. Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat.		
07.01.0013.	23.113/667.12.90.01 TA	248,00	m2
	Gussasphaltoberfläche bearbeiten Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch heiße Oberfläche maschinell aufbringen. Verfahren B, mit Lieferkörnung 2/4. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '42.' Erkalte Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
<i>Hinweis zur OZ 07.01.0014. Einbau zwischen Hochbord und Flügelkappe (Breite mit HB = 45 cm).</i>			
07.01.0014.	22.118/338.92.10.10 TA Unbewehrten Beton herstellen Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen. Beton 'unter der Gussasphaltdeckschicht. Dicke mind. 10 cm. ' Druckfestigkeitsklasse C12/15. Expositionsklasse X0. Beton ohne Schalung herstellen.	1,10	m3
07.01.0015.	23.113/637.99.10.11 TA Asphaltdecksch. aus MA 11 N herst. Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 11 N herstellen. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen '= zwischen Hochbord und Flügelkappe. ' Einbau 'Dicke = 5,0 cm. ' Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Binde- mittel 30/45. Gussasphalt ohne Verwendung von Asphaltgranulat. Einbau von Hand.	11,00	m2
07.01.0016.	23.113/667.64.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Feine Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche aufbringen. Verfahren C. Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten.	11,00	m2
07.02.	Fugen		
07.02.0001.	23.113/912.63.99.49.02 TA Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Brückenkappen. In Asphaltdeck- und -schuttschicht ausbilden. Fugenspalttiefe '= 75 mm. ' Fugenspaltbreite = 20 mm.	90,00	m

...Forts. 07.02.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.02.0001. Forts. ...			
	Fugenspalt verfüllen 'in mehreren Lagen.' Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.		
07.02.0002.	23.113/912.11.05.10.01	90,00	m
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längsfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 35 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.		
07.02.0003.	23.113/912.12.05.10.01	90,00	m
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längsfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 35 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.		
	<i>Hinweis zur OZ 07.02.0004. Fuge über Abschlussprofil RiZ Abs 4. Einschließlich dem Schneiden der Fuge. Anfallendes Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.</i>		
07.02.0004.	23.113/912.21.05.30.01	14,00	m
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 35 mm. Fugenspaltbreite = 15 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.02.0005.	23.113/912.31.03.10.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 25 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	71,00	m
07.02.0006.	24.123/205.16.04.99 TA Bauwerksfuge herstellen Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fugenbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbindungen herstellen. Bauteil = Widerlager. Scheinfuge nach RiZ "Fug 2" Bild 2 ausbilden. Luftseitiger Fugenabschluss nach RiZ "Fug 2", Bild 4. Mittlere Dicke des Bauteiles 'über 120 bis 170 cm. '	6,00	m
07.02.0007.	24.123/225.94.02 TA Fugenband einbauen Fugenband nach Unterlagen des AG einbauen und verankern. Stöße und Verbindungen herstellen. Bauteil '= Widerlager; Anschluss Kammerwand. ' Band in Arbeitsfuge einbauen. Band = Außenband.	23,00	m
07.02.0008.	24.123/912.22 Überbauabschluss herstellen Überbauabschluss nach Unterlagen des AG herstellen. Fugenbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbindungen verschweißen bzw. vulkanisieren. Abgerechnet wird nach Länge der Überbauabschlussfuge in der lotrechten Draufsicht zwischen den Gesimsaußenkanten. Überbauabschluss mit Kammerwand nach RiZ Abs 3. Abschlussprofil für Abdichtung nach RiZ Abs 4 wird gesondert vergütet.	11,20	m
07.02.0009.	24.123/205.95.04.07 TA Bauwerksfuge herstellen Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fugenbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbindungen herstellen.	1,70	m

...Forts. 07.02.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.02.0009. Forts. ...			
	Bauteil ' = Anprallsockel. ' Scheinfuge nach RiZ "Fug 2" Bild 1 ausbilden. Luftseitiger Fugenabschluss nach RiZ "Fug 2", Bild 4. Mittlere Dicke des Bauteiles über 150 bis 200 cm.		
	<i>Hinweis zur OZ 07.02.0010.</i> <i>Einschl. Fugenband AM 250 an d. Unterseite d. Kappe.</i> <i>Einschl. vulkanisierter Verbindungsstöße.</i>		
07.02.0010.	24.123/205.97.00.00 TA	4,50	m
	Bauwerksfuge herstellen Bauwerksfuge nach Unterlagen des AG herstellen. Fugenbänder und Fugeneinlagen einbauen. Stöße und Verbindungen herstellen. Bauteil ' = Kappe. ' Fuge in Gesims und Kappe nach RiZ "Fug 3" ausbilden.		
07.02.0011.	-----	200,00	m
	Fugen abdichten Fugen (Längsfugen) in Betonfertigteilen mit selbstklebenden bituminösen Bändern dicht verschließen. Breite des Fugenbandes ca. 10 cm. Dicke über 1 mm bis 3 mm. Einbau unter beengten Platzverhältnissen.		
07.02.0012.	24.124/108.99.01.10.11 TA	32,00	m2
	Betonunterlage vorbereiten Betonunterlage nach Unterlagen des AG vorbereiten. Vorbereitete Flächen säubern. Bauteil ' = Längsfuge zwischen den Fertigteilen. ' Ausführung in Teilflächen. Vorbereitungsverfahren = Betonunterlage nach Wahl des AN vorbereiten. Beschichtungen, Voranstrich und Nachbehandlungsfilme sowie Verunreinigungen entfernen. Abfall entsorgen.		
07.02.0013.	24.124/308.99.00.01 TA	32,00	m2
	Haftbrücke herstellen Haftbrücke auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unterlagen des AG herstellen. Bauteil ' = Längsfuge zwischen den Fertigteilen. ' Ausführung in Teilflächen.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
07.02.0014.	24.124/333.99.02.01 TA Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen Zementmörtel/Beton mit Kunststoffzusatz (RM/RC) auf vorbereiteter Betonunterlage nach Unterlagen des AG einbauen. Ggf. erforderliche Schalung herstellen. Haft- brücke wird gesondert vergütet. Abrechnung nach Nettogewicht der Stoffe im Liefergebilde. Bauteil '= Längsfuge zwischen den Fertigteilen. ' Betonersatzsystem = RC. Ausführung in Teilflächen.	1.440,00	kg

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.	Straßenbau - DBR 19		
08.00.	Erdbau		
08.00.0001.	24.106/213.91.02.11.00 TA	40,00	m3
	Boden bzw. Fels lösen und verwerten Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschrei- bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert ver- gütet. Homogenbereich 'entsprechend Baugrundgutachten. ' Profilgerecht lösen. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. Materialwerte nach EBV = BM-0 Abrechnung nach Abtragsprofilen.		
08.00.0002.	-----	5,00	m3
	Hindernisse beseitigen Hindernisse über 0,1 bis 0,5 m3 Rauminhalt je Hindernis im Baustellenbereich lösen und laden. Beton-, Ziegelreste, Findlinge, Steine u.ä. Hindernisse im Zuge des Bodenabtrags oder Baugruben- herstellung lösen und fördern. Vertiefungen, die unterhalb des Planums entstehen, mit geeigneten Boden vom AN verfüllen und verdichten. Hindernisse von der Baustelle entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		
08.00.0003.	24.106/233.91 TA	150,00	m3
	Abtreppung herstellen Abtreppung nach Unterlagen des AG in geneigter Grund- fläche für Anschüttung herstellen, Sohle der Abtreppung verdichten einschließlich ggf. erforderlicher Wasserzu- gabe. Boden bzw. Fels in Auftragsbereichen einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher Was- serzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unter- lagen des AG. Homogenbereich 'entsprechend Baugrundgutachten. ' Abrechnung nach Abtragsprofilen.		
08.00.0004.	-----	425,00	m2
	Boden verdichten Boden verdichten. Untergrund in Auftragsbereichen (Dammauflager).		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.00.0005.	24.106/250.01 Planum herstellen Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.	425,00	m2
08.00.0006.	24.106/510.31.01 Grabenprofil wiederherstellen Graben ausräumen und profilgerecht wiederherstellen. Mittlere Aushubmenge über 0,25 bis 0,50 m3/m. Räumgut seitlich einebnen. Graben führt Wasser.	17,00	m
08.00.0007.	24.112/045.32.02.03 Bankett abtragen Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsdecke. Breite über 1,00 bis 1,50 m. Dicke über 15 bis 25 cm. Ausbauen mit Vegetationsdecke. Ausbaustoffe entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.	38,00	m3
08.00.0008.	24.802/430.06.07.11.41 Nicht gef. Abfall Baustelle ents. Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle nach Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach gemeinsam aufgestellten Leistungsnachweisen. Abfall = Bankettschälgut als Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. Abfallschlüssel = 17 05 04. Materialklasse nach EBV = BM-0 oder BG-0. Gelösten Abfall an Anfallstelle laden. Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der Abfallentsorgung trägt der AN. Verbleibsdokumentation mittels Nachweisführung im eANV nach Unterlagen des AG führen. Leistungsnachweise nach Abschluss dem AG elektronisch und in Papierform übergeben. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	38,00	m3
08.00.0009.	24.112/707.19.91.21.91 TA Bankett profilgerecht herstellen Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.	120,00	m

...Forts. 08.00.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

08.00.0009. Forts. ...

Baustoff '= grobkörniger Boden. '
 Umweltrelevante Anforderungen '= Unbelastetes Material der Materialklasse BM-0
 nach ErsatzbaustoffV. '
 Breite = 1,50 m.
 Einbaudicke = 20 cm.
 Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
 hochliegenden Fahrbahnrand.
 Einbau 'bis UK Oberboden. '
 Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
 100 MPa.

Hinweis zur OZ 08.00.0010.
In Angleichungsbereichen ohne Hochbord.

08.00.0010.	24.112/702.12.91.11.01 TA	5,00	m3
-------------	---------------------------	------	----

Bankett profilgerecht herstellen
 Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen.
 Neben Verkehrsfläche Fahrbahn.
 Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB.
 Umweltrelevante Anforderungen '= Unbelastetes Material der Materialklasse BM-0
 nach ErsatzbaustoffV. '
 Einbaubreite nach Unterlagen des AG.
 Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
 hochliegenden Fahrbahnrand.
 Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
 Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens
 100 MPa.

08.01. Entwässerung

08.01.0001.	24.110/506.12.20.01	4,00	St
-------------	---------------------	------	----

Straßenablauf ausbauen
 Straßenablauf einschließlich Aufsatz ausbauen. An-
 schlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erfor-
 derlich abdichten. Das Ausbauen von Rohrleitungen wird
 gesondert vergütet.
 Straßenablauf aus Betonfertigteilen, vollständig aus-
 bauen.
 Ausbautiefe ab OK Aufsatz über 1,25 bis 1,75 m.
 Straßenablauf liegt in befestigter Fläche. Aufbruch und
 Erdarbeiten ausführen.
 Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.01.0002.	24.108/207.12.10.91.21 TA Leitungsgraben herstellen Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. In eingebautem und verdichtetem Boden. Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150. Aushub 'zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Abbruch der Leitung in Graben einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. ' Materialwerte nach EBV = BM-0 Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN verwerten. Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.	60,00	m3
08.01.0003.	24.110/305.14.02.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet. Rohr DN/ID bis 250. Rohr aus Kunststoff. Fließsohlentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	50,00	m
08.01.0004.	-- -- -- -- -- Auslaufbefestigung aufnehmen Auslaufbefestigung aus Naturstein in Beton vollständig abbrechen, befestigte Fläche über 1,0 bis 2,0 m2 einschließlich aller Erdarbeiten. Abbruchmaterial nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St
08.01.0005.	24.110/517.14.12.11.31 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Straßenablauf aus Betonfertigteilen einbauen. Fugen mit Mörtel M20 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet. Erdarbeiten ausführen. Boden Form 1a, Abfluss im Boden. Schaftkonus Form 11 (295 mm hoch). Ein Zwischenteil Form 6a (295 mm hoch). Auflagering Form 10b (für rechteckige Aufsätze).	8,00	St

...Forts. 08.01.0005.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.01.0005. Forts. ...			
	Auflager aus Beton C 8/10, 10 cm dick, herstellen. Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,25 m. In vom AN eingebauten und verdichteten Boden. Aushub nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach Unterlagen des AG zum Verfüllen des Leitungsgrabens liefern und einbauen. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. Materialwerte nach EBV = BM-0		
08.01.0006.	24.110/523.03.00.15.22	8,00	St
	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen Aufsatz für Straßenablauf aufsetzen. Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm. Dämpfende Einlage. Verzinkter Eimer, Form C 2. Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen Fertigteilen mit Mörtel WW-Schachtkopfmörtel nach DIN 19573 herstellen, Fugen glattstreichen.		
08.01.0007.	-----	8,00	St
	Rohrleitung an Ablauf anschließen, Rohrleitung an Ablauf anschließen, Anschluss dichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich eventueller Passstücke gegenüber der bis zur Innenfläche des Schachtes durchgemessenen Rohrleitung. Rohrleitung DN 150 aus Kunststoff.		
08.01.0008.	24.108/207.11.10.31.21	105,00	m3
	Leitungsgraben herstellen Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. In eingebautem und verdichtetem Boden. Grabentiefe bis 1,25 m. Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150. Aushub wird zum Verfüllen nicht verwendet. Verfüllen des Grabens nach Verlegen der Leitung wird gesondert vergütet. Materialwerte nach EBV = BM-0 Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN verwerten. Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.01.0009.	24.108/243.11.10.01 Baustoff in Leitungsgraben einb. Baustoff nach Unterlagen des AG liefern, in Leitungsgraben einschließlich Schachtbaugruben einbauen und verdichten. Abrechnung nach der Länge des Leitungsgrabens, gemessen in der Achse der Leitung. Die Schachtbaugruben werden ohne Berücksichtigung von Mehrverfüllung durchgemessen. Schachtdurchmesser und -abstände nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG übergeben. Baustoff = grobkörniger Boden. Grabentiefe einschließlich Leitungszone bis 1,25 m. Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150. Baustoff nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten.	105,00	m
08.01.0010.	24.110/315.21.11.11.40 Anschlussleitung herstellen Anschlussleitung zum Schacht bzw. zur Sammelrohrleitung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an Schacht bzw. Sammelrohrleitung sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr DN/ID 150. Rohr aus PE-HD. Rohrverbindung nach Wahl des AN. Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Überdeckungshöhe bis 1,00 m. Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	105,00	m
08.01.0011.	24.110/369.08.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Formstück = Bogen DN/ID 150. Rohr aus Kunststoff.	48,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.01.0012.	24.110/369.02.04.03 Formstück einbauen (Zul.) Formstück in Rohrleitung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand für den Einbau des Formstückes gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Formstück = Abzweig, Anschlussrohr DN/ID 150. Rohr aus Kunststoff. Durchgangsrohr DN/ID 150.	6,00	St
08.01.0013.	24.110/364.23.40 Rohranschluss herstellen (Zul.) Rohranschluss an Sammelrohrleitung herstellen, Anschluss abdichten. Vergütet wird der Mehraufwand für das Herstellen des Anschlusses einschließlich Pass- und Sattelstücke gegenüber der bis zur Innenfläche der Sammelrohrleitung durchgemessenen Rohrleitung. Rohr DN/ID der Anschlussleitung 150. Anschlussleitung aus Kunststoff. Sammelleitung aus Kunststoff.	6,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 08.01.0014. Ausführung mit Froschklappe.</i>		
08.01.0014.	24.110/374.99.99 TA Böschungstück einbauen (Zul.) Böschungstück einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der bis zur unteren Vorderkante des Böschungstückes durchgemessenen Rohrleitung. Rohr DN/ID '150.' Rohr aus 'Kunststoff.' Neigung 'des Anlaufs 1 zu 1,8.'	2,00	St
08.01.0015.	----- Auslaufbefestigung Auslaufbefestigung aus Granitkleipflaster 10*10*10 cm herstellen. Größe der Auslaufbefestigung 2,0 m x 2,0 m. Einschließlich Tiefbord 8/25 cm in Beton C 16/20. als seitliche Abgrenzung liefern und einbauen. Pflasterbettung aus Beton C12/15, 10 cm dick. Fugen mit Zementmörtel verfüllen. Ausführung einschließlich aller Erdarbeiten.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.02.	Trag- und Deckschichten		
08.02.0001.	23.113/038.21.02	13,00	m
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.		
08.02.0002.	23.113/005.12.30.10.11	440,00	m2
	Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton. Frästiefe über 2,5 bis 4,5 cm. Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.		
08.02.0003.	23.113/038.21.05	13,00	m
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. im Anbaubereich quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.		
08.02.0004.	23.113/005.20.50.10.11	310,00	m2
	Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltbinderschicht. Frästiefe über 6 bis 8 cm. Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.02.0005.	23.113/005.30.70.10.10 Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalttragschicht. Frästiefe über 10 bis 12 cm. Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	310,00	m2
08.02.0006.	24.112/020.91.01 TA Unterlage profilieren Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssigem Baustoff wird gesondert vergütet. Unterlage 'grobkörniger Boden. ' Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 45 MPa. Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.	400,00	m2
08.02.0007.	24.112/320.12.99.04.00 TA Schottertragschicht herstellen Schottertragschicht herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk1,0, mehrlagig, obere Lage mit Fertiger. Baustoffgemisch 0/45. Umweltrelevante Anforderungen '= Unbelastetes natürliches Material oder industriell hergestelltes bzw. rezykliertes Material der Materialklasse RC-1 nach Ersatzbaustoff V.' Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Ev2 auf der Oberfläche mindestens 150 MPa. ' Einbaudicke = 30 cm.	400,00	m2
08.02.0008.	24.112/908.53 Erschwernis durch Einbauten Erschwernis durch Einbauten. Abgerechnet wird nach Stück Einbauteil. Beim Herstellen von Tragschichten ohne Bindemittel. Einbauten = Straßenabläufe.	8,00	St
08.02.0009.	23.113/118.45.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut	370,00	m2

...Forts. 08.02.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.02.0009. Forts. ...			
	AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbaudicke = 10 cm. Bindemittel = 50/70.		
08.02.0010.	23.113/063.11.11.32	370,00	m2
	Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.		
08.02.0011.	23.113/219.44.10.10.00	370,00	m2
	Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbaudicke = 6 cm. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.		
08.02.0012.	23.113/063.11.11.13	355,00	m2
	Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 200 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.		
08.02.0013.	23.113/063.12.11.33	130,00	m2
	Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen.		

...Forts. 08.02.0013.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.02.0013. Forts. ...			
	Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Mit Rampenspritzgerät. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m ² . Vor Einbau Asphaltdeckschicht.		
08.02.0014.	23.113/318.21.10.90.00 TA	485,00	m ²
	Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51.'		
08.02.0015.	23.113/952.10.11	485,00	m ²
	Abstumpfungsmaßnahme durchführen Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m ² . Maschinell abstreuen.		
08.02.0016.	23.113/672.31.44.00.01	34,00	m
	Streifen/Rinne aus MA herst. Streifen bzw. Rinne aus Gussasphalt herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10 und Bk3,2. Einbau als Vorlegestreifen, Breite 50 cm. Mischgut = Gussasphalt MA 11 N Bindemittel = 30/45 mit viskositätsveränderndem Zusatz bzw. einem entsprechend viskositätsveränderten Bindemittel 30/45. Einbau von Hand.		
08.02.0017.	23.113/667.64.00.01	17,00	m ²
	Gussasphaltoberfläche bearbeiten Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Feine Gesteinskörnung auf die noch heiße Oberfläche		

...Forts. 08.02.0017.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.02.0017. Forts. ...			
	aufbringen. Verfahren C. Erkalte Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten.		
08.02.0018.	23.113/078.15.03	8,00	St
	Erschwernis infolge Einbauten Erschwernis infolge Einbauten, Schächten und Straßenab- läufen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Erschwernis beim Fräsen, Aufnehmen, Aufsprühen von Bi- tumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Straßenabläufe.		
08.02.0019.	23.113/083.15.02	95,00	m
	Erschwernis infolge Einfassungen Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahr- bahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfas- sung. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschich- ten. Asphaltbefestigung. Bord.		
08.02.0020.	23.113/912.11.06.10.01	36,00	m
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längsfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenen Voranstrich- mittel.		
08.02.0021.	23.113/912.41.06.10.02	131,00	m
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm.		

...Forts. 08.02.0021.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.02.0021. Forts. ...			
	Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.		
08.02.0022.	23.113/937.21.61.01	13,00	m
	Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Quernaht, Queranschluss. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden.		
08.02.0023.	23.113/912.21.06.10.01	13,00	m
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.		
08.02.0024.	23.113/922.02.16	20,00	m
	Randabdichtung herstellen Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphalt-schichten abdichten. Abdichtung mit 70/100. Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang. Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 18 bis 22 cm.		
08.03.	Borde		
08.03.0001.	23.115/031.15.02.00	90,00	m
	Bordstein aufnehmen. Bordstein aufnehmen. Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen.		

...Forts. 08.03.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.03.0001.	Forts. ...		
	Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.		
08.03.0002.	23.115/311.03.00.01.99 TA Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = HB 15 x 30 cm. Gerader Stein. Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton C 20/25.' Fundamentbeton '20 cm dick aus Beton C 20/25. '	115,00	m
08.03.0003.	23.115/311.03.00.06.99 TA Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = HB 15 x 30 cm. Übergangsstein/Absenkungsstein. Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton C 20/25. ' Fundamentbeton '20 cm dick aus Beton C 20/25. '	8,00	m
08.03.0004.	23.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen herstellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw. Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen und verdichten. Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel. Fundamentbreite bis 30 cm. Grabentiefe über 20 bis 30 cm. Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.	123,00	m
08.03.0005.	23.115/326.10.01 Bordstein trennen Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm. Bordstein quer trennen.	6,00	St
08.04.	Ausstattung		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.04.0001.	21.129/003.20.31.01.01 SE aus Stahl abbauen Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	56,00	m
08.04.0002.	21.129/003.10.21.01.01 SE aus Stahl abbauen Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	484,00	m
08.04.0003.	21.129/037.20.01.00 Dilatationsstoß abbauen (Zulage) Dilatationsstoß der SE abbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchlaufenden Konstruktion. Abbauteil = Dilatationsstoß, Länge 4000 mm, für einfache Distanzschutzplanke. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
08.04.0004.	21.129/007.01.01.11.01 AEK aus Stahl abbauen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten im Boden. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.04.0005.	21.129/057.70.01 Leitpfosten abbauen Leitpfosten abbauen. Abbauteil = Aufsatzleitpfosten. Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.	24,00	St
08.04.0006.	21.129/057.11.01 Leitpfosten abbauen Leitpfosten abbauen. Abbauteil = Eingrableitpfosten. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Vorhandene Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
08.04.0007.	21.129/103.12.51.10.01 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Stahl. Aufhaltestufe mindestens H1. Wirkungsbereichsklasse maximal W5. Anprallheftigkeitsstufe = A. Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.	702,00	m
08.04.0008.	21.129/132.96.99.01 TA ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage) Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der angegebenen Position als Zulage. ÜK/ÜE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". Zulage zu OZ '08.04.0007. ' ÜK/ÜE von H1 auf H1. ÜK/ÜE von OZ 'SE Bauwerk. ' ÜK/ÜE auf OZ 'SE Vorposition. ' Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.	4,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.04.0009.	21.129/122.91.11.11.01 TA AEK für FRS herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für Fahrzeug Rückhaltesystem (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". AEK an OZ '08.04.0007.' Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig. Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1. Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1. Klasse des Abprallbereiches Z1. Anprallheftigkeitsstufe = A. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.	3,00	St
08.04.0010.	21.129/122.91.12.21.01 TA AEK für FRS herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für Fahrzeug Rückhaltesystem (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". AEK an OZ '08.04.0007. ' Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig. Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1. Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd maximal Klasse y2. Klasse des Abprallbereiches Z2. Anprallheftigkeitsstufe = A. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.	1,00	St
08.04.0011.	21.129/132.90.99.01 TA ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage) Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der angegebenen Position als Zulage. ÜK/ÜE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". Zulage zu OZ '08.04.0007. ' ÜK/ÜE von OZ '08.04.0008. . ' ÜK/ÜE auf OZ '08.04.0010. ' Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.	1,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.04.0012.	21.129/144.94 TA SE mit Halbmesser herst. (Zul.) Schutzeinrichtung (SE) als Konstruktion mit Halbmesser herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der angegebenen Position als Zulage. Zulage zu OZ 'SE östliche Fahrbahnänder. ' Konstruktion mit Halbmesser über 30,00 m bis 200,00 m.	216,00	m
08.04.0013.	21.129/403.80.01.20.00 Leitpfosten aufstellen Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstellen. Aufsatzleitpfosten, selbstaufrichtend, Länge 0,55 m. Retroreflektoren beidseitig, weiß. Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.	28,00	St
<i>Hinweis zur OZ 08.04.0014. 1 bis 3 Schilder an einem Pfosten.</i>			
08.04.0014.	21.130/011.10.05.11.11 Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße bis 1,1 m2. Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm abbauen. Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Wieder verwendbare Stoffe säubern, fördern und nach Unterlagen des AG lagern. Restliches Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächhaft verfüllen und verdichten.	2,00	St
08.04.0015.	21.130/011.10.05.11.21 Verkehrsschild abbauen Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße bis 1,1 m2. Aufstellvorrichtung = Rohrpfosten, DU bis 76,1 mm abbauen. Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Fundamentlöcher mit Boden aus dem Baubereich flächhaft verfüllen und verdichten.	2,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.04.0016.	21.130/126.11.01.01.12 Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr. Verkehrsschild bzw. Wegweiser des AG anbringen. Schildgröße bis 1,1 m2. Schild = flache Ausführung. Befestigungsteile liefert AN. Befestigung mit Stahl-Rohrschellen, feuerverzinkt, nach IVZ Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche. Verkehrsschild lagert innerhalb der Baustelle. Verkehrsschild säubern.	4,00	St
08.04.0017.	21.130/101.01.21.21.11 Verkehrsschild anbringen Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild = Ronde. Größe 2. Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = flach, 2 mm dick. Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	4,00	St
08.04.0018.	21.130/302.31.00.11.11 Rohrpfosten aufstellen Rohrpfosten mit Abdeckkappe für Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten. Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Fläche entsprechend dem früheren Zustand herstellen. Pfostenlänge = über 2000 mm bis 2500 mm. Rohr = Stahl 60,3/2,0 mm. Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des AG. Fundament Typ A nach IVZ-Norm. Überschüssigen Aushub innerhalb der Baustelle flächhaft verteilen. Bei Änderung der Pfostenlänge verändert sich der Einheitspreis im Verhältnis zur ausgeschriebenen Pfostenlänge. Basislänge für die Abrechnung ist bei Mehrlängen die maximal, bei Minderlängen die minimal ausgeschriebene Pfostenlänge.	4,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
08.04.0019.	21.128/101.33.42.20.01 Zaun aufnehmen Zaun aufnehmen, einschließlich Verstreben. Maschendrahtzaun. Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m. Pfosten aus Beton. Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m. Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis 30 cm, Tiefe bis 80 cm. Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.	25,00	m
08.04.0020.	21.131/405.11.11.02.01 Längsmarkierung Typ I herstellen Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus einkomponentiger lösemittelarmer Farbe (High-Solid). Verkehrsklasse mindestens P 5. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	20,00	m
08.04.0021.	21.131/505.21.16.10.11 Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	200,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.	Straßenbau - BAB 19		
09.00.	Erdbau		
<i>Hinweis zur OZ 09.00.0001. Mehraufwendungen infolge Spundwand sind miteinzurechnen.</i>			
09.00.0001.	24.106/243.90.11.01 TA Baustoff liefern und einbauen Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen pro- filgerecht einbauen und verdichten. Baustoff '= Gemischtkörnige Böden der Gruppen SU, ST, GU, GT.' Einbaustelle = Auftragsbereich nach Unterlagen des AG. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	15,00	m3
09.00.0002.	24.106/310.05 Bindemittel ausstreuen Bindemittel zur Vorbereitung der Bodenverbesserung oder Bodenverfestigung ausstreuen. Bindemittelmenge nach Eignungsprüfung. Bindemittel = Kalk-Zement-Gemisch.	1,00	t
<i>Hinweis zur OZ 09.00.0003. Bodenverbesserung unter Frostschutzschicht.</i>			
09.00.0003.	24.106/313.10.01 Bodenverbesserung durchführen Bodenverbesserung in Bezug auf Einbaufähigkeit und Ver- dichtbarkeit durchführen. Boden und ausgestreutes Bin- demittel mit Bodenmischgerät gleichmäßig durchmischen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher Was- serzugabe. Die Bodenverbesserung erfolgt in einer oder mehreren Lagen. Anfallende Erdarbeiten bei Verbesserung in mehreren Lagen ausführen. Ausstreuen des Bindemit- tels wird gesondert vergütet. Gewachsenen oder verdichteten Boden verbessern. Dicke der verbesserten Schicht = 20 cm.	60,00	m2

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.00.0004.	24.106/250.01 Planum herstellen Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.	70,00	m2
09.00.0005.	24.112/045.33.02.03 Bankett abtragen Bankett abtragen ggf. einschließlich Vegetationsdecke. Breite über 1,00 bis 1,50 m. Dicke über 25 bis 35 cm. Ausbauen mit Vegetationsdecke. Ausbaustoffe entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergütet.	54,00	m3
09.00.0006.	24.802/430.06.07.11.41 Nicht gef. Abfall Baustelle ents. Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle nach Unterlagen des AG laden, zur Entsorgungsanlage befördern und entsorgen. Abrechnung nach gemeinsam aufgestellten Leistungsnachweisen. Abfall = Bankettschälgut als Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03* fallen. Abfallschlüssel = 17 05 04. Materialklasse nach EBV = BM-0 oder BG-0. Gelösten Abfall an Anfallstelle laden. Entsorgung nach Wahl des AN. Kosten der Abfallentsorgung trägt der AN. Verbleibsdokumentation mittels Nachweisführung im eANV nach Unterlagen des AG führen. Leistungsnachweise nach Abschluss dem AG elektronisch und in Papierform übergeben. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	54,00	m3
09.00.0007.	24.112/707.19.91.21.91 TA Bankett profilgerecht herstellen Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoff '= grobkörniger Boden. ' Umweltrelevante Anforderungen '= Unbelastetes Material der Materialklasse BM-0 nach ErsatzbaustoffV.' Breite = 1,50 m. Einbaudicke = 20 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand.	138,00	m

...Forts. 09.00.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.00.0007. Forts. ...			
	Einbau 'bis UK Oberboden.' Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa.		
09.00.0008.	24.112/702.12.91.11.01 TA	9,00	m3
	Bankett profilgerecht herstellen Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoffgemisch gemäß ZTV E-StB. Umweltrelevante Anforderungen '= Unbelastetes Material der Materialklasse BM-0 nach ErsatzbaustoffV.' Einbaubreite nach Unterlagen des AG. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 100 MPa.		
09.01.	Trag- und Deckschichten		
09.01.0001.	23.113/038.31.13	40,00	m
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.		
09.01.0002.	23.113/028.20.35.90.03 TA	40,00	m2
	Asphaltbefestigung aufnehmen Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Zwickel und Streifen. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 cm bis 12 cm. Dicke der gebundenen Befestigung über 40 bis 50 cm. Gesamtaufbruchtiefe 'bis 90 cm.' Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.		
09.01.0003.	23.113/038.31.04	36,00	m
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.01.0004.	23.113/028.20.45.90.03 TA Asphaltbefestigung aufnehmen Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Zwickel und Streifen. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 cm bis 18 cm. Dicke der gebundenen Befestigung über 40 bis 50 cm. Gesamtaufbruchtiefe 'bis 90 cm. ' Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	32,00	m2
09.01.0005.	----- HGT schneiden Hydraulisch gebundene Tragschicht schneiden. In voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden. Dicke der HGT über 10 bis 15 cm. Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten. Materialklasse nach EBV = RC2.	37,00	m
09.01.0006.	23.114/030.21.11.99 TA Tragschicht m. hydr. Bindem. aufn. Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel aufnehmen. Fläche = Zwickel und Streifen. Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel verfestigt. Ausbautiefe bis 15 cm. Aufnahme erschütterungsarm. Ausbaustoffe 'nach Wahl des AN verwerten. Materialklasse nach EBV = RC2. '	40,00	m2
09.01.0007.	24.112/006.25.30.04 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Schicht aus Baustoffgemisch für Frostschutzschichten. Dicke über 20 bis 30 cm. Fläche = Zwickel und Streifen. Baustoffgemisch nach Wahl des AN verwerten. Baustoffge- misch nach Unterlagen des AG.	64,00	m2
09.01.0008.	23.114/030.29.21.99 TA Tragschicht m. hydr. Bindem. aufn. Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel aufnehmen. Fläche = Zwickel und Streifen. Tragschicht '= Bodenverbesserung mit Mischbinder.' Ausbautiefe über 15 bis 20 cm. Aufnahme erschütterungsarm. Ausbaustoffe 'nach Wahl des AN verwerten. '	60,00	m2

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.01.0009.	24.112/210.20.06.99.11 TA Frostschuttschicht herstellen Frostschuttschicht herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilgestaltung oder bei zahlreichen Einbauten. Baustoffgemisch 0/45. Umweltrelevante Anforderungen '= Unbelastetes natürliches Material oder industriell hergestelltes bzw. rezykliertes Material der Materialklasse RC-1 nach Ersatzbaustoff V ' Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'Ev2 auf der Oberfläche mindestens 120 MPa. ' Einbaudicke nach Unterlagen des AG. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	22,00	m3
09.01.0010.	23.114/130.11.01.10.01 Hydr.gebund.Tragschicht herstellen Hydraulisch gebundene Tragschicht herstellen. Als Unterlage für Asphalttschicht. Größtkorn Dmax = 32 mm Bindemittel = Zement. Einbaudicke = 15 cm. Nassnachbehandlung.	58,00	m2
09.01.0011.	23.113/118.13.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaudicke = 14 cm. Bindemittel = 50/70.	30,00	m2
09.01.0012.	23.113/063.11.21.42 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 350 g/m2. Vor Einbau Asphaltbinderschicht.	30,00	m2

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.01.0013.	23.113/219.12.10.10.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaudicke = 8 cm. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.	30,00	m2
09.01.0014.	23.113/063.11.21.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	30,00	m2
09.01.0015.	23.113/408.11.12.90.00 TA Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. Asphaltdeckschicht aus Splittmastixasphalt SMA 11 S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = 25/55-55 A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 95/1. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV '51. '	30,00	m2
09.01.0016.	23.113/952.10.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffig- keit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukör- nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m2.	30,00	m2
09.01.0017.	23.113/912.91.06.10.02 TA Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.	30,00	m

...Forts. 09.01.0017.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.01.0017. Forts. ...			
	Fuge 'an Tiefbord. ' In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N1, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.		
09.01.0018.	23.113/917.13.51.01	34,00	m
	Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphaltschicht mit Bitumenfugenband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel herstellen. Anschluss an Asphaltdeckschicht. Längs- und Querfuge. Dicke der Asphaltschicht = 4 cm. Einzellängen bis 20,00 m. Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.		
09.01.0019.	23.113/922.11.17	6,00	m
	Randabdichtung herstellen Flankenfläche des hochliegenden Randes der Asphaltschichten abdichten. Reinigen der Flankenfläche mit Hochdruckreiniger. Abdichtung mit 25/55-55 A. Herstellung für alle Schichten in einem Arbeitsgang. Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 22 bis 30 cm.		
09.01.0020.	23.113/912.91.06.10.01 TA	64,00	m
	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Fuge 'vor Rinne. ' In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.		
09.02.	Pflaster, Borde		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
<i>Hinweis zur OZ 09.02.0001. Pflasterstreifen und Borde am rechten Rand.</i>			
09.02.0001.	23.115/031.45.02.00 Bordstein aufnehmen. Bordstein aufnehmen. Bordstein = Flachbordstein aus Beton, ca. 20/25 bis 30/25 cm. Fundament aus Beton, über 10 bis 20 cm dick, und Rückenstütze aus Beton aufbrechen. Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	40,00	m
09.02.0002.	23.115/036.53.12.01 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. Streifen oder Rinne mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufbruch der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein über 15 bis 18 cm dick. Breite des Streifens/der Rinne über 35 bis 50 cm. Mit Fugenfüllung aus hydraulisch gebundenem Fugenmörtel. Fundament aus Beton/Mörtel, über 10 bis 20 cm dick, aufbrechen. Steine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	88,00	m
09.02.0003.	23.115/311.12.01.11.99 TA Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = FB 20 x 20 cm. Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m ² Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert. Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne. Gerader Stein. Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton C 20/25. ' Fundamentbeton 'mind. 20 cm dick aus Beton 20/25. '	64,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.02.0004.	23.115/306.14.31 Fundamentgraben herstellen Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen herstellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw. Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen und verdichten. Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel. Fundamentbreite über 70 bis 90 cm. Grabentiefe über 20 bis 30 cm. Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.	64,00	m
09.02.0005.	23.115/326.40.01 Bordstein trennen Bordstein auf Passmaß trennen. Flachbordstein aus Beton ca. 20/20 bis 10/20 cm. Bordstein quer trennen.	2,00	St
09.02.0006.	23.115/421.11.23.91.00 TA Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Rinne mit Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen Schnurkanten herzustellen. Bordrinne. Format für Rastermaß des Pflastersteins = 160/160/140 mm. Mit Fase, mit Vorsatzbeton. Breite 3-zeilig. Fundament und Rückenstütze '20 cm dick aus Beton C 20/25. ' Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.	64,00	m
09.02.0007.	23.115/456.92.02 TA Anpassung von Rinnen herstellen Anpassung von Rinnen an Einbauten herstellen. Das Bearbeiten der Steine gehört zum Leistungsumfang. Abrechnung nach Stück Einbauteil. Einbauteil ' = vorhandene Rinne.'	2,00	St

...Forts. 09.02.0007.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.02.0007. Forts. ...			
	Rinnenbreite über 35 bis 50 cm. Anpassung an einer Seite des Einbauteils.		
09.02.0008.	23.115/506.41	11,00	St
	Bewegungsfuge im Fundament herst. Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15 mm herstellen. Fuge unter Bord mit Rinne. Bewegungsfuge mit Band aus PU-Kautschuk mit Shore A-Härte (ShA) 50 +/-10, nach DIN ISO 7619-1:2012-02.		
09.02.0009.	23.115/511.24.01	11,00	St
	Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Bewegungsfuge in Streifen und Rinnen herstellen. Fugenbreite 8 mm bis 15 mm. Fuge in Rinne. Streifen-/Rinnenbreite über 40 bis 50 cm. Verfüllen mit Pflasterfugenmasse. Unterfüllung mit Band aus PU-Kautschuk mit Shore A-Härte (ShA) 50 +/-10, nach DIN ISO 7619-1:2012-02.		
09.02.0010.	23.115/516.10	11,00	St
	Bewegungsfuge in Borden herstellen Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Borden herstellen. Fugenlänge bis 30 cm.		
	<i>Hinweis zur OZ 09.02.0011. Pflasterstreifen und Borde an Anprallschutz Achse 20.</i>		
09.02.0011.	23.115/306.11.21	40,00	m
	Fundamentgraben herstellen Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen herstellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw. Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen und verdichten. Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel. Fundamentbreite bis 30 cm. Grabentiefe über 10 bis 20 cm. Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.02.0012.	23.115/311.06.00.01.99 TA Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = TB 10 x 25 cm. Gerader Stein. Rückenstütze 'bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton C 20/25. ' Fundamentbeton 'mind. 20 cm dick aus Beton 20/25. '	40,00	m
09.02.0013.	23.115/326.20.01 Bordstein trennen Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm. Bordstein quer trennen.	6,00	St
09.02.0014.	23.115/101.90.41.19.91 TA Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vor- satzbeton herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Flächen 'um Anprallschutz Achse 20. ' Format für Rastermaß = 100/200/80 mm. Fase max. 2/2 mm. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch 'Beton C16/20. Dicke: 10 cm. ' Fuge 'Zementmörtel einschlämmen. ' Steine im Läuferverband verlegen.	30,00	m2
09.02.0015.	23.115/195.01.01 Pflastersteine zuarbeiten Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2 Einzelgröße wird gesondert vergütet. Art = Pflastersteine aus Beton. Dicke 6 bis 8 cm.	10,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.03.	Ausstattung		
09.03.0001.	21.129/003.20.30.06.02 SE aus Stahl abbauen Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten mit Fußplatte, einschließlich Entfernen der elastischen Dichtungsplatte. Konstruktionsteile innerhalb der Baustelle sortiert nach Unterlagen des AG lagern.	24,00	m
09.03.0002.	21.129/212.40.03.21.00 SE des AG aufstellen Schutzeinrichtung (SE) des AG aufstellen. Verbindungsmittel liefert AN. SE = Einfache Distanzschutzplanke, Holm B. Pfostenabstand 1,33 m. Aufstellung in/auf befestigter Fläche nach Unterlagen des AG. Teile lagern innerhalb der Baustelle.	24,00	m
09.03.0003.	21.129/003.20.30.06.01 SE aus Stahl abbauen Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Mit Pfosten, Abstand = 1,33 m. Pfosten mit Fußplatte, einschließlich Entfernen der elastischen Dichtungsplatte. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	48,00	m
09.03.0004.	21.129/003.20.21.01.01 SE aus Stahl abbauen Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	480,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.03.0005.	----- AEK für FRS herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für Fahrzeug Rückhalte- system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe- dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug- Rückhaltesystemen in Deutschland". AEK an OZ 09.03.0004. Regelabsenkung 12,0 Meter im Mittelstreifen. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.	4,00	St
09.03.0006.	21.129/007.21.01.11.01 AEK aus Stahl abbauen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. Endkonstruktion. SE = Einfache Schutzplanke. Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten im Boden. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St
09.03.0007.	21.129/007.23.01.11.01 AEK aus Stahl abbauen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. Endkonstruktion. SE = Doppelte Schutzplanke. Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten im Boden. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St
09.03.0008.	21.129/057.70.01 Leitpfosten abbauen Leitpfosten abbauen. Abbauteil = Aufsatzleitpfosten. Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St
09.03.0009.	21.129/107.11.02.92.10 TA SE im Mittelstreifen herstellen Schutzeinrichtung (SE) im Mittelstreifen einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen.	72,00	m

...Forts. 09.03.0009.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.03.0009. Forts. ...			
	Regelquerschnitt nach Unterlagen des AG. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug- Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Stahl. Aufhaltestufe mindestens H2. Anprallheftigkeitsstufe maximal B. Schutteinrichtung '= Super-Rail VZB. ' Aufstellung nach Unterlagen des AG. Schutteinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz- einrichtung ohne formaggressive Teile.		
09.03.0010.	21.129/107.11.41.01.10	160,00	m
	SE im Mittelstreifen herstellen Schutteinrichtung (SE) im Mittelstreifen einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Regelquerschnitt nach Unterlagen des AG. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug- Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Stahl. Aufhaltestufe mindestens H2. Wirkungsbereichsklasse maximal W4. Anprallheftigkeitsstufe = A. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Schutteinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz- einrichtung ohne formaggressive Teile.		
09.03.0011.	21.129/137.93.01 TA	4,00	St
	ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.) Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie- ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel- len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her- stellung der angegebenen Position als Zulage. ÜK/ÜE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". Zulage zu OZ 'SE Strecke - Vorposition. ' ÜK/ÜE an vorhandene EDSP 2,00. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.		
09.03.0012.	21.129/117.12.91.24.10 TA	24,00	m
	SE auf Brücken und Stützw. herst. Schutteinrichtung (SE) auf Brücken, Stützwänden oder		

...Forts. 09.03.0012.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.03.0012.	Forts. ...		
	Streifenfundamenten einschließlich ggf. erforderlicher systembedingter Befestigung herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. Ggf. erforderliche Dilatation wird übermessen und als Zulage gesondert vergütet. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Stahl. Aufhaltestufe mindestens H1. Wirkungsbereichskl. W/Fahrzeugeindringung VI max 'W5. System = Eco-Safe 1,33 BW. ' Anprallheftigkeitsstufe = A. Anpralllast Klasse maximal B nach DIN EN 1991-2. Aufstellung auf Streifenfundament nach Unterlagen des AG, Neigung der Aufstellfläche bis einschl. 4 v.H. Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile größer 2 kg, die in der Anprallprüfung von der Bauwerkskappe gefallen sind und damit Dritte unterhalb der Brücke gefährden könnten. Schutzeinrichtung ohne formaggressive Teile.		
09.03.0013.	22.118/328.21.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. Beton für Sauberkeitsschicht einschließlich ggf. erforderlicher Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Ggf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen. Druckfestigkeitsklasse C12/15. Expositionsklasse X0. Dicke min. 10 cm.	20,00	m2
09.03.0014.	22.118/313.11.44.90.01 TA Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bewehrten Beton einschließlich Schalung nach Unterlagen des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Bewehrung und Traggerüst der Bemessungsklasse B werden gesondert vergütet. Bauteil = Fundament. Art der Verwendung = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse C30/37. Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3. Zusätzliche Anforderungen '= LP-Beton. ' Oberfläche mit Besenstrich (Rosshaar) versehen.	9,00	m3
09.03.0015.	22.118/213.19 TA Betonstahl einbauen Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven	0,50	t

...Forts. 09.03.0015.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.03.0015. Forts. ...			
	Erfordernissen einbauen. Bauteil = Fundament. Stahlsorte '= BSt 500 A. '		
09.03.0016.	21.129/103.12.91.10.01 TA	192,00	m
	SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Schutteinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Stahl. Aufhaltestufe mindestens H1. Wirkungsbereichskl. W/Fahrzeugeindringung VI max 'W5. System = Eco-Safe 1,33. ' Anprallheftigkeitsstufe = A. Schutteinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutteinrichtung ohne formaggressive Teile. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.		
09.03.0017.	21.129/132.96.99.01 TA	4,00	St
	ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage) Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) für Fahrzeug-Rückhaltesystem (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der angegebenen Position als Zulage. ÜK/ÜE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". Zulage zu OZ '09.03.0016.' ÜK/ÜE von H1 auf H1. ÜK/ÜE von OZ 'SE auf Fundament.' ÜK/ÜE auf OZ '09.03.0016.' Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.		
09.03.0018.	21.129/103.12.91.10.01 TA	60,00	m
	SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Schutteinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Stahl.		

...Forts. 09.03.0018.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.03.0018.	Forts. ...		
	Aufhaltestufe mindestens H1. Wirkungsbereichskl. W/Fahrzeugeindringung VI max 'W5. System = Eco-Safe 2,0. ' Anprallheftigkeitsstufe = A. Schutteinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz- einrichtung ohne formaggressive Teile. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.		
09.03.0019.	21.129/137.93.01 TA	1,00	St
	ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.) Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie- ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel- len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her- stellung der angegebenen Position als Zulage. ÜK/ÜE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". Zulage zu OZ '09.03.0018. ' ÜK/ÜE an vorhandene EDSP 2,00. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.		
09.03.0020.	21.129/122.91.11.11.01 TA	1,00	St
	AEK für FRS herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für Fahrzeug Rückhalte- system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe- dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug- Rückhaltesystemen in Deutschland". AEK an OZ 'SE Vorposition. ' Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahinig. Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1. Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1. Klasse des Abprallbereiches Z1. Anprallheftigkeitsstufe = A. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.		
09.03.0021.	21.129/137.91.01 TA	2,00	St
	ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.) Übergangskonstruktion (ÜK) oder Übergangselement (ÜE) an vorhandenes Fahrzeugrückhaltesystem (FRS) einschlie- ßlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstel- len. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Her- stellung der angegebenen Position als Zulage. ÜK/ÜE		

...Forts. 09.03.0021.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.03.0021. Forts. ...			
	nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug-Rückhaltesystemen in Deutschland". Zulage zu OZ 'SE Vorposition. ' ÜK/ÜE an vorhandene ESP 4,00. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.		
09.03.0022.	21.129/908.19.12 TA	260,00	St
	Grasstopp-Platte liefern und einb. Grasstopp-Platte liefern und einbauen. Mit Ausschnitt entsprechend Einsatzprofil. Grasstopp-Platte aus Kunststoff-Recycling aus Polyethylen (PE). Einsatz 'bei Schutzplankenpfosten. ' Form = rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben. Der Durchmesser beträgt mindestens 500 mm, mit Versteifungsrippen. Montage- und Demontageschlitz vollständig formschlüssig durch Verbindungselement geschlossen.		
09.03.0023.	21.129/403.80.01.20.00	6,00	St
	Leitpfosten aufstellen Leitpfosten aus Niederdruckpolyäthylen (PE-HD) aufstellen. Aufsatzleitpfosten, selbstaufrichtend, Länge 0,55 m. Retroreflektoren beidseitig, weiß. Retroreflektoren Typklasse R1, Klasse RA 2.		
09.03.0024.	21.131/505.14.14.19.21 TA	40,00	m
	Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-spritzplastik). Als System mit groben Nachstreumitteln. Schichtdicke '0,6 mm. ' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
09.03.0025.	21.128/101.13.22.22.01 Zaun aufnehmen Zaun aufnehmen, einschließlich Verstreben. Wildschutzzaun. Zaunhöhe über 1,50 bis 2,00 m. Pfosten aus Stahl. Pfostenabstand über 2,00 bis 3,00 m. Pfosten mit Einzelfundament aus Beton, Durchmesser bis 30 cm, Tiefe bis 80 cm. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Material liefern. Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.	120,00	m
09.03.0026.	21.128/201.41.08.11.92 TA Wildschutzzaun herstellen Wildschutzzaun nach Unterlagen des AG herstellen. Knotengeflecht auf fahrbahnabgewandter Pfostenseite anbringen, mit Ausnahme der Eckpfosten. Die erforderlichen Drahtverbindungen sind mit feuerverzinkten Spannschlössern auszuführen. Mindestens jeder 10. Pfosten und alle Eckpfosten doppelseitig und die Endpfosten einseitig verstreben. Pfostenverstreben wird gesondert vergütet. Einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Aushubmaterial innerhalb der Baustelle flächenhaft verteilen. Zaunhöhe = 2,00 m, Pfostenlänge = 2,80 m. Pfostenabstand = 4,00 m. Kunststoffrecyclingpfosten, Vollkunststoff, Durchmesser = 80 mm, braun. Bodenklasse 3 bis 5. Knotengeflecht aus glattem Draht 2 mm, dickverzinkt, Kopf- und Fußdraht 2,5 mm, Anzahl der waagerechten Drähte 23 Stück. In den unteren 80 cm Abstand höchstens 5 cm. Senkrechter Abstand höchstens 15 cm. Reißfestigkeit der waagerechten Drähte mindestens 1150 N/mm ² . Zwischenbefestigung 'Das Knotengeflecht ist auf der gesamten Länge 30 cm tief einzugraben und dem Geländeverlauf anzupassen. Pro Zaunfeld Einsetzen eines 70 cm langen Metall-Herings mit Einhangöse, 2,5 mm Wandstärke. Befestigen des unteren waagerechten Drahtes an Pfosten und Hering. ' Zaun beidseitig anschließen.	115,00	m
09.03.0027.	21.128/203.25.21 Pfostenverstreben herstellen Pfostenverstreben einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten herstellen. Aushubmaterial innerhalb der	20,00	St

...Forts. 09.03.0027.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

09.03.0027. Forts. ...

Baustelle flächenhaft verteilen.
 Strebe für Zaunhöhe = 2,00 m.
 Kunststoffrecycling, Vollkunststoff, Durchmesser 8 bis
 10 cm, grau.
 Länge = 2,70 m.
 Bodenklasse 3 bis 5.

Hinweis zur OZ 09.03.0028.

nachfolgende Position als Zulage für Position: 09.03.0026 und 09.03.0027.

09.03.0028. 21.128/205.11 48,00 St

Pfosten in Beton setzen (Zulage)
 Pfosten, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten,
 in Betonfundament C 12/15 setzen. Aushubmaterial inner-
 halb der Baustelle flächenhaft verteilen. Vergütet wird
 der Mehraufwand gegenüber Pfosten in Boden.
 Betonfundament Durchmesser 30 cm, Tiefe = 60 cm, bis 5
 cm unter OK Gelände.
 Bodenklasse 3 bis 5.

09.03.0029. ----- 115,00 m

Spanndraht liefern und befestigen

Spanndraht/ Fangdraht D=2,5 mm, verzinkt am oberen Ende
 des Zaunspfostens befestigen und mittels Drahtspanner
 den Draht spannen.

09.03.0030. ----- 4,00 St

Anschl. WSZ an Widerlager
 Anschluss Wildschutzzaun an Widerlager nach RiZ WSZ 6
 herstellen.
 Anschluss mit Passstück und Anschlussschiene am Bauwerk.
 Winkelprofil 40x40x5; Länge 2 m; feuerverzinkt
 mit Welldraht, verzinkt, zur Befestigung des
 Gitterzaunes, Befestigung mit Verbundankern M 12 am
 Widerlager
 Erforderliche Erdarbeiten werden nicht gesondert
 vergütet.
 Überschüssigen Boden flächenhaft verteilen.

09.03.0031. ----- 2,00 St

Tor für Wildschutzzaun einbauen
 Tor für Wildschutzzaun liefern und einbauen
 Pfostenrahmen aus Quadratstahlrohr 50x50x2,0 mm,
 Gesamthöhe 2350 mm zzgl. 500 mm Bodeneinstand, mit
 Moniereisen für Geflechtanschluss, mit Zackenleiste.
 Torflügel aus Quadratrohr 30x30x2,0 mm, mit

...Forts. 09.03.0031.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge AE
----	--------	----------

09.03.0031. Forts. ...

punktgeschweißter Mattenfüllung 50x50x4,0 mm.
Torflügel durch spezielle Kettenaufhängung aushängsicher
und selbstschließend, mit Querverstrebung verstärkt.
Flügel 2000x1000 mm.
Tor komplett im Tauchbad feuerverzinkt, Bolzen aus
Edelstahl, mit allen erforderlichen Arbeiten einbauen
und an den Wildschutzzaun anschließen.
Pfostenrahmen in Beton setzen.
Durchmesser: 50 cm.
Tiefe: 60 cm.
einschl. Passstück zum Widerlager nach WSZ 5.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.	Buswendeschleife		
10.00.	Oberboden		
10.00.0001.	24.106/033.11.01.11 Bäume fällen mit Roden Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durch- messer 1,00 m über dem Erdboden. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Neigung der Rodungsfläche steiler als 1:4. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0002. Innerhalb der Baufeldgrenzen.</i>		
10.00.0002.	24.106/003.11.11.00.03 Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m über dem Erdboden gemessen, einschließlich Wurzelwerk. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden. Astwerk gefällter Bäume, Holzreste. Steine, Betonreste, Mauerreste und abgängige Zäune. Gesamtes Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	1,00	Psch
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0003. Oberboden von Ackerflächen. Lagerungsfläche westlich der Brücke, Entfernung ca. 700 Meter.</i>		
10.00.0003.	24.106/110.00.92.01 TA Oberboden abtragen und lagern Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer- den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei- che nach Unterlagen des AG. Dicke '= 20 bis 35 cm. ' Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf	132,00	m3

...Forts. 10.00.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.00.0003. Forts. ...			
	Flächen nach Unterlagen des AG lagern. Abrechnung nach Abtragsprofilen.		
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0004. Bankettbereiche, Flächen außerhalb der Ackerflächen.</i>		
10.00.0004.	24.106/120.00.91.01 TA	21,00	m3
	Oberboden abtragen Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Dicke '= 10 bis 20 cm.' Oberboden nach Wahl des AN verwerten. Abrechnung nach Abtragsprofilen.		
10.00.0005.	24.106/133.02	200,00	m2
	Oberbodenlager ansäen Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen. Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzureichend begrünter Flächen wiederholen. Saatgut-Menge = 10 g/m2. 100 v.H. Weißklee (<i>Trifolium repens</i>).		
10.00.0006.	-----	620,00	m2
	Unterboden lockern Unterboden vor Oberbodenauftrag lockern. Tiefe rd. 40 cm. Gerät = Zugmaschine mit Bodenmeißel. Lockern auf den Ackerflächen der zurückgebauten Buswendeschleife. Lockern nach Wahl des AN.		
10.00.0007.	24.106/150.09.09.21 TA	132,00	m3
	Oberboden des AG andecken Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Andeckung ' = Rückbaubereiche Ackerflächen.' Dicke der Andeckung 'über 10 bis 35 cm.' Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG aufnehmen und fördern. Abrechnung nach Auftragsprofilen.		
10.00.0008.	24.106/160.90.21 TA	21,00	m3
	Oberboden liefern und andecken Oberboden liefern und profilgerecht andecken.		

...Forts. 10.00.0008.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.00.0008.	Forts. ...		
	Andeckung '= Anschlussbereiche (außerhalb Ackerflächen).' Dicke der Andeckung über 5 bis 15 cm. Abrechnung nach Auftragsprofilen.		
10.00.0009.	21.107/204.05.23.03.00	620,00	m2
	Rasenansaat mit RSM Regio herst. Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent- mischung ausbringen, einarbeiten und andrücken. Fläche = Böschungen, Trennstreifen und Mulden. Feinplanum herstellen. Saatgutmenge = 7 g/m2. Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 3, Nordostdeutsches Tiefland.		
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0010.</i> <i>Gilt für die nachfolgenden Positionen: Nur auf Anweisung</i> <i>des AG zur Gewährleistung des Verformungsmoduls.</i>		
10.00.0010.	24.106/110.00.92.01 TA	48,00	m3
	Oberboden abtragen und lagern Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat wer- den gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenberei- che nach Unterlagen des AG. Dicke 'zusätzliche 10 cm im Bereich der Ackerflächen. ' Oberboden fördern und außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG lagern. Abrechnung nach Abtragsprofilen.		
10.00.0011.	24.106/133.02	55,00	m2
	Oberbodenlager ansäen Oberbodenlager für die Decksaat vorbereiten und ansäen. Das Saatgut einarbeiten und andrücken. Ansaat unzurei- chend begrünter Flächen wiederholen. Saatgut-Menge = 10 g/m2. 100 v.H. Weißklee (Trifolium repens).		
10.00.0012.	24.106/150.09.09.21 TA	48,00	m3
	Oberboden des AG andecken Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho- mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Andeckung ' = Rückbaubereiche Ackerflächen.' Dicke der Andeckung 'über 10 bis 35 cm.'		
	...Forts. 10.00.0012.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.00.0012. Forts. ...			
	Oberboden außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG aufnehmen und fördern. Abrechnung nach Auftragsprofilen.		
10.01.	Bodenbewegungen		
10.01.0001.	24.106/203.90.10.01.02 TA	10,00	m3
	Boden bzw. Fels lösen und einbauen Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und in den Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdichten einschließlich ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Homogenbereich '= B.' Einbaustelle = Leitungsgraben. Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach Auftragsprofilen.		
10.01.0002.	24.106/213.91.02.21.01 TA	10,00	m3
	Boden bzw. Fels lösen und verwerten Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Homogenbereich '= B.' Profilgerecht lösen. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. Materialwerte nach EBV = BM-0* Abrechnung nach Abtragsprofilen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.		
10.01.0003.	24.106/403.31.01.01.01	620,00	m2
	Geotextil als Trennschicht verlegen Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trennschicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens 0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet. Nutzungsdauer temporär nach Unterlagen des AG. pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9. Geotextilrobustheitsklasse 4. Verlegen quer zur Straßenachse. Abrechnung nach überdeckter Trennfläche.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.01.0004.	24.106/250.01 Planum herstellen Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.	500,00	m2
10.01.0005.	----- Geotextil aufnehmen u. verwerten Geotextil aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Geotextil entsprechend Einbau = Trennschicht Buswendeschleife. Abgerechnet wird nach Einbau.	620,00	m2
10.01.0006.	24.106/243.90.91.01 TA Baustoff liefern und einbauen Geeigneten Baustoff liefern, in Auftragsbereichen profilgerecht einbauen und verdichten. Baustoff '= grobkörniger Boden. ' Einbaustelle '= Auffüllungen in den Anschlussbereichen (außerhalb Ackerflächen).' Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergütet. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	20,00	m3
10.02.	Entwässerung <i>Hinweis zur OZ 10.02.0001. Temporäre Grabenverrohrung.</i>		
10.02.0001.	24.110/334.91.11.19.04 TA Kunststoffrohrleitung herstellen Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Anschluss an Schacht sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr DN/ID '150. ' Rohr aus PE-HD. Rohrverbindung nach Wahl des AN. Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Überdeckungshöhe 'rd. 0,35 cm. ' Straßenverkehrslast = LM 1 nach DIN EN 1991-2. Statische Berechnung aufstellen und in prüffähiger Form liefern.	14,00	m

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.02.0002.	24.110/305.14.01.01 Entwässerungsröhrleitung abbrechen Entwässerungsröhrleitung abbrechen. Entwässerungsröhr- leitung liegt bis Oberkante Röhr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasser- haltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förder- menge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung aus- führen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert ver- gütet. Röhr DN/ID bis 250. Röhr aus Kunststoff. Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	14,00	m
10.02.0003.	24.106/503.11.00 Muldenprofil wiederherstellen Mulde ausräumen und profilgerecht wiederherstellen. Mittlere Aushubmenge bis 0,10 m3/m. Räumgut seitlich einebnen.	14,00	m
10.03.	Trag- und Deckschichten <i>Hinweis zur OZ 10.03.0001. Einbaustärke: 20 cm.</i>		
10.03.0001.	21.136/353.22.10.35.01 Schottertragschicht herstellen Schottertragschicht nach ZTV LW herstellen. Verkehrsflächen nach Unterlagen des AG. Baustoffgemisch 0/45 mm. Feinanteil Kategorie UF5, im eingebauten Zustand höchst- ens 7 Masse-v.H. Feinanteile. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H. und Verfor- mungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. Einbaudicke nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.	105,00	m3
10.03.0002.	21.136/556.99.41.01.11 TA Asphalttraggd. aus AC 16 TD LW herst Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch- gut AC 16 TD LW herstellen. Verkehrsflächen '= Buswendeschleife. ' Einbaubreite 'ab 7,00 m.' Einbaudicke = 7 cm.	430,00	m2

...Forts. 10.03.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.03.0002.	Forts. ...		
	Bindemittel = 70/100. Gesteinskörnungen = Kategorie F1. Seitliche Abböschung mit Neigung 2 zu 1 herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern.		
10.03.0003.	23.113/952.10.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen Abstumpfungsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m ² . Maschinell abstreuen.	430,00	m ²
10.03.0004.	23.113/083.15.02 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwernis infolge Einfassungen, Borden und Fahrbahnübergängen. Abgerechnet wird die Länge der Einfassung. Erschwernis beim Fräsen oder Aufnehmen, Aufsprühen von Bitumenemulsionen sowie Herstellen von Asphaltsschichten. Asphaltbefestigung. Bord.	10,00	m
10.03.0005.	23.113/912.41.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.	10,00	m
10.03.0006.	23.113/917.12.51.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschluss als Fuge an bestehende Asphaltsschicht oder Bauteil in der Dicke der Asphaltsschicht mit Bitumenfugenband einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel herstellen.	11,00	m

...Forts. 10.03.0006.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.03.0006. Forts. ...			
	Anschluss an Asphaltdeckschicht. Querfuge. Dicke der Asphaltschicht = 4 cm. Einzellängen bis 20,00 m. Breite des Bitumenfugenbandes = 10 mm.		
10.03.0007.	21.136/501.25.90.10 TA	500,00	m2
	Asphalt einschl. SoB fräsen Asphaltbefestigung einschließlich der ungebundenen Unterlage fräsen und aufnehmen. Anschlusskante gradlinig in der Tiefe der Asphaltbefestigung herstellen. Dicke der Asphaltbefestigung über 5 bis 10 cm. Dicke der ungebundenen Unterlage über 20 bis 25 cm. Fläche '=Buswendeschleife. ' Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.		
	<i>Hinweis zur OZ 10.03.0008. Gilt für die nachfolgenden Positionen: Nur auf Anweisung des AG zur Gewährleistung des Verformungsmoduls.</i>		
10.03.0008.	21.136/353.22.10.39.01 TA	50,00	m3
	Schottertragschicht herstellen Schottertragschicht nach ZTV LW herstellen. Verkehrsflächen nach Unterlagen des AG. Baustoffgemisch 0/45 mm. Feinanteil Kategorie UF5, im eingebauten Zustand höchstens 7 Masse-v.H. Feinanteile. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H. und Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MPa. Einbaudicke 'zusätzlich 10 cm. Zulage zu OZ 10.03.0001. Kombiniertes Einbau mit OZ 10.03.0001. ' Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.		
10.03.0009.	24.112/010.49.90.91 TA	50,00	m3
	Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten. Dicke '10 cm. ' Fläche '= Buswendeschleife. ' Baustoffgemisch 'nach Wahl des AN verwerten. ' Abrechnung nach Abtragsprofilen.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE
10.04.	Borde		
10.04.0001.	23.115/311.10.00.01.11 Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = RB 15 x 22 cm. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.	10,00	m
10.04.0002.	23.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen Fundamentgraben für Einfassung, Streifen, Rinnen herstellen. Vorhandene Schichten profilgerecht lösen und seitlich lagern. Arbeitsraum nach Setzen der Borde bzw. Herstellen der Einfassung, Streifen, Rinnen verfüllen und verdichten. Vorhandene Schicht = Schicht ohne Bindemittel. Fundamentbreite bis 30 cm. Grabentiefe über 20 bis 30 cm. Überschüssigen Aushub nach Wahl des AN verwerten.	10,00	m
10.04.0003.	23.115/326.10.01 Bordstein trennen Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein aus Beton ca. 18/30 bis 15/22 cm. Bordstein quer trennen.	2,00	St

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	BE, Verkehrssicherung, AU				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.19 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn. * ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0003.</i>				
00.00.0003.	19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	168,00	m	,..	,..
00.00.0004.	--- Tor-Set Bauzaun B = 6,0 m*Kreisstraße	2,00	St	,..	,..
00.00.0005.	--- Tor-Set Bauzaun B = 3,0 m*Baustraße	2,00	St	,..	,..
00.00.0006.	19.101/212.33 Bauzaun umsetzen Zaunhöhe 2,0 m*StahlgitterFT	168,00	m	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0007.</i>				
00.00.0007.	--- Bereitstellungsflächen herstellen inn. Baust. Alle*vorh. geb.Fläche Zeitw. Lag.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0008.	--- Bereitstellungsflächen betreiben	12,00	Mt	,..	,..
00.00.0009.	--- Bereitstellungsflächen räumen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0010.	24.802/910.62.02.10.99 Behälter für Abfälle aufstellen inn. Baust. AN*Beh. Stahl geschlossen*Abdeckplane ... Freitext ...	1,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0011.</i>				
00.00.0011.	24.802/940.01 Behälter für Abfälle vorhalten Abdeck. n. verg.	15,00	Std	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0012.</i>				
00.00.0012.	24.106/403.31.01.09.01 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer temp.*pH 4-9 GRK 4*... Freitext ... Abr. Überdeckung	1.300,00	m2	,..	,..
00.00.0013.	24.112/320.92.99.01.00 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke 15 cm	1.000,00	m2	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0014.</i>				
00.00.0014.	-- -- -- -- -- Befestigung Baustraße unterhalten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0015.</i>				
00.00.0015.	24.112/325.92.90.02.00 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*0/45 ... Freitext ...*Profilausgleich	25,00	t	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0016.	24.112/010.49.90.99 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	60,00	m3	,...	,...
00.00.0017.	24.112/010.49.90.19 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS*... Freitext Freitext ...*Bstoff. lagern ... Freitext ...	90,00	m3	,...	,...
00.00.0018.	-- -- -- -- -- Geotextil aufnehmen u. verwerten	1.300,00	m2	,...	,...
00.00.0019.	21.107/102.95.91 Verfestigte Bodenfläche aufreißen ... Freitext ...*Tiefe ca. 60 cm ... Freitext ...*kreuzw. aufreißen	700,00	m2	,...	,...
00.00.0020.	-- -- -- -- -- unbefestigten Weg herrichten	600,00	m2	,...	,...
00.00.0021.	-- -- -- -- -- Koordinierung Leitungsträger + TÖB	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0022.	-- -- -- -- -- Zustandsfeststellung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0023.	-- -- -- -- -- Abstimmung und Koordinierung mit	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 00.00.				,...
00.01.	Baubüro, Leistungen der AdB				
00.01.0001.	19.101/322.11.00.01.11 Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 15 m2*Zus. Besprzimmer Obod.abheb.,Aufw.*Zuf+Platz Wahl AN Platz für 2 PKW	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0002.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten	12,00	Mt	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003.	--- -- Zuarbeit zur Vorankündigung des AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0004.	--- -- Zuarbeit zum SiGe-Plan des AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0005.	--- -- Brücken-Prüffahrzeug	3,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 00.01.				,...
00.02.	Verkehrssicherung				
00.02.0001.	--- -- Verkehrszeichenpläne erstellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0002.	21.105/105.12.90.91.04 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*Geb.ü.100b.200Eu.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0003.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	360,00	d	,...	,...
00.02.0004.	21.105/120.09.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0005.	21.105/105.21.90.91.04 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Umleitungsstrecke*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*Geb.ü.100b.200Eu.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0006.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	360,00	d	,...	,...
00.02.0007.	21.105/120.09.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0008.	-- -- -- -- -- VS Vollsperrung RiFa HRO Ableitung*Sperrung*AS Laage	5,00	St	,...	,...
00.02.0009.	-- -- -- -- -- VS Vollsperrung RiFa Wittstock Ableitung*Sperrung*AS Kavelst.	5,00	St	,...	,...
00.02.0010.	-- -- -- -- -- Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	5,00	St	,...	,...
00.02.0011.	21.105/105.11.09.91.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0012.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	120,00	d	,...	,...
00.02.0013.	21.105/120.10.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0014.	21.105/105.11.09.91.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0015.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	90,00	d	,...	,...
00.02.0016.	21.105/120.10.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0017.	21.105/105.11.09.91.01 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*gebührenfrei	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0018.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	120,00	d	,...	,...
00.02.0019.	21.105/120.10.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen VZ-Plan des AG*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0020.</i>				
00.02.0020.	21.105/332.14.50.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,30 m Folie,Gew.o.Kunst*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	4.200,00	m	,...	,...
00.02.0021.	21.105/332.22.50.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,15 m Folie,Gew.o.Kunst*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	4.400,00	m	,...	,...
00.02.0022.	21.105/332.32.50.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Str/L 1zu2 Leitl.*Breite 0,15 m Folie,Gew.o.Kunst*P 7 grobstr. Decke*Markierung entf.	1.800,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0023.</i>				
00.02.0023.	21.105/605.23.10.00 Transp. Schutzeinrichtung aufbauen Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. T3 Wirkungsber.maxW1	600,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0024.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten wie Vorposition	54.000,00	md	,...	,...
00.02.0025.	21.105/625.90 AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. ... Freitext ...	4,00	St	,...	,...
00.02.0026.	21.105/630.01 AEK vorhalten wie Vorposition	360,00	Std	,...	,...
00.02.0027.	-- -- -- -- -- AEK f. transp. Schutzeinr. umbauen	4,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0028.</i>				
00.02.0028.	21.105/605.23.10.00 Transp. Schutzeinrichtung aufbauen Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. T3 Wirkungsber.maxW1	600,00	m	,...	,...
00.02.0029.	21.105/615.19.90.02 Transp. Schutzeinrichtung umsetzen wie Vorposition*... Freitext Freitext ...*Arb.st./fl. Verk.	600,00	m	,...	,...
00.02.0030.	21.105/615.19.90.02 Transp. Schutzeinrichtung umsetzen wie Vorposition*... Freitext Freitext ...*Arb.st./fl. Verk.	600,00	m	,...	,...
00.02.0031.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten wie Vorposition	198.000,00	md	,...	,...
00.02.0032.	21.105/625.90 AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. ... Freitext ...	4,00	St	,...	,...
00.02.0033.	21.105/630.01 AEK vorhalten wie Vorposition	1.320,00	Std	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0034.	-- -- -- -- -- AEK f. transp. Schutzeinr. umbauen	8,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0035.</i>				
00.02.0035.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	330,00	d	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0036.</i>				
00.02.0036.	21.105/905.11 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einmal täglich*schrift.Dokument	360,00	d	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0037.</i>				
00.02.0037.	21.105/208.12.40.93.99 Verkehrsschild aufb. , abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2, C*... Freitext ... Höhe 2,00 m*... Freitext ...	10,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0038.</i>				
00.02.0038.	21.105/130.19.00.99.11 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... bis 2 Tage*gebührenfrei	1,00	St	,..	,..
00.02.0039.	-- -- -- -- -- Zulage für Umbau	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0040.</i>				
00.02.0040.	21.105/105.19.09.91.04 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*Geb.ü.100b.200Eu.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0041.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	20,00	d	,..	,..
00.02.0042.	21.105/120.90.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.02.0043.	21.105/105.19.09.91.04 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*Geb.ü.100b.200Eu.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.02.0044.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	5,00	d	,..	,..
00.02.0045.	21.105/120.90.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.02.0046.	21.105/905.11 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einmal täglich*schrift.Dokument	25,00	d	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0047.</i>				
00.02.0047.	21.105/105.19.09.91.04 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*Geb.ü.100b.200Eu.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.02.0048.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	360,00	d	,..	,..
00.02.0049.	21.105/120.90.99 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0050.	21.105/905.11 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einmal täglich*schrift.Dokument	360,00	d	,xx	,xx
	Zwischensumme 00.02.				,xx
00.03.	Technische Bearbeitung				
00.03.0001.	19.101/605.19 Stand sicherheitsnachweis aufstellen Bauwerk*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0002.</i>				
00.03.0002.	19.101/610.12 Ausführungszeichnungen herstellen Bauwerk*5-fach	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0003.</i>				
00.03.0003.	19.101/605.39 Stand sicherheitsnachweis aufstellen Baubehelfe*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.03.0004.	19.101/610.32 Ausführungszeichnungen herstellen Baubehelfe*5-fach	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.03.0005.	-- -- -- -- Bestandunterlagen liefern Bestandszeichn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.03.0006.	19.101/615.00.90.00.00 Bestandunterlagen liefern ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0007.</i>				
00.03.0007.	19.101/615.00.01.00.00 Bestandunterlagen liefern Best.daten SIB	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0008.	19.101/620 Lichtbilder herst. und liefern	100,00	St	,..	,..
00.03.0009.	----- Einstufung in mil. Lastenkl. (MLC)	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.03.0010.	----- Messprogramm erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.03.0011.	----- Messprotokoll Mehrfeldkonstruktion	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.03.0012.	----- Ausführungsunterlagen Abbruch	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0013.</i>				
00.03.0013.	24.802/010.31.99.22.99 Entsorgungskonzept aufstellen alle Abfälle*inn. Baust. AG ... Freitext ...*... Freitext ... Elekt. Papier*Elekt. Papier ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.03.0014.	24.802/020.99.12.02 Entsorgungskonzept fortschreiben ... Freitext ...*... Freitext ... Bauabschnitt*Elekt. Papier Elekt. Papier	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.03.0015.	----- Arbeitsanweisung Ingenieurbau	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.03.0016.	----- Ausführungsunterlagen für FRS	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.03.0017.	----- Bestandslageplan liefern	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.03.0018.	----- Bestandsunterlagen Straße	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.03.0019.	----- Überwachung DIN1045-3 u.DIN EN13670	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0020.	-- -- -- -- -- Beantragung Genehmigungsunterlagen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
00.03.0021.	19.101/407.00 Baustellenschild anfert. und aufst.	1,00	St		
00.03.0022.	19.101/417.11 Baustellenschild abbauen Schild 4,0/3,0 m*Verwerten	1,00	St		
00.03.0023.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	5,00	h		
00.03.0024.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-I-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	7,00	St		
00.03.0025.	19.101/737.03.04 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x50cm, 0,3mm*Schicht o.Bindem.	4,00	St		
00.03.0026.	19.101/737.01.01 Gegenpole für Kontrollpr. verlegen AL 30x50cm, 0,1mm*Asphalt	4,00	St		
00.03.0027.	19.101/712.41 Probegefäß liefern Alu-Schale25x25x4*Mithilfe Kprüf.	2,00	St		
	Zwischensumme 00.03.				
	Zwischensumme 00.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Erdarbeiten, Wasserhaltung				
01.00.	Bauvorbereitende Maßnahmen				
01.00.0001.	21.107/002.31.39.01 Schutzzaun f. Pflanzenbestand herst. um Gehölzbestand*Unterlagen AG Höhe 2,00 m*... Freitext ... Zaun Verwert. AN	640,00	m	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0002.</i>				
01.00.0002.	24.106/003.11.11.00.03 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ges.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
01.00.0003.	24.106/010.91.01.01 Strauchbestand roden ... Freitext ...*Neigung über 1:4 Wst.Verw.AN*S.Abr. Verw. AN	2.000,00	m2	,xx	,xx
01.00.0004.	24.106/033.11.51.11 Bäume fällen mit Roden DU über 0,1-0,3 m*Neigung über 1:4 verd.grobk.Bod.*Holz Verwert. AN Wst.Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN	11,00	St	,xx	,xx
01.00.0005.	24.106/033.21.51.11 Bäume fällen mit Roden DU über 0,3-0,5 m*Neigung über 1:4 verd.grobk.Bod.*Holz Verwert. AN Wst.Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN	5,00	St	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0006.</i>				
01.00.0006.	21.107/732.99.11 Lichttraumprofilschnitt durchführen ... Freitext ...*... Freitext ... Wundbehandlung*Schnittg. Verw.AN	20,00	St	,xx	,xx
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0007.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0007.	19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 2,0 m*Stahlgitter-FT	140,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 01.00.				,...
01.01.	Oberboden				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i>				
01.01.0001.	24.106/110.00.22.01 Oberboden abtragen und lagern Abtr.über 10-30cm*Oberbod.a.lagern Abrechnung Abtrag	600,00	m3	,...	,...
01.01.0002.	24.106/133.02 Oberbodenlager ansäen Weißklee 10 g/m2	620,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0003.</i>				
01.01.0003.	24.106/140.01 Oberbodenlager mähen Mähgut Verwert.AN	3.500,00	m2	,...	,...
01.01.0004.	--- Oberboden sieben Siebrückstände ca. 33 %	720,00	m3	,...	,...
01.01.0005.	--- Siebrückstände entsorgen	410,00	t	,...	,...
01.01.0006.	24.106/143.05.29.02 Oberboden des AG andecken Seiten-/Trennstr.*3 cm unter Fahrb. ... Freitext ...*Boden n.Unterl.AG	440,00	m2	,...	,...
01.01.0007.	24.106/143.09.03.02 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*Andeckung 15 cm Boden n.Unterl.AG	470,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0008.	24.106/123.01 Böschung mit Stufen versehen Stufenabst. 0,5 m	2.300,00	m2		
01.01.0009.	24.106/150.01.02.21 Oberboden des AG andecken Böschungen*Andeck. ü. 5-15cm Boden n.Unterl.AG*Abrechng.Auftrag	315,00	m3		
01.01.0010.	21.107/552.12.10.22.02 Erosionsschutzgewebe verlegen Neigung 1:1,5-1:1*Kokos 400-500 g/m2*Überlappung 20 cm mit Holzpflocken*6 Stück/m2	420,00	m2		
01.01.0011.	21.107/204.05.23.03.00 Rasenansaat mit RSM Regio herst. Bösch., Trennstr.*Feinplanum herst. Menge 7 g/m2*UG 03	3.300,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0012.</i>				
01.01.0012.	-- -- -- -- -- Pflegebewässerung Oberboden.	5,00	St		
	Zwischensumme 01.01.				
01.02.	Baugrube				
01.02.0001.	24.108/107.99.91.50 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*BM-0 Aushub verwert.AN	2.700,00	m3		
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0002.</i>				
01.02.0002.	24.108/107.99.91.10 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*BM-0 Aush.verdichten	660,00	m3		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0003.	24.108/107.99.91.50 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*BM-0 Aushub verwert.AN	180,00	m3	,...	,...
01.02.0004.	24.108/122.29.01 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen gem.körn.Boden*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	35,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0005.</i>				
01.02.0005.	24.108/107.99.41.50 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >3,00-5,00m*BM-0 Aushub verwert.AN	120,00	m3	,...	,...
01.02.0006.	24.108/107.99.21.50 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >1,25-1,75m*BM-0 Aushub verwert.AN	400,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0007.</i>				
01.02.0007.	24.106/213.91.01.11.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum nicht ges.*BM-0 Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw.	660,00	m3	,...	,...
01.02.0008.	24.106/610.19.03.01 Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb Widerl./Flüglwd.*... Freitext ... Entwässerungsber.*Abrechng.Auftrag	260,00	m3	,...	,...
01.02.0009.	24.106/610.19.02.01 Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb Widerl./Flüglwd.*... Freitext ... ohne Entw. Ber.*Abrechng.Auftrag	945,00	m3	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0010.	24.108/122.19.01 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen grobk. Boden*... Freitext ... Abrechng.Auftrag	2.450,00	m3	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0011.</i>				
01.02.0011.	24.108/912.92.21.01.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*Tiefe >1,25-1,75m mitMasch.unterst.*Aufbruch gesond. Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag	20,00	m3	,..	,..
01.02.0012.	----- Kabel sichern erdverlegt*in Betrieb Fernmeldekabel*ueb.3 bis 5 Kabel	50,00	m	,..	,..
01.02.0013.	----- Lastverteilplatten verlegen + aufn. provisorisch	200,00	m2	,..	,..
01.02.0014.	24.108/107.09.11.50 Baugrube herstellen ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m BM-0*Aushub verwert.AN	4,00	m3	,..	,..
01.02.0015.	24.108/122.99.00 Baustoff lief.,in Baugrube einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	6,00	m3	,..	,..
	Zwischensumme 01.02.				,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.</i>				
01.03.	Wasserhaltung				
01.03.0001.	21.109/101.11.11.02.01 Einfache Pumpenanlage einrichten Widerlager*FD bis 10 m3/h Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage Vorflut 20-50 m*Sumpf verfüllen	2,00	St	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0002.	21.109/105.11.00 Einfache Pumpenanlage vorhalten Widerlager*Reserveanlage	60,00	d		
01.03.0003.	21.109/109.10.00 Einfache Pumpenanlage betreiben Widerlager	60,00	d		
01.03.0004.	21.109/101.21.11.02.01 Einfache Pumpenanlage einrichten Stütze/Pfeiler*FD bis 10 m ³ /h Höhe bis 5,0 m*Reserveanlage Vorflut 20-50 m*Sumpf verfüllen	1,00	St		
01.03.0005.	21.109/105.21.00 Einfache Pumpenanlage vorhalten Stütze/Pfeiler*Reserveanlage	30,00	d		
01.03.0006.	21.109/109.20.00 Einfache Pumpenanlage betreiben Stütze/Pfeiler	30,00	d		
	Zwischensumme 01.03.				
	Zwischensumme 01.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Entwässerung				
02.00.	Entwässerung Bauwerk				
02.00.0001.	----- Kernbohrung herstellen	4,00	St	,..	,..
02.00.0002.	21.111/229.01 Tropftülle einbauen nach WAS 11	4,00	St	,..	,..
02.00.0003.	21.111/344.42.23.22 Rohr einbauen Widerlager*Entw. Aufl.bank nichtrost.Stahl*DN/ID 100 Länge ü. 25-50 cm*Vogelschutzgitter	4,00	St	,..	,..
02.00.0004.	----- Prov. Entwässerung des Überbaues	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.00.0005.	21.111/104.21 Dränschicht an Bauwerk herstellen Widerl./Flügelwd.*Matte, RiZ Was 7	210,00	m2	,..	,..
	Zwischensumme 02.00.				,..
	Zwischensumme 02.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Gründung, Baugrubensicherung				
03.00.	Gründung				
03.00.0001.	--- -- -- -- -- Arbeitsebene herstellen	2,00	St	,...	,...
03.00.0002.	24.117/705.21.03 Geräteinsatz für Pfähle Widerlager*Ortbet.bohrpfähle Ebene gesondert	2,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0003.</i>				
03.00.0003.	--- -- -- -- -- Austausch Bohrlochwasser	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.00.0004.	--- -- -- -- -- Ortbetonbohrpfahl herstellen Widerlager*Pfahl-DU 120 cm Länge ü. 10-15 m*vertikal ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	120,00	m	,...	,...
03.00.0005.	--- -- -- -- -- Ortbetonbohrpfahl herstellen Widerlager*Pfahl-DU 120 cm Länge ü. 10-15 m*vertikal bis n=10 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	120,00	m	,...	,...
03.00.0006.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	17,00	t	,...	,...
03.00.0007.	24.117/755.21.12.04 Pfahlkopf herrichten Widerlager*Ortbetonbohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*Abbruch verwerten	16,00	St	,...	,...
03.00.0008.	--- -- -- -- -- CSL-Prüfung Messrohre	4,00	St	,...	,...
03.00.0009.	--- -- -- -- -- CSL-Prüfung v. Pfählen durchf.	4,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0010.	24.117/915.21.82 Integritätsprüf. v. Pfählen durchf. Widerlager*Bohrpfahl Pfahl-DU 120 cm*vertikal bis n=10	16,00	St	,...	,...
03.00.0011.	24.117/925.01 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Bohrpfähle	10,00	h	,...	,...
03.00.0012.	----- Stillstandszeiten	10,00	h	,...	,...
	Zwischensumme 03.00.				,...
03.01.	Baugrubensicherung Achse 20				
03.01.0001.	22.118/338.21.10.10 Unbewehrten Beton herstellen Als Bodenersatz*C8/10 X0*Ohne Schalung	90,00	m3	,...	,...
03.01.0002.	----- Arbeitsebene herstellen	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.0003.</i>				
03.01.0003.	24.117/205.31.03 Geräteinsatz für Stahlspundwand Pfeiler*Spundwand herst. Arbeitspl. ges.	1,00	St	,...	,...
03.01.0004.	24.117/210.13.22.04.19 Stahlspundwand herstellen Baugrubenverbau*Länge ü. 6-9 m S 270 GP*min Wy 1200 cm3/m Aussteif. ges.*Lockerungsbohrung ... Freitext ...	290,00	m2	,...	,...
03.01.0005.	24.117/230.21.01 Gurtung/Aussteifung f. Verbau herst Spundwand*S 235*Behelfskonstr.	6,50	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0006.	24.117/220.10 Stahlspundwand kürzen Baugrubenverbau	34,00	m		
03.01.0007.	24.117/925.04 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Spundw. einbr.	10,00	h		
03.01.0008.	-- -- -- -- -- Stillstandszeiten	10,00	h		
	Zwischensumme	03.01.			
	Zwischensumme	03.			

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Beton, Stahlbeton, Pflaster				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.</i>				
04.00.	Betonarbeiten				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0001.</i>				
04.00.0001.	22.118/328.21.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	215,00	m2		
04.00.0002.	22.118/313.91.49.00.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*... Freitext ...	178,00	m3		
04.00.0003.	22.118/313.91.49.00.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*... Freitext ...	58,00	m3		
04.00.0004.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	32,00	t		
04.00.0005.	22.118/313.21.49.03.20 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Widerlager*Stahlbeton C30/37*... Freitext ... Bretter eins.geh.*Vertikal	260,00	m3		
04.00.0006.	22.118/213.29 Betonstahl einbauen Widerlager*... Freitext ...	39,00	t		
04.00.0007.	22.118/313.91.59.00.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45*... Freitext ...	14,50	m3		
04.00.0008.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	2,20	t		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0009.	22.118/313.91.49.97.21 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*... Freitext Freitext ...*Gestaltung AG Vertikal*Besenstrich	40,00	m3	,...	,...
04.00.0010.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	8,00	t	,...	,...
04.00.0011.	22.118/313.31.59.07.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Pfeiler*Stahlbeton C35/45*... Freitext ... Gestaltung AG	11,00	m3	,...	,...
04.00.0012.	22.118/213.39 Betonstahl einbauen Pfeiler*... Freitext ...	2,20	t	,...	,...
04.00.0013.	22.118/313.91.59.00.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C35/45*... Freitext ...	1,00	m3	,...	,...
04.00.0014.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	0,25	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0015.</i>				
04.00.0015.	22.118/513.42.99.01.06 Betonfertigteile einbauen Überbau*FT:StBn, Bew.ges. ... Freitext ...*... Freitext ... Schaltafeln*Parallel Achse	51,00	m3	,...	,...
04.00.0016.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	8,00	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0017.	22.118/313.91.99.03.12 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext ... Bretter eins.geh.*Horizontal Abscheiben	56,00	m3	,...	,...
04.00.0018.	22.118/313.91.99.00.02 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton ... Freitext ...*... Freitext ... Abscheiben	115,00	m3	,...	,...
04.00.0019.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	26,00	t	,...	,...
04.00.0020.	-- -- -- -- -- Zulage nachträgliche Betonieren	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
04.00.0021.	22.118/313.51.49.99.01 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Kappe*Stahlbeton*C30/37 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Besenstrich	61,00	m3	,...	,...
04.00.0022.	22.118/213.59 Betonstahl einbauen Kappe*... Freitext ...	7,50	t	,...	,...
04.00.0023.	22.118/923.00 Jahreszahl-Matrize einbauen	1,00	St	,...	,...
04.00.0024.	-- -- -- -- -- Winterbaumaßnahmen durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
04.00.0025.	-- -- -- -- -- Zulage für Warmbeton	236,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 04.00.				,...
04.01.	Pflaster				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0001.	23.115/922.11.12.01 Böschungstreppe herstellen Stufenbr. 80 cm*H/B 18/27 cm Betonfertigteile*beids. Tr.w. Bet. Fugenmörtel	20,50	m	,...	,...
04.01.0002.	23.115/101.91.41.19.91 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*Flächen bis 2 m2 St.100/200/80*Fase 2/2 SZ18/LA20*... Freitext Freitext ...*Läuferverband	14,00	m2	,...	,...
04.01.0003.	23.115/101.92.41.19.91 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*Flächen ü. 2-10m2 St.100/200/80*Fase 2/2 SZ18/LA20*... Freitext Freitext ...*Läuferverband	18,00	m2	,...	,...
04.01.0004.	-- -- -- -- -- Pflastersteinen aus Beton einbauen Böschung 1zu1,5*Tritstufe 1x 10/10/8 cm + 1x 10/20/8 cm Bettung C12/15*Zementmörtel n. Unterlagen AG	68,00	St	,...	,...
04.01.0005.	23.115/195.01.01 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke 6-8 cm	15,00	m	,...	,...
04.01.0006.	23.115/311.07.01.01.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm*Fuge Typ B gerader Stein*bis 10 cm unt. OK F-beton 12 MPa	50,00	m	,...	,...
04.01.0007.	23.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	50,00	m	,...	,...
04.01.0008.	23.115/326.21.99 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt.nassschneiden ... Freitext ...	24,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	04.01.			,...
	Zwischensumme	04.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Gerüste, Abbruch				
05.00.	Gerüste				
05.00.0001.	22.116/106.19.09.00 Traggerüst herstellen Öffnungen n. U.*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
05.00.0002.	22.116/106.19.09.00 Traggerüst herstellen Öffnungen n. U.*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0003.</i>				
05.00.0003.	22.116/106.11.03.00 Traggerüst herstellen Öffnungen n. U.*Wasserd.Abdeckung Grdg. beseitigen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
05.00.0004.	-- -- -- -- -- Bauzeitliche Lagesicherung VFT	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
05.00.0005.	22.116/306.90.11.00.00 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...*Öffnungen des AG Wasserd.Abdeckung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
05.00.0006.	22.116/306.90.00.00.00 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
05.00.0007.	22.116/306.90.00.00.00 Arbeitsgerüst herstellen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 05.00.				,...
05.01.	Abbruch				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0001.	24.121/303.11.92 Geländer abbauen Brücke*Stahl*... Freitext ... Pfosten abtr.	116,00	m	,...	,...
05.01.0002.	21.129/003.22.30.05.01 SE aus Stahl abbauen EDSP*Profil B*Pfost. A 1,33 m Pf.mit Ausg. entf*Teile verwerten	116,00	m	,...	,...
05.01.0003.	24.121/207.30.22 Übergangskonstruktion ausbauen Überbaubreite*Unterk.ausb. Belag ges.	10,50	m	,...	,...
05.01.0004.	23.113/005.90.52.10.10 Asphalt fräsen ... Freitext ... *Tiefe ü.6-8 cm Bauwerk mit Kappe*Fahrbahn Fräsasph. verw.	355,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0005.</i>				
05.01.0005.	23.115/031.64.02.00 Bordstein aufnehmen. Naturstein A1*Fund. b. 10/R-St. alles Verw. AN	116,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0006.</i>				
05.01.0006.	22.118/013.53.30.01 Beton abbrechen Kappe*Stahlbeton*C20/25 bis C35/45 Verwerten	27,00	m3	,...	,...
05.01.0007.	24.123/003.29.04.01.03 Abdichtung aufnehmen Unter Kappen*... Freitext ... Beton*Teilflächen*Entsorgen	165,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0008.	24.802/440.99.28.91.02 Nicht gef. Abf. Baustelle entsorg. ... Freitext ...*Zuordnung AG ... Freitext ...*Wahl AN einr. Verbl. el. Pap.	3,30	t	,...	,...
05.01.0009.	24.123/003.19.01.00.03 Abdichtung aufnehmen Zwischen Kappen*... Freitext ... Gussasphalt*Entsorgen	355,00	m2	,...	,...
05.01.0010.	24.123/003.93.00.01.03 Abdichtung aufnehmen ... Freitext ...*Flüssigkunstst. Teilflächen*Entsorgen	15,00	m2	,...	,...
05.01.0011.	24.802/540.99.51.11.01 Gefährl. Abfall Baustelle entsorg. ... Freitext ...*BSF Beh. innerh. PAK Phenolindex*Wahl AN Kosten Ent. eANV*NW n. Unterl. AG	7,70	t	,...	,...
05.01.0012.	-- -- -- -- -- Baustoff liefern und einbauen Kiespolster	680,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.0013.</i>				
05.01.0013.	24.106/403.31.31.01.01 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer temp.*pH 4-9 Kontakt mit Beton*GRK 4 verlegen quer*Abr. Überdeckung	1.200,00	m2	,...	,...
05.01.0014.	22.118/013.94.41.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Spannbeton Über C35/45*Ohne Sprengen Verwerten	400,00	m3	,...	,...
05.01.0015.	22.118/013.93.41.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton Über C35/45*Ohne Sprengen Verwerten	107,00	m3	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0016.	----- Boden lösen und verwerten Kiespolster	680,00	m3		
05.01.0017.	----- Geotextil aufnehmen u. verwerten	1.200,00	m2		
05.01.0018.	23.113/058.10.01 Unterlage reinigen Asphaltbefestig.*selb.aufn.Kehrm.	960,00	m2		
05.01.0019.	----- Schutteinrichtung herstellen	4,00	St		
05.01.0020.	22.118/013.93.21.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton C12/15 bis C20/25*Ohne Sprengen Verwerten	20,00	m3		
05.01.0021.	22.118/013.93.41.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton Über C35/45*Ohne Sprengen Verwerten	32,00	m3		
05.01.0022.	22.118/013.93.30.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton C20/25 bis C35/45*Verwerten	83,00	m3		
05.01.0023.	22.118/013.93.20.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton C12/15 bis C20/25*Verwerten	30,00	m3		
05.01.0024.	22.118/013.93.20.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Stahlbeton C12/15 bis C20/25*Verwerten	30,00	m3		
05.01.0025.	22.118/013.91.20.01 Beton abbrechen ... Freitext ...*Unbewehrter Beton C12/15 bis C20/25*Verwerten	60,00	m3		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0026.	-- -- -- -- -- Vorhandenen Fugenspalt ausräumen Breite bis 50 mm*Tiefe bis 100 mm Entsorgung gesondert	23,00	m	,...	,...
05.01.0027.	-- -- -- -- -- Deklarationsanalyse	2,00	St	,...	,...
05.01.0028.	24.802/540.99.59.11.01 Gefährl. Abfall Baustelle entsorg. ... Freitext ...*BSF Beh. innerh. ... Freitext ...*Wahl AN Kosten Ent. eANV*NW n. Unterl. AG	0,50	t	,...	,...
05.01.0029.	-- -- -- -- -- Fugeneinlage ausbauen	22,00	m2	,...	,...
05.01.0030.	23.115/011.22.21.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. 8 cm dick*Fugenmörtel hydr. Bett.mört. hydr.*Verwertung AN	20,00	m2	,...	,...
05.01.0031.	23.115/021.31.93.00 Plattenbelag aus Beton aufnehmen 6 cm dick*ungeb. Fugenmat. ... Freitext ...*Verwertung AN	260,00	m2	,...	,...
05.01.0032.	23.115/031.25.02.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	6,00	m	,...	,...
05.01.0033.	-- -- -- -- -- Abfallnachweis	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 05.01.				,...
	Zwischensumme 05.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Stahlbau, Lager, ÜKO, Geländer				
06.00.	Stahlbau				
	<i>Hinweis zur OZ 06.00.0001.</i>				
06.00.0001.	21.120/112.29.11.01 Stahlkonstruktion herst. u. mont. Überbau*... Freitext ... Geschweißt*Abn.Berechnen Bescht.-flächber.	80,00	t	,...	,...
06.00.0002.	21.120/122.99 Stahlverbundmittel herst. u.anschw. ... Freitext ...*... Freitext ...	5,50	t	,...	,...
06.00.0003.	-- -- -- -- -- Schweißnahtprüfung durchführen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 06.00.				,...
06.01.	Lager, ÜKO				
06.01.0001.	24.121/113.10.09.90.09 Elastomerlager einbauen Widerlager*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
06.01.0002.	24.121/113.11.09.90.99 Elastomerlager einbauen Widerlager*1 Achse fest ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
06.01.0003.	24.121/113.12.00.99.99 Elastomerlager einbauen Widerlager*2 Achsen fest ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
06.01.0004.	24.121/113.30.09.90.09 Elastomerlager einbauen Stütze*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 06.01.0005.</i>					
06.01.0005.	24.121/178.21.00 Lagerteil einbauen Pfeiler*Futterplatte	4,00	St		
06.01.0006.	--- Pressenansatzpunkte	12,00	St		
<i>Hinweis zur OZ 06.01.0007.</i>					
06.01.0007.	24.121/218.22.05.91 Ü-konstr., wasserundurchl., einb. Überbau u. Gesims*Hohl-/Faltp.RiZ Dilat. 65 mm*... Freitext ... Abdeckung Kappe	11,20	m		
06.01.0008.	24.121/213.11.11 Fahrbahnabschlußprofil einbauen Profil T 90*Ank.blech/-haken Sickerschlitze*Feuerverzinken	13,70	m		
	Zwischensumme 06.01.				
06.02.	Geländer, Ausstattung				
<i>Hinweis zur OZ 06.02.0001.</i>					
06.02.0001.	24.121/313.11.13.11.39 Stahlgeländer einbauen Brücke*Stahl*H = 1000 mm Füllstabgeländer*Seil DU 20 mm Anschlagkonstr.*Verank.Fusspl. ... Freitext ...	122,00	m		
06.02.0002.	24.121/337.19.99 Geländerverankerung einbauen Brücke*... Freitext Freitext ...	58,00	St		
<i>Hinweis zur OZ 06.02.0003.</i>					

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0003.	24.121/313.31.36.00.49 Stahlgeländer einbauen Treppe*Stahl*H = 1200 mm Rohrg.in Bösch.*Pf. in Beton. ... Freitext ...	21,00	m	,...	,...
06.02.0004.	22.118/313.91.33.00.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C25/30*XC2, XF1 und XA1	2,50	m3	,...	,...
06.02.0005.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	0,15	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 06.02.0006.</i>				
06.02.0006.	-- -- -- -- -- Schutzplankenanker als Endloskette	120,00	m	,...	,...
06.02.0007.	21.129/117.12.41.31.11 SE auf Brücken und Stützw. herst. Stahl*min. H1*max. W4 A*Klasse max. C*Außenkappe o.gel.u.formag.T.*Mitw.Gel.zul.	120,00	m	,...	,...
06.02.0008.	21.129/146.99.34.01 Dilatationsstoß herstellen (Zulage) ... Freitext ...*... Freitext ... zu H1*zu W4*auf Bauwerk	2,00	St	,...	,...
06.02.0009.	24.121/641.19 Vogel-Einflugschutz einbauen Widerlager*... Freitext ...	10,00	m2	,...	,...
06.02.0010.	24.121/971.21.33.11.13 Messbolzen einbauen Widerlager*Feuerverzinkt DU 30 - 40 mm*L 80 -120 mm Horizontal*Mörtel*Zentrierbohrung Lage-/Höhenmessg	4,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0011.	24.121/971.31.33.11.13 Messbolzen einbauen Stütze*Feuerverzinkt DU 30 - 40 mm*L 80 -120 mm Horizontal*Mörtel*Zentrierbohrung Lage-/Höhenmessg	2,00	St		
06.02.0012.	----- Messnieten einbauen Kappe*Messing*L 40 - 80 mm Vertikal*Mörtel*Zentrierbohrung Höhenmessung	18,00	St		
06.02.0013.	----- Messnieten einbauen Kappe*Messing*L 40 - 80 mm Vertikal*Mörtel*Zentrierbohrung Höhenmessung	4,00	St		
06.02.0014.	----- Messmarken liefern und einbauen.	24,00	St		
06.02.0015.	----- Bauwerkstafel	1,00	St		
06.02.0016.	----- Höhenfestpunkt herstellen	2,00	St		
	Zwischensumme 06.02.				
	Zwischensumme 06.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	Abdichtung, Beläge, Korrosionsschutz				
07.00.	Korrosionsschutz, Beschichtungen				
07.00.0001.	22.122/113.91.00.11.11 Stahloberfläche vorbereiten ... Freitext ...*Erstbeschichtung tro. Mehrwegstr.*Sa 2 1/2 im Werk*gesamte Fläche	910,00	m2	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 07.00.0002.</i>				
07.00.0002.	22.122/213.90.11.01 Stahlfl. mit Korroschutz versehen ... Freitext ...*Korrosionssystem Nr.1 im Werk*Zwischenreinigung	725,00	m2	,..	,..
07.00.0003.	22.122/213.90.11.00 Stahlfl. mit Korroschutz versehen ... Freitext ...*Korrosionssystem Nr.1 im Werk	185,00	m2	,..	,..
07.00.0004.	----- Kantenschutz auftragen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
07.00.0005.	----- Korrosionsschutz ausbessern	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
07.00.0006.	----- Musterfläche Anti-Graffiti	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
07.00.0007.	----- Anti-Graffiti-System aufbringen	330,00	m2	,..	,..
	Zwischensumme 07.00.				,..
07.01.	Abdichtungen, Beläge				
07.01.0001.	24.124/108.04.10.05.21 Betonunterlage vorbereiten Überbau*Oberfl. waager. strahlen/absaugen*entf. von Zement entsorgen	446,00	m2	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.01.0002.	24.124/213.11 Betonunterlage versiegeln Überbau*Teilflächen	446,00	m2		
07.01.0003.	-- -- -- -- -- Epoxidharz liefern.	450,00	kg		
07.01.0004.	24.123/123.20.01 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. Unter Kappen*Teilflächen	153,00	m2		
07.01.0005.	24.123/123.11.00 Dichtungssch. aus 1 Bitbahn herst. Zwischen Kappen*Schutzl.entfernen	293,00	m2		
07.01.0006.	24.123/151.11.01 Verstärkungstreifen einbauen Schrammbord*Schweißbn.kasch. Breite mind.30 cm	90,00	m		
07.01.0007.	24.123/161 Schutzlage herstellen	180,00	m2		
07.01.0008.	23.113/807.13.25.01.01 Asphaltschutzschicht herstellen zwischen Kappen*MA11N,Bk1,8-Bk0,3 Dicke 3,5 cm*Bimi 30/45+vvZ ohne Asph.Granul.*maschinell	234,00	m2		
07.01.0009.	23.113/807.93.25.00.00 Asphaltschutzschicht herstellen ... Freitext ...*MA11N,Bk1,8-Bk0,3 Dicke 3,5 cm*Bimi 30/45+vvZ	59,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 07.01.0010.</i>				
07.01.0010.	23.113/637.31.10.11 Asphaltdecksch. aus MA 11 N herst. Bauw.Str./Rinne*Dicke 3,5 cm Bitumen 30/45+vvZ*ohne Asph.Granul. Handeinbau	45,00	m2		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.01.0011.	23.113/667.64.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten fein abstreuen*Verfahren C ungeb. verwert.	45,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 07.01.0012.</i>				
07.01.0012.	23.113/637.11.10.10 Asphaltdecksch. aus MA 11 N herst. Bw. Bk1,8 - Bk0,3*Dicke 3,5 cm Bitumen 30/45+vvZ*ohne Asph.Granul.	248,00	m2		
07.01.0013.	23.113/667.12.90.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten maschin. abstr.*Verfahren B 2/4 ... Freitext ...*ungeb. verwert.	248,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 07.01.0014.</i>				
07.01.0014.	22.118/338.92.10.10 Unbewehrten Beton herstellen ... Freitext ...*C12/15 X0*Ohne Schalung	1,10	m3		
07.01.0015.	23.113/637.99.10.11 Asphaltdecksch. aus MA 11 N herst. ... Freitext ...*... Freitext ... Bitumen 30/45+vvZ*ohne Asph.Granul. Handeinbau	11,00	m2		
07.01.0016.	23.113/667.64.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten fein abstreuen*Verfahren C ungeb. verwert.	11,00	m2		
	Zwischensumme 07.01.				
07.02.	Fugen				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0001.	23.113/912.63.99.49.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Fuge vor Kappen*Deck-/Schutzsch. ... Freitext ...*Breite 20 mm ... Freitext ...*Fugenmasse N1	90,00	m	,...	,...
07.02.0002.	23.113/912.11.05.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längsfuge*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	90,00	m	,...	,...
07.02.0003.	23.113/912.12.05.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längsfuge*Schutzschicht Tiefe 35 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	90,00	m	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 07.02.0004.</i>					
07.02.0004.	23.113/912.21.05.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Querfuge*Deckschicht Tiefe 35 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	14,00	m	,...	,...
07.02.0005.	23.113/912.31.03.10.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 25 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N1	71,00	m	,...	,...
07.02.0006.	24.123/205.16.04.99 Bauwerksfuge herstellen Widerlager*Fug 2, Bild 2 Abschl.Fug2,Bild4*... Freitext ...	6,00	m	,...	,...
07.02.0007.	24.123/225.94.02 Fugenband einbauen ... Freitext ...*In Arbeitsfugen Außenband	23,00	m	,...	,...
07.02.0008.	24.123/912.22 Überbauabschluss herstellen RiZ Abs 3*Ab.Profil ges.	11,20	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.02.0009.	24.123/205.95.04.07 Bauwerksfuge herstellen ... Freitext ...*Fug 2, Bild 1 Abschl.Fug2,Bild4*Dicke 150-200 cm	1,70	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 07.02.0010.</i>				
07.02.0010.	24.123/205.97.00.00 Bauwerksfuge herstellen ... Freitext ...*Fug 3	4,50	m	,...	,...
07.02.0011.	-- -- -- -- -- Fugen abdichten	200,00	m	,...	,...
07.02.0012.	24.124/108.99.01.10.11 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Teilflächen Vorb.nach Wahl AN*abtr. von Besch. entsorgen	32,00	m2	,...	,...
07.02.0013.	24.124/308.99.00.01 Haftbrücke herstellen ... Freitext ...*Teilflächen	32,00	m2	,...	,...
07.02.0014.	24.124/333.99.02.01 Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen ... Freitext ...*RC Teilflächen	1.440,00	kg	,...	,...
	Zwischensumme	07.02.			,...
	Zwischensumme	07.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.	Straßenbau - DBR 19				
08.00.	Erdbau				
08.00.0001.	24.106/213.91.02.11.00 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-0 Abrechnung Abtrag	40,00	m3		
08.00.0002.	----- Hindernisse beseitigen	5,00	m3		
08.00.0003.	24.106/233.91 Abtreppung herstellen ... Freitext ...*Abrechnung Abtrag	150,00	m3		
08.00.0004.	----- Boden verdichten Dammauflager	425,00	m2		
08.00.0005.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	425,00	m2		
08.00.0006.	24.106/510.31.01 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,50 m3/m*Räumgut seitlich Graben mit Wasser	17,00	m		
08.00.0007.	24.112/045.32.02.03 Bankett abtragen Br.ü.1,00-1,50 m*Dicke 15-25 cm Mit Veg.decke*entsorgen	38,00	m3		
08.00.0008.	24.802/430.06.07.11.41 Nicht gef. Abfall Baustelle ents. Bankett 17 05 04*BM-0 o. BG-0 Anfallstelle*Wahl AN einr. Verb. eANV Pap.*Ausbauprofil	38,00	m3		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.00.0009.	24.112/707.19.91.21.91 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext Freitext ...*Breite 1,50 m Einbaudicke 20 cm*12 tief+ 6 hoch ... Freitext ...*EV2 mind. 100MPa	120,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 08.00.0010.</i>				
08.00.0010.	24.112/702.12.91.11.01 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoffgemisch ... Freitext ...*Breite U.AG 12 tief+ 6 hoch*3 cm tiefer EV2 mind. 100MPa	5,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 08.00.				,...
08.01.	Entwässerung				
08.01.0001.	24.110/506.12.20.01 Straßenablauf ausbauen Betonfertigteile*Tiefe ü1,25-1,75m StrA in bef. Fl.*Ausbau verwerten	4,00	St	,...	,...
08.01.0002.	24.108/207.12.10.91.21 Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe >1,25-1,75m Rohr bis DN 150*... Freitext ... BM-0*Aushub verwerten Abr. senkrecht	60,00	m3	,...	,...
08.01.0003.	24.110/305.14.02.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*Kunststoff-Rohr Tiefe ü.1,25-1,75*Ausb. verwerten	50,00	m	,...	,...
08.01.0004.	-- -- -- -- -- Auslaufbefestigung aufnehmen	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.01.0005.	24.110/517.14.12.11.31 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden Form 1a*Schaftkonus 11 1 ZwTeil 6a*AufL-Ring 10b AufL. C 8/10,10cm*Tiefe bis 1,25 m eing. Bod., lief.*BM-0	8,00	St	,...	,...
08.01.0006.	24.110/523.03.00.15.22 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*dämpf.Einlage Zinkeimer C 2*Höhe Zug um Zug WW-Mörtel	8,00	St	,...	,...
08.01.0007.	-- -- -- -- -- Rohrleitung an Ablauf anschließen,	8,00	St	,...	,...
08.01.0008.	24.108/207.11.10.31.21 Leitungsgraben herstellen eing. verd. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*Verfüllboden ges. BM-0*Aushub verwerten Abr. senkrecht	105,00	m3	,...	,...
08.01.0009.	24.108/243.11.10.01 Baustoff in Leitungsgraben einb. grobk. Boden*Tiefe bis 1,25 m Rohr bis DN 150*Baust.	105,00	m	,...	,...
08.01.0010.	24.110/315.21.11.11.40 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PE-HD-Rohr Rohrverb.Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.bis 1 m LM 1, Sta.prüf.	105,00	m	,...	,...
08.01.0011.	24.110/369.08.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Bogen DN 150*Kunststoff-Rohr	48,00	St	,...	,...
08.01.0012.	24.110/369.02.04.03 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr Rohr DN 150	6,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.01.0013.	24.110/364.23.40 Rohranschluss herstellen (Zul.) Anschluss DN 150*AL Kunststoff SL Kunststoff	6,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 08.01.0014.</i>				
08.01.0014.	24.110/374.99.99 Böschungstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	2,00	St		
08.01.0015.	-- -- -- -- -- Auslaufbefestigung	2,00	St		
	Zwischensumme 08.01.				
08.02.	Trag- und Deckschichten				
08.02.0001.	23.113/038.21.02 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	13,00	m		
08.02.0002.	23.113/005.12.30.10.11 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm	440,00	m2		
08.02.0003.	23.113/038.21.05 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 18-24 cm	13,00	m		
08.02.0004.	23.113/005.20.50.10.11 Asphalt fräsen ABS*Tiefe ü.6-8 cm Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm	310,00	m2		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.02.0005.	23.113/005.30.70.10.10 Asphalt fräsen ATS*Tiefe ü.10-12 cm Fahrbahn*Fräsasph. verw.	310,00	m2	,...	,...
08.02.0006.	24.112/020.91.01 Unterlage profilieren ... Freitext ...*EV2 mind.45 Unebenh. max.2 cm	400,00	m2	,...	,...
08.02.0007.	24.112/320.12.99.04.00 Schottertragschicht herstellen Bk100 bis Bk1,0*0/45 ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke 30 cm	400,00	m2	,...	,...
08.02.0008.	24.112/908.53 Erschwernis durch Einbauten b.Herst. ToB*Straßenabläufe	8,00	St	,...	,...
08.02.0009.	23.113/118.45.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk3,2*Dicke 10 cm*Bitumen 50/70	370,00	m2	,...	,...
08.02.0010.	23.113/063.11.11.32 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.bindersch.	370,00	m2	,...	,...
08.02.0011.	23.113/219.44.10.10.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk3,2*Dicke 6 cm*Bitumen 25/55-55A Gestein SZ 18	370,00	m2	,...	,...
08.02.0012.	23.113/063.11.11.13 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 200 g/m2*vor A.deckschicht	355,00	m2	,...	,...
08.02.0013.	23.113/063.12.11.33 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C60BP4-S Menge 300 g/m2*vor A.deckschicht	130,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.02.0014.	23.113/318.21.10.90.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk3,2*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...	485,00	m2		
08.02.0015.	23.113/952.10.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 maschinell	485,00	m2		
08.02.0016.	23.113/672.31.44.00.01 Streifen/Rinne aus MA herst. Bk10+Bk3,2*Vorlegestr. 50cm MA 11 N*Bitumen 30/45+vvZ Handeinbau	34,00	m		
08.02.0017.	23.113/667.64.00.01 Gussasphaltoberfläche bearbeiten fein abstreuen*Verfahren C ungeb. verwert.	17,00	m2		
08.02.0018.	23.113/078.15.03 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Straßenabläufe	8,00	St		
08.02.0019.	23.113/083.15.02 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Bord	95,00	m		
08.02.0020.	23.113/912.11.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längsfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	36,00	m		
08.02.0021.	23.113/912.41.06.10.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N1	131,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.02.0022.	23.113/937.21.61.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Quernaht/-anschl. *bis 20 m Tiefe 40 mm*Breite 10 mm schneiden	13,00	m	,...	,...
08.02.0023.	23.113/912.21.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	13,00	m	,...	,...
08.02.0024.	23.113/922.02.16 Randabdichtung herstellen Abd. 70/100*ein Arbeitsgang über 18-22 cm	20,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 08.02.				,...
08.03.	Borde				
08.03.0001.	23.115/031.15.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	90,00	m	,...	,...
08.03.0002.	23.115/311.03.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	115,00	m	,...	,...
08.03.0003.	23.115/311.03.00.06.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm*Überg./Absenker ... Freitext ...*... Freitext ...	8,00	m	,...	,...
08.03.0004.	23.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	123,00	m	,...	,...
08.03.0005.	23.115/326.10.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt. trennen	6,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	08.03.			,...
08.04.	Ausstattung				
08.04.0001.	21.129/003.20.31.01.01 SE aus Stahl abbauen EDSP*Pfst. A 1,33 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	56,00	m	,...	,...
08.04.0002.	21.129/003.10.21.01.01 SE aus Stahl abbauen ESP*Pfst. A 2,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	484,00	m	,...	,...
08.04.0003.	21.129/037.20.01.00 Dilatationsstoß abbauen (Zulage) Dilat.Stoß EDSP*Konst. verwerten	4,00	St	,...	,...
08.04.0004.	21.129/007.01.01.11.01 AEK aus Stahl abbauen ESP*Regelabs. 12 m Pfosten i. Boden*HB 1 Teile verwerten	4,00	St	,...	,...
08.04.0005.	21.129/057.70.01 Leitpfosten abbauen Aufsatzleitpfost.*Abbauteil verwert	24,00	St	,...	,...
08.04.0006.	21.129/057.11.01 Leitpfosten abbauen Eingrableitpfost.*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert	4,00	St	,...	,...
08.04.0007.	21.129/103.12.51.10.01 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*min. H1*max. W5 A*o.gel.u.formag.T. HB 1	702,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.04.0008.	21.129/132.96.99.01 ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage) ... Freitext ...*ÜK/ÜE H1 auf H1 ... Freitext ...*... Freitext ... HB 1	4,00	St	,...	,...
08.04.0009.	21.129/122.91.11.11.01 AEK für FRS herstellen ... Freitext ...*min. P2 A x1*y1*z1*A*HB 1	3,00	St	,...	,...
08.04.0010.	21.129/122.91.12.21.01 AEK für FRS herstellen ... Freitext ...*min. P2 A x1*max. y2*z2*A*HB 1	1,00	St	,...	,...
08.04.0011.	21.129/132.90.99.01 ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage) ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*HB 1	1,00	St	,...	,...
08.04.0012.	21.129/144.94 SE mit Halbmesser herst. (Zul.) ... Freitext ...*R ü.30-200,00 m	216,00	m	,...	,...
08.04.0013.	21.129/403.80.01.20.00 Leitpfosten aufstellen Leitpf.selbstaufr*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA2	28,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 08.04.0014.</i>				
08.04.0014.	21.130/011.10.05.11.11 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn säubern u. lagern*Boden a.Bst.verf.	2,00	St	,...	,...
08.04.0015.	21.130/011.10.05.11.21 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.04.0016.	21.130/126.11.01.01.12 Verkehrssch./Wegweiser des AG anbr. Größe bis 1,1 m2*flache Ausführung Befest. Teil AN*St.-Schelle Pl. I UK Schild unt.2 m*Sch.lag.i. Baust.	4,00	St	,...	,...
08.04.0017.	21.130/101.01.21.21.11 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*2 mm dick St.Rohrsch.Plan I*UK Schild unt.2 m	4,00	St	,...	,...
08.04.0018.	21.130/302.31.00.11.11 Rohrpfosten aufstellen Länge>2000-2500mm*R.St. 60,3/2,0 mm Boden Unterl. AG*Fundament Typ A Aushub i.Bst.vert*Preisänd. Pfosten	4,00	St	,...	,...
08.04.0019.	21.128/101.33.42.20.01 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Beton*Abstand2,00-3,00m Pf.i.Beton30/80*Material verwert.	25,00	m	,...	,...
08.04.0020.	21.131/405.11.11.02.01 Längsmarkierung Typ I herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*einkomp. Farbe mind. P 5*grobstr. Decke	20,00	m	,...	,...
08.04.0021.	21.131/505.21.16.10.11 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse grobe Nachstreum.*mind. P 6 grobstr. Decke	200,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 08.04.				,...
	Zwischensumme 08.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.	Straßenbau - BAB 19				
09.00.	Erdbau				
	<i>Hinweis zur OZ 09.00.0001.</i>				
09.00.0001.	24.106/243.90.11.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Auftragsbereich Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	15,00	m3		
09.00.0002.	24.106/310.05 Bindemittel ausstreuen Kalk-Zement	1,00	t		
	<i>Hinweis zur OZ 09.00.0003.</i>				
09.00.0003.	24.106/313.10.01 Bodenverbesserung durchführen Boden verdichtet*Schichtdicke 20cm	60,00	m2		
09.00.0004.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	70,00	m2		
09.00.0005.	24.112/045.33.02.03 Bankett abtragen Br.ü.1,00-1,50 m*Dicke 25-35 cm Mit Veg.decke*entsorgen	54,00	m3		
09.00.0006.	24.802/430.06.07.11.41 Nicht gef. Abfall Baustelle ents. Bankett 17 05 04*BM-0 o. BG-0 Anfallstelle*Wahl AN einr. Verb. eANV Pap.*Ausbauprofil	54,00	m3		
09.00.0007.	24.112/707.19.91.21.91 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext Freitext ...*Breite 1,50 m Einbaudicke 20 cm*12 tief+ 6 hoch ... Freitext ...*EV2 mind. 100MPa	138,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.00.0008.	24.112/702.12.91.11.01 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*Baustoffgemisch ... Freitext ...*Breite U.AG 12 tief+ 6 hoch*3 cm tiefer EV2 mind. 100MPa	9,00	m3		
	Zwischensumme 09.00.				
09.01.	Trag- und Deckschichten				
09.01.0001.	23.113/038.31.13 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Abtr.n.Unterl. AG*Dicke ü. 6-12 cm	40,00	m		
09.01.0002.	23.113/028.20.35.90.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*Dicke ü. 6-12 cm Dicke ü. 40-50 cm*... Freitext ... Aufbr. Verw. AN	40,00	m2		
09.01.0003.	23.113/038.31.04 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 12-18 cm	36,00	m		
09.01.0004.	23.113/028.20.45.90.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Zwickel/Streif.*Dicke ü. 12-18 cm Dicke ü. 40-50 cm*... Freitext ... Aufbr. Verw. AN	32,00	m2		
09.01.0005.	-- -- -- -- -- HGT schneiden volle Tiefe*Dicke ü. 10-15 cm Schlamm absaugen	37,00	m		
09.01.0006.	23.114/030.21.11.99 Tragschicht m. hydr. Bindem. aufn. Zwickel/Streifen*hydr. verf. TS Tiefe bis 15cm*erschütterungsarm ... Freitext ...	40,00	m2		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.01.0007.	24.112/006.25.30.04 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen FSS*Dicke ü.20-30cm Zwickel/Streifen*Bstoff. Verw.AN.	64,00	m2	,...	,...
09.01.0008.	23.114/030.29.21.99 Tragschicht m. hydr. Bindem. aufn. Zwickel/Streifen*... Freitext ... Tiefe ü. 15-20cm*erschütterungsarm ... Freitext ...	60,00	m2	,...	,...
09.01.0009.	24.112/210.20.06.99.11 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/45 ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	22,00	m3	,...	,...
09.01.0010.	23.114/130.11.01.10.01 Hydr.gebund.Tragschicht herstellen Unterl.f.Asphalt.*Dmax 32 mm BIMI Zement*Dicke 15 cm Nassnachbeh.	58,00	m2	,...	,...
09.01.0011.	23.113/118.13.10.00 Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk100*Dicke 14 cm*Bitumen 50/70	30,00	m2	,...	,...
09.01.0012.	23.113/063.11.21.42 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch manuell*C60BP4-S*Menge 350 g/m2 vor A.bindersch.	30,00	m2	,...	,...
09.01.0013.	23.113/219.12.10.10.00 Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Bk100*Dicke 8 cm*Bitumen 25/55-55A Gestein SZ 18	30,00	m2	,...	,...
09.01.0014.	23.113/063.11.21.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch manuell*C60BP4-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	30,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.01.0015.	23.113/408.11.12.90.00 Asphaltdecksch. aus SMA 11 S herst. Bk100*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A Kategorie C 95/1*... Freitext ...	30,00	m2	,...	,...
09.01.0016.	23.113/952.10.10 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2	30,00	m2	,...	,...
09.01.0017.	23.113/912.91.06.10.02 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N1	30,00	m	,...	,...
09.01.0018.	23.113/917.13.51.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm	34,00	m	,...	,...
09.01.0019.	23.113/922.11.17 Randabdichtung herstellen Flankenfl. rein.*Abd. 25/55-55 A ein Arbeitsgang*über 22-30 cm	6,00	m	,...	,...
09.01.0020.	23.113/912.91.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	64,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 09.01.				,...
09.02.	Pflaster, Borde				
	<i>Hinweis zur OZ 09.02.0001.</i>				
09.02.0001.	23.115/031.45.02.00 Bordstein aufnehmen. Flachbord Bet 25*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	40,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.02.0002.	23.115/036.53.12.01 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 15-18 cm dick*Breite ü. 35-50cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	88,00	m	,...	,...
09.02.0003.	23.115/311.12.01.11.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. FB 20x20 cm*Fuge Typ B an Rinne mit BewF*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	64,00	m	,...	,...
09.02.0004.	23.115/306.14.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite ü70-90cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	64,00	m	,...	,...
09.02.0005.	23.115/326.40.01 Bordstein trennen FBSt. 20/20-10/20*BSt. trennen	2,00	St	,...	,...
09.02.0006.	23.115/421.11.23.91.00 Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Bordrinne*Pfst.160/160/140 m.F., m. Vorsatz.*3-zeilig ... Freitext ...*Fuge Typ B	64,00	m	,...	,...
09.02.0007.	23.115/456.92.02 Anpassung von Rinnen herstellen ... Freitext ...*Rinnenbr.35-50 cm einseitig	2,00	St	,...	,...
09.02.0008.	23.115/506.41 Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter B.m.R.*Band mit PU-Kaut.	11,00	St	,...	,...
09.02.0009.	23.115/511.24.01 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Fuge in Rinnen*Breite ü. 40-50cm verf. Pflasterfm.	11,00	St	,...	,...
09.02.0010.	23.115/516.10 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm	11,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 09.02.0011.</i>					
09.02.0011.	23.115/306.11.21 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 10-20 cm*ü. Aush. Verw. AN	40,00	m		
09.02.0012.	23.115/311.06.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 10x25 cm*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	40,00	m		
09.02.0013.	23.115/326.20.01 Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20*BSt. trennen	6,00	St		
09.02.0014.	23.115/101.90.41.19.91 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*St.100/200/80 Fase 2/2*SZ18/LA20 ... Freitext ...*... Freitext ... Läuferverband	30,00	m2		
09.02.0015.	23.115/195.01.01 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke 6-8 cm	10,00	m		
	Zwischensumme 09.02.				
09.03.	Ausstattung				
09.03.0001.	21.129/003.20.30.06.02 SE aus Stahl abbauen EDSP*Pfst. A 1,33 m Pf.u.Dichtpl.entf*Teile lagern	24,00	m		
09.03.0002.	21.129/212.40.03.21.00 SE des AG aufstellen EDSP Holm B*Pf.Abstand 1,33 m bef. Fläche*innerh.Baustelle	24,00	m		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.03.0003.	21.129/003.20.30.06.01 SE aus Stahl abbauen EDSP*Pfost. A 1,33 m Pf.u.Dichtpl.entf*Teile verwerten	48,00	m		
09.03.0004.	21.129/003.20.21.01.01 SE aus Stahl abbauen EDSP*Pfost. A 2,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	480,00	m		
09.03.0005.	-- -- -- -- AEK für FRS herstellen	4,00	St		
09.03.0006.	21.129/007.21.01.11.01 AEK aus Stahl abbauen Endkonstr.*ESP*Regelabs. 12 m Pfosten i. Boden*HB 1 Teile verwerten	4,00	St		
09.03.0007.	21.129/007.23.01.11.01 AEK aus Stahl abbauen Endkonstr.*DSP*Regelabs. 12 m Pfosten i. Boden*HB 1 Teile verwerten	1,00	St		
09.03.0008.	21.129/057.70.01 Leitpfosten abbauen Aufsatzleitpfost.*Abbauteil verwert	5,00	St		
09.03.0009.	21.129/107.11.02.92.10 SE im Mittelstreifen herstellen Stahl*min. H2*max. B ... Freitext ...*Unterlagen AG o.gel.u.formag.T.	72,00	m		
09.03.0010.	21.129/107.11.41.01.10 SE im Mittelstreifen herstellen Stahl*min. H2*max. W4 A*HB 1*o.gel.u.formag.T.	160,00	m		
09.03.0011.	21.129/137.93.01 ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.) ... Freitext ...*ÜK/ÜE an EDSP 2,0 HB 1	4,00	St		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.03.0012.	21.129/117.12.91.24.10 SE auf Brücken und Stützw. herst. Stahl*min. H1*... Freitext ... A*Klasse max. B*Streifenfund. o.gel.u.formag.T.	24,00	m	,...	,...
09.03.0013.	22.118/328.21.01 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15*X0*Dicke min. 10 cm	20,00	m2	,...	,...
09.03.0014.	22.118/313.11.44.90.01 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament*Stahlbeton C30/37*XF4, XC4, XD3 ... Freitext ... *Besenstrich	9,00	m3	,...	,...
09.03.0015.	22.118/213.19 Betonstahl einbauen Fundament*... Freitext ...	0,50	t	,...	,...
09.03.0016.	21.129/103.12.91.10.01 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*min. H1*... Freitext ... A*o.gel.u.formag.T. HB 1	192,00	m	,...	,...
09.03.0017.	21.129/132.96.99.01 ÜK/ÜE für FRS herstellen (Zulage) ... Freitext ... *ÜK/ÜE H1 auf H1 ... Freitext ... *... Freitext ... HB 1	4,00	St	,...	,...
09.03.0018.	21.129/103.12.91.10.01 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*min. H1*... Freitext ... A*o.gel.u.formag.T. HB 1	60,00	m	,...	,...
09.03.0019.	21.129/137.93.01 ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.) ... Freitext ... *ÜK/ÜE an EDSP 2,0 HB 1	1,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
09.03.0020.	21.129/122.91.11.11.01 AEK für FRS herstellen ... Freitext ...*min. P2 A x1*y1*z1*A*HB 1	1,00	St		
09.03.0021.	21.129/137.91.01 ÜK/ÜE an vorhand. FRS herst. (Zul.) ... Freitext ...*ÜK/ÜE an ESP 4,0 HB 1	2,00	St		
09.03.0022.	21.129/908.19.12 Grasstopp- Platte liefern und einb. Kunststoff-RC*... Freitext ... DU min.500 mm*Verbundelement	260,00	St		
09.03.0023.	21.129/403.80.01.20.00 Leitpfosten aufstellen Leitpf.selbstauf*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA2	6,00	St		
09.03.0024.	21.131/505.14.14.19.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,30 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*... Freitext ... P 7*grobstr. Decke	40,00	m		
09.03.0025.	21.128/101.13.22.22.01 Zaun aufnehmen Wildschutzzaun*Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Stahl*Abstand2,00-3,00m Pf.i.Beton30/80*Lö.schl.Mat.lief. Material verwert.	120,00	m		
09.03.0026.	21.128/201.41.08.11.92 Wildschutzzaun herstellen H.2,0m Pf.L.2,8m*Pfostenabst.4,00m Ku.pf.D80, braun*Bodenklasse 3-5 Kn.gefl.23 Drähte*... Freitext ... Zaun beids.ansch.	115,00	m		
09.03.0027.	21.128/203.25.21 Pfostenverstrebung herstellen Strebe f.H.2,00 m*Kunstst.D8-10grau Länge 2,70 m*Bodenklasse 3-5	20,00	St		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 09.03.0028.</i>					
09.03.0028.	21.128/205.11 Pfosten in Beton setzen (Zulage) Fund. D.30/60cm*Bodenklasse 3-5	48,00	St		
09.03.0029.	----- Spanndraht liefern und befestigen	115,00	m		
09.03.0030.	----- Anschl. WSZ an Widerlager	4,00	St		
09.03.0031.	----- Tor für Wildschutzzaun einbauen	2,00	St		
	Zwischensumme 09.03.				
	Zwischensumme 09.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.	Buswendeschleife				
10.00.	Oberboden				
10.00.0001.	24.106/033.11.01.11 Bäume fällen mit Roden DU über 0,1-0,3 m*Neigung über 1:4 Holz Verwert. AN*Wst.Verwert. AN S.Abr.Verwert. AN	3,00	St	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0002.</i>				
10.00.0002.	24.106/003.11.11.00.03 Fläche abräumen Aufwuchs*Wurzelstöcke Astwerk*Steine/Mauer/Zaun ges.Räumg.Verw.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0003.</i>				
10.00.0003.	24.106/110.00.92.01 Oberboden abtragen und lagern ... Freitext ...*Oberbod.a.lagern Abrechnung Abtrag	132,00	m3	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0004.</i>				
10.00.0004.	24.106/120.00.91.01 Oberboden abtragen ... Freitext ...*Oberb.Verw. AN Abrechnung Abtrag	21,00	m3	,..	,..
10.00.0005.	24.106/133.02 Oberbodenlager ansäen Weißklee 10 g/m2	200,00	m2	,..	,..
10.00.0006.	-- -- -- -- -- Unterboden lockern Tiefe rd. 40 cm	620,00	m2	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.00.0007.	24.106/150.09.09.21 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*... Freitext ... Boden n.Unterl.AG*Abrechng.Auftrag	132,00	m3	,...	,...
10.00.0008.	24.106/160.90.21 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*Andeck. ü. 5-15cm Abrechng.Auftrag	21,00	m3	,...	,...
10.00.0009.	21.107/204.05.23.03.00 Rasenansaat mit RSM Regio herst. Bösch., Trennstr.*Feinplanum herst. Menge 7 g/m2*UG 03	620,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 10.00.0010.</i>				
10.00.0010.	24.106/110.00.92.01 Oberboden abtragen und lagern ... Freitext ...*Oberbod.a.lagern Abrechnung Abtrag	48,00	m3	,...	,...
10.00.0011.	24.106/133.02 Oberbodenlager ansäen Weißklee 10 g/m2	55,00	m2	,...	,...
10.00.0012.	24.106/150.09.09.21 Oberboden des AG andecken ... Freitext ...*... Freitext ... Boden n.Unterl.AG*Abrechng.Auftrag	48,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 10.00.				,...
10.01.	Bodenbewegungen				
10.01.0001.	24.106/203.90.10.01.02 Boden bzw. Fels lösen und einbauen ... Freitext ...*Gräben verfüllen Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	10,00	m3	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.01.0002.	24.106/213.91.02.21.01 Boden bzw. Fels lösen und verwerten ... Freitext ...*profilg. lösen Planum gesondert*BM-0* Abrechnung Abtrag*Verwertung nachw.	10,00	m3	,..	,..
10.01.0003.	24.106/403.31.01.01.01 Geotextil als Trennschicht verlegen Nutz.Dauer temp.*pH 4-9 GRK 4*verlegen quer Abr. Überdeckung	620,00	m2	,..	,..
10.01.0004.	24.106/250.01 Planum herstellen Ev2 = 45 MPa	500,00	m2	,..	,..
10.01.0005.	-- -- -- -- -- Geotextil aufnehmen u. verwerten	620,00	m2	,..	,..
10.01.0006.	24.106/243.90.91.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	20,00	m3	,..	,..
	Zwischensumme 10.01.				,..
10.02.	Entwässerung				
	<i>Hinweis zur OZ 10.02.0001.</i>				
10.02.0001.	24.110/334.91.11.19.04 Kunststoffrohrleitung herstellen ... Freitext ...*PE-HD-Rohr Verb. Wahl AN*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*... Freitext ... LM 1,Sta. prüf.	14,00	m	,..	,..
10.02.0002.	24.110/305.14.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbauen Rohr DN bis 250*Kunststoff-Rohr Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten	14,00	m	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.02.0003.	24.106/503.11.00 Muldenprofil wiederherstellen Aushub -0,10 m3/m*Räumgut seitlich	14,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 10.02.				,...
10.03.	Trag- und Deckschichten				
	<i>Hinweis zur OZ 10.03.0001.</i>				
10.03.0001.	21.136/353.22.10.35.01 Schottertragschicht herstellen n. Unterlagen AG*0/45 mm Feinanteil UF5*DPr 100+EV2 80 Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	105,00	m3	,...	,...
10.03.0002.	21.136/556.99.41.01.11 Asphalttragd. aus AC 16 TD LW herst ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke 7 cm*70/100*F1 Abböschung 2 zu 1*m. Thermobehälter	430,00	m2	,...	,...
10.03.0003.	23.113/952.10.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Menge 1 kg/m2 maschinell	430,00	m2	,...	,...
10.03.0004.	23.113/083.15.02 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. Bord	10,00	m	,...	,...
10.03.0005.	23.113/912.41.06.10.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Bord-Randfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 10 mm Fugenmasse N2	10,00	m	,...	,...
10.03.0006.	23.113/917.12.51.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschluss quer Schichtd. 4 cm*bis 20 m Breite 10 mm	11,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
10.03.0007.	21.136/501.25.90.10 Asphalt einschl. SoB fräsen Dicke über 5-10cm*U.-Dicke ü20-25cm ... Freitext ...*Fräsm. verwerten	500,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 10.03.0008.</i>				
10.03.0008.	21.136/353.22.10.39.01 Schottertragschicht herstellen n. Unterlagen AG*0/45 mm Feinanteil UF5*DPr 100+EV2 80 ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	50,00	m3		
10.03.0009.	24.112/010.49.90.91 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen STS*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Abtrag	50,00	m3		
	Zwischensumme	10.03.			
10.04.	Borde				
10.04.0001.	23.115/311.10.00.01.11 Bordstein aus Beton setzen BSt. RB 15x22 cm*gerader Stein bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa	10,00	m		
10.04.0002.	23.115/306.11.31 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite bis 30cm Tiefe ü. 20-30 cm*ü. Aush. Verw. AN	10,00	m		
10.04.0003.	23.115/326.10.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt. trennen	2,00	St		
	Zwischensumme	10.04.			
	Zwischensumme	10.			

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ GB in EUR

LV	2026-388	
00.	BE, Verkehrssicherung, AU	
00.00.	Baustelleneinrichtung	
00.01.	Baubüro, Leistungen der AdB	
00.02.	Verkehrssicherung	
00.03.	Technische Bearbeitung	
	Summe 00.	
01.	Erdarbeiten, Wasserhaltung	
01.00.	Bauvorbereitende Maßnahmen	
01.01.	Oberboden	
01.02.	Baugrube	
01.03.	Wasserhaltung	
	Summe 01.	
02.	Entwässerung	
02.00.	Entwässerung Bauwerk	
	Summe 02.	
03.	Gründung, Baugrubensicherung	
03.00.	Gründung	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ		GB in EUR
03.01.	Baugrubensicherung Achse 20	
	Summe 03.	
04.	Beton, Stahlbeton, Pflaster	
04.00.	Betonarbeiten	
04.01.	Pflaster	
	Summe 04.	
05.	Gerüste, Abbruch	
05.00.	Gerüste	
05.01.	Abbruch	
	Summe 05.	
06.	Stahlbau, Lager, ÜKO, Geländer	
06.00.	Stahlbau	
06.01.	Lager, ÜKO	
06.02.	Geländer, Ausstattung	
	Summe 06.	
07.	Abdichtung, Beläge, Korrosionsschutz	
07.00.	Korrosionsschutz, Beschichtungen	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ		GB in EUR
07.01.	Abdichtungen, Beläge	g..
07.02.	Fugen	g..
	Summe 07.	g..
08.	Straßenbau - DBR 19	
08.00.	Erdbau	g..
08.01.	Entwässerung	g..
08.02.	Trag- und Deckschichten	g..
08.03.	Borde	g..
08.04.	Ausstattung	g..
	Summe 08.	g..
09.	Straßenbau - BAB 19	
09.00.	Erdbau	g..
09.01.	Trag- und Deckschichten	g..
09.02.	Pflaster, Borde	g..
09.03.	Ausstattung	g..
	Summe 09.	g..
10.	Buswendeschleife	
10.00.	Oberboden	g..
10.01.	Bodenbewegungen	g..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-07428-00	A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
VE:	2026-388	A19 Herstellung Ersatzneubau
LV:	2026-388	BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ		GB in EUR
10.02.	Entwässerung	
10.03.	Trag- und Deckschichten	
10.04.	Borde	
	Summe 10.	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-07428-00 A 19 Ersatzneubau Brücke i.Z.d. K 19 Prisannewitz
 VE: 2026-388 A19 Herstellung Ersatzneubau
 LV: 2026-388 BAB 19, Brücke i.Z.d. Kreisstraße DBR 19

OZ GB in EUR

LV	2026-388	
00.	BE, Verkehrssicherung, AU	
01.	Erdarbeiten, Wasserhaltung	
02.	Entwässerung	
03.	Gründung, Baugrubensicherung	
04.	Beton, Stahlbeton, Pflaster	
05.	Gerüste, Abbruch	
06.	Stahlbau, Lager, ÜKO, Geländer	
07.	Abdichtung, Beläge, Korrosionsschutz	
08.	Straßenbau - DBR 19	
09.	Straßenbau - BAB 19	
10.	Buswendeschleife	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
Angebotssumme (netto)	
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
Angebotssumme (brutto)	