

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: A-13436-00 A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
VE: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ...
LV: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ...

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-13436-00	A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
VE:	261-26-5602	Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..
LV:	261-26-5602	Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Verkehrssicherung.....	3
00.00.	Verkehrssicherung Arbeitsstelle.....	3
00.01.	Vorübergehende Markierung.....	6
00.02.	Transportable Schutzeinrichtung.....	8
00.03.	Kontrolle Arbeitsstellensicherung.....	14
	Zusammenstellung.....	16

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13436-00 A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
 VE: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..
 LV: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Verkehrssicherung				
00.00.	Verkehrssicherung Arbeitsstelle				
00.00.0001.	21.105/105.31.20.90.00 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1, (gemäß VZP-Nr.: 01) '	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.00.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	35,00	d,..,..
00.00.0003.	21.105/120.12.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1, (gemäß VZP-Nr.: 01) '	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13436-00 A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
 VE: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ...
 LV: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ...

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0004.	21.105/105.31.20.90.00 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2, (gemäß VZP-Nr.: 02) '	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.00.0005.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	21,00	d,...,...
00.00.0006.	21.105/120.12.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2, (gemäß VZP-Nr.: 02) '	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...

Hinweis zur OZ 00.00.0007.
 Rollsplitt

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13436-00 A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
 VE: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ...
 LV: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ...

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0007.	21.105/105.31.20.90.00 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1, (gemäß VZP-Nr.: 03) '	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.00.0008.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	14,00	d,...,...
00.00.0009.	21.105/120.12.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '1, (gemäß VZP-Nr.: 03) '	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.00.0010.	21.105/105.31.20.90.00 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...

...Forts. 00.00.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13436-00 A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
 VE: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ...
 LV: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ...

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0010. Forts. ...					
	aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2, (gemäß VZP-Nr.: 04) '				
00.00.0011.	21.105/110.10	14,00	d,..,..
	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				
00.00.0012.	21.105/120.12.09 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase '2, (gemäß VZP-Nr.: 04) '				
	Zwischensumme	00.00.		,..
00.01.	Vorübergehende Markierung				
00.01.0001.	21.105/312	400,00	m2,..,..
	Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen				

...Forts. 00.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13436-00 A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
 VE: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ...
 LV: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ...

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0004. Forts. ...

wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
 Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie.
 Strichbreite = 0,15 m.
 Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger.
 Verkehrsklasse = P 7.
 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
 Markierung entfernen 'deckenschonend und rückstandsfrei.
 Markierungsabfall laden, befördern und der vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle nach Wahl des AN führen. Nachweise führen und dem AG vorlegen. AVV-Schlüssel 17 02 03 '

00.01.0005.	21.105/332.91.50.31.99 TA	500,00	m,..,..
-------------	---------------------------	--------	---	----------	----------

Längsmarkierung Typ II herstellen
 Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
 Markierung 'durchgehender Strich '
 Strichbreite = 0,12 m.
 Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger.
 Verkehrsklasse = P 7.
 Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
 Markierung entfernen 'deckenschonend und rückstandsfrei.
 Markierungsabfall laden, befördern und der vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle nach Wahl des AN führen. Nachweise führen und dem AG vorlegen. AVV-Schlüssel 17 02 03 '

Zwischensumme	00.01.		,..,..
----------------------	---------------	--	--	----------	----------

00.02. **Transportable Schutzeinrichtung**

00.02.0001.	21.105/605.14.49.00 TA	150,00	m,..,..
-------------	------------------------	--------	---	----------	----------

Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
 Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-

...Forts. 00.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13436-00 A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
 VE: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..
 LV: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001. Forts. ...					
	ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kiplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m). Maximale Baubreite '50 cm Für Bauphase 1 (gemäß VZP-Nr.: 01) '				
00.02.0002.	21.105/610.01	6.000,00	md,..,..
	Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.				
00.02.0003.	21.105/625.91 TA	1,00	St,..,..
	AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '00.02.0001. für Bauphase 1 (gemäß VZP-Nr.: 01) ' Als Absenkung.				
00.02.0004.	21.105/630.01	40,00	Std,..,..
	AEK vorhalten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13436-00 A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
 VE: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..
 LV: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0005.	21.105/635.99.99 TA Adapter f.tr.Schutzzeintr. aufb.(Zul) Adapter als mechanische kraftschlüssige Verbindung für transportable Schutzzeintrichtungen aufbauen und abbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der angegebenen Position als Zulage. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Adapter von OZ '00.02.0001. ' Adapter an OZ '00.02.0007. ' Zulage zu OZ '00.02.0001. Für Bauphase 1 (gemäß VZP-Nr.: 01) '	1,00	St,...,...
00.02.0006.	21.105/645.01 Adapter vorhalten Adapter als mechanische kraftschlüssige Verbindung für transportable Schutzzeintrichtungen vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Adapter wie in Vorposition beschrieben.	40,00	Std,...,...
00.02.0007.	21.105/605.23.29.00 TA Transp.Schutzzeintrichtung aufbauen Transportable Schutzzeintrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Maximale Baubreite '30 cm Kipplängenbegrenzungselemente im Abstand von je 250 m zur Anfangs- und Endkonstruktion der transportablen Schutzzeintrichtung	300,00	m,...,...

...Forts. 00.02.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13436-00 A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
 VE: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..
 LV: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0011. Forts. ...					
	dem Verkehr. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m). Maximale Baubreite '50 cm Für Bauphase 2 (gemäß VZP-Nr.: 02) '				
00.02.0012.	21.105/610.01	3.150,00	md,..,..
	Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.				
00.02.0013.	21.105/625.91 TA	1,00	St,..,..
	AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '00.02.0011. für Bauphase 2 (gemäß VZP-Nr.: 02) ' Als Absenkung.				
00.02.0014.	21.105/630.01	21,00	Std,..,..
	AEK vorhalten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.				
00.02.0015.	21.105/635.99.99 TA	1,00	St,..,..
	Adapter f.tr.Schutzeinr. aufb.(Zul) Adapter als mechanische kraftschlüssige Verbindung für transportable Schutzeinrichtungen aufbauen und abbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der angegebenen Position als Zulage. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H.				

...Forts. 00.02.0015.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13436-00 A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
 VE: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..
 LV: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.02.0015. Forts. ...

des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.

Adapter von OZ '00.02.0011. '

Adapter an OZ '00.02.0017. '

Zulage zu OZ '00.02.0011.

Für Bauphase 2 (gemäß VZP-Nr.: 02) '

00.02.0016.	21.105/645.01	21,00	Std,..,..
-------------	---------------	-------	-----	----------	----------

Adapter vorhalten

Adapter als mechanische kraftschlüssige Verbindung für transportable Schutzeinrichtungen vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

Adapter wie in Vorposition beschrieben.

00.02.0017.	21.105/605.23.29.00 TA	300,00	m,..,..
-------------	------------------------	--------	---	----------	----------

Transp.Schutzeinrichtung aufbauen

Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.

Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr.

Aufhaltestufe mind. T 3.

Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).

Maximale Baubreite '30 cm

Kipplängenbegrenzungselemente im Abstand von je 250 m zur Anfangs- und Endkonstruktion der transportablen Schutzeinrichtung

Für Bauphase 2 (gemäß VZP-Nr.: 02) '

00.02.0018.	21.105/610.01	6.300,00	md,..,..
-------------	---------------	----------	----	----------	----------

Transport. Schutzeinr. vorhalten

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert

...Forts. 00.02.0018.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13436-00 A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
 VE: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..
 LV: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0018. Forts. ...					
	vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.				
00.02.0019.	21.105/625.91 TA AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '00.02.0017.	1,00	St,..,..
	für Bauphase 2 (gemäß VZP-Nr.: 02) ' Als Absenkung.				
00.02.0020.	21.105/630.01 AEK vorhalten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	21,00	Std,..,..
	Zwischensumme		00.02.	,..
00.03. Kontrolle Arbeitsstellensicherung					
00.03.0001.	21.105/905.32 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich. Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	90,00	d,..,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13436-00 A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
 VE: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..
 LV: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0002.	21.105/910.32 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich. Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	90,00	d,...,...
	Zwischensumme		00.03.	,...
	Zwischensumme		00.	,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-13436-00	A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
VE:	261-26-5602	Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..
LV:	261-26-5602	Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **261-26-5602**

00. Verkehrssicherung

00.00.	Verkehrssicherung Arbeitsstelle,...
00.01.	Vorübergehende Markierung,...
00.02.	Transportable Schutzeinrichtung,...
00.03.	Kontrolle Arbeitsstellensicherung,...
	Summe 00.,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-13436-00 A661, Rampen AS Friedberger Landstr.
 VE: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..
 LV: 261-26-5602 Verkehrssicherung_ A 661 Rampen AS FB Landstr. ..

OZ **GB in EUR**

LV **261-26-5602**

00. Verkehrssicherung,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...

Angebotssumme (netto),...

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...

Angebotssumme (brutto) **.....,...**

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 17