

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	B-2026	Wartung und Service Feuerlöscher
VE:	NOO2026	Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
LV:	LV Feuerloescher	Wartung und Service von Feuerlöschern

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Allgemeines.....	2
01.01.	Vorbemerkungen.....	2
02.	Wartung Feuerloescher.....	4
02.01.	Wartung.....	4
03.	Nachfuellung Bedarf.....	7
03.01.	Nachfuellung.....	7
04.	Entsorgung Bedarf.....	8
04.01.	Entsorgung.....	8
05.	Zubehoer Montage Bedarf.....	10
05.01.	Zubehoer Montage.....	10
06.	ZUES Sonderpruefungen.....	12
06.01.	Sonderpruefungen.....	12
07.	Schulungen Bedarf.....	14
07.01.	Schulungen.....	14
	Zusammenstellung.....	16

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-2026 Wartung und Service Feuerlöscher
 VE: NOO2026 Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
 LV: LV Feuerloescher Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01. Allgemeines

01.01. Vorbemerkungen

Allgemeine Hinweise zum Leistungsverzeichnis

Mengenübersicht und Grundlage

Grundlage der Wertungsmengen ist die Standort- und Bestandsliste der Feuerlöscher mit Stand 28.05.2026.

Der Gesamtbestand umfasst 1.638 Feuerlöscher an 36 Standorten.

ABC-Pulverlöscher: 1.493 St. (326 + 1145 + 22).

CO2-Löscher: 97 St. (30 + 58 + 9).

Schaumlöscher: 48 St.

Abgerechnet wird ausschließlich nach tatsächlich erbrachter und prüffähig dokumentierter Leistung.

Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Dieses Leistungsverzeichnis gilt in Verbindung mit der beigelegten

Leistungsbeschreibung, den Besonderen Vertragsbedingungen sowie der Standort- und Bestandsliste der Feuerlöscher.

Die Leistungsbeschreibung ist Bestandteil der Vergabeunterlagen und regelt die fachlichen, organisatorischen und dokumentationsbezogenen Anforderungen an die Leistungserbringung.

Die im Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen konkretisieren die preislich zu bewertenden Leistungen.

Die angegebenen Mengen sind Schätz- und Wertungsmengen. Abgerechnet wird ausschließlich nach tatsächlich erbrachter, beauftragter und prüffähig dokumentierter Leistung.

Bedarfspositionen, insbesondere Nachfüllungen, Entsorgungen, Zubehör- und Montageleistungen, Sonderprüfungen sowie Schulungen, dürfen nur nach vorheriger Beauftragung oder Freigabe durch die Auftraggeberin ausgeführt und abgerechnet werden.

Bei Widersprüchen zwischen Leistungsverzeichnis, Leistungsbeschreibung, Besonderen Vertragsbedingungen und weiteren Vergabeunterlagen gilt die in den Vergabeunterlagen festgelegte Rangfolge.

Kleinteile und Wartungspauschale

Kleinteile bis zu einem Einzelwert von 16,00 EUR netto je Gerät sind Bestandteil der Wartungspauschale und dürfen nicht gesondert abgerechnet werden.

Die Wertgrenze stellt keine zusätzliche Kleinteilpauschale dar, sondern ist vom Bieter vollständig in die jeweilige Wartungspauschale einzukalkulieren.

Zu den Kleinteilen zählen insbesondere Dichtungen, O-Ringe, Splinte, Sicherungen, einfache Ventilkleinteile, Plomben sowie einfache Befestigungs- und Sicherungsteile. Ein gesonderter Ausweis oder eine gesonderte Abrechnung dieser Kleinteile ist unzulässig.

Eine künstliche Aufteilung von Bauteilen oder Leistungen zur Unterschreitung oder

...Forts.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-2026	Wartung und Service Feuerlöscher
VE:	NOO2026	Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
LV:	LV Feuerloescher	Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Forts. ...

*Überschreitung der Wertgrenze ist unzulässig.
Teile oder Leistungen oberhalb der Wertgrenze dürfen nur nach vorheriger
schriftlicher Freigabe durch die Auftraggeberin ausgeführt werden, sofern hierfür
eine entsprechende Bedarfsposition im Leistungsverzeichnis vorhanden ist.
Ergänzend gelten die Besonderen Vertragsbedingungen, insbesondere die
Regelungen zu Preisen, Pauschalen, Abrechnung und Kleinteilen.*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-2026 Wartung und Service Feuerlöscher
 VE: NOO2026 Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
 LV: LV Feuerloescher Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Wartung Feuerloescher				
02.01.	Wartung				
02.01.0001.	----- Wartung Pulverloescher 02.01.0001 Wartung Pulverlöscher, tragbar – je Gerät / je Wartung Menge / Wertungsmenge: 1.493 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Wartung und Prüfung eines tragbaren Pulverlöschers gemäß Leistungsbeschreibung, DIN 14406-4, BetrSichV, TRBS 1203, DIN EN 3, ASR A2.2 und Herstellervorgaben. Die Position gilt für Pulverlöscher 2 kg, 6 kg und 12 kg aus Gebäude-, Fahrzeug- und mobilen Einsatzbereichen. Sichtprüfung auf Beschädigungen, Korrosion, Verschmutzung und äußeren Zustand. Kontrolle von Beschriftung, Bedienungsanleitung, Armaturen, Schläuchen, Sicherungen und Löschdüse bzw. Schneerohr. Kontrolle von Druck, Gewicht bzw. Treibgas/Inhalt nach Bauart und Herstellervorgaben. Kontrolle der Prüffristen und Fälligkeiten. Funktionsprüfung der Auslöse- und Sicherungseinrichtungen im zulässigen Umfang. Prüfung von Dichtungen, Leitungen, Schläuchen, Armaturen und Sicherheitseinrichtungen. Dichtheitsprüfung und Abschlusskontrolle. Plombieren bzw. Versiegeln und Anbringen der Prüfplakette. Vergabe und Anbringung einer eindeutigen Geräte-ID. Dokumentation im Prüfbericht und Fortschreibung der Bestandsliste. Nach- oder Neufüllungen von Pulver sind nicht Bestandteil dieser Position und werden nur nach vorheriger Beauftragung über Bedarfspositionen vergütet. Kleinteile bis zu einem Einzelwert von 16,00 EUR netto je Gerät sind Bestandteil der Wartungspauschale. Es gilt die zentrale Regelung unter „Kleinteile und Wartungspauschale“ in den Vorbemerkungen sowie ergänzend die Besonderen Vertragsbedingungen.	1.493,00	St		
02.01.0002.	----- Wartung CO2-Loescher 02.01.0002 Wartung CO2-Löscher, tragbar – je Gerät / je Wartung Menge / Wertungsmenge: 97 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Wartung und Prüfung eines tragbaren CO ₂ -Löschers gemäß Leistungsbeschreibung, DIN 14406-4, BetrSichV, TRBS 1203, DIN EN 3, ASR A2.2 und Herstellervorgaben. Die Position gilt für CO ₂ -Löscher 2 kg, 5 kg und 6 kg. Sichtprüfung auf Beschädigungen, Korrosion, Verschmutzung und äußeren Zustand. Kontrolle von Beschriftung, Bedienungsanleitung, Armaturen, Sicherungen, Schlauch, Löschdüse bzw. Schneerohr. Gewichtskontrolle / Inhaltskontrolle nach Herstellervorgaben. Kontrolle der Prüffristen und Fälligkeiten einschließlich Behälter-/Sonderprüffristen.	97,00	St		

...Forts. 02.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-2026 Wartung und Service Feuerlöscher
 VE: NOO2026 Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
 LV: LV Feuerloescher Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0002. Forts. ...

Kontrolle von Ventil, Sicherungseinrichtung, Dichtungen und Sicherheitseinrichtungen.
 Dichtheitsprüfung und Abschlusskontrolle.
 Die im Rahmen der regulären Wartung erforderliche Dichtheitsprüfung einschließlich Ventilkontrolle ist Bestandteil dieser Wartungspauschale und wird nicht gesondert vergütet.
 Plombieren bzw. Versiegeln und Anbringen der Prüfplakette.
 Vergabe und Anbringung einer eindeutigen Geräte-ID.
 Dokumentation im Prüfbericht und Fortschreibung der Bestandsliste.
 Nach- oder Neufüllungen von CO₂ sowie ZÜS-/Druck- oder Sonderprüfungen sind nicht Bestandteil dieser Position und werden nur nach vorheriger Beauftragung über Bedarfspositionen vergütet.

Kleinteile bis zu einem Einzelwert von 16,00 EUR netto je Gerät sind Bestandteil der Wartungspauschale. Es gilt die zentrale Regelung unter „Kleinteile und Wartungspauschale“ in den Vorbemerkungen sowie ergänzend die Besonderen Vertragsbedingungen.

02.01.0003.	-----	48,00	St		
-------------	-------	-------	----	-------	-------

Wartung Schaumloescher
 02.01.0003 Wartung Schaumlöcher, tragbar – je Gerät / je Wartung
 Menge / Wertungsmenge: 48 St. | Einheit: Stück | Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis.
 Wartung und Prüfung eines tragbaren Schaumlöschers gemäß Leistungsbeschreibung, DIN 14406-4, BetrSichV, TRBS 1203, DIN EN 3, ASR A2.2 und Herstellervorgaben. Die Position gilt für Schaumlöcher 2 l und 6 l, soweit im Bestand vorhanden.
 Sichtprüfung auf Beschädigungen, Korrosion, Verschmutzung und äußeren Zustand.
 Kontrolle von Beschriftung, Bedienungsanleitung, Armaturen, Schläuchen, Sicherungen und Löschdüse bzw. Schneerohr.
 Kontrolle von Druck, Gewicht bzw. Treibgas/Inhalt nach Bauart und Herstellervorgaben.
 Kontrolle der Prüffristen und Fälligkeiten.
 Funktionsprüfung der Auslöse- und Sicherungseinrichtungen im zulässigen Umfang.
 Prüfung von Dichtungen, Leitungen, Schläuchen, Armaturen und Sicherheitseinrichtungen.
 Dichtheitsprüfung und Abschlusskontrolle.
 Plombieren bzw. Versiegeln und Anbringen der Prüfplakette.
 Vergabe und Anbringung einer eindeutigen Geräte-ID.
 Dokumentation im Prüfbericht und Fortschreibung der Bestandsliste.
 Kontrolle des Schaummittels bzw. der Schaumlöcherbauart nach Herstellervorgaben.
 Das verwendete Schaummittel muss für den jeweiligen Feuerlöscher geeignet sein und den Herstellervorgaben entsprechen; umwelt- und abfallrechtliche Vorgaben sind einzuhalten.
 Nach- oder Neufüllungen von Schaummittel sind nicht Bestandteil dieser Position

...Forts. 02.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-2026 Wartung und Service Feuerlöscher
VE: NOO2026 Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
LV: LV Feuerloescher Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0003. Forts. ...

und werden nur nach vorheriger Beauftragung über Bedarfspositionen vergütet.

Kleinteile bis zu einem Einzelwert von 16,00 EUR netto je Gerät sind Bestandteil der Wartungspauschale. Es gilt die zentrale Regelung unter „Kleinteile und Wartungspauschale“ in den Vorbemerkungen sowie ergänzend die Besonderen Vertragsbedingungen.

Zwischensumme	02.01.	,...
---------------	--------	-----------

Zwischensumme	02.	,...
---------------	-----	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-2026 Wartung und Service Feuerlöscher
 VE: NOO2026 Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
 LV: LV Feuerloescher Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Nachfuellung Bedarf				
03.01.	Nachfuellung				
03.01.0001.	----- Nachfuellung Pulver 03.01.0001 Nach-/Neufüllung Pulver Menge / Wertungsmenge: 50 kg Einheit: kg Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Nach- oder Neufüllung von Löschpulver, nur nach vorheriger Beauftragung; Art und Menge sind gerätebezogen im Prüfbericht zu dokumentieren.	50,00	kg		
03.01.0002.	----- Nachfuellung CO2 03.01.0002 Nach-/Neufüllung CO2 Menge / Wertungsmenge: 25 kg Einheit: kg Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Nach- oder Neufüllung von CO ₂ , nur nach vorheriger Beauftragung; Art und Menge sind gerätebezogen im Prüfbericht zu dokumentieren.	25,00	kg		
03.01.0003.	----- Nachfuellung Schaum 03.01.0003 Nach-/Neufüllung Schaum Menge / Wertungsmenge: 25 Liter Einheit: Liter Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Nach- oder Neufüllung von Schaummittel bzw. Schaumlöschmittel, nur nach vorheriger Beauftragung. Das verwendete Schaummittel muss für den jeweiligen Feuerlöscher geeignet sein und den Herstellervorgaben entsprechen; umwelt- und abfallrechtliche Vorgaben sind einzuhalten. Art und Menge sind gerätebezogen im Prüfbericht zu dokumentieren.	25,00	l		
	Zwischensumme 03.01.				
	Zwischensumme 03.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-2026 Wartung und Service Feuerlöscher
 VE: NOO2026 Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
 LV: LV Feuerloescher Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Entsorgung Bedarf				
04.01.	Entsorgung				
04.01.0001.	----- Entsorgung Pulverloescher 04.01.0001 Entsorgung Pulverlöscher Menge / Wertungsmenge: 20 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Fachgerechte Entsorgung eines Pulverlöscher, nur nach vorheriger Freigabe/Beauftragung; Durchführung nach KrWG/AVV. Die Zuordnung des jeweils zutreffenden Abfallschlüssels nach AVV obliegt dem Auftragnehmer und ist auf Verlangen nachzuweisen. Die fachgerechte Entsorgung ist auf Verlangen durch geeignete Nachweise zu belegen.	20,00	St		
04.01.0002.	----- Entsorgung Schaumloescher 04.01.0002 Entsorgung Schaumlöscher Menge / Wertungsmenge: 5 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Fachgerechte Entsorgung eines Schaumlöscher, nur nach vorheriger Freigabe/Beauftragung; Durchführung nach KrWG/AVV. Die Zuordnung des jeweils zutreffenden Abfallschlüssels nach AVV obliegt dem Auftragnehmer und ist auf Verlangen nachzuweisen. Die fachgerechte Entsorgung ist auf Verlangen durch geeignete Nachweise zu belegen.	5,00	St		
04.01.0003.	----- Entsorgung CO2-Loescher 04.01.0003 Entsorgung CO2-Löscher Menge / Wertungsmenge: 5 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Fachgerechte Entsorgung eines CO ₂ -Löscher, nur nach vorheriger Freigabe/Beauftragung; Durchführung nach KrWG/AVV. Die Zuordnung des jeweils zutreffenden Abfallschlüssels nach AVV obliegt dem Auftragnehmer und ist auf Verlangen nachzuweisen. Die fachgerechte Entsorgung ist auf Verlangen durch geeignete Nachweise zu belegen.	5,00	St		
04.01.0004.	----- Entsorgung Loeschmittel 04.01.0004 Entsorgung Löschmittel Menge / Wertungsmenge: 50 kg Einheit: kg Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Fachgerechte Entsorgung von Löschmittel, nur nach vorheriger	50,00	kg		

...Forts. 04.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-2026 Wartung und Service Feuerlöscher
VE: NOO2026 Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
LV: LV Feuerloescher Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.01.0004. Forts. ...

Freigabe/Beauftragung; Durchführung nach KrWG/AVV. Die Zuordnung des jeweils zutreffenden Abfallschlüssels nach AVV obliegt dem Auftragnehmer und ist auf Verlangen nachzuweisen.

Die fachgerechte Entsorgung ist auf Verlangen durch geeignete Nachweise zu belegen.

Zwischensumme 04.01.

Zwischensumme 04.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-2026 Wartung und Service Feuerlöscher
 VE: NOO2026 Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
 LV: LV Feuerloescher Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Zubehoer Montage Bedarf				
05.01.	Zubehoer Montage				
05.01.0001.	-----	25,00	St		
	Wandhalter liefern montieren 05.01.0001 Wandhalter liefern und montieren Menge / Wertungsmenge: 25 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Liefern und fachgerechtes Montieren eines geeigneten Wandhalters für die jeweilige Feuerlöscherart, nur nach vorheriger Beauftragung.				
05.01.0002.	-----	25,00	St		
	Brandschutzschild 150x150 05.01.0002 Brandschutzschild 150 × 150 mm liefern und montieren Menge / Wertungsmenge: 25 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Brandschutzzeichen Feuerlöscher, langnachleuchtend, 150 × 150 mm, gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010, liefern und fachgerecht montieren; nur nach vorheriger Beauftragung.				
05.01.0003.	-----	25,00	St		
	Brandschutzschild 200x200 05.01.0003 Brandschutzschild 200 × 200 mm liefern und montieren Menge / Wertungsmenge: 25 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Brandschutzzeichen Feuerlöscher, langnachleuchtend, 200 × 200 mm, gemäß ASR A1.3 und DIN EN ISO 7010, liefern und fachgerecht montieren; nur nach vorheriger Beauftragung.				
05.01.0004.	-----	25,00	St		
	Montage Feuerloescher 05.01.0004 Montage Feuerlöscher / Neuinstallation / Standortwechsel Menge / Wertungsmenge: 25 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Montage eines Feuerlöschers, Neuinstallation oder Standortwechsel, nur nach vorheriger Beauftragung. Lieferung kompletter Feuerlöscher ist nicht Bestandteil dieser Position.				
05.01.0005.	-----	25,00	St		
	Montage Hinweisschilder 05.01.0005 Montage Hinweisschilder Menge / Wertungsmenge: 25 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Montage von Hinweisschildern, nur nach vorheriger Beauftragung.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-2026 Wartung und Service Feuerlöcher
 VE: NOO2026 Wartung& Service Feuerlöcher, AM u. Verwaltung
 LV: LV Feuerloescher Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0006.	----- Austausch Ersatzteile 05.01.0006 Austausch wesentlicher Ersatzteile / Bauteile oberhalb Kleinteilgrenze Menge / Wertungsmenge: 30 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Austausch wesentlicher Ersatzteile oder Bauteile oberhalb der Kleinteilgrenze von 16,00 € netto je Gerät, z. B. Schlauch, Schneerohr, Löschdüse, Armatur, Ventil, Manometer, Druckanzeige, Berstscheibe, Sicherheitsmembran oder vergleichbare Bauteile. Nur nach vorheriger schriftlicher Beauftragung durch die Auftraggeberin. Einfache Dichtungen, O-Ringe, Plomben und sonstige Kleinteile bis 16,00 € netto je Gerät sind Bestandteil der Wartungspauschale und nicht gesondert abrechenbar. Die Wirtschaftlichkeitsregel gemäß Leistungsbeschreibung bleibt unberührt. Ist für ein erforderliches Ersatzteil oder eine erforderliche Leistung keine passende Bedarfsposition im Leistungsverzeichnis vorhanden, darf die Leistung nicht eigenmächtig ausgeführt oder abgerechnet werden. Der Auftragnehmer hat den Bedarf im Prüfbericht zu dokumentieren und eine Entscheidung der Auftraggeberin einzuholen.	30,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	05.01.			,...
	Zwischensumme	05.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-2026 Wartung und Service Feuerlöscher
 VE: NOO2026 Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
 LV: LV Feuerloescher Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	ZUES Sonderpruefungen				
06.01.	Sonderpruefungen				
06.01.0001.	----- ZUES-Pruefung CO2 bis 2kg 06.01.0001 ZUES-Prüfung CO ₂ -Behälter bis 2 kg Menge / Wertungsmenge: 10 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. ZÜS-Prüfung für CO ₂ -Behälter bis 2 kg, nur sofern gesetzlich oder herstellerseitig erforderlich und nur nach vorheriger Beauftragung.	10,00	St		
06.01.0002.	----- ZUES-Pruefung CO2 ab 5kg 06.01.0002 ZUES-Prüfung CO ₂ -Behälter ab 5 kg Menge / Wertungsmenge: 15 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. ZÜS-Prüfung für CO ₂ -Behälter ab 5 kg, nur sofern gesetzlich oder herstellerseitig erforderlich und nur nach vorheriger Beauftragung.	15,00	St		
06.01.0003.	----- Druckpruefung BetrSichV 06.01.0003 Festigkeits -/Druckprüfung nach BetrSichV Menge / Wertungsmenge: 10 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Festigkeits- oder Druckprüfung nach BetrSichV, nur sofern erforderlich und nur nach vorheriger Beauftragung. Die Wirtschaftlichkeitsregel gemäß Leistungsbeschreibung bleibt unberührt.	10,00	St		
06.01.0004.	----- Behaelterinnenpruefung 06.01.0004 Behälterinnenprüfung / innere Prüfung Feuerlöscher Menge / Wertungsmenge: 25 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Innere Prüfung bzw. Behälterinnenprüfung von Feuerlöschern, sofern gesetzlich, herstellerseitig oder aufgrund Prüffälligkeit erforderlich. Prüfung insbesondere von Masse oder Volumen des Löschmittels, weiterer Verwendbarkeit oder Wiederverwendbarkeit des Löschmittels, Beschaffenheit des Innenraums des Löschmittelbehälters durch Sichtprüfung, Innen- und Außenflächen des Behälters sowie drucktragenden Ausrüstungsteilen. Nur nach vorheriger Beauftragung. Die Wirtschaftlichkeitsregel gemäß Leistungsbeschreibung bleibt unberührt.	25,00	St		
	Zwischensumme	06.01.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-2026	Wartung und Service Feuerlöscher
VE:	NOO2026	Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
LV:	LV Feuerloescher	Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	06.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-2026 Wartung und Service Feuerlöscher
 VE: NOO2026 Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
 LV: LV Feuerloescher Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	Schulungen Bedarf				
07.01.	Schulungen				
07.01.0001.	----- Benutzerschulung Feuerloescher 07.01.0001 Benutzerschulung / Unterweisung im Umgang mit Feuerlöschern – je Standort / je Schulungstermin Menge / Wertungsmenge: 48 St. Einheit: Stück Preisangabe Bieter: Einheitspreis / Gesamtpreis im Leistungsverzeichnis. Durchführung einer Benutzerschulung / Unterweisung im Umgang mit Feuerlöschern für Beschäftigte der Auftraggeberin, nur nach vorheriger Beauftragung durch die Auftraggeberin. Die Schulung ist standortbezogen durchzuführen. Maßgeblich ist jeweils ein Schulungstermin je Standort bzw. je durch die Auftraggeberin festgelegter Schulungseinheit. Die Wertungsmenge basiert auf 16 Schulungseinheiten je Jahr für die 3-jährige Grundlaufzeit. Gleiche Adressen wurden als eine Schulungseinheit gewertet. Die im Leistungsverzeichnis angegebene Menge ist eine Schätz- und Wertungsmenge. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Abruf bestimmter Mengen besteht nicht. Da die Zeitpunkte der zuletzt durchgeführten Schulungen standortbezogen unterschiedlich sind und der Auftraggeberin nicht für alle Standorte belastbar vorliegen, erfolgt der Abruf der Schulungsleistungen ausschließlich nach tatsächlichem Bedarf. Für Schulungsleistungen gilt die für Wartungs- und Bestandsmengen vorgesehene ±20%-Regelung nicht. Mengenabweichungen nach oben oder unten begründen keinen Anspruch auf Änderung der angebotenen Einheitspreise. Die Schulung / Unterweisung umfasst insbesondere: Wirkungsweise und Einsatzbereiche der an den Standorten vorhandenen Feuerlöschgeräte; Grundzüge des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Unterweisung zu Löschtechnik und Löschtaktik; Hinweise zu Löschmitteln, Geräteeigenschaften sowie gerätespezifischen Besonderheiten und Gefahren; praktische Hinweise zur sicheren Handhabung von Feuerlöschern im Gefahrenfall. Die Schulung ist durch fachkundiges, für Unterweisungen geeignetes Personal durchzuführen. Inhalt, Termin und organisatorischer Ablauf sind mit der Auftraggeberin bzw. der jeweiligen Standortverantwortung abzustimmen. Die Durchführung ist nachzuweisen. Der Auftraggeberin ist ein Schulungsnachweis mit mindestens folgenden Angaben zu übergeben: Datum und Ort der Schulung; Bezeichnung des Standortes; Thema / Schulungsinhalt; Name des durchführenden Schulungspersonals; Teilnehmerkreis bzw. Teilnehmerliste, soweit von der Auftraggeberin gefordert. Die Schulung / Unterweisung ist nicht Bestandteil der Wartungspauschale und wird ausschließlich über diese Position vergütet. Ohne vorherige Beauftragung besteht kein Vergütungsanspruch.	48,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	B-2026	Wartung und Service Feuerlöscher
VE:	NOO2026	Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
LV:	LV Feuerloescher	Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	07.01.			,...
	Zwischensumme	07.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	B-2026	Wartung und Service Feuerlöscher
VE:	NOO2026	Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
LV:	LV Feuerloescher	Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV LV Feuerloescher

02. Wartung Feuerloescher

02.01.	Wartung	
--------	---------	-------

	Summe 02.	
--	-----------	-------

03. Nachfuellung Bedarf

03.01.	Nachfuellung	
--------	--------------	-------

	Summe 03.	
--	-----------	-------

04. Entsorgung Bedarf

04.01.	Entsorgung	
--------	------------	-------

	Summe 04.	
--	-----------	-------

05. Zubehoer Montage Bedarf

05.01.	Zubehoer Montage	
--------	------------------	-------

	Summe 05.	
--	-----------	-------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	B-2026	Wartung und Service Feuerlöscher
VE:	NOO2026	Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
LV:	LV Feuerloescher	Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ	GB in EUR
----	-----------

06. ZUES Sonderpruefungen

06.01. Sonderpruefungen

Summe 06.

07. Schulungen Bedarf

07.01. Schulungen

Summe 07.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: B-2026 Wartung und Service Feuerlöscher
 VE: NOO2026 Wartung& Service Feuerlöscher, AM u. Verwaltung
 LV: LV Feuerloescher Wartung und Service von Feuerlöschern

OZ GB in EUR

LV LV Feuerloescher

02. Wartung Feuerloescher

03. Nachfuellung Bedarf

04. Entsorgung Bedarf

05. Zubehoer Montage Bedarf

06. ZUES Sonderpruefungen

07. Schulungen Bedarf

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (**brutto**)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 18