

VSP III / 2R-1

Autobahn GmbH NL Nordbayern

**Arbeitsstelle von kürzerer Dauer
stationär auf dem rechten Fahr-
streifen einer Richtungsfahrbahn**

Tagesbaustelle



**Zugfahrzeuge dürfen nicht
abgekoppelt werden**

Längsabspernung:

**Leitkegel (Höhe 0.75 m)
Abstand max. 18 m**

* ≥ 200 m bei zul. Gesamtmasse
 $\geq 7,49$ t bis < 18 t

Sonderfall



1) Fahrzeugteile (inkl. Spiegel) dürfen
nicht in die Leitlinie reichen

2) Sicherheitsabstand = 0,90 m

3) Warnschwellen (inkl. kleiner
Blinkpfeil) grundsätzlich erforderlich

Maße in Metern

08/2025

2)




**Arbeitsbereich
 ≥ 120 m***



**Zugfahrzeug¹⁾
 ≥ 18 t
zul. Gesamtmasse**

**fahrbare Absperrtafel
mit Blinkpfeil
0 m**



**Warnschwellen
ca. 120 m**



**Kleiner Blinkpfeil
ca. 300 m**



**fahrbarer LED-
Vorwarnanzeiger
mit Z 274-80
und Z 531-10
500 m - 800 m**



**fahrbarer LED-
Vorwarnanzeiger
mit Z 274-100
und Z 531-10
800 m - 1200 m**



**fahrbarer LED-
Vorwarnanzeiger
mit Z 123
und Z 274-120
1200 m - 1600 m**

