

Langtext-Leistungsverzeichnis

Liste der verwendeten Standardleistungsbücher und STLB-Bau-Versionen

Projekt: Z-04 B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg
Vergabeeinh.: B0303826016 Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...
LV: 1 Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober... **Währung:** EUR

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Langtext-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	Z-04	B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg	
Vergabeeinh.:	B0303826016	Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...	
LV:	1	Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...	Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	Obert 1 - BAB7 - Schornmühle bei Werneck	3
01.01.	Holzung	3
01.02.	Fräsen	5
02.	Obert 2 - BAB7 - Eckartshausener Holz	7
02.01.	Holzung	7
03.	Obert 3 - BAB 7 - Rastplatz Lerchenberg/Mittelinsel	9
03.01.	Holzung	9
03.02.	Fräsen	10
04.	Obert 4 - BAB7 - Heinersberg bei Fuchsstadt	11
04.01.	Holzungsabschnitt 1	12
04.03.	Holzungsabschnitt 2	13
04.04.	Holzung	13
04.05.	Fräsen	15
04.06.	Holzungsabschnitt 3	16
04.07.	Holzung	16
04.08.	Fräsen	18
05.	Obert 5 - BAB7 - Schweinsloch bei Singenrain	19
05.01.	Holzungsabschnitt 1	19
05.02.	Holzung	19
05.03.	Fräsen	21
05.04.	Holzungsabschnitt 2	23
05.05.	Holzung	23
	Zusammenstellung	25

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Hinweis zu Örtlichkeit:

BAB7 - Schornmühle bei Werneck
 4 Teilflächen, gemäß Lageplan
 KM 637,600 bis KM 637,450
 Fahrtrichtungen Kassel & Ulm
 Länge ca. 150m, Breite 10m.
 Böschungskegel am Bauwerk freischneiden.
 Zufahrt über Staatsstraße und Standstreifen.

01.	Obert 1 - BAB7 - Schornmühle bei Werneck
------------	---

01.01.	Holzung
---------------	----------------

01.01.0010.	StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.
--------------------	---

1,00 Psch

.....

01.01.0020.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
--------------------	--

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1,00 Psch

.....

Teilfläche 1

01.01.0030. StL-Nr. 21.107/630.96.91.45.11 TA
Gehölzbestand verjüngen
... Freitext ...*Stützbw./Steilw.
... Freitext ...*5-10 Jahre
über 1-2 St/m²*100v.H. a.d.Stock
Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung '1:1,5'
 Standort = Stützbauwerk/Steilwall.
 Überwuchs '5m'
 Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 2 Stück/m².
 Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

400,00 m²

.....

.....

Teilfläche 2

01.01.0040. StL-Nr. 21.107/630.96.91.95.11 TA
Gehölzbestand verjüngen
... Freitext ...*Stützbw./Steilw.
... Freitext ...*5-10 Jahre
... Freitext ...*100v.H. a.d.Stock
Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung '1:1,5'
 Standort = Stützbauwerk/Steilwall.
 Überwuchs '5m'
 Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes '3-5 Stk/m²'
 Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

300,00 m²

.....

.....

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Teilfläche 3 und 4

01.01.0050.	StL-Nr. 21.107/630.96.92.95.11 TA			
	Gehölzbestand verjüngen ... Freitext ...*Stützbw./Steilw. ... Freitext ...*über 10-20 Jahre ... Freitext ...*100v.H. a.d.Stock Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung '1:1,5' Standort = Stützbauwerk/Steilwall. Überwuchs '10m' Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes '7-10 Stk/m²' Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	800,00 m2		

Teilfläche 1-4

01.01.0060.	StL-Nr. 21.107/634.42.11.01			
	Baum im Bestand fällen Straßenbegleitgr.*DU über 0,3-0,5 m absetzen*Stammholz Verw.AN Schlagab. Verw.AN Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	110,00 St		

01.02. Fräsen

01.02.0010.	StL-Nr. 19.101/107.21			
	Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder- lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

01.02.0020. **StL-Nr. 19.101/112.02**
Baustelle räumen
Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1,00 Psch

.....

Teilfläche 1-4

01.02.0030. **Wurzelstock fräsen**

Vorhandene Wurzelstöcke auf geholzten Flächen flächig, bodeneben ausfräßen/ mulchen.
 Wurzeldurchmesser: bis 0,50 m;
 Arbeitstiefe: bodeneben
 Fräsgut verbleibt in der Fläche.
 Neigung der zu fräsenden Bereiche bis 1:1,5

1.500,00 m2

.....

.....

Hinweis zu Örtlichkeit:

BAB7 - Eckartshausener Holz
 KM 637,500 bis KM 638,700, Fahrtrichtung Ulm.
 Länge 1.200m, Breite 6m. Damm- und Böschungslage.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Abstand Holzungsflächen zur Fahrbahnrand:
Horizontal: 7 - 25m, Vertikal: 5m
Zufahrt über Standstreifen / Autobahn.

02.	Obert 2 - BAB7 - Eckartshausener Holz
------------	--

02.01.	Holzung
---------------	----------------

02.01.0010. StL-Nr. 19.101/107.21

Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

02.01.0020. StL-Nr. 19.101/112.02

Baustelle räumen
Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1,00 Psch

.....

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.01.0030.	StL-Nr. 21.107/634.42.01.01 Baum im Bestand fällen Straßenbegleitgr.*DU über 0,3-0,5 m Stammholz Verw.AN*Schlagab. Verw.AN Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	300,00 St		
02.01.0031.	StL-Nr. 21.107/634.43.11.01 Baum im Bestand fällen Straßenbegleitgr.*DU über 0,5-0,75m absetzen*Stammholz Verw.AN Schlagab. Verw.AN Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	25,00 St		
02.01.0050.	StL-Nr. 21.107/634.41.11.01 Baum im Bestand fällen Straßenbegleitgr.*DU über 0,1-0,3 m absetzen*Stammholz Verw.AN Schlagab. Verw.AN Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	150,00 St		

Hinweis zu Örtlichkeit:

BAB 7 – Rastplatz Lerchenberg / Mittelinsel
KM 629,350, Fahrtrichtung Ulm.
Länge ca. 200m, Tiefe des Bestandes bis 20m.
Hinweis zur Holzung:
Parkplatzseite: 5m breiter Streifen, zu 100%
Auf-den-Stock-setzen
Restlicher Bestand: zu 50% Auf-den-Stock-setzen
Zufahrt über Standstreifen / Autobahn.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.	Obert 3 - BAB 7 - Rastplatz Lerchenberg/Mittelinsel			
-----	--	--	--	--

03.01.	Holzung			
--------	----------------	--	--	--

03.01.0010. StL-Nr. 19.101/107.21

Baustelle einrichten**Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

03.01.0020. StL-Nr. 19.101/112.02

Baustelle räumen**Dies. LV-Abschn.**

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1,00 Psch

.....

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg
 Vergabeeinh.: B0303826016 Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...
 LV: 1 Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober... Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.01.0030.	StL-Nr. 21.107/630.04.93.95.11 TA Gehölzbestand verjüngen Seitentrennstreife*... Freitext ... über 20-30 Jahre*... Freitext ... 100v.H. a.d.Stock*Stammholz Verw.AN Schnittg. Verw.AN Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Seitentrennstreifen. Überwuchs '15m' Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes '3-5 Stk/m²' Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	700,00 m2		
-------------	---	-----------	-------	-------

03.01.0040.	StL-Nr. 21.107/630.04.93.99.11 TA Gehölzbestand verjüngen Seitentrennstreife*... Freitext ... über 20-30 Jahre*... Freitext Freitext ...*Stammholz Verw.AN Schnittg. Verw.AN Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Seitentrennstreifen. Überwuchs '3m' Zeitraum seit letzter Verjüngung über 20 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes '3-5 Stk/m²' Auf-den-Stock-setzen '50% v.H. des Bestandes' Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	700,00 m2		
-------------	--	-----------	-------	-------

03.02.	Fräsen
--------	--------

03.02.0010.	StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder- lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
-------------	---

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00 Psch		
03.02.0020.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00 Psch		
03.02.0030.	Wurzelstock fräsen Vorhandene Wurzelstöcke auf geholzten Flächen flächig, bodeneben ausfräßen/ mulchen. Wurzeldurchmesser: bis 0,50 m; Arbeitstiefe: bodeneben Fräsgut verbleibt in der Fläche. Neigung der zu fräsenden Bereiche bis 1:1,5	700,00 m2		

04. Obert 4 - BAB7 - Heinersberg bei Fuchsstadt
Hinweis zu Örtlichkeit:

*BAB 7 - Obert 4 - Heinersberg - Holzungsabschnitt 1
KM 624,000 bis 624,550. Fahrtrichtung Ulm.
Abstand Holzungsfläche zum Fahrbahnrand:*

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<i>Beginn Horizontal: 5m Ende Horizontal: 17m. Maximaler Höhenunterschied: 7,00m. Holzungsbreite ca. 10-15m bezogen auf die Ebene. Die Holzung hat entsprechend der Vorgaben "Ökologische Gehölzpflege" der Leistungsbeschreibung zu erfolgen. Es werden Abschnitte von jeweils 25 - 50m vollständig auf Stock gesetzt, die folgenden 25 - 50m werden nicht bearbeitet. Die Fläche wird über die gesamte Abschnittslänge ermittelt, siehe Leistungsbeschreibung.</i> <i>Bestandsdichte Stockausschläge: ca. 12 Stk./m². Zufahrt über Standstreifen / Autobahn.</i>			

04.01. Holzungsabschnitt 1

StL-Nr. 19.101/107.21

04.01.0010. Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

StL-Nr. 19.101/112.02

04.01.0020. Baustelle räumen
Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1,00 Psch

.....

04.01.0030.

StL-Nr. 21.107/630.91.32.92.11 TA

Gehölzbestand verjüngen**... Freitext ...*Böschung****Überwuchs 3,00 m*über 10-20 Jahre****... Freitext ...*50 v.H. Abschnitt****Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN**

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung '1:1,5'

Standort = Böschung.

Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.

Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre.

Mittlere Dichte des Bestandes 'ca. 12 Stk/m²'

Auf-den-Stock-setzen, abschnittsweise ca. 50 v.H. des Bestandes nach Unterlagen des AG.

Stammholz nach Wahl des AN verwerten.

Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

7.000,00 m2

.....

.....

Hinweis zu Örtlichkeit:*BAB 7 - Obert 4 - Heinersberg - Holzungsabschnitt 2**KM 624,000 bis 624,550. Fahrtrichtung Ulm.**Holzung entlang der Berme.**Abstand zum Fahrbahnrand:**Horizontal: 17m. Höhenunterschied: 7m.**Trasse mit Gesamt 6,00m Breite holzen für WSZ.**Von Mitte Berme aus 3,00m Rechts und Links.**Bestandsdichte Stockausschläge: ca. 12 Stk./m².**Zufahrt über Standstreifen / Autobahn.*04.03. **Holzungsabschnitt 2**04.04. **Holzung**

04.04.0010.

StL-Nr. 19.101/107.21

Baustelle einrichten**Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00 Psch		
04.04.0020.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.	1,00 Psch		
04.04.0030.	StL-Nr. 21.107/630.91.32.95.11 TA Gehölzbestand verjüngen ... Freitext ...*Böschung Überwuchs 3,00 m*über 10-20 Jahre ... Freitext ...*100v.H. a.d.Stock Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung '1:1,5' Standort = Böschung. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Mittlere Dichte des Bestandes 'ca. 12 Stk/m ² ' Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	3.500,00 m2		

04.05. Fräsen

StL-Nr. 19.101/107.21

04.05.0010. Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

StL-Nr. 19.101/112.02

04.05.0020. Baustelle räumen
Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1,00 Psch

.....

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

04.05.0030. Wurzelstock fräsen

Vorhandene Wurzelstöcke auf geholzten Flächen flächig, bodeneben ausfräßen/ mulchen.

Wurzeldurchmesser: bis 0,20 m;

Arbeitstiefe: bodeneben

Fräsgut verbleibt in der Fläche.

Neigung der zu fräsenden Bereiche bis 1:1,5

3.500,00 m2		
-------------	-------	-------

Hinweis zu Örtlichkeit:

*BAB 7 - Obert 4 - Heinersberg - Holzungsabschnitt 3
KM 624,550 bis 625,600. Fahrtrichtung Ulm.*

Abstand zum Fahrbahnrand:

Horizontal: 20-25m. Vertikal: bis 10m.

Trasse für WSZ mit 6,00m Breite freischneiden.

Bestandsdichte Stockausschläge: ca. 12 Stk./m².

Zufahrt über Standstreifen / Autobahn.

04.06. Holzungsabschnitt 3**04.07. Holzung****04.07.0010. StL-Nr. 19.101/107.21****Baustelle einrichten****Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: **Z-04** **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
 Vergabeeinh.: **B0303826016** **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
 LV: **1** **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00 Psch		
04.07.0020.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00 Psch		
04.07.0030.	StL-Nr. 21.107/630.91.32.95.11 TA Gehölzbestand verjüngen ... Freitext ...*Böschung Überwuchs 3,00 m*über 10-20 Jahre ... Freitext ...*100v.H. a.d.Stock Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung '1:1,5 ' Standort = Böschung. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes 'ca. 12 Stk/m² ' Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	3.150,00 m2		
04.07.0040.	StL-Nr. 21.107/634.42.11.01 Baum im Bestand fällen Straßenbegleitgr.*DU über 0,3-0,5 m absetzen*Stammholz Verw.AN Schlagab. Verw.AN Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	200,00 St		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

04.07.0050.	StL-Nr. 21.107/634.43.11.01 Baum im Bestand fällen Straßenbegleitgr.*DU über 0,5-0,75m absetzen*Stammholz Verw.AN Schlagab. Verw.AN Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	20,00 St		
-------------	---	----------	-------	-------

04.08.	Fräsen
--------	---------------

04.08.0010.	StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00 Psch		
-------------	---	-----------	-------	-------

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.08.0020.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00 Psch		
04.08.0030.	Wurzelstock fräsen Vorhandene Wurzelstöcke auf geholzten Flächen flächig, bodeneben ausfräßen/ mulchen. Wurzeldurchmesser: bis 0,20 m; Arbeitstiefe: bodeneben Fräsgut verbleibt in der Fläche. Neigung der zu fräsenden Bereiche bis 1:1,5	3.150,00 m2		

05. Obert 5 - BAB7 - Schweinsloch bei Singenrain
Hinweis zu Örtlichkeit:

*BAB 7 - Obert 4 - Schweinsloch - Holzungsabschnitt 1
 KM 605,000 bis KM 604,400. Fahrtrichtung Kassel.
 Abstand zum Fahrbahnrand
 Horizontal Beginn: 5,00m
 Horizontal Ende: 20,00m
 Vertikal: 10m
 Länge 600m, Breite 5m.
 Verjüngung eines 5m breiten Streifens:
 zu 100% Auf-Stock-setzen.
 Verjüngung restlicher Bestand:
 um 50% nach ökologischem Schema.
 Zufahrt über Standstreifen / Autobahn.*

05.01. Holzungsabschnitt 1
05.02. Holzung

05.02.0010.	StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür			
-------------	--	--	--	--

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

05.02.0020. StL-Nr. 19.101/112.02
Baustelle räumen
Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.

1,00 Psch

.....

05.02.0030. StL-Nr. 21.107/630.91.32.95.11 TA
Gehölzbestand verjüngen
... Freitext ...*Böschung
Überwuchs 3,00 m*über 10-20 Jahre
... Freitext ...*100v.H. a.d.Stock
Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung '1:1,5 '

Standort = Böschung.

Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.

Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre.

Mittlere Dichte des Bestandes '7-10 Stk/m²'

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	3.000,00 m2		
05.02.0040.	StL-Nr. 21.107/630.91.32.92.11 TA Gehölzbestand verjüngen ... Freitext ...*Böschung Überwuchs 3,00 m*über 10-20 Jahre ... Freitext ...*50 v.H. Abschnitt Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung '1:1,5' Standort = Böschung. Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes '7-10 Stk/m²' Auf-den-Stock-setzen, abschnittsweise ca. 50 v.H. des Bestandes nach Unterlagen des AG. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	3.000,00 m2		
05.02.0050.	StL-Nr. 21.107/634.42.11.01 Baum im Bestand fällen Straßenbegleitgr.*DU über 0,3-0,5 m absetzen*Stammholz Verw.AN Schlagab. Verw.AN Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	75,00 St		
05.03.	Fräsen			
05.03.0010.	StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder- lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

05.03.0020. StL-Nr. 19.101/112.02
Baustelle räumen
Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1,00 Psch

.....

05.03.0030. Wurzelstock fräsen

Vorhandene Wurzelstöcke auf geholzten Flächen flächig, bodeneben ausfräßen/ mulchen.
Wurzeldurchmesser: bis 0,20 m;
Arbeitstiefe: bodeneben
Fräsgut verbleibt in der Fläche.
Neigung der zu fräsenden Bereiche bis 1:1,5

3.000,00 m2

.....

Hinweis zu Örtlichkeit:

*BAB 7 - Obert 4 - Schweinsloch - Holzungsabschnitt 2
KM 605,300 bis KM 605,000. Fahrtrichtung Kassel.
Abstand zum Fahrbahnrand*

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Horizontal Beginn: 5,00m
Horizontal Enge: 20,00m
Vertikal: 10m
Länge 300m, Breite 5m.
Verjüngung des Bestandes um 50% nach ökologischem Schema.
Zufahrt über Standstreifen / Autobahn.

05.04.	Holzungsabschnitt 2
---------------	----------------------------

05.05.	Holzung
---------------	----------------

05.05.0010. StL-Nr. 19.101/107.21
Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

05.05.0020. StL-Nr. 19.101/112.02
Baustelle räumen
Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

verzeichnis.

1,00 Psch

.....

05.05.0030. Gehölzbestand verjüngen
... Freitext ...*Böschung
Überwuchs 3,00 m*5-10 Jahre
... Freitext ...*50 v.H. Abschnitt
Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN

Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
 Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
 te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
 schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
 bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
 Neigung '1:1,5'
 Standort = Böschung.
 Überwuchs bis 3,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
 Randpflanzen.
 Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes '7-10 Stk/m²'
 Auf-den-Stock-setzen, abschnittsweise ca. 50 v.H. des
 Bestandes nach Unterlagen des AG.
 Die Holzung hat entsprechend der Vorgaben "Ökologische
 Gehölzpflege" der Leistungsbeschreibung zu erfolgen.
 Es werden Abschnitte von jeweils 25 - 50m vollständig auf
 Stock gesetzt, die folgenden 25 - 50m werden nicht
 bearbeitet.
 Die Fläche wird über die gesamte Abschnittslänge
 ermittelt, siehe Leistungsbeschreibung.
 Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
 Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

3.000,00 m2

.....

.....

Langtext-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	Z-04	B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg	
Vergabeeinh.:	B0303826016	Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...	
LV:	1	Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	Obert 1 - BAB7 - Schornmühle bei Werneck	
01.01.	Holzung	
01.02.	Fräsen	
	Summe 01. Obert 1 - BAB7 - Schornmühl...	
02.	Obert 2 - BAB7 - Eckartshausener Holz	
02.01.	Holzung	
	Summe 02. Obert 2 - BAB7 - Eckartshaus...	
03.	Obert 3 - BAB 7 - Rastplatz Lerchenberg/Mittelinsel	
03.01.	Holzung	
03.02.	Fräsen	
	Summe 03. Obert 3 - BAB 7 - Rastplatz L...	
04.	Obert 4 - BAB7 - Heinersberg bei Fuchsstadt	
04.01.	Holzungsabschnitt 1	
04.04.	Holzung	
04.05.	Fräsen	
04.07.	Holzung	
04.08.	Fräsen	
	Summe 04. Obert 4 - BAB7 - Heinersberg...	
05.	Obert 5 - BAB7 - Schweinsloch bei Singenrain	
05.02.	Holzung	
05.03.	Fräsen	
05.05.	Holzung	
	Summe 05. Obert 5 - BAB7 - Schweinsloc...	

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	Z-04	B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg	
Vergabeeinh.:	B0303826016	Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...	
LV:	1	Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	1	
01.	Obert 1 - BAB7 - Schornmühle bei Werneck	
02.	Obert 2 - BAB7 - Eckartshausener Holz	
03.	Obert 3 - BAB 7 - Rastplatz Lerchenberg/Mittelinsel	
04.	Obert 4 - BAB7 - Heinersberg bei Fuchsstadt	
05.	Obert 5 - BAB7 - Schweinsloch bei Singenrain	
	Summe LV	1 Betriebliche Grünpflege 202...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 26

Langtext-Leistungsverzeichnis
Liste der zugeordneten Leistungsbereiche

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826016 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Ober...** **Währung: EUR**

Nummer	Bezeichnung
101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN
107	LANDSCHAFTSBAU