

Langtext-Leistungsverzeichnis**Liste der verwendeten Standardleistungsbücher und STLB-Bau-Versionen**

Projekt: Z-04 B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg
Vergabeeinh.: B0303826014 Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...
LV: 1 Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb... **Währung:** EUR

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	Erbs 1 - BAB7 - AK Biebelried AST H-L	3
01.01.	Holzung	3
01.02.	Fräsen	5
02.	Erbs 2 - BAB7 - AK Biebelried AST H-L - Bereich 2	6
02.01.	Holzung	6
02.02.	Fräsen	8
03.	Erbs 3 - BAB7 - AK Biebelried AST B-E	9
03.01.	Holzung	9
03.02.	Fräsen	10
04.	Erbs 4 - BAB7 - AK Biebelried AST G-T	12
04.01.	Holzung	12
04.02.	Fräsen	13
05.	Erbs 5 - BAB7 - AK Estenfeld AST H-L	14
05.01.	Holzung	14
05.02.	Fräsen	16
	Zusammenstellung	18

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Hinweis zu Örtlichkeit:

BAB7 - AK Biebelried AST H-L
 Fahrtrichtung Fulda, KM 0,000 - KM 0,430.
 Abmessungen Holzungsfläche:
 Länge 430m, Breite 4m. Damm-Lage.
 Abstand Holzungsfläche zur Zuwegung:
 horizontal 8m, vertikal 6m.
 Zufahrt über Standstreifen.
 Schutzplanke vorhanden.

Aufgrund einer kartrierten Haselmaus-Population sind
 die Regelungen unter Pkt. 3.2 der Leistungsbeschreibung
 zwingend zu beachten.

01.	Erbs 1 - BAB7 - AK Biebelried AST H-L
------------	--

01.01.	Holzung
---------------	----------------

01.01.0010.	StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
--------------------	---

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
01.01.0020.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00 Psch		
01.01.0030.	Gehölzbestand verjüngen ... Freitext ...*Böschung Überwuchs 2,00 m*über 10-20 Jahre ... Freitext ...*100v.H. a.d.Stock Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN 1. Holzung erst ab 01.11.2026 möglich, aufgrund Winterschlaf der Haselmaus-Population auf der Fläche. Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 1,00m über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 1:1,5 Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes 7-10 Stk/m² Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.m²	2.000,00 m2		
01.01.0040.	Gehölzbestand verjüngen ... Freitext ...*Böschung Überwuchs 2,00 m*über 10-20 Jahre ... Freitext ...*100v.H. a.d.Stock Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN 2. Holzung ab 05/2027: Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 1:1,5 Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes 7-10 Stk/m ² Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.m ²	2.000,00 m2		

01.02. Fräsen
01.02.0010. StL-Nr. 19.101/107.21
**Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

01.02.0020. StL-Nr. 19.101/112.02
**Baustelle räumen
Dies. LV-Abschn.**

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1,00 Psch

.....

01.02.0030. Wurzelstock fräsen

Vorhandene Wurzelstöcke auf geholzten Flächen flächig, bodeneben ausfräßen/ mulchen.

Wurzeldurchmesser: bis 0,20 m;

Arbeitstiefe: bodeneben

Fräsgut verbleibt in der Fläche.

Neigung der zu fräsenden Bereiche bis 1:1,5

2.000,00 m2

.....

.....

Hinweis zu Örtlichkeit:

BAB7 - AK Biebelried AST H-L - Bereich 2

Fahrtrichtung Ulm. KM 0,770 bis KM-Tafel 302,5.

Länge ca. 750m, Breite 4m. Damm-Lage.

Abstand zur Holzungsfläche zur Zuwegung:

horizontal 8m, vertikal 6m.

Zufahrt über Standstreifen.

Keine Schutzplanke vorhanden.

Aufgrund einer kartrierten Haselmaus-Population sind die Regelungen unter Pkt. 3.2 der Leistungsbeschreibung zwingend zu beachten.

02. Erbs 2 - BAB7 - AK Biebelried AST H-L - Bereich 2**02.01. Holzung**

StL-Nr. 19.101/107.21

02.01.0010. Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00 Psch		
02.01.0020.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00 Psch		
02.01.0030.	Gehölzbestand verjüngen ... Freitext ...*Böschung Überwuchs 2,00 m*über 10-20 Jahre ... Freitext ...*100v.H. a.d.Stock Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN 1. Holzung erst ab 01.11.2026 möglich, aufgrund Winterschlaf der Haselmaus-Population auf der Fläche. Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 1,00m über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 1:1,5 Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes 7-10 Stk/m ² Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.m ²	4.500,00 m2		
02.01.0040.	Gehölzbestand verjüngen ... Freitext ...*Böschung Überwuchs 2,00 m*über 10-20 Jahre ... Freitext ...*100v.H. a.d.Stock Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN 2. Holzung ab 05/2027: Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung 1:1,5 Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes 7-10 Stk/m² Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.m²'	4.500,00 m2		

02.02. Fräsen

02.02.0010. StL-Nr. 19.101/107.21

Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

02.02.0020. StL-Nr. 19.101/112.02

Baustelle räumen
Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1,00 Psch

.....

02.02.0030. Wurzelstock fräsen

Vorhandene Wurzelstöcke auf geholzten Flächen flächig, bodeneben ausfräßen/ mulchen.

Wurzeldurchmesser: bis 0,20 m;

Arbeitstiefe: bodeneben

Fräsgut verbleibt in der Fläche.

Neigung der zu fräsenden Bereiche bis 1:1,5

4.500,00 m2

.....

.....

Hinweis zu Örtlichkeit:

BAB7 - AK Biebelried AST B-E

Fahrtrichtung Ulm, KM 0,300 bis KM 0,875.

Länge ca. 570m, Breite 4m. Damm-Lage.

Abstand Holzungsfläche zur Zuwegung:

horizontal 8m, vertikal 6m.

Zufahrt über Standstreifen.

Schutzplanke vorhanden.

03. Erbs 3 - BAB7 - AK Biebelried AST B-E**03.01. Holzung**

StL-Nr. 19.101/107.21

03.01.0010. Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00 Psch		
03.01.0020.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00 Psch		
03.01.0030.	StL-Nr. 21.107/630.91.22.95.11 TA Gehölzbestand verjüngen ... Freitext ...*Böschung Überwuchs 2,00 m*über 10-20 Jahre ... Freitext ...*100v.H. a.d.Stock Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung '1:1,5' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes '7-10 Stk/m²' Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	2.500,00 m2		

03.02. Fräsen

03.02.0010. **StL-Nr. 19.101/107.21**
Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
 Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00 Psch		
03.02.0020.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00 Psch		
03.02.0030.	Wurzelstock fräsen Vorhandene Wurzelstöcke auf geholzten Flächen flächig, bodeneben ausfräßen/ mulchen. Wurzeldurchmesser: bis 0,20 m; Arbeitstiefe: bodeneben Fräsgut verbleibt in der Fläche. Neigung der zu fräsenden Bereiche bis 1:1,5	2.500,00 m2		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Hinweis zu Örtlichkeit:

BAB7 - AK Biebelried AST G-T
 Fahrtrichtung Fulda, KM 2,300 bis KM 2,500
 Länge ca. 500m, Breite 2m. Damm-Lage.
 Abstand Holzungsfläche zur Zuwegung:
 horizontal 8m, vertikal 6m
 Zufahrt über Standstreifen.
 Schutzplanke vorhanden.

04.	Erbs 4 - BAB7 - AK Biebelried AST G-T
------------	--

04.01.	Holzung
---------------	----------------

04.01.0010.	StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.
--------------------	--

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.
 Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

04.01.0020.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.
--------------------	---

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00 Psch		
04.01.0030.	StL-Nr. 21.107/630.91.22.95.11 TA Gehölzbestand verjüngen ... Freitext ...*Böschung Überwuchs 2,00 m*über 10-20 Jahre ... Freitext ...*100v.H. a.d.Stock Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung '1:1,5' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes '7-10 Stk/m²' Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	1.000,00 m2		

04.02. Fräsen

04.02.0010.	StL-Nr. 19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht			
-------------	---	--	--	--

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

04.02.0020. StL-Nr. 19.101/112.02
Baustelle räumen
Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

1,00 Psch

.....

04.02.0030. Wurzelstock fräsen

Vorhandene Wurzelstöcke auf geholzten Flächen flächig, bodeneben ausfräßen/ mulchen.

Wurzeldurchmesser: bis 0,20 m;

Arbeitstiefe: bodeneben

Fräsgut verbleibt in der Fläche.

Neigung der zu fräsenden Bereiche bis 1:1,5

1.000,00 m2

.....

.....

Hinweis zu Örtlichkeit:

BAB7 - AK Estenfeld AST H-L

Fahrtrichtung Ulm. KM 0,200 bis KM 0,683.

Länge ca. 480m, Breite 2m. Damm-Lage.

Abstand Holzungsfläche zur Zuwegung:

horizontal 10m, vertikal 4m

Zufahrt über Standstreifen.

Keine Schutzplanke vorhanden.

05. Erbs 5 - BAB7 - AK Estenfeld AST H-L

05.01. Holzung

05.01.0010. StL-Nr. 19.101/107.21
Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00 Psch		
05.01.0020.	StL-Nr. 19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00 Psch		
05.01.0030.	StL-Nr. 21.107/630.91.22.95.11 TA Gehölzbestand verjüngen ... Freitext ...*Böschung Überwuchs 2,00 m*über 10-20 Jahre ... Freitext ...*100v.H. a.d.Stock Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung '1:1,5' Standort = Böschung. Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zeitraum seit letzter Verjüngung über 10 bis 20 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes '7-10 St/m²' Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	1.500,00 m2		

05.02. Fräsen
05.02.0010. StL-Nr. 19.101/107.21
Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

05.02.0020. StL-Nr. 19.101/112.02
Baustelle räumen
Dies. LV-Abschn.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: Z-04 **B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg**
Vergabeeinh.: B0303826014 **Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...**
LV: 1 **Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,00 Psch		
05.02.0030.	Wurzelstock fräsen Vorhandene Wurzelstöcke auf geholzten Flächen flächig, bodeneben ausfräßen/ mulchen. Wurzeldurchmesser: bis 0,20 m; Arbeitstiefe: bodeneben Fräsgut verbleibt in der Fläche. Neigung der zu fräsenden Bereiche bis 1:1,5			
		1.500,00 m2		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	Z-04	B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg	
Vergabeeinh.:	B0303826014	Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...	
LV:	1	Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	Erbs 1 - BAB7 - AK Biebelried AST H-L	
01.01.	Holzung	
01.02.	Fräsen	
	Summe 01.	Erbs 1 - BAB7 - AK Biebelried...
		
02.	Erbs 2 - BAB7 - AK Biebelried AST H-L - Bereich 2	
02.01.	Holzung	
02.02.	Fräsen	
	Summe 02.	Erbs 2 - BAB7 - AK Biebelried...
		
03.	Erbs 3 - BAB7 - AK Biebelried AST B-E	
03.01.	Holzung	
03.02.	Fräsen	
	Summe 03.	Erbs 3 - BAB7 - AK Biebelried...
		
04.	Erbs 4 - BAB7 - AK Biebelried AST G-T	
04.01.	Holzung	
04.02.	Fräsen	
	Summe 04.	Erbs 4 - BAB7 - AK Biebelried...
		
05.	Erbs 5 - BAB7 - AK Estenfeld AST H-L	
05.01.	Holzung	
05.02.	Fräsen	
	Summe 05.	Erbs 5 - BAB7 - AK Estenfeld...
		

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	Z-04	B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg	
Vergabeeinh.:	B0303826014	Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...	
LV:	1	Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb...	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	1	
01.	Erbs 1 - BAB7 - AK Biebelried AST H-L	
02.	Erbs 2 - BAB7 - AK Biebelried AST H-L - Bereich 2	
03.	Erbs 3 - BAB7 - AK Biebelried AST B-E	
04.	Erbs 4 - BAB7 - AK Biebelried AST G-T	
05.	Erbs 5 - BAB7 - AK Estenfeld AST H-L	
	Summe LV	1 Betriebliche Grünpflege 202...
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 19

Langtext-Leistungsverzeichnis
Liste der zugeordneten Leistungsbereiche

Projekt: Z-04 B03038 Betriebsdienstleistungen Würzburg
Vergabeeinh.: B0303826014 Betriebliche Grünpflege 2026/2027 AM Erbs...
LV: 1 Betriebliche Grünpflege 2026 / 2027 AM Erb... **Währung:** EUR

Nummer	Bezeichnung
101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN
107	LANDSCHAFTSBAU