

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	C1-0001-XX	Gehölzpflege/Neophyten
VE:	265-26-4100	Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27
LV:	265-26-4100	Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	C1-0001-XX	Gehölzpflege/Neophyten
VE:	265-26-4100	Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27
LV:	265-26-4100	Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Gehölzrückschnitt A1.....	3
00.00.	GS 0 - Gehölze direkter Straßenrand.....	3
00.01.	GS 2 - Gehölze indirekter Straßenr.....	3
00.02.	GS 3 - Sond.maßn. Begleitgrünfl.....	6
00.03.	GS 4 - Std.leist.....	7
01.	Gehölzrückschnitt A62.....	9
01.00.	GS 2 - Gehölze indirekter Straßenr.....	9
01.01.	GS 4 - Std.leist.....	12
02.	GS 6 VS Baubegl. Lstg A1.....	14
02.00.	VERKEHRSRECHTLICHE ANORDNUNG.....	14
03.	GS 6 VS Baubegl. Lstg. A62.....	16
03.00.	VERKEHRSRECHTLICHE ANORDNUNG.....	16
04.	GS 6 VS Auf- und Abbau VS A1.....	18
04.00.	VS KÜRZERER DAUER.....	18
05.	GS 6 VS Auf- und Abbau VS A62.....	20
05.00.	VS KÜRZERER DAUER.....	20
06.	GS 6 VS Schilder A1.....	22
06.00.	ZUS. VERKEHRSZEICHEN.....	22
07.	GS 6 VS Schilder A62.....	23
07.00.	ZUS. VERKEHRSZEICHEN.....	23
	Zusammenstellung.....	24

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Gehölzrückschnitt A1				
00.00.	GS 0 - Gehölze direkter Straßenrand				
00.00.0001.	----- TA Lichtraumprofil über 2 bis 4 m Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste von Gehölzen, die in das Lichtraumprofil der Straße ragen, schneiden. Abgerechnet wird pro laufendem Meter Gehölzfläche. Höhe 'über 2 bis 4 m' Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	600,00	m	,...	,...
00.00.0002.	----- TA Lichtraumprofil über 4 bis 6 m Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste von Gehölzen, die in das Lichtraumprofil der Straße ragen, schneiden. Abgerechnet wird pro laufendem Meter Gehölzfläche. Höhe 'über 4 bis 6 m' Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	600,00	m	,...	,...
00.00.0003.	----- Wurzelstockfläche mulchen Wurzelstockfläche eines ehemaligen Gehölzbestandes einschließlich mehrjährigem Aufwuchs mulchen. Mulchtiefe bis zu 0,2 m. Neigung der Mulchfläche 1:1,5 bis 1:4. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen und gleichmäßig verteilen. Abfall ablesen und fachgerecht entsorgen.	500,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	GS 2 - Gehölze indirekter Straßenr.				
00.01.0001.	----- Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	400,00	St	,...	,...
00.01.0002.	----- Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün.	50,00	St	,...	,...

...Forts. 00.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0002. Forts. ...					
	Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.01.0003.	-----	10,00	St		
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.01.0004.	-----	1,00	St		
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.01.0005.	-----	50,00	St		
	Einzelgehölz im Bestand verjüngen Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe 0,10 m über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verblei- benden Bestandes fachgerecht schneiden. Standort = Böschung. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2. Gehölz = Strauch. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten				
00.01.0006.	-----	100,00	St		
	Einzelgehölz im Bestand verjüngen Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe 0,10 m über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verblei- benden Bestandes fachgerecht schneiden. Standort = Böschung. Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 2 Stück/m2. Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe bis 10 cm. Stammholz nach Wahl des AN verwerten Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
00.01.0007.	----- TA	8.000,00	m2		
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 0,10 m über dem Boden. Beschädig-				

...Forts. 00.01.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0007.	Forts. ...				
	te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung. Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 2 Stück/m ² . Auf-den-Stock-setzen 'zwischen 50 und 100 v.H. des Bestandes.' Dicke= 0,00 bis 0,10 m Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
00.01.0008.	-----	50,00	St		
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche bis 5,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.				
00.01.0009.	-----	50,00	St		
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 5,00 m bis 10,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.				
00.01.0010.	-----	50,00	St		
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 10,00 m bis 20,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.				
00.01.0011.	-----	50,00	St		
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.				
00.01.0012.	-----	10,00	St		
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN				

...Forts. 00.01.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0012. Forts. ...					
	verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche bis 5,00 m. Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.				
00.01.0013.	-----	10,00	St	,xx	,xx
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 5,00 m bis 10,00 m. Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.				
00.01.0014.	-----	10,00	St	,xx	,xx
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 10,00 m bis 20,00 m. Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.				
00.01.0015.	-----	10,00	St	,xx	,xx
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.				
00.01.0016.	-----	1,00	St	,xx	,xx
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche bis 5,00 m. Astdurchmesser über 25 bis 40 cm.				
	Zwischensumme	00.01.			,xx
00.02.	GS 3 - Sond.maßn. Begleitgrünfl.				
00.02.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Durchforstungsfl. Nr. 1.1_1_ Durchforstungsfläche Nr. 1.1 nach Beschreibung (siehe sonstige Anlagen - Datei: 1.1_1_Durchforstungsfläche BAB 1 durchforsten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0002.	----- Durchforstungsfl. Nr. 1.2_1_ Durchforstungsfläche Nr. 1.2 nach Beschreibung (siehe sonstige Anlagen - Datei: 1.2_1_Durchforstungsfläche BAB 1 durchforsten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Zwischensumme 00.02.				
00.03.	GS 4 - Std.leist				
00.03.0001.	----- Baustelleneinrichtung umsetzen Baustelleneinrichtung innerhalb des Meistereibezirkes umsetzen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistungen erforderlich sind, azwischen zwei baustellen umsetzenund betriebsfertig aufstellen,einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und Betriebsstoffe. Die Wiederinstandsetzung bestehender Zuwegungen sowie die Herstellung und der Rückbau vorübergehender Zuwegungen zu den Gehölzbereichen liegt in der Verantwortung des AN und ist in alle Einzelpreise die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren. Werden Grundstücke Dritter als Zufahrt beansprucht, ist auch hier der AN allein verantwortlich.	50,00	St		
00.03.0002.	----- Baustelle einrichten und räumen Baustelle einrichtenund räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen, vorhalten und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen,einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und Betriebsstoffe. Nach beendigung der Arbeiten die Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und der dergleichen räumen Die Wiederinstandsetzung bestehender Zuwegungen sowie die Herstellung und der Rückbau vorübergehender Zuwegungen zu den Gehölzbereichen liegt in der Verantwortung des AN und ist in alle Einzelpreise die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren. Werden Grundstücke Dritter als Zufahrt beansprucht, ist auch hier der AN allein verantwortlich.	12,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0003.	----- Rücken u. Sammeln v. Schnittgut Rücken unter Maschineneinsatz des im Rahmen des Rückschnitts angefallenen Materials (Stammholz, Astmaterial, Kronenholz). Einsatz eines geländegängigen Rückewagens mit Forstkran und Greifer. Inklusive Fahrer bzw. Bedienpersonal Die Maschine muss mit Bio-Hydrauliköl betrieben werden. Der Reifendruck ist bodenschonend anzupassen. Das Befahren des Bestandes darf ausschließlich auf den zugewiesenen Rückegassen erfolgen. Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.	8,00	h	,...	,...
00.03.0004.	----- Einsatz Hubarbeitsbühne bis 20 m Einsatz einer mobilen Hubarbeitsbühne. Arbeitshöhe bis 20 m. Auswahl des Hubsteigers entsprechend den geometrischen sowie den sicherheits- und gesundheitsschutztechnischen Erfordernissen. Eventuell ist ein geländegängiges Gerät einzusetzen. Einschließlich dem erforderlichen nach AS Baum II zertifiziertem Bedienpersonal.	32,00	h	,...	,...
00.03.0005.	----- Einsatz Hubarbeitsbühne bis 30 m Einsatz einer mobilen Hubarbeitsbühne. Arbeitshöhe bis 30 m. Auswahl des Hubsteigers entsprechend den geometrischen sowie den sicherheits- und gesundheitsschutztechnischen Erfordernissen. Eventuell ist ein geländegängiges Gerät einzusetzen. Einschließlich dem erforderlichen nach AS Baum II zertifiziertem Bedienpersonal.	16,00	h	,...	,...
00.03.0006.	----- Seilklettertechnik Verrechnungssatz für Seilklettertechnik mit nach SKT-A/B zertifiziertem Personal. Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten Stunden auf Anordnung des AG. Die Position umfaßt den Verrechnungssatz für die gemäß SKT-A/B vorgesehenen 2 Arbeitskräfte.	8,00	h	,...	,...
	Zwischensumme	00.03.		,...	,...
	Zwischensumme	00.		,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Gehölzrückschnitt A62				
01.00.	GS 2 - Gehölze indirekter Straßenr.				
01.00.0001.	-----	50,00	St		
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0002.	-----	50,00	St		
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0003.	-----	10,00	St		
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0004.	-----	1,00	St		
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0005.	-----	50,00	St		
	Einzelgehölz im Bestand verjüngen Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe 0,10 m über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verblei- benden Bestandes fachgerecht schneiden. Standort = Böschung. Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2. Gehölz = Strauch. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0006.	----- Einzelgehölz im Bestand verjüngen Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe 0,10 m über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verblei- benden Bestandes fachgerecht schneiden. Standort = Böschung. Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 2 Stück/m2. Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe bis 10 cm. Stammholz nach Wahl des AN verwerten Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	100,00	St		
01.00.0007.	----- TA Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 0,10 m über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Standort = Böschung. Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen 'zwischen 50 und 100 v.H. des Bestandes.' Dicke= 0,00 bis 0,10 m Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	1.400,00	m2		
01.00.0008.	----- Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche bis 5,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.	50,00	St		
01.00.0009.	----- Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 5,00 m bis 10,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.	50,00	St		
01.00.0010.	----- Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN	50,00	St		

...Forts. 01.00.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0010. Forts. ...					
	verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 10,00 m bis 20,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.				
01.00.0011.	----- Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.	50,00	St		
01.00.0012.	----- Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche bis 5,00 m. Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.	10,00	St		
01.00.0013.	----- Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 5,00 m bis 10,00 m. Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.	10,00	St		
01.00.0014.	----- Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 10,00 m bis 20,00 m. Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.	10,00	St		
01.00.0015.	----- Ast absägen auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.	10,00	St		
01.00.0016.	----- Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche bis 5,00 m. Astdurchmesser über 25 bis 40 cm.	1,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.00.			
01.01.	GS 4 - Std.leist				
01.01.0001.	----- Baustelle einrichten und räumen Baustelle einrichtenund räumen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen, vorhalten und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen,einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und Betriebsstoffe. Nach beendigungArbeiten die Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und der dergleichen räumen Die Wiederinstandsetzung bestehender Zuwegungen sowie die Herstellung und der Rückbau vorübergehender Zuwegungen zu den Gehölzbereichen liegt in der Verantwortung des AN und ist in alle Einzelpreise die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren. Werden Grundstücke Dritter als Zufahrt beansprucht, ist auch hier der AN allein verantwortlich.	3,00	St		
01.01.0002.	----- Einsatz Hubarbeitsbühne bis 20 m Einsatz einer mobilen Hubarbeitsbühne. Arbeitshöhe bis 20 m. Auswahl des Hubsteigers entsprechend den geometrischen sowie den sicherheits- und gesundheitsschutztechnischen Erfordernissen. Eventuell ist ein geländegängiges Gerät einzusetzen. Einschließlich dem erforderlichen nach AS Baum II zertifiziertem Bedienpersonal.	32,00	h		
01.01.0003.	----- Einsatz Hubarbeitsbühne bis 30 m Einsatz einer mobilen Hubarbeitsbühne. Arbeitshöhe bis 30 m. Auswahl des Hubsteigers entsprechend den geometrischen sowie den sicherheits- und gesundheitsschutztechnischen Erfordernissen. Eventuell ist ein geländegängiges Gerät einzusetzen. Einschließlich dem erforderlichen nach AS Baum II zertifiziertem Bedienpersonal.	16,00	h		
01.01.0004.	----- Seilklettertechnik Verrechnungssatz für Seilklettertechnik mit nach SKT-A/B zertifizierten Personal. Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten Stunden	8,00	h		
					...Forts. 01.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.01.0004. Forts. ...

auf Anordnung des AG. Die Position umfaßt den
Verrechnungssatz für die gemäß SKT-A/B vorgesehenen 2
Arbeitskräfte.

Zwischensumme 01.01.

Zwischensumme 01.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	GS 6 VS Baubegl. Lstg A1				
02.00.	VERKEHRSRECHTLICHE ANORDNUNG				
02.00.0001.	----- Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den Betrieb der Verkehrssicherung im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH nach Unterlagen des AG einholen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen kürzerer Dauer sind bei der zuständigen Autobahnmeisterei (siehe Anlage 01) zu beantragen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen längerer Dauer sind bei der Straßenbaubehörde der Außenstelle Neunkirchen (Autobahn GmbH, Niederlassung West) zu beantragen. Gebührenfrei.	50,00	St		
02.00.0002.	----- Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den Betrieb der Verkehrssicherung im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH nach Unterlagen des AG einholen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen kürzerer Dauer sind bei der zuständigen Autobahnmeisterei (siehe Anlage 01) zu beantragen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen längerer Dauer sind bei der Straßenbaubehörde der Außenstelle Neunkirchen (Autobahn GmbH, Niederlassung West) zu beantragen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 300,00 Euro bis 400,00 Euro.	2,00	St		
02.00.0003.	----- Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den Betrieb der Verkehrssicherung im Bereich des nachgeordneten Straßennetzes nach Unterlagen des AG einholen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.	3,00	St		
	Zwischensumme	02.00.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	GS 6 VS Baubegl. Lstg. A62				
03.00.	VERKEHRSRECHTLICHE ANORDNUNG				
03.00.0001.	----- Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den Betrieb der Verkehrssicherung im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH nach Unterlagen des AG einholen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen kürzerer Dauer sind bei der zuständigen Autobahnmeisterei (siehe Anlage 01) zu beantragen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen längerer Dauer sind bei der Straßenbaubehörde der Außenstelle Neunkirchen (Autobahn GmbH, Niederlassung West) zu beantragen. Gebührenfrei.	25,00	St		
03.00.0002.	----- Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den Betrieb der Verkehrssicherung im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH nach Unterlagen des AG einholen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen kürzerer Dauer sind bei der zuständigen Autobahnmeisterei (siehe Anlage 01) zu beantragen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen längerer Dauer sind bei der Straßenbaubehörde der Außenstelle Neunkirchen (Autobahn GmbH, Niederlassung West) zu beantragen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 300,00 Euro bis 400,00 Euro.	2,00	St		
03.00.0003.	----- Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den Betrieb der Verkehrssicherung im Bereich des nachgeordneten Straßennetzes nach Unterlagen des AG einholen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.	3,00	St		
	Zwischensumme	03.00.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpfl ege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	GS 6 VS Auf- und Abbau VS A1				
04.00.	VS KÜRZERER DAUER				
04.00.0001.	21.105/135.90.10.20.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/11.' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.	3,00	St		
04.00.0002.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r. Inklusive Warnschwellen und blinkendem Vorankündigungspfeil mit Entfernungsgabe.' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.	5,00	St		
04.00.0003.	21.105/135.90.10.20.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r. Inklusive Warnschwellen und blinkendem Vorankündigungspfeil mit Entfernungsgabe.' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.	12,00	St		
04.00.0004.	21.105/135.90.30.20.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r.' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.	3,00	St		
04.00.0005.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer	1,00	St		

...Forts. 04.00.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0005. Forts. ...					
	betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß Anlage 05, Bild D-5 - Standstreifensperrung inklusive Warnschwellen. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.				
04.00.0006.	-----	1,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß Anlage 05, Bild D-5 - Standstreifensperrung inklusive Warnschwellen. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 bis 8 Std.				
	Zwischensumme	04.00.			
	Zwischensumme	04.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	GS 6 VS Auf- und Abbau VS A62				
05.00.	VS KÜRZERER DAUER				
05.00.0001.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r. Inklusive Warnschwellen und blinkendem Vorankündigungspfeil mit Entfernungsangabe.' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.	2,00	St	,...	,...
05.00.0002.	21.105/135.90.10.20.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r. Inklusive Warnschwellen und blinkendem Vorankündigungspfeil mit Entfernungsangabe.' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.	2,00	St	,...	,...
05.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß Anlage 05, Bild D-5 - Standstreifensperrung inklusive Warnschwellen. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.	1,00	St	,...	,...
05.00.0004.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß Anlage 05, Bild D-5 - Standstreifensperrung inklusive Warnschwellen. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 bis 8 Std.	1,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.00.			,...
	Zwischensumme	05.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	GS 6 VS Schilder A1				
	<i>Hinweis zur OZ 06.00.</i> Zusätzliche Verkehrszeichen, die nicht Bestandteil der Regelpläne bzw. VZ-Pläne sind. Aufbau auf Anordnung des AG.				
06.00.	ZUS. VERKEHRSZEICHEN				
06.00.0001.	----- Auskreuzvorrichtungen vorhalten Auskreuzvorrichtungen für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Auskreuzvorrichtungen wie in Vorposition beschrieben.	5,00	md		
	Zwischensumme	06.00.			
	Zwischensumme	06.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	GS 6 VS Schilder A62				
	<i>Hinweis zur OZ 07.00.</i> Zusätzliche Verkehrszeichen, die nicht Bestandteil der Regelpläne bzw. VZ-Pläne sind. Aufbau auf Anordnung des AG.				
07.00.	ZUS. VERKEHRSZEICHEN				
07.00.0001.	----- Auskreuzvorrichtungen vorhalten Auskreuzvorrichtungen für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Auskreuzvorrichtungen wie in Vorposition beschrieben.	5,00	md		
	Zwischensumme	07.00.			
	Zwischensumme	07.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

LV 265-26-4100

00. **Gehölzrückschnitt A1**

00.00. GS 0 - Gehölze direkter Straßenrand

00.01. GS 2 - Gehölze indirekter Straßenr.

00.02. GS 3 - Sond.maßn. Begleitgrünfl.

00.03. GS 4 - Std.leist

Summe 00.

01. **Gehölzrückschnitt A62**

01.00. GS 2 - Gehölze indirekter Straßenr.

01.01. GS 4 - Std.leist

Summe 01.

02. GS 6 VS Baubegl. Lstg A1

02.00. VERKEHRSRECHTLICHE ANORDNUNG

Summe 02.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

03. GS 6 VS Baubegl. Lstg. A62

03.00. VERKEHRSRECHTLICHE ANORDNUNG

Summe 03.

04. GS 6 VS Auf- und Abbau VS A1

04.00. VS KÜRZERER DAUER

Summe 04.

05. GS 6 VS Auf- und Abbau VS A62

05.00. VS KÜRZERER DAUER

Summe 05.

06. GS 6 VS Schilder A1

06.00. ZUS. VERKEHRSZEICHEN

Summe 06.

07. GS 6 VS Schilder A62

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	C1-0001-XX	Gehölzpflege/Neophyten
VE:	265-26-4100	Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27
LV:	265-26-4100	Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27

OZ	GB in EUR
----	-----------

07.00.	ZUS. VERKEHRSZEICHEN	
--------	----------------------	-------

	Summe 07.	
--	-----------	-------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26-27**
 LV: 265-26-4100 **Gehölzrückschnitt AM Tholey 26/27**

OZ GB in EUR

LV 265-26-4100

00.	Gehölzrückschnitt A1	
01.	Gehölzrückschnitt A62	
02.	GS 6 VS Baubegl. Lstg A1	
03.	GS 6 VS Baubegl. Lstg. A62	
04.	GS 6 VS Auf- und Abbau VS A1	
05.	GS 6 VS Auf- und Abbau VS A62	
06.	GS 6 VS Schilder A1	
07.	GS 6 VS Schilder A62	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (**brutto**)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 27