

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-07408-00	A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
VE:	2026-365	AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
LV:	2026-365	Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
12.102	ENTSORGUNG	10/12
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Landschaftsbau/ Artenschutz.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Aufbau Leitzaun.....	5
00.02.	Anlage Eidechsen-Ersatzhabitate.....	10
00.03.	2026 Unterhaltung Absammeln.....	10
00.04.	2027 Unterhaltung Absammeln.....	13
00.05.	2028 Unterhaltung Absammeln.....	15
00.06.	2029 Unterhaltung Absammeln.....	17
00.07.	2030 Unterhaltung Absammeln.....	19
00.08.	2031 Unterh./ Absammeln Rückbau.....	22
	Zusammenstellung.....	25

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Landschaftsbau/ Artenschutz				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00. Terminvorgaben zur Einrichtung/ Betreiben und Räumen der Baustelle siehe Baubeschreibung.</i>				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.11	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.00.0002.	19.101/112.01	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten				

...Forts. 00.00.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.00.0002. Forts. ...

sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

00.00.0003.	21.105/135.90.39.21.12 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.	2,00	St	,xx	,xx
-------------	---	------	----	----------	----------

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan ' siehe verkehrsrechtliche Anordnung' Für bewegliche Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches 'ca.200m '
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.

00.00.0004.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
-------------	-------	------	------	-----------	----------

Absteckung Trasse

Absteckung der Trasse des Reptilien- und Amphibienleitzauens sowie der Ersatzhabitate anhand des Lageplans und der vom AG zu übergebenden georeferenzierten DWG- und DXF-Datei des Lageplans. Die Eck- und Endpunkte der Linien des Lageplans sind in das Gelände mit einem entsprechenden vom AN bereitzustellenden Messgerät, wo die georeferenzierte Datei eingelesen wird, zu übertragen und mit zu liefernden Pflöcken auszupflocken.

Inkl. Vorbereitung der Absteckung und Einlesung der Lageplans als DWG- oder DXF-Datei in das Messgerät durch einen Vermessungstechniker oder einen entsprechend befähigten Mitarbeiter. Erstellung von Punkten aus den Eck- und Endpunkten im Lageplan und/oder Erstellung von Shape-Dateien, soweit dies für die Absteckung und das verwendete Gerät nötig ist.

Plausibilitätsprüfung der Eck- und Endpunkte und anteilige geringfügig verschieben, sodass sich vollständige Abgrenzungen durch den Leitzau ergeben.

...Forts. 00.00.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0004. Forts. ...					
	Feslegung und Markierung des Holzungsumfangs in der Zauntrasse durch Ansprühen mit zu lieferndem Markierspray.				
	Teilnahme an der Einweisung zur Absteckung des Leitzaun und der Flächen für die Anlage der Ersatzhabitate.				
	Zwischensumme	00.00.		,...	
00.01.	Aufbau Leitzaun				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i>				
	<i>Die Arbeiten sind ab Oktober 2026 durchzuführen.</i>				
00.01.0001.	24.106/033.19.11.11 TA	60,00	St	,...	,...
	Bäume fällen mit Roden				
	Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Wurzelstöcke roden. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden.				
	Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.				
	Neigung der Rodungsfläche 'Böschungsflächen und Böschungsfuß Neigung der Böschungsflächen 1:2 '				
	Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen.				
	Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.				
	Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.				
	Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.01.0002.	24.106/010.90.11.01 TA	300,00	m2	,...	,...
	Strauchbestand roden				
	Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stammdurchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks.				
	Mittlere Höhe '4-6 m'				
	Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen.				
	Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen.				
	Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten.				
	Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003.	24.106/023.12.01.00 Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe über 30 bis 60 cm. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen.	10,00	St	,...	,...
00.01.0004.	24.106/023.22.01.00 Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Frästiefe über 30 bis 60 cm. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen.	20,00	St	,...	,...
00.01.0005.	24.106/023.42.00.00 Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Frästiefe über 30 bis 60 cm.	2,00	St	,...	,...
00.01.0006.	----- Einsatz Forstmulcher Böschungflächen und Rodungsflächen sowie die zukünftigen Baustelleneinrichtungsflächen mittels Forstmulcher bearbeiten. Böschungflächen Neigung 1:4 BE-Flächen in der Störniederung auf teilweise vernässten Wiesenflächen. Auswahl der Maschinen und Geräte für diese Arbeiten ist auf die örtlichen Verhältnisse (grundwasser-beeinflusste Böden) anzupassen.	500,00	m2	,...	,...
00.01.0007.	----- Leitzaun aufnehmen Leitzaun aus HDPE aufnehmen, einschließlich Verstrebungen. Zaun: Kleintierleit- und Sperrzaun Zaunhöhe bis 1,00 m. Pfosten aus Holz. Pfostenabstand über 3,00 bis 4,00 m.	800,00	m	,...	,...

...Forts. 00.01.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0007. Forts. ...					
	Pfosten in Boden. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Material aus Baubereich. Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.				
00.01.0008.	-----	450,00	St	,...	,...
	Haltestäbe liefern Haltestäbe aus Kant- bzw. Rundholz liefern - 1 Stab pro 2,0 m Zaunlänge und entsprechend dichter an den Umkehrungen, Öffnungen und Enden - Durchmesser/ Kantenlänge 10 cm - wenn Rundholz, bunt geschält - einseitig angespitzt - Länge 100 cm				
00.01.0009.	-----	900,00	m	,...	,...
	HDPE-Folie liefern HDPE-Folie liefern - HDPE 2mm Folienbahn liefern - Höhe 70 cm - Folientyp: HDPE 2 mm auf Rolle - Material 100 % High Density Polyethylene (HDPE) - UV-stabil, recyclebar, die UV-Stabilität von HDPE ist mindestens 2 Jahre in der gemäßigten Klimazone von Mitteleuropa zu gewährleisten - erfüllt die Anforderungen der FLL. DVGW, GW 125 und FGSV - Gewicht 1967 g/m ² (DIN EN ISO 12236) - Dicke bei 2 kPa 1,005 mm (DIN EN ISO 12236) - Höchstzugkraft Länge: 37,9 kN/m (DIN EN ISO 10319) - Höchstzugkraft Breite 38,5 kN/m (DIN EN ISO 10319) - Höchstzugkraftdehnung Länge 18,5 % (DIN EN ISO 10319) - Höchstzugkraftdehnung Breite 17,7 % (DIN EN ISO 10319) Die Überlappungen aus dem Grund, dass eine Folienrolle verbraucht ist und eine neue verwendet wird, werden nicht extra mit abgerechnet.				
00.01.0010.	-----	1.350,00	St	,...	,...
	Befestigungsmaterial liefern Befestigungsmaterial liefern Holzschrauben zur Befestigung der Folie an den Haltestäben liefern:				

...Forts. 00.01.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0010. Forts. ...					
	- 3 Stück Holzschraube jr Pfosten von 60 mm Länge				
00.01.0011.	-----	900,00	m	,...	,...
	Leitzaun aufbauen Temporären Reptilienleitzaun mit Fugen -und Bodenschluss einschließlich Pfosten und erforderlichen Befestigungsmaterials standfest herstellen. Haltestababstand 2,00 m. Zauntrasse ca. 2,00 m breit, bodennah mähen und Planum herstellen Schnittgut seitlich lagern. Zauntrasse vor Einbau grob planieren. Zaunhöhe 60 cm inkl. 5 cm Überkletterschutz. Zauntrasse ca. 1,00 m breit bodennah mähen, Schnittgut seitlich lagern. Zauntrasse vor Einbau grob planieren. Zaun 10 cm tief in den Boden einbinden. Alle Materiallieferungen sind in gesonderten Pos. enthalten.				
00.01.0012.	-----	200,00	m	,...	,...
	Zulaget händisch aufbauen Zulage zur Pos. zuvor dafür, dass der Leitzaun komplett händisch aufzubauen und mit einem Spaten einzugraben ist und dass alle Materialien händisch bzw. mit einem Handwagen/ einer Schubkarre zu transportieren sind.				
00.01.0013.	-----	30,00	m	,...	,...
	Zulage Böschung Zulage zur Pos. zuvor dafür, dass Teilstrecken des Leitzauns auf der Böschung des Autobahndamms händisch einzubauen sind. Die Böschungen sind 1:1,5 bis 1:2 geneigt.				
00.01.0014.	-----	8,00	St	,...	,...
	Zulage Umkehrungen Zulage für die Herstellung von Umkehrungen (2 x 90 °- Abwinklung für 2 x ca. 1,0 m Zaunstrecke) an den Enden und Zaunöffnungen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0015.	----- Fangeimer Selbst entleerenden Fangeimer liefern und einbauen. Auf jeder der 4 Seiten (die Seiten ergeben sich aus den beiden Seiten des Autobahndamms und der Durchquerung durch die Eisenbahntrasse) sind 3 Eimer einzubauen. An den Eimer ist ein ca. 1,2 m langes Kunststoffrohr von mind. 10 cm $\varnothing$ dicht anzuschließen. Der Eimer soll 4 Löcher von 8 mm $\varnothing$ erhalten, damit das Wasser bei Starkregen versickern kann, wenn das System nicht so gestaltet werden kann, dass der Eimerboden über das angeschlossene Rohr ausreichend entwässert wird. Eingraben des Eimers mit dem angeschlossenen Rohr, Verfüllung und Abdichtung mit Aushub, der zu stopfen und festzutreten ist, und Herstellen eines ca. 1,0 m langen und ca. 30 cm breiten abgeöschten (damit der Sand nicht wieder herabrieselt) Ausleitgrabens. Aushub seitlich lagern. Bkl. 1 u. 3 DIN 18 300. Rückbau des Fangeimers und des angeschlossenen Rohres und Übernahme ins Eigentum des AN. Verfüllung des Ausleitgrabens.	8,00	St	,...	,...
00.01.0016.	12.102/117.91.10.02 TA N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abfall 'HDPE- Folien, Holzpfosten, Betonreste, Befestigungsmaterial Schrauben, Nägel ' Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	10,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme	00.01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.	Anlage Eidechsen-Ersatzhabitate				
00.02.0001.	-----	500,00	m2	,...	,...
	Rasen mähen Rasen mähen zur Vorbereitung der Ersatzhabitate. Neigung der Fläche steiler 1:3. Mähfläche = Böschungsflächen der A 14 südöstlich der Störwasserstraße . Mähgut nach Wahl des AN verwerten.				
00.02.0002.	-----	8,00	St	,...	,...
	Steinhaufen aufschütten Steinhaufen aufschütten auf Böschungsflächen der A 14 Neigung 1:2. Böschungsflächen vorbereiten in Form der Anlage von parallel zur A 14 verlaufende 50cm tiefen Mulden zur Ablage der Steinschüttungen Gestein liefern mit einem Mindestdurchmesser von 10 cm bis 50cm, 60 der Steine mit einem Durchmesser von 10-20cm, Verfüllen der Zwischenräume mit Geröll Körnung 0,6-0,8cm Steine und Geröll liefern und als Haufen aufschütten. Grundfläche des Haufens ca. 5,00 m2. Höhe = 1,00 m.				
00.02.0003.	-----	8,00	St	,...	,...
	Totholz-Haufen herstellen Totholz-Haufen aus naturbelassenem Stamm- und Astholz des AG verrutschfest herstellen. Stubben, Stamm- und Astholz liefern. Grundfläche des Haufens Durchmesser ca. 5,00 m. Höhe des Haufens ca. 1,00 m.				
	Zwischensumme	00.02.			,...
00.03.	2026 Unterhaltung Absammeln				
00.03.0001.	-----	15,00	St	,...	,...
	Absam Umsetz. Amph.Rept. Absammlung und Umsetzen von Amphibien und Reptilien aus dem durch den Leitzaun abgegrenzten Baustelleneinrichtungsflächen von ca. 1,0 ha Fläche bei einer Sammelzeit von jeweils i.M. 2,0 h. Absammeltermine sind vorab mit der UBB festzulegen. Umsetzen der Amphibien und Reptilien nach außerhalb des Baubereiches/ außerhalb des Leitzauns und in 50 m				

...Forts. 00.03.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.03.0001. Forts. ...

Abstand vom Baubereich in die Ersatzhabitate auf den Ost-Böschungen aussetzen.
 Nicht auf die Seite,
 wo die Zuwegung erfolgt, aussetzen und nicht auf dem
 Acker und auf Wegen aussetzen. Aussetzen an Strächern
 und dem Ackerrand.

Tabelle zur Dokumentation des Sammelergebnisses nach
 Anzahl und Art bzw. Artengruppe (Erdkröten, sonst.
 Kröten, Froschart, Zauneidechsen, Blindschleiche,
 Ringelnatter) führen. Auch Sammeltage, wo nichts
 gefunden wurde, sind zu dokumentieren. Die Witterung
 während der Sammelzeit ist mit aufzuführen (Sammelzeit
 von/bis, Temperatur von/bis, bedeckt/heiter/locker
 bewölkt usw., Sprühregen/ Starkregen usw.,
 windstill/mäßiger Wind usw.).

Belegfoto vom Sammeleimerboden, wenn Tiere
 gefunden wurden, machen. Belegfoto zur eindeutigen
 Zuordnung mit Datum bezeichnen und abspeichern.

Die Tabelle mit den Fotos ist fortlaufend zu führen
 und dem AG auf Verlangen zwischendurch zuzumailen und
 spätestens eine Woche nach dem letzten Sammeltag dem
 AG unaufgefordert zuzumailen.
 Auch auf tel. Nachfrage ist dem AG Rückmeldung
 zwischendurch zu geben.

Ein Sammeleimer mit Deckel ist vom AN bereitzustellen
 und einzusetzen.

Abrechnung nach der Anzahl der Sammeltermine.
*Zeitliche Verteilung und Witterung während der Absammlu
 ng entsprechend der folgenden Tabelle:*

*MonatWetterHäufig-keit davon nachtsPr
 ioritäre Tierart16.-31.3.Regen21ErdkrötenAprilbis Mitte
 April 1 x Regen, sonst von morgens bis mittags bei hei
 terem Wetter oder nach kühlem Wetter ab Sonnenschein41*

*bis Mitte AprilMai2Eidechsen16.-31.8.heiter6juv. Eidech
 s.*

00.03.0002.	-----	2,00	St	,..	,..
	Zulage Nachttermin				
	Zulage zur Pos. zuvor zur Wahrnehmung eines				

...Forts. 00.03.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0002. Forts. ...					
	Nachtermins, um insbesondere Erdkröten und andere Amphibien einzusammeln und umzusetzen. Ein Handscheinwerfer ist vom AN bereitzustellen und einzusetzen.				
00.03.0003.	-----	4.000,00	m2	,...	,...
	Vegetationsfläche mähen Baustelleneinrichtungsflächen und Randflächen der Ersatzhabitate auf den östlichen Böschungsflächen der A 14 mähen. Neigung Böschungsflächen 1:2 Flächen 1x im Monat in der Vegetationsperiode mähen. Randflächen der Baustelleneinrichtungsflächen für den Ersatzneubau mähen Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
00.03.0004.	12.102/117.11.10.02	5,00	m3	,...	,...
	N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abfall = gemischte Bau- und Abbruchabfälle. Abfallschlüsselnummer 17 09 04. Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.				
00.03.0005.	-----	900,00	m	,...	,...
	Unterhaltung Leitzaun Jährliche Unterhaltung der Leitzaunes Kontrolle des Leitzaunes alle 4 Wochen von März bis Ende September. Ausbessern von Schäden an der Leitwand und den Haltepfosten (Befestigungsmaterial wie Pfosten und HDPE Folie stellt der AG). Freimähen der Laufflächen auf 1m Breite beidseitig des Leitzaunes alle 2 Wochen von März bis Ende September. Mit dieser Pos. ist auch die Bauteil- und Materiallieferung und ordnungsgemäße Abfallentsorgung abgegolten. Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN der Verwertung zuführen.				
	Zwischensumme	00.03.		,...	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.	2027 Unterhaltung Absammeln				
00.04.0001.	-----	15,00	St		
Absam Umsetz. Amph.Rept. Absammlung und Umsetzen von Amphibien und Reptilien aus dem durch den Leitzaun abgegrenzten Baustelleneinrichtungsflächen von ca. 1,0 ha Fläche bei einer Sammelzeit von jeweils i.M. 2,0 h. Absammeltermine sind vorab mit der UBB festzulegen. Umsetzen der Amphibien und Reptilien nach außerhalb des Baubereiches/ außerhalb des Leitauns und in 50 m Abstand vom Baubereich in die Ersatzhabitate auf den Ost-Böschungen aussetzen. Nicht auf die Seite, wo die Zuwegung erfolgt, aussetzen und nicht auf dem Acker und auf Wegen aussetzen. Aussetzen an Sträichern und dem Ackerrand. Tabelle zur Dokumentation des Sammelergebnisses nach Anzahl und Art bzw. Artengruppe (Erdkröten, sonst. Kröten, Froschart, Zauneidechsen, Blindschleiche, Ringelnatter) führen. Auch Sammeltage, wo nichts gefunden wurde, sind zu dokumentieren. Die Witterung während der Sammelzeit ist mit aufzuführen (Sammelzeit von/bis, Temperatur von/bis, bedeckt/heiter/locker bewölkt usw., Sprühregen/ Starkregen usw., windstill/mäßiger Wind usw.). Belegfoto vom Sammeleimerboden, wenn Tiere gefunden wurden, machen. Belegfoto zur eindeutigen Zuordnung mit Datum bezeichnen und abspeichern. Die Tabelle mit den Fotos ist fortlaufend zu führen und dem AG auf Verlangen zwischendurch zuzumailen und spätestens eine Woche nach dem letzten Sammeltag dem AG unaufgefordert zuzumailen. Auch auf tel. Nachfrage ist dem AG Rückmeldung zwischendurch zu geben. Ein Sammeleimer mit Deckel ist vom AN bereitzustellen und einzusetzen. Abrechnung nach der Anzahl der Sammeltermine. <i>Zeitliche Verteilung und Witterung während der Absammlung entsprechend der folgenden Tabelle:</i>					

...Forts. 00.04.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0001.	Forts. ...				
	<i>MonatWetterHäufig-keit davon nachtsPr ioritäre Tierart16.-31.3.Regen21ErdkrötenAprilbis Mitte April 1 x Regen, sonst von morgens bis mittags bei hei terem Wetter oder nach kühlem Wetter ab Sonnenschein41 bis Mitte AprilMai2Eidechsen16.-31.8.heiter6juv. Eidech s.</i>				
00.04.0002.	-----	2,00	St	,...	,...
	Zulage Nachttermin Zulage zur Pos. zuvor zur Wahrnehmung eines Nachttermins, um insbesondere Erdkröten und andere Amphibien einzusammeln und umzusetzen. Ein Handscheinwerfer ist vom AN bereitzustellen und einzusetzen.				
00.04.0003.	-----	2.000,00	m2	,...	,...
	Vegetationsfläche mähen Baustelleneinrichtungsflächen und Randflächen der Ersatzhabitate auf den östlichen Böschungsflächen der A 14 mähen. Neigung Böschungsflächen 1:2 Flächen 1x im Monat in der Vegetationsperiode mähen. Randflächen der Baustelleneinrichtungsflächen für den Ersatzneubau mähen Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
00.04.0004.	12.102/117.11.10.02	5,00	m3	,...	,...
	N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abfall = gemischte Bau- und Abbruchabfälle. Abfallschlüsselnummer 17 09 04. Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.				
00.04.0005.	-----	900,00	m	,...	,...
	Unterhaltung Leitzau Jährliche Unterhaltung der Leitzau Kontrolle des Leitzau alle 2 Wochen von März bis Ende September. Ausbessern von Schäden an der Leitwand und den Haltepfosten (Befestigungsmaterial wie Pfosten und HDPE Folie stellt der AG).				

...Forts. 00.04.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.04.0005. Forts. ...

Freimähen der Laufflächen auf 1m Breite beidseitig des Leitzaunes alle 2 Wochen von März bis Ende September.
 Mit dieser Pos. ist auch die Bauteil- und Materiallieferung und ordnungsgemäße Abfallentsorgung abgegolten.
 Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN der Verwertung zuführen.

Zwischensumme 00.04.

00.05. 2028 Unterhaltung Absammeln

00.05.0001. ----- 400,00 m

Leitzaun anpassen

Leitzaun dem neuen Baufeld für die Anrampungen der Brückenersatzneubauten südlich der Störwasserstraße beidseitig der A 14 auf einer Länge von jeweils 200m anpassen.

Leitzaun auf Grundlage der Baugrenzen der Böschungsanpassungen umsetzen und ggf. erweitern

Absteckung der Baufeldgrenzen durch den AG.

Mit dieser Pos. ist auch die Bauteil- und Materiallieferung und ordnungsgemäße Abfallentsorgung abgegolten.

00.05.0002. ----- 15,00 St

Absam Umsetz. Amph.Rept.

Absammlung und Umsetzen von Amphibien und Reptilien aus dem durch den Leitzaun abgegrenzten Baustelleneinrichtungsflächen von ca. 1,0 ha Fläche bei einer Sammelzeit von jeweils i.M. 2,0 h.

Absammeltermine sind vorab mit der UBB festzulegen.

Umsetzen der Amphibien und Reptilien nach außerhalb des Baubereiches/ außerhalb des Leitzauns und in 50 m Abstand vom Baubereich in die Ersatzhabitate auf den Ost-Böschungen aussetzen.

Nicht auf die Seite,

wo die Zuwegung erfolgt, aussetzen und nicht auf dem Acker und auf Wegen aussetzen. Aussetzen an Strächern und dem Ackerrand.

Tabelle zur Dokumentation des Sammelergebnisses nach Anzahl und Art bzw. Artengruppe (Erdkröten, sonst. Kröten, Froschart, Zauneidechsen, Blindschleiche, Ringelnatter) führen. Auch Sammelstage, wo nichts gefunden wurde, sind zu dokumentieren. Die Witterung während der Sammelzeit ist mit aufzuführen (Sammelzeit

...Forts. 00.05.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.05.0002. Forts. ...

von/bis, Temperatur von/bis, bedeckt/heiter/locker bewölkt usw., Sprühregen/ Starkregen usw., windstill/mäßiger Wind usw.).

Belegfoto vom Sammeleimerboden, wenn Tiere gefunden wurden, machen. Belegfoto zur eindeutigen Zuordnung mit Datum bezeichnen und abspeichern.

Die Tabelle mit den Fotos ist fortlaufend zu führen und dem AG auf Verlangen zwischendurch zuzumailen und spätestens eine Woche nach dem letzten Sammeltag dem AG unaufgefordert zuzumailen.
Auch auf tel. Nachfrage ist dem AG Rückmeldung zwischendurch zu geben.

Ein Sammeleimer mit Deckel ist vom AN bereitzustellen und einzusetzen.

Abrechnung nach der Anzahl der Sammeltermine.
Zeitliche Verteilung und Witterung während der Absammlung entsprechend der folgenden Tabelle:

*MonatWetterHäufig-keit davon nachtsPr
 ioritäre Tierart16.-31.3.Regen21ErdkrötenAprilbis Mitte
 April 1 x Regen, sonst von morgens bis mittags bei hei-
 terem Wetter oder nach kühlem Wetter ab Sonnenschein41*

*bis Mitte AprilMai2Eidechsen16.-31.8.heiter6juv. Eidech-
 s.*

00.05.0003.	-----	2,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Zulage Nachttermin

Zulage zur Pos. zuvor zur Wahrnehmung eines Nachttermins, um insbesondere Erdkröten und andere Amphibien einzusammeln und umzusetzen.

Ein Handscheinwerfer ist vom AN bereitzustellen und einzusetzen.

00.05.0004.	-----	2.000,00	m2	,...	,...
-------------	-------	----------	----	-----------	-----------

Vegetationsfläche mähen

Baustelleneinrichtungsflächen und Randflächen der Ersatzhabitate auf den östlichen Böschungsflächen der A 14 mähen.

Neigung Böschungsflächen 1:2

Flächen 1x im Monat in der Vegetationsperiode mähen.

...Forts. 00.05.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0004. Forts. ...					
	Randflächen der Baustelleneinrichtungsflächen für den Ersatzneubau mähen Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
00.05.0005.	12.102/117.11.10.02	5,00	m3	,...	,...
	N.gefährh. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abfall = gemischte Bau- und Abbruchabfälle. Abfallschlüsselnummer 17 09 04. Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.				
00.05.0006.	-----	900,00	m	,...	,...
	Unterhaltung Leitzaun Jährliche Unterhaltung der Leitzaunes Kontrolle des Leitzaunes alle 2 Wochen von März bis Ende September. Ausbessern von Schäden an der Leitwand und den Haltepfosten (Befestigungsmaterial wie Pfosten und HDPE Folie stellt der AG). Freimähen der Laufflächen auf 1m Breite beidseitig des Leitzaunes alle 2 Wochen von März bis Ende September. Mit dieser Pos. ist auch die Bauteil- und Materiallieferung und ordnungsgemäße Abfallentsorgung abgegolten. Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN der Verwertung zuführen.				
	Zwischensumme	00.05.		,...	
00.06.	2029 Unterhaltung Absammeln				
00.06.0001.	-----	15,00	St	,...	,...
	Absam Umsetz. Amph.Rept. Absammlung und Umsetzen von Amphibien und Reptilien aus dem durch den Leitzaun abgegrenzten Baustelleneinrichtungsflächen von ca. 1,0 ha Fläche bei einer Sammelzeit von jeweils i.M. 2,0 h. Absammeltermine sind vorab mit der UBB festzulegen. Umsetzen der Amphibien und Reptilien nach außerhalb des Baubereiches/ außerhalb des Leitzauns und in 50 m Abstand vom Baubereich in die Ersatzhabitate auf den Ost-Böschungen aussetzen. Nicht auf die Seite,				

...Forts. 00.06.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.06.0001. Forts. ...

wo die Zuwegung erfolgt, aussetzen und nicht auf dem Acker und auf Wegen aussetzen. Aussetzen an Strächern und dem Ackerrand.

Tabelle zur Dokumentation des Sammelergebnisses nach Anzahl und Art bzw. Artengruppe (Erdkröten, sonst. Kröten, Froschart, Zauneidechsen, Blindschleiche, Ringelnatter) führen. Auch Sammelstage, wo nichts gefunden wurde, sind zu dokumentieren. Die Witterung während der Sammelzeit ist mit aufzuführen (Sammelzeit von/bis, Temperatur von/bis, bedeckt/heiter/locker bewölkt usw., Sprühregen/ Starkregen usw., windstill/mäßiger Wind usw.).

Belegfoto vom Sammeleimerboden, wenn Tiere gefunden wurden, machen. Belegfoto zur eindeutigen Zuordnung mit Datum bezeichnen und abspeichern.

Die Tabelle mit den Fotos ist fortlaufend zu führen und dem AG auf Verlangen zwischendurch zuzumailen und spätestens eine Woche nach dem letzten Sammeltag dem AG unaufgefordert zuzumailen. Auch auf tel. Nachfrage ist dem AG Rückmeldung zwischendurch zu geben.

Ein Sammeleimer mit Deckel ist vom AN bereitzustellen und einzusetzen.

Abrechnung nach der Anzahl der Sammeltermine.
Zeitliche Verteilung und Witterung während der Absammlung entsprechend der folgenden Tabelle:

*MonatWetterHäufig-keit davon nachtsPr
 ioritäre Tierart16.-31.3.Regen21ErdkrötenAprilbis Mitte
 April 1 x Regen, sonst von morgens bis mittags bei hei
 terem Wetter oder nach kühlem Wetter ab Sonnenschein41*

*bis Mitte AprilMai2Eidechsen16.-31.8.heiter6juv. Eidech
 s.*

00.06.0002.	-----	2,00	St	,...	,...
Zulage Nachttermin Zulage zur Pos. zuvor zur Wahrnehmung eines Nachttermins, um insbesondere Erdkröten und andere Amphibien einzusammeln und umzusetzen.					

...Forts. 00.06.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0002. Forts. ...					
	Ein Handscheinwerfer ist vom AN bereitzustellen und einzusetzen.				
00.06.0003.	-----	2.000,00	m2	,...	,...
	Vegetationsfläche mähen Baustelleneinrichtungsflächen und Randflächen der Ersatzhabitate auf den östlichen Böschungsflächen der A 14 mähen. Neigung Böschungsflächen 1:2 Flächen 1x im Monat in der Vegetationsperiode mähen. Randflächen der Baustelleneinrichtungsflächen für den Ersatzneubau mähen Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
00.06.0004.	12.102/117.11.10.02	5,00	m3	,...	,...
	N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abfall = gemischte Bau- und Abbruchabfälle. Abfallschlüsselnummer 17 09 04. Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.				
00.06.0005.	-----	900,00	m	,...	,...
	Unterhaltung Leitzaun Jährliche Unterhaltung der Leitzaunes Kontrolle des Leitzaunes alle 2 Wochen von März bis Ende September. Ausbessern von Schäden an der Leitwand und den Haltepfosten (Befestigungsmaterial wie Pfosten und HDPE Folie stellt der AG). Freimähen der Laufflächen auf 1m Breite beidseitig des Leitzaunes alle 2 Wochen von März bis Ende September. Mit dieser Pos. ist auch die Bauteil- und Materiallieferung und ordnungsgemäße Abfallentsorgung abgegolten. Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN der Verwertung zuführen.				
	Zwischensumme	00.06.		,...	
00.07.	2030 Unterhaltung Absammeln				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.07.0001.	-----	15,00	St	,...	,...
-------------	-------	-------	----	-----------	-----------

Absam Umsetz. Amph.Rept.

Absammlung und Umsetzen von Amphibien und Reptilien aus dem durch den Leitzaun abgegrenzten Baustelleneinrichtungsflächen von ca. 1,0 ha Fläche bei einer Sammelzeit von jeweils i.M. 2,0 h.

Absammeltermine sind vorab mit der UBB festzulegen.

Umsetzen der Amphibien und Reptilien nach außerhalb des Baubereiches/ außerhalb des Leitauns und in 50 m Abstand vom Baubereich in die Ersatzhabitate auf den Ost-Böschungen aussetzen. Nicht auf die Seite, wo die Zuwegung erfolgt, aussetzen und nicht auf dem Acker und auf Wegen aussetzen. Aussetzen an Strächern und dem Ackerrand.

Tabelle zur Dokumentation des Sammelergebnisses nach Anzahl und Art bzw. Artengruppe (Erdkröten, sonst. Kröten, Froschart, Zauneidechsen, Blindschleiche, Ringelnatter) führen. Auch Sammeltage, wo nichts gefunden wurde, sind zu dokumentieren. Die Witterung während der Sammelzeit ist mit aufzuführen (Sammelzeit von/bis, Temperatur von/bis, bedeckt/heiter/locker bewölkt usw., Sprühregen/ Starkregen usw., windstill/mäßiger Wind usw.).

Belegfoto vom Sammeleimerboden, wenn Tiere gefunden wurden, machen. Belegfoto zur eindeutigen Zuordnung mit Datum bezeichnen und abspeichern.

Die Tabelle mit den Fotos ist fortlaufend zu führen und dem AG auf Verlangen zwischendurch zuzumailen und spätestens eine Woche nach dem letzten Sammeltag dem AG unaufgefordert zuzumailen. Auch auf tel. Nachfrage ist dem AG Rückmeldung zwischendurch zu geben.

Ein Sammeleimer mit Deckel ist vom AN bereitzustellen und einzusetzen.

Abrechnung nach der Anzahl der Sammeltermine.
Zeitliche Verteilung und Witterung während der Absammlung entsprechend der folgenden Tabelle:

Monat Wetter Häufigkeit davon nachts Prioritäre Tierart 16.-31.3. Regen 21 Erdkröten April bis Mitte April 1 x Regen, sonst von morgens bis mittags bei hei

...Forts. 00.07.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0001. Forts. ...					
	<i>terem Wetter oder nach kühlem Wetter ab Sonnenschein</i> ⁴¹ <i>bis Mitte April</i> ² <i>Eidechsen</i> ^{16.-31.8.} <i>heiter</i> ⁶ <i>juv. Eidech</i> <i>s.</i>				
00.07.0002.	-----	2,00	St	,...	,...
	Zulage Nachttermin Zulage zur Pos. zuvor zur Wahrnehmung eines Nachttermins, um insbesondere Erdkröten und andere Amphibien einzusammeln und umzusetzen. Ein Handscheinwerfer ist vom AN bereitzustellen und einzusetzen.				
00.07.0003.	-----	2.000,00	m2	,...	,...
	Vegetationsfläche mähen Baustelleneinrichtungsflächen und Randflächen der Ersatzhabitate auf den östlichen Böschungsflächen der A 14 mähen. Neigung Böschungsflächen 1:2 Flächen 1x im Monat in der Vegetationsperiode mähen. Randflächen der Baustelleneinrichtungsflächen für den Ersatzneubau mähen Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
00.07.0004.	12.102/117.11.10.02	5,00	m3	,...	,...
	N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abfall = gemischte Bau- und Abbruchabfälle. Abfallschlüsselnummer 17 09 04. Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.				
00.07.0005.	-----	900,00	m	,...	,...
	Unterhaltung Leitzaun Jährliche Unterhaltung der Leitzaunes Kontrolle des Leitzaunes alle 2 Wochen von März bis Ende September. Ausbessern von Schäden an der Leitwand und den Haltepfosten (Befestigungsmaterial wie Pfosten und HDPE Folie stellt der AG). Freimähen der Laufflächen auf 1m Breite beidseitig des Leitzaunes alle 2 Wochen von März bis Ende September. Mit dieser Pos. ist auch die Bauteil- und				

...Forts. 00.07.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.07.0005. Forts. ...

Materiallieferung und ordnungsgemäße
 Abfallentsorgung abgegolten.
 Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN der Verwertung zuführen.

Zwischensumme 00.07.

00.08. 2031 Unterh./ Absammeln Rückbau

00.08.0001. ----- 6,00 St

Absam Umsetz. Amph.Rept.

Absammlung und Umsetzen von Amphibien und Reptilien
 aus dem durch den Leitzaun abgegrenzten Baustelleneinrichtungsflächen von
 ca. 1,0 ha Fläche bei einer Sammelzeit von jeweils
 i.M. 2,0 h.
 Absammeltermine sind vorab mit der UBB festzulegen.

Umsetzen der Amphibien und Reptilien nach außerhalb
 des Baubereiches/ außerhalb des Leitauns und in 50 m
 Abstand vom Baubereich in die Ersatzhabitats auf den Ost-Böschungen aussetzen.
 Nicht auf die Seite,
 wo die Zuwegung erfolgt, aussetzen und nicht auf dem
 Acker und auf Wegen aussetzen. Aussetzen an Strächern
 und dem Ackerrand.

Tabelle zur Dokumentation des Sammelergebnisses nach
 Anzahl und Art bzw. Artengruppe (Erdkröten, sonst.
 Kröten, Froschart, Zauneidechsen, Blindschleiche,
 Ringelnatter) führen. Auch Sammelstage, wo nichts
 gefunden wurde, sind zu dokumentieren. Die Witterung
 während der Sammelzeit ist mit aufzuführen (Sammelzeit
 von/bis, Temperatur von/bis, bedeckt/heiter/locker
 bewölkt usw., Sprühregen/ Starkregen usw.,
 windstill/mäßiger Wind usw.).

Belegfoto vom Sammeleimerboden, wenn Tiere
 gefunden wurden, machen. Belegfoto zur eindeutigen
 Zuordnung mit Datum bezeichnen und abspeichern.

Die Tabelle mit den Fotos ist fortlaufend zu führen
 und dem AG auf Verlangen zwischendurch zuzumailen und
 spätestens eine Woche nach dem letzten Sammeltag dem
 AG unaufgefordert zuzumailen.
 Auch auf tel. Nachfrage ist dem AG Rückmeldung
 zwischendurch zu geben.

...Forts. 00.08.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0001. Forts. ...					
	Ein Sammeleimer mit Deckel ist vom AN bereitzustellen und einzusetzen. Abrechnung nach der Anzahl der Sammeltermine. <i>Zeitliche Verteilung und Witterung während der Absammlung entsprechend der folgenden Tabelle:</i> <i>MonatWetterHäufig-keit davon nachtsPr</i> <i>ioritäre Tierart16.-31.3.Regen21ErdkrötenAprilbis Mitte</i> <i>April 1 x Regen, sonst von morgens bis mittags bei hei</i> <i>terem Wetter oder nach kühlem Wetter ab Sonnenschein41</i> <i>bis Mitte AprilMai2Eidechsen16.-31.8.heiter6juv. Eidech</i> <i>s.</i>				
00.08.0002.	-----	1,00	St		
	Zulage Nachttermin Zulage zur Pos. zuvor zur Wahrnehmung eines Nachttermins, um insbesondere Erdkröten und andere Amphibien einzusammeln und umzusetzen. Ein Handscheinwerfer ist vom AN bereitzustellen und einzusetzen.				
00.08.0003.	-----	2.000,00	m2		
	Vegetationsfläche mähen Baustelleneinrichtungsflächen und Randflächen der Ersatzhabitate auf den östlichen Böschungsflächen der A 14 mähen 3 Mähgänge. Neigung Böschungsflächen 1:2 Flächen 1x im Monat in der Vegetationsperiode mähen. Randflächen der Baustelleneinrichtungsflächen für den Ersatzneubau mähen Mähgut bleibt als Mulchschicht liegen. Abfall aufnehmen und beseitigen. Entsorgen wird gesondert vergütet.				
00.08.0004.	-----	900,00	m		
	Unterhaltung Leitzaun Jährliche Unterhaltung der Leitzaunes Kontrolle des Leitzaunes alle 2 Wochen von März bis Ende September. Ausbessern von Schäden an der Leitwand und den Haltepfosten (Befestigungsmaterial wie Pfosten und HDPE Folie stellt der AG). Freimähen der Laufflächen auf 1m Breite beidseitig des Leitzaunes alle 2 Wochen von März bis Ende September. Mit dieser Pos. ist auch die Bauteil- und				

...Forts. 00.08.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-07408-00 A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)
 VE: 2026-365 AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate
 LV: 2026-365 Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0004. Forts. ...					
	Materiallieferung und ordnungsgemäße Abfallentsorgung abgegolten. Mähgut aufnehmen und nach Wahl des AN der Verwertung zuführen.				
00.08.0005.	12.102/117.91.10.02 TA N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des AG. Abfall 'HDPE- Folie, Holz-Haltestäbe,Gehölzreste ' Entsorgung nach Wahl des AN. Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.	10,00	m3	,...	,...
00.08.0006.	----- Leitzaun zurückbauen Leitzaun nach Aufforderung durch dem AG zurückbauen und als Eigentum des AN entsorgen. Graben, wo der Leitzaun 10 cm tief eingelassen war, wieder mit seitlichem Boden verfüllen.	900,00	m	,...	,...
00.08.0007.	----- Zulage Leitzaun abbauen Händischer Rückbau, wo sich die Zaunabschnitte auf Böschungen befinden bzw. die Böschungen zur Erreichbarkeit durch Baufahrzeuge zu steil sind.	200,00	m	,...	,...
00.08.0008.	----- Rückbau Ersatzhabitate Rückbau der Ersatzhabitate Böschungsflächen der A 14 südöstlich der Störwasserstraße 8 Stück Steinhaufen a. 5m ² 8 Stück Totholz- Wurzelstubbenhäufen a 5m ² Ausgebautes Material aufnehmen, fördern und entsorgen Material geht in Eigentum des AN über.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	00.08.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-07408-00 **A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)**
VE: 2026-365 **AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate**
LV: 2026-365 **Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031**

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **2026-365**

00. Landschaftsbau/ Artenschutz

00.00.	Baustelleneinrichtung	,...
00.01.	Aufbau Leitzaun	,...
00.02.	Anlage Eidechsen-Ersatzhabitate	,...
00.03.	2026 Unterhaltung Absammeln	,...
00.04.	2027 Unterhaltung Absammeln	,...
00.05.	2028 Unterhaltung Absammeln	,...
00.06.	2029 Unterhaltung Absammeln	,...
00.07.	2030 Unterhaltung Absammeln	,...
00.08.	2031 Unterh./ Absammeln Rückbau	,...
	Summe 00.	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-07408-00 **A 14 BHB über die StW bei Plate (km 17,429)**
VE: 2026-365 **AS-Maßnahmen BHB StW bei Plate**
LV: 2026-365 **Maßnahmenpaket-Artensch. 2026-2031**

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **2026-365**

00. Landschaftsbau/ Artenschutz

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 26