

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	A-12659-00	A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE:	261-26-5413	Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV:	261-26-5413	Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Allgemeine Leistungen.....	2
00.00.	Anfahrt zur Arbeitsstelle.....	2
00.01.	Verkehrszeichenpläne.....	2
00.02.	Arbeiten auf Nachweis.....	2
01.	Verkehrssicherung.....	3
01.00.	Bauinformationstafel.....	3
01.01.	VS kürzerer Dauer.....	4
01.02.	VS längerer Dauer.....	6
01.03.	TSE.....	7
01.04.	Beschilderung.....	10
01.05.	Transp. LSA.....	21
01.06.	Vorübergehende Markierung (gelb).....	22
01.07.	Bleibende Markierung (weiß).....	30
01.08.	Kontrolle.....	37
02.	Regelpläne.....	37
02.00.	AKD hell.....	38
02.01.	AKD dunkel.....	49
	Zusammenstellung.....	60

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
 VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
 LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Allgemeine Leistungen				
00.00.	Anfahrt zur Arbeitsstelle				
00.00.0001.	----- An- und Abfahrt, zum Einsatzort 200,00 St An- und Abfahrt zum Einsatzort. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsmäßigen Ausführung erforderlich sind, auf die Arbeitsstelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Bei Bedarf, Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Lage der möglichen Einsatzorte sind in der Baubeschreibung unter Punkt 2.1 Lage der Baustelle zu entnehmen.				
00.01.	Verkehrszeichenpläne				
00.01.0001.	----- VZP anfertigen 20,00 St Verkehrszeichenplan für notwendige Verkehrsführung zum Betreiben der Baustelle. Verkehrszeichenplan für innerstädtische- und kleinräumige Autobahnmaßnahmen. Einschließlich: - Umleitungs- und Beschilderungsplan - Verkehrssicherung längerer Dauer (Arbeitsstelle) - Verkehrssicherung kürzerer Dauer (Arbeitsstelle) Verkehrszeichenplan mit Einarbeitung von bauablaufbedingten Umleitungsstrecken erstellen und zur Bestätigung bei den zuständigen Behörden einreichen. Technologisch bedingte Änderungen des Bauablaufes darstellen. Verkehrszeichenplan nach §45 StVO 4-fach fertigen und nach Abstimmung mit dem AG bei der zuständigen Verkehrsbehörde die verkehrsrechtliche Anordnung einholen. Änderungen und Ergänzungen einarbeiten. Genehmigte Pläne rechtzeitig vor Baubeginn dem AG übergeben. Einschließlich erforderlicher Gebühren für die Einholung sämtlicher für die Anordnung der Verkehrsführungen erforderlichen Genehmigungen.				
00.02.	Arbeiten auf Nachweis				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001.	----- Zeichner Zeichner zur Anfertigung von VZP. Nur nach Anordnung durch AG mit Nachweis.	20,00	h	,...	,...
00.02.0002.	----- Sperrhänger Sperranhänger als Verkehrssicherungsanhänger bzw. Verkehrsleitanhänger. Inkl. An- und Abtransport und Bereitsstellungskosten. Sperranhänger betriebsbereit nach Unterlagen des AG aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der Maßnahme räumen. Sperrhänger mit Blinker. Nur nach Anordnung durch AG mit Nachweis.	20,00	h	,...	,...
00.02.0003.	----- LED-Vorwarntafel LED-Vorwarntafel fahrbar, mit Wechselverkehrszeichen in LED. Frei programmierbar. Mit einstellbaren Helligkeitsstufen. Inbetriebnahme und Bedienung während der Fahrt. Mit Weitwarn-Halogen-Leuchten. Inkl. Funkfernbedienung. LED Vorwarntafel betriebsbereit nach Unterlagen des AG aufstellen, vorhalten und nach Beendigung der Maßnahme räumen. Nur nach Anordnung durch AG mit Nachweis. Inkl. An- und Abtransport und Bereitstellungskosten.	20,00	h	,...	,...
00.02.0004.	----- LKW >7,5 to zul. Gesamtmasse LKW > 7,5 to zul. Gesamtgewicht als Zugfahrzeug/ Sicherungsfahrzeug für die Bereitstellung des Sperranhängers. Inkl. An- und Abfahrt, Bereitstellungskosten, etc. Zugfahrzeug > 7,5 to zul. Gesamtgewicht ausgestattet mit Warnschraffen und Rundumkennleuchte.	20,00	h	,...	,...
00.02.0005.	----- Fahrer f. Sperrfahrzeug Fahrer für Sperrfahrzeug. Nur nach Anordnung durch AG mit Nachweis.	20,00	h	,...	,...
01.	Verkehrssicherung				
01.00.	Bauinformationstafel				
01.00.0001.	----- TA Informationsta. herst., aufb. abb. Baustelleninformationstafel nach Unterlagen des AG herstellen, aufbauen, vorhalten, warten, instand	5,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0001.	Forts. ...				
	setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Vorhaltung und Kontrolle werden gesondert vergütet. Verkehrsschild = Baustelleninformationstafel. Größe 3000 x 4200mm. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung 'inkl. statische Berechnung als Nachweis der Tragfähigkeit für die Aufstellvorrichtung, Verankerung und das Fundament, sowie die Schildbefestigung.' Aufstellfläche entsprechend vorbereiten und Frostsicherheit sicherstellen. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m.				
01.00.0002.	----- Informationstafel vorhalten 200,00 d Baustelleninformationstafel nach Unterlagen des AG vorhalten, warten und instand setzen. Die ABrechnung StMt ergibt sich aus der Multiplikation der Anzahl der Info-Tafeln (St) mit der Vorhaltezeit(Mo). Die Abrechnung einzelner Tage erfolgt nach 1/30 des Monatsbetrages.				
01.00.0003.	----- Baustelleninformationstafel AG 5,00 St Baustelleninformationstafel vom AG übernehmen, vorhalten und instandhalten. Kontrolle wird gesondert vergütet.				
01.00.0004.	19.101/417.91 TA Baustellenschild abbauen.. 5,00 St Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Größe '3,00 m x 4,20 m ' Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN verwerten.				
01.01.	VS kürzerer Dauer				
01.01.0001.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... 20,00 St Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach den einschlägigen RSA Regelplänen.				

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0001.	Forts. ...				
	Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.01.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach den einschlägigen RSA Regelplänen. Für stationäre Arbeitsstelle. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	10,00	St	,...	,...
01.01.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach den einschlägigen RSA Regelplänen. Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	10,00	St	,...	,...
01.01.0004.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer	10,00	St	,...	,...
	...Forts. 01.01.0004.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
 VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
 LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0004. Forts. ...					
	betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach den einschlägigen RSA Regelplänen. Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen. Umsetzen nach Unterlagen des AG. Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
01.02.	VS längerer Dauer				
01.02.0001.	----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach den einschlägigen RSA Regelplänen. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase Vorgegeben vom AG. Verkehrsrechtliche Anordnung, nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	20,00	St	,...	,...
01.02.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalt.. Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-	750,00	d	,...	,...

...Forts. 01.02.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002. Forts. ...					
	cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				
01.02.0003. -----					
	Verkehrssicherung umbauen	10,00	St	,...	,...
	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.				
01.02.0004. -----					
	Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	20,00	St	,...	,...
	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.				
01.03. TSE					
01.03.0001. 21.105/605.13.29.02 TA					
	Transp.Schutzeinrichtung aufbauen..	1.000,00	m	,...	,...
	Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr.				

...Forts. 01.03.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0001. Forts. ...					
	Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Maximale Baubreite '30 cm' Aufstellung wie in Prüfung nach DIN EN 1317.				
01.03.0002.	21.105/605.23.29.02 TA Transp.Schutzeinrichtung aufbauen.. Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Maximale Baubreite '30 cm' Aufstellung wie in Prüfung nach DIN EN 1317.	500,00	m	,...	,...
01.03.0003.	21.105/605.33.29.02 TA Transp.Schutzeinrichtung aufbauen.. Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich D, zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Maximale Baubreite '30 cm' Aufstellung wie in Prüfung nach DIN EN 1317.	500,00	m	,...	,...
01.03.0004.	21.105/605.43.29.02 TA Transp.Schutzeinrichtung aufbauen.. Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.	500,00	m	,...	,...

...Forts. 01.03.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0004. Forts. ...	genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen im Überleitungsbereich. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Maximale Baubreite ' 30 cm' Aufstellung wie in Prüfung nach DIN EN 1317. <i>Hinweis zur OZ 01.03.0005.</i> Pos. 01.03.0005 für diese Position ist ein negativer Einheitspreis zugelassen.				
01.03.0005.	----- Transp.Schutzeinrichtung übernehm.. Transportable Schutzeinrichtung des AG einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) übernehmen und abbauen. Die in Teilen schon vorhandene transportable Schutzeinrichtung geht in Eigentum des AN über. Für diese Position ist ein negativer Einheitspreis zugelassen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Maximale Baubreite 30 cm	250,00	m	,...	,...
01.03.0006.	21.105/610.99 TA Transport. Schutzeinr. vorhalten.. Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '01.03.0001 - 01.03.0005'	50.000,00	md	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0007.	----- Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutteinrichtung herstellen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Als Absenkung.	10,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0008.</i> Pos. 01.03.0008 für diese Position ist ein negativer Einheitspreis zugelassen.				
01.03.0008.	----- AEK f. transp. Schutteinr. überneh, Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) des AG für transportable Schutteinrichtung des AG übernehmen und abbauen. Die in Teilen schon vorhandene AEK für die transportable Schutteinrichtung geht in Eigentum des AN über. Für diese Position ist ein negativer Einheitspreis zugelassen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vergütung erfolgt nach Abbau. AEK an OZ 00.03.0005. Als Absenkung.	10,00	St	,...	,...
01.03.0009.	21.105/630.99 TA AEK vorhalten.. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutteinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK der OZ '01.03.0007.'	500,00	Std	,...	,...
01.04.	Beschilderung				
01.04.0001.	21.105/203.12.33.94 TA Verkehrsschild aufbauen u. abbaue.. Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.	50,00	St	,...	,...

...Forts. 01.04.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0001.	Forts. ...				
	Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Schild = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung 'mit notwendigen Fußplatten aufstellen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.				
01.04.0002.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten.. Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.	6.000,00	Std	,...	,...
01.04.0003.	21.105/210.22.91 TA Verkehrsschild verändern.. Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild Größe 2. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrsschild 'außer Kraft und wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG.' Verkehrsschild außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuzvorrichtung.	40,00	St	,...	,...
01.04.0004.	21.105/213.12.94 TA Verkehrsschild umsetzen.. Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Aufstellvorrichtung 'inkl. Fußplatten umsetzen. ' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	40,00	St	,...	,...
01.04.0005.	--- Verkehrsschild aufbauen u. abbaue.. Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Das Verkehrsschild ist vor dem festen Aufbau stationsmäßig einzumessen. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B.	50,00	St	,...	,...

...Forts. 01.04.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0005. Forts. ...					
	Schild = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung fest, mit Rohrpfeuten und Bodenhülse Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.				
01.04.0006.	21.105/210.22.91 TA Verkehrsschild verändern.. Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungs- maßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild Größe 2. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrsschild 'außer Kraft und wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG' Verkehrsschild außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuz- vorrichtung.	20,00	St	,...	,...
01.04.0007.	21.105/213.12.94 TA Verkehrsschild umsetzen.. Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Aufstellvorrichtung 'inkl. Rohrpfeuten und Bodenhülse umsetzen' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	20,00	St	,...	,...
01.04.0008.	----- Verkehrsschild aufbauen u. abbaue.. Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Das Verkehrsschild ist vor dem festen Aufbau stationsmäßig einzumessen. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 3. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Schild = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung fest, mit Rohrpfeuten und Bodenhülse Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	50,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0009.	21.105/210.32.91 TA Verkehrsschild verändern.. Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild Größe 3. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrsschild 'außer Kraft und wieder in Kraft setzen nach Unterlagen des AG' Verkehrsschild außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuzvorrichtung.	40,00	St	,...	,...
01.04.0010.	21.105/213.13.94 TA Verkehrsschild umsetzen.. Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 3. Aufstellvorrichtung 'inkl. Rohrpfeiler und Bodenhülse' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	40,00	St	,...	,...
01.04.0011.	21.105/215.91.23.29.04 TA Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.. Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschildkombination 'bis 2 Schilder' Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck, Rechteck. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Schild = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung 'mit notwendigen Fußplatten aufstellen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	25,00	St	,...	,...
01.04.0012.	21.105/215.91.23.29.04 TA Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.. Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-	20,00	St	,...	,...

...Forts. 01.04.0012.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0012. Forts. ...					
	ßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschildkombination 'bis 3 Schilder' Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck, Rechteck. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Schild = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung 'mit notwendigen Fußplatten aufstellen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.				
01.04.0013.	21.105/218.99 TA Verkehrsschildkombination vorhalt.. Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschildkombination der OZ '01.04.0011 und 01.04.0012.'	15.000,00	Std	,...	,...
01.04.0014.	21.105/223.92.91 TA Verkehrsschildkombination verände.. Vorhandene Verkehrsschildkombination verändern, Ände- rungsvorrichtungen vorhalten, warten und instandsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschildkombination 'bis 3 Schilder' Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrsschildkombination 'außer und wieder in Kraft setzen.' Verkehrsschildkombination außer Kraft setzen mit mobi- ler Auskreuzvorrichtung.	40,00	St	,...	,...
01.04.0015.	21.105/225.91.29.04 TA Verkehrsschildkombination umsetze.. Verkehrsschildkombination innerhalb des Arbeitsstellen- bereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungs- maßnahmen durchführen. Verkehrsschildkombination 'bis 3 Schilder' Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck, Rechteck. Größe 2. Aufstellvorrichtung 'inkl. Fußplatten umsetzen' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	20,00	St	,...	,...
01.04.0016.	21.105/228.13.19.03 TA Verkehrslenkungstafel aufb. u. .. Verkehrslenkungstafel nach Unterlagen des AG aufbauen	10,00	St	,...	,...

...Forts. 01.04.0016.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
 VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
 LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0016. Forts. ...					
	und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrslenkungstafel, Zeichen 501 bis 551, Rechteck, H x B 1600 x 1250 mm. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Randausbildung = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen aufstellen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.				
01.04.0017.	21.105/228.23.19.03 TA Verkehrslenkungstafel aufb. u. .. Verkehrslenkungstafel nach Unterlagen des AG aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrslenkungstafel, Zeichen 501 bis 551 mit Zusatzzeichen, Rechteck, H x B 2000 x 1250 mm. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Randausbildung = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung 'nach statischen Erfordernissen aufstellen.' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	10,00	St	,...	,...
01.04.0018.	21.105/230.99 TA Verkehrslenkungstafel vorhalten.. Verkehrslenkungstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrslenkungstafel der OZ '01.04.0016 und 01.04.0017.'	5.000,00	Std	,...	,...
01.04.0019.	--- Verkehrsschild aufbauen u. abbaue.. Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild als Sonderanfertigung gem. Angaben des AG	5,00	St	,...	,...

...Forts. 01.04.0019.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0019. Forts. ...					
	Größe bis 0,5 m2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Schild = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche				
01.04.0020.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten.. Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.	250,00	Std	,...	,...
01.04.0021.	----- Verkehrsschild aufbauen u. abbaue.. Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild als Sonderanfertigung gem. Angaben des AG Größe bis 1 m2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Schild = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche	5,00	St	,...	,...
01.04.0022.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten.. Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.	250,00	Std	,...	,...
01.04.0023.	----- Verkehrsschild aufbauen u. abbaue.. Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild als Sonderanfertigung gem. Angaben des AG Größe bis 2,5 m2.	5,00	St	,...	,...

...Forts. 01.04.0023.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0023. Forts. ...					
	Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Schild = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche				
01.04.0024.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten.. Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.	250,00	Std	,...	,...
01.04.0025.	----- Verkehrsschild aufbauen u. abbaue.. Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild als Sonderanfertigung gem. Angaben des AG Größe bis 5 m2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2, Aufbau B. Schild = profilverstärkt. Aufstellvorrichtung Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche	5,00	St	,...	,...
01.04.0026.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten.. Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.	250,00	Std	,...	,...
01.04.0027.	21.105/253.21.29.11.01 TA LED-Anzeigetafel aufbauen, abbaue.. LED-Anzeigetafel aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Anzeigetafel programmieren. Vorhalten, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Aufstellfläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand wiederherstellen. Technische Anforderungen an LED-Anzeigetafel nach Unterlagen des AG. Energieversorgung nach Unterlagen des AG. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest	20,00	St	,...	,...

...Forts. 01.04.0027.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0027. Forts. ...					
	nach Abbau vergütet. Anzeigetafel vollbestückt, frei programmierbar, vor Ort veränderbar (mind. Klasse B nach M TI). Größe der Anzeigetafel ca. 1600 x 1280 mm. Mit zwei Vorwarnblinkleuchten, Typ WL 7, synchron blin- kend. Standort 'nach Unterlagen des AG ' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 1,50 m. Auf- stellhöhe gemessen von Unterkante der Anzeigetafel. Mit Aufstellvorrichtung nach statischen und konstrukti- ven Erfordernissen. Baugrund- und Geländeverhältnisse nach Unterlagen des AG. Erforderliche Erdarbeiten ausführen. Anfallenden Aushub seitlich lagern. Fehlendes Material liefern.				
01.04.0028.	21.105/255.01 LED-Anzeigetafel vorhalten..	250,00	Std	,...	,...
	LED-Anzeigetafel vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. LED-Anzeigetafel wie in Vorposition beschrieben.				
01.04.0029.	21.105/405.02.22.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb...	200,00	St	,...	,...
	Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In- standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Dauerlicht, WL2. Energieversorgung nach Wahl des AN.				
01.04.0030.	21.105/405.02.29.01 TA Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb...	200,00	St	,...	,...
	Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In- standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm doppelseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.				

...Forts. 01.04.0030.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0030. Forts. ...					
	Mit '1 Richtstrahler zweiseitig, rotes Dauerlicht, WL2. ' Energieversorgung nach Wahl des AN.				
01.04.0031.	21.105/410.99 TA Absp.g.,Warneinr. vorhalten.. Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge- sondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ '01.04.0029 und 01.04.0030.'	7.500,00	Std	,...	,...
01.04.0032.	21.105/420.99 TA Absperrger. oder Warneinr. umsetz.. Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Ar- beitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Ver- kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ '01.04.0029 und 01.04.0030.'	50,00	St	,...	,...
01.04.0033.	21.105/405.05.23.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb... Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In- standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor- richtung. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.	150,00	St	,...	,...
01.04.0034.	21.105/405.05.24.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb... Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In- standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf- bau, der Rest nach Abbau vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor- richtung. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.	150,00	St	,...	,...

...Forts. 01.04.0034.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0034. Forts. ...					
	Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN.				
01.04.0035.	21.105/410.99 TA Absp.g.,Warneinr. vorhalten.. Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ '01.04.0033 und 01.04.0034'	10.000,00	Std	,...	,...
01.04.0036.	21.105/405.09.25.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb... Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Vorwarn-Blinkleuchte. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit Blitzlicht, WL5. Energieversorgung nach Wahl des AN.	50,00	St	,...	,...
01.04.0037.	21.105/435.11.01 Bauliches Leitelement aufb. u. .. Bauliches Leitelement aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Leitelement = Leitschwelle. Mit kleiner Leitbake, retroreflektierende Folie Klasse RA2, Abstand 5,00 m. Leitelement und Befestigung rückstandsfrei und deckenschonend entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	100,00	m	,...	,...
01.04.0038.	21.105/440.01 Bauliches Leitelement vorhalten.. Bauliches Leitelement vorhalten, warten und instandsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Bauliches Leitelement wie in Vorposition beschrieben.	150,00	md	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0039.	21.105/445.11.00 Bauliches Leitelement umsetzen.. Bauliches Leitelement innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Leitelement = Leitschwelle. Mit kleiner Leitbake, Abstand 5,00 m.	50,00	m	,...	,...
01.05.	Transp. LSA				
01.05.0001.	21.105/505.21.21.11 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. .. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte über 50,00 m bis 100,00 m. Energieversorgung nach Wahl des AN. Mit Steuerung für 2 Signalzeitenpläne. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.	5,00	St	,...	,...
01.05.0002.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh.. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.	250,00	Std	,...	,...
01.05.0003.	21.105/505.21.21.21 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. .. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für Engstelle einschließlich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.	5,00	St	,...	,...

...Forts. 01.05.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0003. Forts. ...					
	LSA Typ C, verkehrsabhängige Steuerung. Verbindung nach Wahl des AN. Entfernung der Signalgeberstandorte über 50,00 m bis 100,00 m. Energieversorgung nach Wahl des AN. Mit Steuerung für 4 Signalzeitenpläne. Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallageplan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeitenplan erstellen.				
01.05.0004.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh.. Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.	250,00	Std	,...	,...
01.06.	Vorübergehende Markierung (gelb)				
01.06.0001.	21.105/332.11.40.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	3.000,00	m	,...	,...
01.06.0002.	21.105/332.12.40.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.	5.000,00	m	,...	,...

...Forts. 01.06.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0002. Forts. ...					
	Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
01.06.0003.	21.105/332.31.40.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	1.500,00	m	,...	,...
01.06.0004.	21.105/332.32.40.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	2.500,00	m	,...	,...
01.06.0005.	21.105/332.41.40.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, war-	500,00	m	,...	,...

...Forts. 01.06.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0005. Forts. ...					
	ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,12 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
01.06.0006.	21.105/332.42.40.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	500,00	m	,...	,...
01.06.0007.	21.105/336.23.03.11 Sperrflächenmarkierung Typ II her.. Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strichbreite = 0,30 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	300,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0008.	21.105/336.33.03.11 Sperrflächenmarkierung Typ II her.. Sperrfläche als Schrägstrichgatter Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Strichbreite = 0,50 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	300,00	m	,...	,...
01.06.0009.	21.105/334.14.03.11 Quermarkierung Typ II herstellen.. Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	150,00	m	,...	,...
01.06.0010.	21.105/334.34.03.11 Quermarkierung Typ II herstellen.. Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Fußgängerfurt. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	100,00	m	,...	,...
01.06.0011.	21.105/332.43.40.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet	150,00	m	,...	,...

...Forts. 01.06.0011.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0011.	Forts. ...				
	wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
01.06.0012.	21.105/332.44.40.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	150,00	m	,...	,...
01.06.0013.	21.105/338.92.30.31.01 TA Pfeilmarkierung Typ II herstellen.. Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Markierungszeichen 'Pfeil geradeaus, links oder rechts ab, geradeaus und links oder rechts ab, links und rechts ab' Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	20,00	St	,...	,...
01.06.0014.	21.105/338.93.30.31.01 TA Pfeilmarkierung Typ II herstellen.. Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung	20,00	St	,...	,...

...Forts. 01.06.0014.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0014. Forts. ...					
	herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Markierungszeichen 'Pfeil geradeaus, links oder rechts ab, geradeaus und links oder rechts ab, links und rechts ab' Länge = 7,50 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
01.06.0015.	21.105/334.54.03.11 Quermarkierung Typ II herstellen.. Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Fußgängerüberweg. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	150,00	m	,...	,...
01.06.0016.	21.105/342.93.03.11 TA Sonstiges Mark.zeichen Typ II her.. Sonstiges Markierungszeichen Typ II nach Unterlagen des AG als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Markierungszeichen 'Piktogramm Radfahrer' Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	15,00	St	,...	,...
01.06.0017.	21.105/312 Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung auf Anordnung des AG schonend trocknen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck.	300,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0018.	21.105/316.99 TA Markierungsfläche reinigen.. Fläche der Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck. Reinigung 'rückstandslos mit geeignetem Verfahren nach Wahl des AN.'	300,00	m2	,...	,...
01.06.0019.	21.105/344.21.25.11 Auskreuzung herstellen.. Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Als Markierungssystem aus Folie Typ II. Strichbreite = 0,12 m. Strichlänge = 2 x 5,00 m. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierungsfolie entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	25,00	St	,...	,...
01.06.0020.	21.105/344.22.35.11 Auskreuzung herstellen.. Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Als Markierungssystem aus Folie Typ II. Strichbreite = 0,15 m. Strichlänge = 2 x 7,50 m. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierungsfolie entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	25,00	St	,...	,...
01.06.0021.	21.105/332.11.30.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.	500,00	m	,...	,...

...Forts. 01.06.0021.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0021. Forts. ...					
	Strichbreite = 0,12 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse) als Agglomeratmarkierung. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
01.06.0022.	21.105/332.12.30.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum- randung als vorübergehende Markierung herstellen, war- ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse) als Agglomeratmarkierung. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	500,00	m	,...	,...
01.06.0023.	21.105/332.43.30.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum- randung als vorübergehende Markierung herstellen, war- ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahr- bahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse) als Agglomeratmarkierung. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	250,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
 VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
 LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0024.	21.105/332.44.30.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse) als Agglomeratmarkierung. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	250,00	m	,...	,...
01.07.	Bleibende Markierung (weiß)				
01.07.0001.	21.131/505.11.17.39.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet. Schichtdicke '/Materialmenge: min. 4,0 kg/m²' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	2.000,00	m	,...	,...
01.07.0002.	21.131/505.12.17.39.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht	2.000,00	m	,...	,...

...Forts. 01.07.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0002.	Forts. ... spritzbar (Heißplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet. Schichtdicke '/Materialmenge: min. 4,0 kg/m2' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.				
01.07.0003.	21.131/505.13.17.39.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet. Schichtdicke '/Materialmenge: min. 4,0 kg/m2' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	500,00	m	,...	,...
01.07.0004.	21.131/505.14.17.39.23 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet. Schichtdicke '/Materialmenge: min. 4,0 kg/m2' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Betondecke.	400,00	m	,...	,...
01.07.0005.	21.131/505.31.17.39.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit-	2.000,00	m	,...	,...

...Forts. 01.07.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0005. Forts. ...					
	linie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet. Schichtdicke '/Materialmenge: min. 4,0 kg/m2' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.				
01.07.0006.	21.131/505.32.17.39.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her- stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leit- linie. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet. Schichtdicke '/Materialmenge: min. 4,0 kg/m2' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	2.000,00	m	,...	,...
01.07.0007.	21.131/505.51.17.39.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung her- stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit- linie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet. Schichtdicke '/Materialmenge: min. 4,0 kg/m2' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	1.000,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0008.	21.131/505.52.17.39.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet. Schichtdicke '/Materialmenge: min. 4,0 kg/m2' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	1.000,00	m	,...	,...
01.07.0009.	21.131/505.61.17.39.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet. Schichtdicke '/Materialmenge: min. 4,0 kg/m2' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	500,00	m	,...	,...
01.07.0010.	21.131/505.62.17.39.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse).	500,00	m	,...	,...

...Forts. 01.07.0010.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0010. Forts. ...					
	Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet. Schichtdicke '/Materialmenge: min. 4,0 kg/m2' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.				
01.07.0011.	21.131/505.33.17.39.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,25 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet. Schichtdicke '/Materialmenge: min. 4,0 kg/m2' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	750,00	m	,...	,...
01.07.0012.	21.131/505.34.17.39.21 TA Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als endgültige Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,30 m. Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als Agglomeratmarkierung, regelmäßig angeordnet. Schichtdicke '/Materialmenge: min. 4,0 kg/m2' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	500,00	m	,...	,...
01.07.0013.	21.131/510.11.21.01 Quermarkierung Typ II herstellen.. Quermarkierung Typ II als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie.	50,00	m	,...	,...

...Forts. 01.07.0013.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0013. Forts. ...					
	Strich mit Vormarkierung. Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.				
01.07.0014.	21.131/520.11.92.10.01 TA Pfeilmarkierung Typ II herstellen.. Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her- stellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. Mit Vormarkierung. Länge '5 bis 7,5m. ' Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	10,00	St	,...	,...
01.07.0015.	21.131/520.31.92.10.01 TA Pfeilmarkierung Typ II herstellen.. Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her- stellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder rechts ab. Mit Vormarkierung. Länge '5 bis 7,5m. ' Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	10,00	St	,...	,...
01.07.0016.	21.131/520.21.92.10.01 TA Pfeilmarkierung Typ II herstellen.. Pfeilmarkierung Typ II als endgültige Markierung her- stellen. Verkehrsklasse P 7. Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab. Mit Vormarkierung. Länge '5 bis 7,5m. ' Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht spritzbar (Heißplastikmasse). Als System mit groben Nachstreumitteln. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.	10,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
 VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
 LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0017.	21.105/332.11.30.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,12 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse) als Agglomeratmarkierung. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	600,00	m	,...	,...
01.07.0018.	21.105/332.12.30.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse) als Agglomeratmarkierung. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	600,00	m	,...	,...
01.07.0019.	21.105/332.43.30.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,25 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar	400,00	m	,...	,...

...Forts. 01.07.0019.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0019. Forts. ...					
	(Kaltplastikmasse) als Agglomeratmarkierung. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
01.07.0020.	21.105/332.44.30.31.01 Längsmarkierung Typ II herstellen.. Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m. Markierungssystem aus reaktivem Stoff, nicht spritzbar (Kaltplastikmasse) als Agglomeratmarkierung. Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	400,00	m	,...	,...
01.08.	Kontrolle				
01.08.0001.	21.105/905.32 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich. Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	1.000,00	d	,...	,...
02.	Regelpläne				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.	AKD hell				
02.00.0001.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 0.1 T' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	25,00	St	,...	,...
02.00.0002.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 0.1 T' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	20,00	St	,...	,...
02.00.0003.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 0.3 TB' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0004.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 0.3 TB' Für stationäre Arbeitsstelle.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.00.0004.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0004.	Forts. ... Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
02.00.0005.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.1 RT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0006.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.1 RT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0007.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.2 RT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0008.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.00.0008.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0008. Forts. ...					
	sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.2 RT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
02.00.0009.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.73 RTB' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0010.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.73 RTB' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0011.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.7 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
 VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
 LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0012.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.7 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0013.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.8 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0014.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.8 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0015.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.9 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m'	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.00.0015.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0015. Forts. ...					
	Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
02.00.0016.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.9 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0017.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.21 LTB' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0018.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.21 LTB' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0019.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.00.0019.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0019. Forts. ...					
	Nach RSA, Regelplan 'HE 1.75 LTB' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
02.00.0020.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.75 LTB' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0021.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.25 RT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0022.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.25 RT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0023.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.00.0023.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0023. Forts. ...					
	betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.26 RT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
02.00.0024.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.26 RT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0025.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.1 RT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0026.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.1 RT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0027.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.2 RT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0028.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.2 RT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0029.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.31 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0030.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.31 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m'	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.00.0030.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0030. Forts. ...					
	Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
02.00.0031.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.32 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0032.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.32 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0033.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.33 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0034.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.00.0034.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0034. Forts. ...					
	Nach RSA, Regelplan 'HE 1.33 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
02.00.0035.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.7 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0036.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.7 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0037.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.8 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0038.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.00.0038.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0038. Forts. ...					
	betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.8 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.				
02.00.0039.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.9 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0040.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.9 LT' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0041.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.43 LTB' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0042.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.43 LTB' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0043.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.69 RTK' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.00.0044.	21.105/135.90.19.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.69 RTK' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	10,00	St	,...	,...
02.01.	AKD dunkel				
02.01.0001.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 0.2 N ' Für stationäre Arbeitsstelle.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0001. Forts. ...					
	Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.				
02.01.0002.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 0.2 N ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0003.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.5 RN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0004.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.5 RN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0005.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0005. Forts. ...					
	sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.6 RN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.				
02.01.0006.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.6 RN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0007.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.74 RNB ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0008.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.74 RNB ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0009.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.15 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0010.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.15 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0011.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.16 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0012.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.16 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m'	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0012.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0012. Forts. ...					
	Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.				
02.01.0013.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.17 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0014.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.17 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0015.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.76 LNB ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0016.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0016.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0016. Forts. ...					
	Nach RSA, Regelplan 'HE 1.76 LNB ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.				
02.01.0017.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.29 RN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0018.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.29 RN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0019.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.30 RN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0020.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0020.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0020. Forts. ...					
	betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.30 RN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.				
02.01.0021.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.5 RN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0022.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.5 RN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0023.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.6 RN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0024.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.6 RN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0025.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.38 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0026.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.38 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0027.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.39 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m'	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0027.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0027. Forts. ...					
	Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.				
02.01.0028.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.39 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0029.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.40 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0030.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.40 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0031.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0031.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0031. Forts. ...					
	Nach RSA, Regelplan 'HE 2.14 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.				
02.01.0032.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.14 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0033.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.15 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0034.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.15 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0035.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer	10,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0035.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0035. Forts. ...					
	betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.16 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.				
02.01.0036.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 2.16 LN ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0037.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.72 RNK ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 300 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
02.01.0038.	21.105/135.90.19.22.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'HE 1.72 RNK ' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 600 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-12659-00	A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE:	261-26-5413	Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV:	261-26-5413	Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

00. Allgemeine Leistungen

00.00.	Anfahrt zur Arbeitsstelle	,--
00.01.	Verkehrszeichenpläne	,--
00.02.	Arbeiten auf Nachweis	,--
	Summe 00.	,--

01. Verkehrssicherung

01.00.	Bauinformationstafel	,--
01.01.	VS kürzerer Dauer	,--
01.02.	VS längerer Dauer	,--
01.03.	TSE	,--
01.04.	Beschilderung	,--
01.05.	Transp. LSA	,--
01.06.	Vorübergehende Markierung (gelb)	,--
01.07.	Bleibende Markierung (weiß)	,--
01.08.	Kontrolle	,--
	Summe 01.	,--

02. Regelpläne

02.00.	AKD hell	,--
02.01.	AKD dunkel	,--

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-12659-00	A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE:	261-26-5413	Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV:	261-26-5413	Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ

GB in EUR

Summe 02.

.....,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-12659-00 A661, AS Frankf.Ost - AS Frankf./Friedb.L
VE: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661
LV: 261-26-5413 Rahmenvertrag Verkehrssicherung Endausbau A661

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

LV 261-26-5413

00.	Allgemeine Leistungen	,--
01.	Verkehrssicherung	,--
02.	Regelpläne	,--
	Summe LV	,--

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),--

Angebotssumme (netto),--

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),--

Angebotssumme (brutto),--

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 62

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)