

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	A-08675-00	San. BetonSW AS Mechernich / AS Blankenheim
VE:	45-26-0090	A1 Verkehrss. AS Mechern - AS Blankenh
LV:	45-26-0090	A1 Verkehrss. AS Mechern - AS Blankenh

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Verkehrssicherung.....	2
00.00.	Verkehrssicherung AID.....	2
	Zusammenstellung.....	6

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-08675-00 San. BetonSW AS Mechernich / AS Blankenheim
 VE: 45-26-0090 A1 Verkehrss. AS Mechern - AS Blankenh
 LV: 45-26-0090 A1 Verkehrss. AS Mechern - AS Blankenh

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Verkehrssicherung				
00.00.	Verkehrssicherung AID				
00.00.0001.	21.105/130.19.10.90.92 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durc.. Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutteinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'DI/4 angepasst an die Örtlichkeit' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '6200 m ' Einsatzzeit '30 d ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	1,00	St	,...	,...
00.00.0002.	21.105/130.19.10.90.92 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durc.. Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutteinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'D AS 1 angepasst an die Örtlichkeit ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches 'Anschlussstelle ' Einsatzzeit '30 d ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-	2,00	St	,...	,...

...Forts. 00.00.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-08675-00 San. BetonSW AS Mechernich / AS Blankenheim
 VE: 45-26-0090 A1 Verkehrss. AS Mechern - AS Blankenh
 LV: 45-26-0090 A1 Verkehrss. AS Mechern - AS Blankenh

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0002.	Forts. ... lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.				
00.00.0003.	21.105/130.19.10.90.92 TA Verkehrssicherung läng.Dauer durc.. Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'DI/1I angepasst an die Örtlichkeit ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Länge des Arbeitsbereiches '6200 m ' Einsatzzeit '30 d ' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	1,00	St	,...	,...
00.00.0004.	21.105/605.23.19.01 TA Transp.Schutzeinrichtung aufbauen.. Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr. Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 1 (W max. 0,60 m). Maximale Baubreite '0,30m ' Aufstellung unverankert.	6.200,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-08675-00 San. BetonSW AS Mechernich / AS Blankenheim
 VE: 45-26-0090 A1 Verkehrss. AS Mechern - AS Blankenh
 LV: 45-26-0090 A1 Verkehrss. AS Mechern - AS Blankenh

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0005.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten.. Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.	186.000,00	md	,..	,..
00.00.0006.	21.105/625.92 TA AEK f. transp. Schutzeinr. aufb... Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ 'v.g. OZ ' Als Kurzabsenkung.	2,00	St	,..	,..
00.00.0007.	21.105/630.01 AEK vorhalten.. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	120,00	Std	,..	,..
00.00.0008.	21.105/320.12.20.42.01 Längsmarkierung Typ I herstellen.. Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	20.000,00	m	,..	,..
00.00.0009.	21.105/320.32.20.42.01 Längsmarkierung Typ I herstellen.. Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.	2.100,00	m	,..	,..

...Forts. 00.00.0009.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-08675-00 San. BetonSW AS Mechernich / AS Blankenheim
 VE: 45-26-0090 A1 Verkehrss. AS Mechern - AS Blankenh
 LV: 45-26-0090 A1 Verkehrss. AS Mechern - AS Blankenh

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0009. Forts. ...					
	Unterbrochen, Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 2 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.				
00.00.0010.	21.105/320.52.20.42.01 Längsmarkierung Typ I herstellen.. Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen, Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	300,00	m	,..	,..
00.00.0011.	21.105/320.44.20.42.01 Längsmarkierung Typ I herstellen.. Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen, Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Fahrbahnbegrenzung (Blockmarkierung). Strichbreite = 0,30 m. Markierungssystem aus Folie. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	600,00	m	,..	,..

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-08675-00	San. BetonSW AS Mechernich / AS Blankenheim
VE:	45-26-0090	A1 Verkehrss. AS Mechern - AS Blankenh
LV:	45-26-0090	A1 Verkehrss. AS Mechern - AS Blankenh

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

00. Verkehrssicherung

00.00.	Verkehrssicherung AID	
--------	-----------------------	-------

Summe 00.	
------------------	--------------

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-08675-00	San. BetonSW AS Mechernich / AS Blankenheim
VE:	45-26-0090	A1 Verkehrss. AS Mechern - AS Blankenh
LV:	45-26-0090	A1 Verkehrss. AS Mechern - AS Blankenh

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **45-26-0090**

00.	Verkehrssicherung	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 7

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)