

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0422-10	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
VE:	26-009	A2 Fugen und Kantensanierung
LV:	26-009	A2 Fugen und Kantensanierung

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
23.114	BETONBAUWEISEN	07/23

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-P0422-10	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
VE:	26-009	A2 Fugen und Kantensanierung
LV:	26-009	A2 Fugen und Kantensanierung

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	KM 10,14 bis 14,7.....	3
01.	Strecke.....	4
01.00.	Baustelleneinrichtung alle Abschnitte.....	4
01.01.	Verkehrssicherung einschl. Rastanlage.....	5
01.02.	Sanierungsarbeiten Fugen.....	6
01.03.	Sanierungsarbeiten Beton.....	7
02.	Rastanlage.....	9
02.00.	Betonsanierung.....	9
02.01.	Sanierungsarbeiten Fugen.....	9
03.	Vorankündigung.....	11
03.00.	Verkehrsschilder Aufetellen.....	11
	Zusammenstellung.....	13

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
VE: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung
LV: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00. KM 10,14 bis 14,7

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
 VE: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung
 LV: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Strecke				
01.00.	Baustelleneinrichtung alle Abschnitte				
01.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.00.0003.	----- Abrückpauschale 3 h Abrückpauschale durch den AG verursachte Arbeitsunterbrechungen bei einer Arbeitsleistung je Arbeitstag bis 3 Stunden. Baustelle einschl. Verkehrssicherung komplett beräumen. Nur auf Anforderung des AG.	2,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
 VE: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung
 LV: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0004.	----- Abrückpauschale 6 h Abrückpauschale durch den AG verursachte Arbeitsunterbrechungen bei einer Arbeitsleistung je Arbeitstag bis 6 Stunden. Baustelle einschl. Verkehrssicherung komplett beräumen. Nur auf Anforderung des AG.	2,00	St	,xx	,xx
	Zwischensumme				,xx
01.01.	Verkehrssicherung einschl. Rastanlage				
01.01.0001.	21.105/920.02 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be- trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
01.01.0002.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer mehrmalig betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instandsetzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan D IV/2 und 3 r+1 modifiziert unter Berücksichtigung der der Ein- und Ausfahrt Rastanlage und Baubeschreibung Pkt. 3.1. Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich mehrmaligem Umsetzen. Länge des Arbeitsbereiches bis 3000 m Bei Nachtarbeit. Mit Wiederholung der VZ über 2000 m.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
01.01.0003.	----- TA LED-Hänger aufstellen Absperrgerät oder Warneinrichtung aufstellen und beräumen, für die Bauzeit vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Position gilt auch für das Weiterrücken des LED-Hängers innerhalb des max. Sperrbereiches. Sicherung durch ' zusätzlicher Vorwarnanzeiger Bild A-10 bei 700 - 800 m vor Arbeitsstelle auf ersten Fahrstreifen zwischen Sicherungsfahrzeug 1 und 2 LED-Hänger mit dynamischer Leuchtanzeige.Einsatzzeit bis 12 Stunden zwischen 17:00 und 05:00 Uhr'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
 VE: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung
 LV: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0004.	----- Zusätzl. Vorwarnanlage LED-Vorwarnanzeiger (Staubeschilderung, -vorwarnung) auf Forderung der AM Werder aufstellen und beseitigen, für die Einsatzzeit warten, umsetzen und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Energieversorgung nach Wahl des AN. Einsatzzeit bis 12 Stunden bei Dunkelheit.	10,00	St	,...	,...
	Zwischensumme				,...
01.02.	Sanierungsarbeiten Fugen				
01.02.0001.	----- TB Fugenfüllung ersetzen Fugenfüllung ersetzen. Schadhafte Fugenfüllung ausbauen und nach Wahl des AN verwerten. Fuge ausbürsten und verfüllen. Längs- und Querfuge. Vorhandene Fugenfüllung = Fugenmasse, nicht gefährli- cher Abfall. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwer- ten. Fugenspalttiefe bis 4 cm. Fugenspaltbreite über 8 mm bis 12 mm. Fugenspalt verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2 mit Unterfüllstoff gem. DIN EN 14188-1 einschl. Nachweis der performance-orientierten Funktions- und Dauerhaftigkeit. Fabrikat mit Name, Erst-/Eignungsprüfung, Performance- Test'..... ...'	46.100,00	m	,...	,...
01.02.0002.	----- Wie Pos.0001 jedoch ü .12 bis 20 .. Wie Pos. 02.0001 jedoch Fugenspaltbreite über 12 bis 20 mm.	550,00	m	,...	,...
01.02.0003.	----- Wie Pos. 0001 jedoch bis 8 mm. Wie Pos. 02.0001 jedoch Fugenspaltbreite bis 8 mm.	300,00	m	,...	,...
01.02.0004.	----- TB Fugenfüllung ersetzen u. aufweiten Fugenfüllung ersetzen. Fugenspalt durch Schneiden aufweiten. Schadhafte Fugenfüllung entfernen, Fugenspalt ausbürsten und verfüllen. Fuge an Nothaltebucht und an Übergang Asphalt/Beton. Vorhandene Fugenfüllung = Fugenmasse, nicht gefährlicher Abfall. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Längs- und Querfuge.	180,00	m	,...	,...

...Forts. 01.02.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
 VE: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung
 LV: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0004. Forts. ...					
	In der Asphaltdeckschicht/Beton. In Einzellängen. Fugenspaltbreite über 12 bis 20 mm. Aufweiten durch Schneiden. Fugenspalt verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2 mit Unterfüllstoff gem. DIN EN 14188-1 einschl. Nachweis der performance-orientierten Funktions- und Dauerhaftigkeit. Fabrikat mit Name, Erst-/Eignungsprüfung, Performance- Test'..... ...'				
01.02.0005.	----- TB	20,00	m	,...	,...
	Riss aufweiten und verfüllen Riss in Betondecke durch Schneiden aufweiten und als Fuge verfüllen. Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten. Einzellängen bis 5,00 m. Fugenspalttiefe = 2,5 cm, Fugenspaltbreite = 10 mm. Fugenspalt verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2. Nachweis der performance-orientierten Funktions- und Dauerhaftigkeit. Fabrikat mit Name, Erst-/Eignungsprüfung, Performance- Test'..... ...'				
	Zwischensumme	01.02.		,...	,...
01.03.	Sanierungsarbeiten Beton				
01.03.0001.	23.114/427.12.00	1,00	m	,...	,...
	Kanten- und Eckabbruch ausbessern Kanten- und Eckabbruch ausbessern. Schadhaften Beton in unterschiedlichen Einzellängen entfernen, Ränder der schadhaften Fläche abgestimmt auf den Reparaturbaustoff bearbeiten. Reparaturstelle reinigen, Fugenschalung herstellen, Betonfläche mit Grundierung vollflächig vorstreichen und Reparaturbaustoff einbauen. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Bei Eckabbrüchen werden beide Kanten aufgemessen. Der Reparaturbaustoff wird gesondert vergütet. Anzahl der Einzelschäden nach Unterlagen des AG. Größte Breite der Schadensfläche über 5 cm bis 10 cm.				
01.03.0002.	-----	1,00	m	,...	,...
	Wie Pos. 01.03, jedoch ü. 10-20 cm Wie Pos. 01.03, jedoch Größte Breite der Schadensfläche über 10 cm bis 20 cm.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
 VE: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung
 LV: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0003.	----- Wie Pos. 01.03, jedoch ü. 20-30 cm Wie Pos. 01.03, jedoch Größte Breite der Schadensfläche über 20 cm bis 30 cm.	1,00	m	,...	,...
01.03.0004.	----- TB Reparaturbaustoff liefern Reparaturbaustoff liefern für Kantenschäden, E- ckausbrüche und Schadstellen. Reparaturbaustoff = PC-Mörtel. Die Eignung der verwendeten Materialien ist nach ZTV BEB-StB durch Erst- bzw. Grundprüfung nach TP BEB RH-StB im System von Haftvermittler und Harz durch Vorlage eines amtlichen Prüfberichtes nachzuweisen.' Epoxidharzmörtel mit Prüfbericht'.....'	125,00	kg	,...	,...
	Zwischensumme	01.03.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
 VE: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung
 LV: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Rastanlage				
02.00.	Betonsanierung				
02.00.0001.	23.114/427.12.00 Kanten- und Eckabbruch ausbessern Kanten- und Eckabbruch ausbessern. Schadhaften Beton in unterschiedlichen Einzellängen entfernen, Ränder der schadhaften Fläche abgestimmt auf den Reparaturbaustoff bearbeiten. Reparaturstelle reinigen, Fugenschalung herstellen, Betonfläche mit Grundierung vollflächig vorstreichen und Reparaturbaustoff einbauen. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Bei Eckabbrüchen werden beide Kanten aufgemessen. Der Reparaturbaustoff wird gesondert vergütet. Anzahl der Einzelschäden nach Unterlagen des AG. Größte Breite der Schadensfläche über 5 cm bis 10 cm.	150,00	m	,...	,...
02.00.0002.	----- Wie Pos. 01.03, jedoch ü. 10-20 cm Wie Pos. 01.03, jedoch Größte Breite der Schadensfläche über 10 cm bis 20 cm.	25,00	m	,...	,...
02.00.0003.	----- Wie Pos. 01.03, jedoch ü. 20-30 cm Wie Pos. 01.03, jedoch Größte Breite der Schadensfläche über 20 cm bis 30 cm.	10,00	m	,...	,...
02.00.0004.	----- TB Reparaturbaustoff liefern Reparaturbaustoff liefern für Kantenschäden, E-ckausbrüche und Schadstellen. Reparaturbaustoff = PC-Mörtel. Die Eignung der verwendeten Materialien ist nach ZTV BEB-StB durch Erst- bzw. Grundprüfung nach TP BEB RH-StB im System von Haftvermittler und Harz durch Vorlage eines amtlichen Prüfberichtes nachzuweisen.' Epoxidharzmörtel mit Prüfbericht''	4.200,00	kg	,...	,...
	Zwischensumme 02.00.			,...	,...
02.01.	Sanierungsarbeiten Fugen				
02.01.0001.	----- TB Fugenfüllung ersetzen Fugenfüllung ersetzen. Schadhafte Fugenfüllung ausbauen und nach Wahl des AN verwerten. Fuge ausbürsten und verfüllen. Längs- und Querfuge.	3.800,00	m	,...	,...

...Forts. 02.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
 VE: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung
 LV: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0001. Forts. ...

Vorhandene Fugenfüllung = Fugenmasse, nicht gefährlicher Abfall. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.

Fugenspalttiefe bis 4 cm.

Fugenspaltbreite über 8 mm bis 12 mm.

Fugenspalt verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2 mit Unterfüllstoff gem. DIN EN 14188-1 einschl. Nachweis der performance-orientierten Funktions- und Dauerhaftigkeit.

Fabrikat mit Name, Erst-/Eignungsprüfung, Performance-Test ' '

Zwischensumme 02.01.

Zwischensumme 02.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
 VE: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung
 LV: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Vorankündigung				
03.00.	Verkehrsschilder Aufstellen				
03.00.0001.	----- TA Verkehrstafel aufb., abb., vorh. Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen und konstruktiven Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Die Tafelnorte sind der Baubeschreibung unter 3.2 zu entnehmen Verkehrstafel 'Hinweis auf Sperrung Parkplatz mit Sperrzeitraum und Dauer sowie Angaben nach Forderung Verkehrsbehörde ' Größe über 2,00 bis 4,00 m ² nach VAO. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA3, Aufbau C. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.	2,00	St	,...	,...
03.00.0002.	----- Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. Kontrolle der temporären Verkehrsschilder gemäß ZTV-SA durchführen , Umfasst alle Plantafeln für die Sperrung des Parkplatzes auf der A2 bei km 12 einschließlich der Kontrolle der Absperrschranken. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle einmal täglich. Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	16,00	d	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 03.00.0003.</i> <i>Folgepositionen gelten für mehmaliges Auf-und Abbauen einschließlich Umstzen</i>					
03.00.0003.	21.105/415.05.22.01.02 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvorrichtung. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Dauerlicht, WL2.	100,00	St	,...	,...

...Forts. 03.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-10 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
 VE: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung
 LV: 26-009 A2 Fugen und Kantensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0003. Forts. ...					
	Energieversorgung nach Wahl des AN. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.				
03.00.0004.	21.105/420.01	100,00	St	,...	,...
	Absperrger. oder Warneinr. umsetzen				
	Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.				
	Absperrgerät oder Warneinrichtung wie in Vorposition beschrieben.				
	Zwischensumme	03.00.			,...
	Zwischensumme	03.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0422-10	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
VE:	26-009	A2 Fugen und Kantensanierung
LV:	26-009	A2 Fugen und Kantensanierung

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **26-009**

01. Strecke

01.00.	Baustelleneinrichtung alle Abschnitte	,...
--------	---------------------------------------	-----------

01.01.	Verkehrssicherung einschl. Rastanlage	,...
--------	---------------------------------------	-----------

01.02.	Sanierungsarbeiten Fugen	,...
--------	--------------------------	-----------

01.03.	Sanierungsarbeiten Beton	,...
--------	--------------------------	-----------

Summe 01.	,...
------------------	------------------

02. Rastanlage

02.00.	Betonsanierung	,...
--------	----------------	-----------

02.01.	Sanierungsarbeiten Fugen	,...
--------	--------------------------	-----------

Summe 02.	,...
------------------	------------------

03. Vorankündigung

03.00.	Verkehrsschilder Aufetellen	,...
--------	-----------------------------	-----------

Summe 03.	,...
------------------	------------------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0422-10	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe
VE:	26-009	A2 Fugen und Kantensanierung
LV:	26-009	A2 Fugen und Kantensanierung

OZ

GB in EUR

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0422-10 **Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - NL Stolpe**
VE: 26-009 **A2 Fugen und Kantensanierung**
LV: 26-009 **A2 Fugen und Kantensanierung**

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **26-009**

01. Strecke

02. Rastanlage

03. Vorankündigung

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15