

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-03806-00	A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
VE:	A0380600410	Landschaftsbauarbeiten
LV:	1	Landschaftsbauarbeiten

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-03806-00	A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
VE:	A0380600410	Landschaftsbauarbeiten
LV:	1	Landschaftsbauarbeiten

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
01.	Pflanzenlieferung.....	5
01.00.	Pflanzenlieferung.....	5
02.	Bodenverbesserung.....	7
02.00.	Bodenverbesserung.....	7
03.	Pflanzarbeiten.....	8
03.00.	Pflanzarbeiten.....	8
04.	Fertigstellungspflege.....	12
04.00.	Fertigstellungspflege.....	12
05.	Entwicklungspflege.....	16
05.00.	Entwicklungspflege 1. Jahr.....	16
05.01.	Entwicklungspflege 2. Jahr.....	19
05.02.	Entwicklungspflege 3. Jahr.....	22
	Zusammenstellung.....	27

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0002.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-03806-00	A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
VE:	A0380600410	Landschaftsbauarbeiten
LV:	1	Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.00.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Pflanzenlieferung				
01.00.	Pflanzenlieferung				
01.00.0001.	18.104/105.04.09.03 TA Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Regionales Vorkommen 'Vorkommensgebiet 5.1' Herkunftsgebiet Südostdeutsches Hügel- und Bergland, 806 03.	31,00	St	,...	,...
01.00.0002.	18.104/643.49 TA Sorbus torminalis liefern Sorbus torminalis (Elsbeerbaum) liefern. Heister, im Container, Inhalt 7,5 Liter, 125 bis 150 cm. Regionales Vorkommen 'Vorkommensgebiet 5.1'	24,00	St	,...	,...
01.00.0003.	18.104/303.19 TA Ligustrum vulgare liefern Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster) liefern. Leichter Strauch, 3 Triebe, 50 bis 80 cm. Regionales Vorkommen 'Vorkommensgebiet 5.1'	31,00	St	,...	,...
01.00.0004.	18.104/631.29 TA Sambucus nigra liefern Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Regionales Vorkommen 'Vorkommensgebiet 5.1'	74,00	St	,...	,...
01.00.0005.	18.104/121.29 TA Corylus avellana liefern Corylus avellana (Hasel) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Regionales Vorkommen 'Vorkommensgebiet 5.1'	154,00	St	,...	,...
01.00.0006.	18.104/203.29 TA Euonymus europaeus liefern Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) liefern. Leichter Strauch, 2 Triebe, 70 bis 90 cm. Regionales Vorkommen 'Vorkommensgebiet 5.1'	50,00	St	,...	,...
01.00.0007.	18.104/207.99.99.21 TA Fagus sylvatica liefern Fagus sylvatica (Rotbuche) liefern.	3,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0007. Forts. ...					
	Güte 'Hochstamm 3xv mit Ballen Stammumfang 16-18' Regionales Vorkommen 'Vorkommensgebiet 5.1' Herkunftsgebiet Schwarzwald, submontane Stufe, 810 21.				
01.00.0008.	18.104/003.99.09.04 TA Acer platanoides liefern Acer platanoides (Spitzahorn) liefern. Güte 'Hochstamm 3xv mit Ballen Stammumfang 16-18' Regionales Vorkommen 'Vorkommensgebiet 5.1' Herkunftsgebiet West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland, 800 04.	5,00	St	,...	,...
01.00.0009.	18.104/715.99 TA Ulmus minor liefern Ulmus minor (Feldulme) - syn. U. carpinifolia, U. campestris - liefern. Güte 'Hochstamm 3xv mit Ballen Stammumfang 16-18' Regionales Vorkommen 'Vorkommensgebiet 5.1'	2,00	St	,...	,...
01.00.0010.	18.104/001.06.09 TA Acer campestre liefern Acer campestre (Feldahorn) liefern. Heister, im Container, Inhalt 5 Liter, 100 bis 125 cm. Regionales Vorkommen 'Vorkommensgebiet 5.1'	67,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	01.00.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Bodenverbesserung				
02.00.	Bodenverbesserung				
02.00.0001.	21.107/110.99 TA Organischen Dünger liefern Organischen Dünger liefern. Organischer Dünger 'Art des Düngers = Hornspäne, grob'	19,24	kg	,...	,...
	Zwischensumme				,...
	02.00.				
	Zwischensumme				,...
	02.				
	Zwischensumme				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Pflanzarbeiten				
03.00.	Pflanzarbeiten				
03.00.0001.	21.107/302.02 Einschlagplatz f. Gehölze einricht. Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Fläche nach Unterlagen des AG. Geräumte Fläche entsprechend dem ursprünglichen Zustand wieder herrichten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.00.0002.	21.107/304.01 Gehölze ohne Ballen einschlagen Gehölze ohne Ballen übersichtlich, nach Arten und Größe getrennt, einschlagen. Gräben auf dem Einschlagplatz herstellen. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Jungpflanzen, leichte Heister, leichte Sträucher und verpflanzte Sträucher.	340,00	St	,...	,...
03.00.0003.	21.107/308.01 Pflanzstellen kennzeichnen Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan), getrennt nach Hochstämmen, Alleebäumen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen. Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Pflanzung vorhalten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.0004. 200 g Hornspäne pro Hochstamm</i>				
03.00.0004.	21.107/318.33.30.31.01 Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 100 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 03.00.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.00.0004. Forts. ...

Bodenverbesserungsmittel nach Unterlagen des AG mit dem
 brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsmittel
 werden gesondert vergütet.
 Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

Hinweis zur OZ 03.00.0005.
40 g Hornspäne pro Heister, Strauch

03.00.0005.	21.107/320.10.23.11.01	340,00	St	,...	,...
--------------------	------------------------	--------	----	-----------	-----------

Gehölz pflanzen

Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstel-
 len. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern
 wird gesondert vergütet.

Gehölz = leichter Heister, leichter Strauch, Jungpflan-
 ze, Sämling.

Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe.

Pflanzloch 40 x 40 cm oder Durchmesser = 45 cm, 40 cm
 tief.

Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen.

Bodenverbesserungsmittel nach Unterlagen des AG mit
 brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungsmittel
 werden gesondert vergütet.

Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

Hinweis zur OZ 03.00.0006.
40 g Hornspäne pro Heister, Strauch

03.00.0006.	21.107/320.50.23.11.01	91,00	St	,...	,...
--------------------	------------------------	-------	----	-----------	-----------

Gehölz pflanzen

Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstel-
 len. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern
 wird gesondert vergütet.

Gehölz = verpflanzter Heister mit Ballen/Container.

Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe.

Pflanzloch 40 x 40 cm oder Durchmesser = 45 cm, 40 cm
 tief.

Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen.

Bodenverbesserungsmittel nach Unterlagen des AG mit
 brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungsmittel
 werden gesondert vergütet.

Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0007.	21.107/344.22.21.11.01 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m), Bindung aus doppelter 8er-Schlaufe auf Abstand umwickelt, Bindung an Pfahl oder Querholz annageln. Verbissschutz aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Maschenweite 25 mm, 1,00 m hoch, anbringen und 10 cm tief in den Boden einlassen.	10,00	St	,...	,...
03.00.0008.	21.107/352.19.01 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe 'Stamm von Geländeoberkante bis Beginn des Kronenansatzes' Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.	10,00	St	,...	,...
03.00.0009.	21.107/360.41.01 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 100 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 5 cm.	10,00	St	,...	,...
	Hinweis zur OZ 03.00.0010. ausgenommen Liguster & Hochstämme				
03.00.0010.	21.107/350.99.99 TA Verbiss-/Fegeschutz herstellen Schutzvorrichtung an Gehölz gegen Verbiss- und Fegeschäden durch Wild herstellen. Vorrichtung '= Wuchshülle aus Kunststoff, Durchmesser 30 cm, Farbe Grün, Maschenweite 20 x 20 mm, befestigt an Akazienstab mit Kabelbinder'	400,00	St	,...	,...

...Forts. 03.00.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.00.0010. Forts. ...

Höhe '120 cm'
 Vorrichtung 'Bodenbündig anbringen und veranken'

03.00.0011.	-----	5,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Totholzhaufen liefern u. herstellen

Liefern und fachgerechtes Aufschichten von unbehandeltem Totholz heimischer Gehölze zur Schaffung eines hohlraumreichen Biotops. Material: Stammabschnitte, Starkast- und Wurzelholz ($\varnothing \geq 10$ cm), abgedeckt mit feinerem Reisig als Witterungsschutz. Frei von Schadstoffen. Ausführung: Einbau direkt auf gewachsenem Boden. Aufbau kreuzweise und standsicher als Pyramide. Abmessungen: Grundfläche mind. 4,00 m² (z. B. 2,00 x 2,00 m), Höhe mind. 1,20 m bis max. 1,50 m. Abrechnung: Als Komplettleistung einschließlich Vorbereitung des Untergrunds und Einbau.

Zwischensumme	03.00.			,...	
---------------	--------	--	--	-----------	--

Zwischensumme	03.			,...	
---------------	-----	--	--	-----------	--

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Fertigstellungspflege				
04.00.	Fertigstellungspflege				
04.00.0001.	21.107/618.11.19.02.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'erhalten' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
04.00.0002.	21.107/618.21.19.02.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'erhalten' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
04.00.0003.	21.107/618.31.19.02.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 04.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0003. Forts. ...					
	Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'erhalten' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
04.00.0004.	21.107/604.13.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 8. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	10,00	St	,...	,...
04.00.0005.	21.107/604.93.31 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz '=Heister, Strauch' Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 8. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	431,00	St	,...	,...
04.00.0006.	21.107/614.91.11.32.34 TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche '= Grünbrücke' Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Zwischenfläche mähen.	3.000,00	m2	,...	,...

...Forts. 04.00.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0006. Forts. ...					
	Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.				
04.00.0007.	-----	3.000,00	m2		
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Grünbrücke Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Zwischenfläche mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.				
04.00.0008.	-----	3.000,00	m2		
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Grünbrücke Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Zwischenfläche mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.				

...Forts. 04.00.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.00.0008. Forts. ...

Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses
nach Wahl des AN verwerten.

Zwischensumme 04.00.,...

Zwischensumme 04.,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Entwicklungspflege				
05.00.	Entwicklungspflege 1. Jahr				
05.00.0001.	21.107/618.12.19.02.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'erhalten' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
05.00.0002.	21.107/618.22.19.02.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'erhalten' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
05.00.0003.	21.107/618.32.19.02.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 05.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0003. Forts. ...					
	Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'erhalten' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
05.00.0004.	21.107/604.92.32 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz '= Heister, Strauch' Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	431,00	St	,...	,...
05.00.0005.	21.107/604.12.62 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	10,00	St	,...	,...
05.00.0006.	21.107/614.91.12.32.34 TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche '= Grünbrücke' Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen.	3.000,00	m2	,...	,...

...Forts. 05.00.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0006. Forts. ...					
	Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.				
05.00.0007.	-----	3.000,00	m2		
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Grünbrücke Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.				
05.00.0008.	-----	3.000,00	m2		
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Grünbrücke Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.				

...Forts. 05.00.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0008. Forts. ...					
	Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.				
05.00.0009.	21.107/110.99 TA Organischen Dünger liefern Organischen Dünger liefern. Organischer Dünger 'Art: rein organischer NPK-Dünger auf Basis von pelletiertem Rinderdung, frei von Unkrautsamen, NPK 222 / 223'	53,10	kg	,...	,...
05.00.0010.	----- Organischen Dünger ausbringen Organischen Dünger ausbringen Art: rein organischer NPK-Dünger auf Basis von pelletiertem Rinderdung, frei von Unkrautsamen, NPK 222 / 223; Menge: 100g / Heister, Strauch; 1 kg / Hochstamm	441,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	05.00.			,...
05.01.	Entwicklungspflege 2. Jahr				
05.01.0001.	21.107/618.13.19.02.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'erhalten' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
05.01.0002.	21.107/618.23.19.02.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 05.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0002. Forts. ...					
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'erhalten' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.				
05.01.0003.	21.107/618.33.19.02.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'erhalten' Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
05.01.0004.	21.107/604.92.33 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz 'Strauch, Heister' Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	431,00	St	,...	,...
05.01.0005.	21.107/604.12.63 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum	10,00	St	,...	,...

...Forts. 05.01.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0005. Forts. ...					
	ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.				
05.01.0006.	21.107/614.91.13.32.34 TA	3.000,00	m2	,...	,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche '= Grünbrücke' Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.				
05.01.0007.	-----	3.000,00	m2	,...	,...
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Grünbrücke Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0008.	----- Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Grünbrücke Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.	3.000,00	m2	,...	,...
05.01.0009.	21.107/110.99 TA Organischen Dünger liefern Organischen Dünger liefern. Organischer Dünger 'Art: rein organischer NPK-Dünger auf Basis von pelletiertem Rinderdung, frei von Unkrautsamen, NPK 222 / 223'	53,10	kg	,...	,...
05.01.0010.	----- Organischen Dünger ausbringen Organischen Dünger ausbringen Art: rein organischer NPK-Dünger auf Basis von pelletiertem Rinderdung, frei von Unkrautsamen, NPK 222 / 223; Menge: 100g / Heister, Strauch; 1 kg / Hochstamm	441,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 05.01.				,...
05.02.	Entwicklungspflege 3. Jahr				
05.02.0001.	----- Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand erhalten Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des	10,00	St	,...	,...

...Forts. 05.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

05.02.0001. Forts. ...

AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.¿zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-

05.02.0002. ----- 10,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Zweiter Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand erhalten
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.¿zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-

05.02.0003. ----- 10,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Dritter Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand erhalten
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-

...Forts. 05.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0003. Forts. ...					
	fernen und nach Wahl des AN verwerten. zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-				
05.02.0004.	21.107/604.12.64 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	10,00	St	,...	,...
05.02.0005.	21.107/604.92.34 TA Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = 'Strauch, Heister' Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 20 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	431,00	St	,...	,...
05.02.0006.	----- Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Grünbrücke Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.	3.000,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0007.	----- Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Grünbrücke Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.	3.000,00	m2	,...	,...
05.02.0008.	----- Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Grünbrücke Mittlerer Gehölzbestand bis 0,5 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.	3.000,00	m2	,...	,...
05.02.0009.	21.107/110.99 TA Organischen Dünger liefern Organischen Dünger liefern. Organischer Dünger 'Art: rein organischer NPK-Dünger auf Basis von pelletiertem Rinderdung, frei von Unkrautsamen, NPK 222 / 223'	53,10	kg	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03806-00 A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
 VE: A0380600410 Landschaftsbauarbeiten
 LV: 1 Landschaftsbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.02.0010.	----- Organischen Dünger ausbringen Organischen Dünger ausbringen Art: rein organischer NPK-Dünger auf Basis von pelletiertem Rinderdung, frei von Unkrautsamen, NPK 222 / 223; Menge: 100g / Heister, Strauch; 1 kg / Hochstamm	441,00	St	,...	,...
05.02.0011.	21.107/628 Gießbrand entfernen Gießbrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
05.02.0012.	21.107/624.31 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Verankerung nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
05.02.0013.	21.107/626.01 Schutzvorrichtung entfernen Schutzvorrichtung von Gehölz entfernen. Schutzvorrichtung nach Wahl des AN verwerten. Vorrichtung = Drahtseile/Kunststoffmanschette.	400,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 05.02.				,...
	Zwischensumme 05.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-03806-00	A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
VE:	A0380600410	Landschaftsbauarbeiten
LV:	1	Landschaftsbauarbeiten

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **1**

00. Baustelleneinrichtung

00.00.	Baustelleneinrichtung	,...
--------	-----------------------	-----------

Summe 00.	,...
------------------	------------------

01. Pflanzenlieferung

01.00.	Pflanzenlieferung	,...
--------	-------------------	-----------

Summe 01.	,...
------------------	------------------

02. Bodenverbesserung

02.00.	Bodenverbesserung	,...
--------	-------------------	-----------

Summe 02.	,...
------------------	------------------

03. Pflanzarbeiten

03.00.	Pflanzarbeiten	,...
--------	----------------	-----------

Summe 03.	,...
------------------	------------------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-03806-00	A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
VE:	A0380600410	Landschaftsbauarbeiten
LV:	1	Landschaftsbauarbeiten

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

04. Fertigstellungspflege

04.00.	Fertigstellungspflege	,...
--------	-----------------------	-----------

Summe 04.	,...
------------------	------------------

05. Entwicklungspflege

05.00.	Entwicklungspflege 1. Jahr	,...
--------	----------------------------	-----------

05.01.	Entwicklungspflege 2. Jahr	,...
--------	----------------------------	-----------

05.02.	Entwicklungspflege 3. Jahr	,...
--------	----------------------------	-----------

Summe 05.	,...
------------------	------------------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-03806-00	A 8 Grünbrücke Hagenschieß bei Niefern BW 7118-720
VE:	A0380600410	Landschaftsbauarbeiten
LV:	1	Landschaftsbauarbeiten

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	1	
00.	Baustelleneinrichtung	
01.	Pflanzenlieferung	
02.	Bodenverbesserung	
03.	Pflanzarbeiten	
04.	Fertigstellungspflege	
05.	Entwicklungspflege	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
Angebotssumme (netto)	
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
Angebotssumme (brutto)	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29