

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt: NL-West-Betrieb **Betrieb und Verkehr Niederlassung West**
VE: **Betriebsdienst** **Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege**
LV: **260-26-6053** **Los 2: Rahmenvertrag AS Wiesbaden**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Miete für Grün- & Gehölzpflege.....	2
01.00.	Ferngesteuerte Raupenfahrzeuge.....	2
01.01.	Mobilbagger zur Gehölzpflege.....	5
	Zusammenstellung.....	9

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: NL-West-Betrieb Betrieb und Verkehr Niederlassung West
 VE: Betriebsdienst Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege
 LV: 260-26-6053 Los 2: Rahmenvertrag AS Wiesbaden

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Miete für Grün- & Gehölzpflege				
01.00.	Ferngesteuerte Raupenfahrzeuge				
01.00.0001.	----- Miete ferngest. Raupenf. bis 25 PS 240,00 Wo Ferngesteuertes Raupenfahrzeug bis 25 PS mit Schlegelmäher und beidseitigen Gummilaufbändern/-ketten. Die Abholung des Raupenfahrzeuges erfolgt durch den Auftraggeber beim Auftragnehmer. Neues oder gebrauchtes Miet-Raupenfahrzeug (max. zwei Jahre alt). Motorleistung: Mindestens 20 Ps / Maximal 25 Ps Diesel- oder Benzintriebstoff mit Tankvolumen mindestens 10 l. Betriebsgewicht: Maximal 600 kg Professionelle Fernsteuerung mit doppeltem Akku und Ladegerät. technische mögliche Hangneigung bis min. 55 Grad Anbaugerät: Schlegelmäher - Schlegelmäher mit Y-Schlegeln - Schlegelrotor mit Y-Schlegeln, der in beide Richtungen arbeiten kann - stufenlose Schnitthöhenverstellung - Schnittbreite mindestens 1000mm - Schneidedurchmesser bis 50mm Verschleißteile sind mit in die Miete einzurechnen und werden nach Bedarf durch den AG/AM rechtzeitig nachgefordert. Abgerechnet wird der Mietpreis je Arbeitswoche. Zudem hat der Vermieter bei der Übergabe sowie bei der Rückgabe jeweils ein <u>Übernahmeprotokoll</u> anzufertigen. Die bei der Übernahme festgestellten Mängel sind vom Vermieter unverzüglich zu beseitigen. Festgestellte Mängel, die bei der Rückgabe auf eine unsachgemäße Behandlung des Gerätes auf den Mieter zurückzuführen sind, werden erstattet. Maschinenversicherung und Unterweisung sind in den Mietpreis einzukalkulieren.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: NL-West-Betrieb **Betrieb und Verkehr Niederlassung West**
VE: Betriebsdienst **Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege**
LV: 260-26-6053 **Los 2: Rahmenvertrag AS Wiesbaden**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0002.	----- Miete ferngest. Raupenf. 50 - 60 PS 400,00 Wo Ferngesteuertes Raupenfahrzeug mit Gestrüppmähkopf und beidseitigen Gummilaufbändern/-ketten. Die Abholung des Raupenfahrzeuges erfolgt durch den Auftraggeber beim Auftragnehmer. Neues oder gebrauchtes Miet-Raupenfahrzeug (max. zwei Jahre alt). Motorleistung: Mindestens 50 Ps / Maximal 60 Ps Dieseltreibstoff und HVO100 tauglich Betriebsgewicht: maximal 2.000 kg inkl. Anbaugerät Professionelle Fernsteuerung mit doppeltem Akku und Ladegerät. technische mögliche Hangneigung bis min. 55 Grad Hydraulische Breitenverstellung des Fahrwerkes möglich. Anbaugeräte: Gestrüppmulcher - Arbeitsbreite mindestens 120cm - Schneidedurchmesser bis 8cm - Frontschutz mit Ketten Verschleißteile sind mit in die Miete einzurechnen und werden nach Bedarf durch den AG/AM rechtzeitig nachgefordert. Abgerechnet wird der Mietpreis je Arbeitswoche. Zudem hat der Vermieter bei der Übergabe sowie bei der Rückgabe jeweils ein <u>Übernahmeprotokoll</u> anzufertigen. Die bei der Übernahme festgestellten Mängel sind vom Vermieter unverzüglich zu beseitigen. Festgestellte Mängel, die bei der Rückgabe auf eine unsachgemäße Behandlung des Gerätes auf den Mieter zurückzuführen sind, werden erstattet. Maschinenversicherung und Unterweisung sind in den Mietpreis einzukalkulieren.				
01.00.0003.	----- Miete Anbaugerät Forstmulcher 200,00 Wo Anbaugerät Forstmulcher für ferngesteuertes Raupenfahrzeug der Position ...Forts. 01.00.0003.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: NL-West-Betrieb **Betrieb und Verkehr Niederlassung West**
VE: Betriebsdienst **Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege**
LV: 260-26-6053 **Los 2: Rahmenvertrag AS Wiesbaden**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0003.	Forts. ...				
	00.00.0002.				
	Die Abholung des Anbaugerätes erfolgt durch den Auftraggeber beim Auftragnehmer.				
	Arbeitsbreite mindestens 100cm				
	Schneiddurchmesser bis 12cm				
	Verstärkte Rotorwelle mit feststehenden Werkzeugen mit Hartmetall-Einsätzen				
	Hydraulische Drückervorrichtung				
	Hydraulische Frontklappe				
	Riemen- und Antriebsgehäuse verstärkt mit Anfahrerschutz				
01.00.0004.	-----				
	Miete ferngest. Raupenf. 70 . 80 PS	80,00	Wo		
	Ferngesteuertes Raupenfahrzeug mit Forstmulcher und beidseitigen Gummilaufbändern/-ketten.				
	Die Abholung des Raupenfahrzeuges erfolgt durch den Auftraggeber beim Auftragnehmer.				
	Neues oder gebrauchtes Miet-Raupenfahrzeug (max. zwei Jahre alt).				
	Motorleistung: Mindestens 70 Ps / Maximal 80 Ps				
	Dieseltreibstoff und HVO100 tauglich				
	Betriebsgewicht: Maximal 2.500 kg inkl. Anbaugerät				
	Professionelle Fernsteuerung mit doppeltem Akku und Ladegerät.				
	Hydraulische Breitenverstellung des Fahrwerkes möglich.				
	Anbaugeräte: Forstmulcher				
	- Arbeitsbreite mindestens 100cm				
	- Schneidedurchmesser bis 12cm				
	- Frontschutz mit Ketten				
	Verschleißteile sind mit in die Miete einzurechnen und werden nach Bedarf durch				
	...Forts. 01.00.0004.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: NL-West-Betrieb Betrieb und Verkehr Niederlassung West
 VE: Betriebsdienst Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege
 LV: 260-26-6053 Los 2: Rahmenvertrag AS Wiesbaden

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0004. Forts. ...	den AG/AM rechtzeitig nachgefordert. Abgerechnet wird der Mietpreis je Arbeitswoche Zudem hat der Vermieter bei der Übergabe sowie bei der Rückgabe jeweils ein <u>Übernahmeprotokoll</u> anzufertigen. Die bei der Übernahme festgestellten Mängel sind vom Vermieter unverzüglich zu beseitigen. Festgestellte Mängel, die bei der Rückgabe auf eine unsachgemäße Behandlung des Gerätes auf den Mieter zurückzuführen sind, werden erstattet. Maschinenversicherung und Unterweisung sind in den Mietpreis einzukalkulieren.				
01.00.0005.	----- Miete Anbaugerät Stubbenfräse Anbaugerät Stubbenfräse für ferngesteuertes Raupenfahrzeug der Position 00.00.0004. Die Abholung des Anbaugerätes erfolgt durch den Auftraggeber beim Auftragnehmer. Durchmesser Fräsrads mind. 550mm Durchmesser Fräsrads mit Zähnen mind. 640mm Stärke des Fräsrads mind. 25mm Benötigte Hydraulik mind. 80 bis 105 L/min bei 350 Bar	40,00	Wo	,...	,...
01.00.0006.	----- Unterweis. für Betriebsdienstm. Sicherheitsunterweisung für das Führen der Raupenfahrzeuge in Theorie und Praxis gemäß DGUV Vorschrift 1 (ehem. BGV A1) und DGUV Regel 100-500 (ehem. BGR 500 Kapitel 2.12). Hier sollen die jeweiligen Betriebsdienstmitarbeiter der Autobahnmeistereien vor Ort durch den Auftragnehmer unterwiesen werden. Abgerechnet wird eine Sicherheitsunterweisung je 10 Mitarbeiter.	24,00	St	,...	,...
01.01.	Mobilbagger zur Gehölzpflege				
01.01.0001.	----- Miet-Mobilbagger m. Baumschere Miet-Mobilbagger 12 bis 16 to einschließlich einer Baumschere.	200,00	Wo	,...	,...

...Forts. 01.01.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: NL-West-Betrieb **Betrieb und Verkehr Niederlassung West**
VE: Betriebsdienst **Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege**
LV: 260-26-6053 **Los 2: Rahmenvertrag AS Wiesbaden**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0001.	Forts. ...				
	Baumschere passend für Bagger 12 bis 16 to. - Schneiddurchmesser Weichholz min. 230mm - Öffnungsweite Schere mind. 450mm - Schwenkwerk mit Schwenkwinkel 2x45 Grad - benötigte Hydraulikleistung 100 bis 110 L/min bei max. 300 Bar Der Mobilbagger muss zwingend über eine mechanische oder hydraulische Schnellwechsellvorrichtung für weitere Anbaugeräte sowie einer Mindesthubleistung von 2,5 t verfügen. Zusätzlich ist die Kabine des Baggers mit einem Frontschutz- und Dachschutzgitter auszustatten. Der Mobilbagger ist während der Mietzeit mit einer erforderlichen Sicherheitskennzeichnung (weiß-rot-weiße Warnmarkierung) gemäß DIN 30710 und nach StVO auszustatten. Der Mobil-Bagger ist mit mind. einer Rundumkennleuchte auf der Fahrerkabine auszustatten. Abgerechnet wird der Mietpreis je Arbeitswoche. Zudem ist durch den Vermieter bei der Übergabe sowie bei der Rückgabe jeweils ein <u>Übernahmeprotokoll</u> anzufertigen. Die bei der Übernahme festgestellten Mängel sind vom Vermieter unverzüglich zu beseitigen. Eine Übernahme durch den Mieter erfolgt erst nach der Mängelbeseitigung. Festgestellte Mängel, die auf eine unsachgemäße Behandlung des Gerätes auf den Mieter zurückzuführen sind, werden erstattet. In den Mietpreis sind die Maschinenversicherung, der An- und Abtransport sowie die Unterweisung für die Beschäftigten einzukalkulieren.				

01.01.0002.	----- An- u. Abtransport Mobilbagger 16,00 St An- und Abtransport eines Miet-Mobilbaggers einschließlich Baumschere. Lieferadresse gemäß des Bestellscheins an einen Standort des Lieferstellenverzeichnisses. Eine evtl. erforderliche LKW-Maut ist mit in diese Leistungsposition einzurechnen. Zudem ist durch den Vermieter bei der Übergabe sowie bei der Abholung jeweils ein <u>Übernahmeprotokoll</u> anzufertigen.				
-------------	--	--	--	--	--

...Forts. 01.01.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: NL-West-Betrieb **Betrieb und Verkehr Niederlassung West**
VE: Betriebsdienst **Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege**
LV: 260-26-6053 **Los 2: Rahmenvertrag AS Wiesbaden**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0002. Forts. ...					
	Die bei der Übernahme festgestellten Mängel sind vom Vermieter unverzüglich zu beseitigen. Eine Übernahme durch den Mieter erfolgt erst nach der Mängelbeseitigung. Festgestellte Mängel, die auf eine unsachgemäße Behandlung des Gerätes auf den Mieter zurückzuführen sind, werden erstattet. Abgerechnet wird diese Leistungsposition einmal für die Übergabe / Anlieferung und einmal für die Abholung.				
01.01.0003.	----- Zusätzl. Anbaug. / Forstmulcher 160,00 Wo Zusätzliches passendes Anbaugerät/Forstmulcher zur OZ 00.001.0001. Die Abholung des Anbaugerätes erfolgt durch den Auftraggeber beim Auftragnehmer. Forstmulcher mit hydraulischem Kolbenmotor und variablem Drehmoment (120-180 L/min). Motor integriert in den Rahmen zum Schutz von Stößen und Schmutz. Mulchdurchmesser max.: 200 mm Gegenschneide aus Stahl. Gewicht min/max.: 1.000 kg/1.400 kg Arbeitsbreite min/max.: 1.100 mm/1.400 mm Hydraulische Schutzklappe sowie Staubschutzklappe. Angeschraubte Schutzketten um übermäßig hohen Durchsatz zu verhindern. Abgerechnet wird der Mietpreis je Arbeitswoche.				
01.01.0004.	----- Zusätzl. Anbaug. / Stubbenfräse 80,00 Wo Zusätzliches passendes Anbaugerät/Stubbenfräse zur OZ 00.001.0001. Die Abholung des Anbaugerätes erfolgt durch den Auftraggeber beim Auftragnehmer. Stubbenfräse mit hydraulischem Antrieb. Durchmesser Fräsrads mind. 630mm Stärke Fräsrads mind. 25mm Hartmetall Zähne Hydraulischer Späneschutz notwendig. Benötigte Hydraulikleistung 80 bis 110 L/min bei max. 350 Bar Abgerechnet wird der Mietpreis je Arbeitswoche.				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: NL-West-Betrieb **Betrieb und Verkehr Niederlassung West**
VE: Betriebsdienst **Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege**
LV: 260-26-6053 **Los 2: Rahmenvertrag AS Wiesbaden**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0005.	----- Unterweis. für Betriebsdienstm. Sicherheitsunterweisung von Erdbaumaschinenführern in Theorie und Praxis gemäß DGUV Vorschrift 1 (ehem. BGV A1) und DGUV Regel 100-500 (ehem. BGR 500 Kapitel 2.12). Hier sollen die jeweiligen Betriebsdienstmitarbeiter der Autobahnmeistereien vor Ort durch den Auftragnehmer unterwiesen werden. Abgerechnet wird eine Sicherheitsunterweisung je 10 Mitarbeiter.	5,00	St	,...	,...
01.01.0006.	----- Ersatzmessersatz liefern Ersatzmessersatz für Baumschere nach Bestellung durch AG liefern. Lieferung zu den Autobahnmeistereien gemäß Leistungsverzeichnis. Abgerechnet wird ein Messersatz je Bestellung einschließlich der Frachtkosten	8,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	NL-West-Betrieb	Betrieb und Verkehr Niederlassung West
VE:	Betriebsdienst	Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege
LV:	260-26-6053	Los 2: Rahmenvertrag AS Wiesbaden

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

01. Miete für Grün- & Gehölzpflege

01.00.	Ferngesteuerte Raupenfahrzeuge	,...
--------	--------------------------------	-----------

01.01.	Mobilbagger zur Gehölzpflege	,...
--------	------------------------------	-----------

Summe 01.	,...
------------------	------------------

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: NL-West-Betrieb Betrieb und Verkehr Niederlassung West
VE: Betriebsdienst Miete Maschinen für Gehölz- und Grünpflege
LV: 260-26-6053 Los 2: Rahmenvertrag AS Wiesbaden

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	260-26-6053
-----------	--------------------

01.	Miete für Grün- & Gehölzpflege	,...
	Summe LV	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)