

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-06849-00	A 36,Vienenburg, ENB BW Vi1-Vi3 und Ausbau Strecke
VE:	B1002	Baustraße
LV:	B1002	Baustraße

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
24.106	ERDBAU	03/24
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
22.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	02/22
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	11/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-06849-00	A 36,Vienenburg, ENB BW Vi1-Vi3 und Ausbau Strecke
VE:	B1002	Baustraße
LV:	B1002	Baustraße

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Herstellen Baustraßen Vi 1.....	3
00.00.	BE.....	3
00.01.	Abbruch.....	4
00.02.	Verkehrssicherung.....	6
00.03.	Kontrollprüfungen.....	7
00.04.	Entwässerung.....	8
00.05.	Erd- Asphaltbau.....	10
	Zusammenstellung.....	13

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-06849-00 A 36,Vienenburg, ENB BW Vi1-Vi3 und Ausbau Strecke
 VE: B1002 Baustraße
 LV: B1002 Baustraße

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Herstellen Baustraßen Vi 1				
00.00.	BE				
00.00.0001.	19.101/107.11	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.00.0002.	19.101/112.01	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-06849-00 A 36,Vienenburg, ENB BW Vi1-Vi3 und Ausbau Strecke
 VE: B1002 Baustraße
 LV: B1002 Baustraße

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.	30,00	m	,...	,...
00.00.0004.	----- Zustandsfeststellung Vor Beginn der Arbeiten sowie nach Beendigung der Bauarbeiten hat der Auftragnehmer eine gemeinsame Begehung mit dem Auftraggeber zwecks Feststellung des Zustandes des Baufeldes sowie der baulichen Anlagen und angrenzenden K 34 im Zufahrtsbereich durchzuführen. In Abstimmung mit dem Auftraggeber hat der Auftragnehmer eine Zustandsfeststellung (Fotoaufnahmen mit Beschriftung) vorzunehmen sowie ein Protokoll zu erstellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	Abbruch				
00.01.0001.	24.106/003.01.00.01.01 Fläche abräumen Fläche nach Unterlagen des AG abräumen. Wurzelstöcke anderweitig gefällter Bäume bis zu 0,10 m Durchmesser an der Schnittstelle roden. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Übriges Räumgut nach Wahl des AN verwerten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0002.	24.106/110.01.21.01 Oberboden abtragen und lagern Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und lagern. Oberboden in regelmäßig geformten Mieten locker aufsetzen. Ansaat und Mähen einer Decksaat werden gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Neigung der Abtragsfläche steiler als 1:4. Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.	15,00	m3	,...	,...

...Forts. 00.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-06849-00 A 36,Vienenburg, ENB BW Vi1-Vi3 und Ausbau Strecke
 VE: B1002 Baustraße
 LV: B1002 Baustraße

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0002. Forts. ...					
	Oberboden innerhalb der Baustelle lagern. Abrechnung nach Abtragsprofilen.				
00.01.0003.	24.106/213.01.02.91.01 TA Boden bzw. Fels lösen und verwerten Boden bzw. Fels aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen, laden und nach Wahl des AN verwerten. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Die Herstellung von Mulden und Gräben wird gesondert vergütet. Profilgerecht lösen. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet. Materialklasse 'BM-F3, Z2, AVV 17 05 04' Abrechnung nach Abtragsprofilen. Verwertung nach Unterlagen des AG nachweisen.	270,00	m3	,...	,...
00.01.0004.	24.110/305.21.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Entwässerungsrohrleitung abbrechen. Entwässerungsrohrleitung liegt bis Oberkante Rohr frei. Erdarbeiten in der verbliebenen Leitungszone ausführen. Offene Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Fördermenge und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Das Ausbauen von Schächten wird gesondert vergütet. Rohr DN/ID über 250 bis 500. Rohr aus Beton. Fließsohlentiefe bis 1,25 m. Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.	50,00	m	,...	,...
00.01.0005.	24.110/404.99.30.01 TA Schacht ausbauen Freigelegten Schacht einschließlich Abdeckung vollständig ausbauen. Aufbruch von Straßenbefestigungen und das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergütet. Schacht 'Eckig, mit Betoneinbauten, ca. 6,6m x 2,0m ' Schacht aus 'bewehrten Beton' Ausbautiefe ab OK Abdeckung über 2,00 bis 3,00 m. Sämtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.	1,00	St	,...	,...
00.01.0006.	23.113/038.31.09 TA Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse,	13,00	m	,...	,...

...Forts. 00.01.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-06849-00 A 36,Vienenburg, ENB BW Vi1-Vi3 und Ausbau Strecke
 VE: B1002 Baustraße
 LV: B1002 Baustraße

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0006. Forts. ...					
	Trennen durch Schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung 'ca. 6 cm'				
00.01.0007.	23.113/005.40.90.90.10 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalttragdeckschicht. Frästiefe 'im mittel 16 cm' Fläche 'Zufahrtbereich Wirtschaftsweg/K34' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	50,00	m2	,xx	,xx
00.01.0008.	23.113/005.30.90.10.10 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalttragschicht. Frästiefe 'bis ca. 6 cm' Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	340,00	m2	,xx	,xx
	Zwischensumme	00.01.			,xx
00.02.	Verkehrssicherung				
00.02.0001.	21.105/920.02 Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
00.02.0002.	----- Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx

...Forts. 00.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-06849-00 A 36,Vienenburg, ENB BW Vi1-Vi3 und Ausbau Strecke
 VE: B1002 Baustraße
 LV: B1002 Baustraße

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.02.0002. Forts. ...

mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutteinrichtung werden gesondert vergütet.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
 Verkehrssicherung an der K34 im Bereich der Zufahrt zu Wirtschaftsweg.
 Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.

00.02.0003.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
-------------	-------	------	------	-----------	-----------

Verkehrssicherung läng.Dauer durchf

Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutteinrichtung werden gesondert vergütet.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
 Verkehrssicherung für die Sperrung und Umleitung des Radweges.
 Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.

00.02.0004.	21.105/905.29 TA	14,00	d	,...	,...
-------------	------------------	-------	---	-----------	-----------

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutteinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet.
 Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.
 Dokumentation der Kontrolle 'schriftlich oder digital. Tägliche Übergabe der Berichte an den AG.'

Zwischensumme	00.02.				,...
----------------------	---------------	--	--	--	-----------

00.03. **Kontrollprüfungen**

*Hinweis zur OZ 00.03.0001.
 Bleicheimer für Mischgutprobe*

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-06849-00 A 36,Vienenburg, ENB BW Vi1-Vi3 und Ausbau Strecke
 VE: B1002 Baustraße
 LV: B1002 Baustraße

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0001.	19.101/712.11 Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 10-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	5,00	St	,...	,...
	Hinweis zur OZ 00.03.0002. Blecheimer für Bohrkern				
00.03.0002.	19.101/712.21 Probegefäß liefern Probegefäß zur Aufnahme von Baustoffproben, für Kontrollprüfungen und für Rückstellproben des AG liefern. Probegefäß = sauberer 5-l-Blecheimer mit dicht schließendem Deckel. Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben des AG.	3,00	St	,...	,...
00.03.0003.	19.101/722.26.11 Bohrkern entnehmen Bohrkern für Kontrollprüfungen nach Angabe des AG entnehmen und im Baubereich dem AG übergeben. Bohrloch fachgerecht verfüllen. Bohrkerndurchmesser 15 cm. Bohrtiefe über 30 bis 35 cm. Material = Asphaltsschicht. Verfüllmaterial = Asphalt. Material verdichten.	3,00	St	,...	,...
	Zwischensumme				,...
	00.03.				
00.04.	Entwässerung				
00.04.0001.	24.110/543.62.01.21.21 Kastenrinne einbauen Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Formstücke und Anschlussleitungen werden gesondert vergütet. Klasse F 900. Nenngröße 150. Rinne aus Betonfertigteilen. Umgebende Fläche = Asphalt. Auflager und Rückenstützen nach Herstellerangaben her-	5,00	m	,...	,...

...Forts. 00.04.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-06849-00 A 36,Vienenburg, ENB BW Vi1-Vi3 und Ausbau Strecke
 VE: B1002 Baustraße
 LV: B1002 Baustraße

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0001. Forts. ...					
	stellen. Abdeckung = Rahmen und Rost aus Gusseisen, verschleißbar. Schlitzweite bis 18 mm.				
00.04.0002.	24.110/547.10 Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.) Formstück für Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchgehenden Rinne. Formstück = Endstück.	1,00	St	,...	,...
00.04.0003.	24.110/547.91 TA Formstück f.Kastenrinne einb.(Zul.) Formstück für Kastenrinne mit Abdeckung einbauen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der durchgehenden Rinne. Formstück 'Endstück mit Auslauf' Abflussrohr DN/ID 150.	1,00	St	,...	,...
00.04.0004.	----- Stahlrohr S235 einbauen Stahlrohr in Schottertragschicht der neuen Baustraße einbauen. Anschluss an vorhanden Schacht herstellen. Stahlrohr überfahrbar. Durchmesser DN 600. Wandstärke min, 14,2 mm. Froschklappe liefern und montieren.	13,00	m	,...	,...
00.04.0005.	24.110/358.91.19.00.90 TA Kunststoffrohr ltg herst.m.Erdarb. Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und konstruktiven Erfordernissen herstellen. Erdarbeiten ausführen. Erforderlichen Verbau herstellen. Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3 Förderleistung und 5,00 m Förderhöhe je Stunde und Haltung ausführen. Schächte und Anschlüsse an Schächte sowie Formstücke werden gesondert vergütet. Rohr 'DN 150' Rohr aus PE-HD. Bettung nach DIN EN 1610, Typ 1 herstellen. Boden für Leitungszone liefern und einbauen. Fließsohlentiefe 'ca. 1,20 m' Aushub 'notwendiger Aushub seitlich lagern und abschließend wieder einbauen'	5,00	m	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-06849-00 A 36,Vienenburg, ENB BW Vi1-Vi3 und Ausbau Strecke
 VE: B1002 Baustraße
 LV: B1002 Baustraße

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.04.			,...
00.05.	Erd- Asphaltbau				
00.05.0001.	24.106/250.01 Planum herstellen Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.	360,00	m2	,...	,...
00.05.0002.	22.112/319.22.19.90 TA Schottertragschicht herstellen Schottertragschicht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden gesondert vergütet. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilgestaltung oder bei zahlreichen Einbauten. Baustoffgemisch 0/45. Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches nach Unterlagen des AG. Verdichtungsgrad/Verformungsmodul '150 MPa' Einbaudicke '36cm'	360,00	m2	,...	,...
00.05.0003.	23.113/108.31.10.10 Asphalttragsch. aus AC 32 TS herst. Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. Einbaudicke = 22 cm. Bindemittel = 50/70. In zwei Lagen.	360,00	m2	,...	,...
00.05.0004.	23.113/063.11.01.21 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau 2. Lage Asphalttragschicht.	360,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-06849-00 A 36,Vienenburg, ENB BW Vi1-Vi3 und Ausbau Strecke
 VE: B1002 Baustraße
 LV: B1002 Baustraße

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0005.	23.113/063.11.01.23 Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 250 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	360,00	m2	,...	,...
00.05.0006.	23.113/318.11.10.00.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk10. Einbaudicke = 4 cm. Bindemittel = 25/55-55 A.	350,00	m2	,...	,...
00.05.0007.	23.113/952.10.10 Abstumpfsmaßnahme durchführen Abstumpfsmaßnahme zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Abstreumenge = 1 kg/m2.	350,00	m2	,...	,...
00.05.0008.	23.113/937.41.63.01 Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längs- und Queranschluss. Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 15 mm. Aufweiten durch Schneiden.	15,00	m	,...	,...
00.05.0009.	23.113/942.31.16.30.01 Fugenfüllung herstellen Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht.	15,00	m	,...	,...

...Forts. 00.05.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-06849-00 A 36,Vienenburg, ENB BW Vi1-Vi3 und Ausbau Strecke
 VE: B1002 Baustraße
 LV: B1002 Baustraße

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0009. Forts. ...					
	Einzellängen bis 20,00 m. Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 15 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.				
00.05.0010.	24.112/707.11.14.21.10	90,00	m	,...	,...
	Bankett profilgerecht herstellen Bankett gemäß ZTV E-StB profilgerecht herstellen. Neben Verkehrsfläche Fahrbahn. Baustoffgemisch, Kategorie C 90/3, Größtkorn von 32 mm. Der Feinkornanteil muss im eingebauten Zustand 8 M.-v.H. bis 12 M.-v.H. betragen. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Breite = 0,50 m. Einbaudicke = 20 cm. Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand. Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.				
	Zwischensumme	00.05.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-06849-00	A 36,Vienenburg, ENB BW Vi1-Vi3 und Ausbau Strecke
VE:	B1002	Baustraße
LV:	B1002	Baustraße

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **B1002**

00. **Herstellen Baustraßen Vi 1**

00.00.	BE	,...
00.01.	Abbruch	,...
00.02.	Verkehrssicherung	,...
00.03.	Kontrollprüfungen	,...
00.04.	Entwässerung	,...
00.05.	Erd- Asphaltbau	,...
	Summe 00.	,...

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt:	A-06849-00	A 36,Vienenburg, ENB BW Vi1-Vi3 und Ausbau Strecke
VE:	B1002	Baustraße
LV:	B1002	Baustraße

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **B1002**

00.	Herstellen Baustraßen Vi 1	,...
-----	----------------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14