

Entwurf
Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-09590-00	A0, Betrieb & Verkehr; UI- Mittel
VE:	232-26-7004	Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV:	1	Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	AM Gelsenkirchen - Gefahrenbäume.....	2
01.00.	Gefahrbaumbeseit., Fällung.....	2
	Zusammenstellung.....	17

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A-09590-00	A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE:	232-26-7004	Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV:	1	Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 01.

Wichtiger Hinweis!

Die ausgeschriebenen Leistungen umfassen die anfallenden baumpflegerischen Arbeiten zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit entlang den Autobahnstrecken im Unterhaltungsgebiet der Autobahnmeisterei Gelsenkirchen.

Die Massenansätze im Leistungsverzeichnis können sich aus einer Einzelmaßnahme oder auch aus größeren zusammenhängenden Maßnahmen ergeben.

Durch den nicht vorhersehbaren Leistungsumfang sind sämtliche Ordnungszahlen des Leistungsverzeichnisses als "Abrufpositionen" anzusehen, d. h. es handelt sich um Leistungen, deren Notwendigkeit und Umfang zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht endgültig festgelegt werden können.

Der Wegfall einzelner Positionen bzw. die Unterschreitung einzelner Vordersätze berechtigen den AN nicht zu Nachforderungen. Die erforderlichen Arbeiten werden unter Bezug auf Einzelpositionen des Angebotes von der zuständigen Autobahnmeisterei abgerufen und sind vom AN unverzüglich durchzuführen.

Dies ist bei der Preisbildung zu berücksichtigen.

Die Arbeiten im Seitenbereich der Autobahn sind in einer vom AN aufgestellten Verkehrssicherung gemäß RSA (Fassung 21), ZTV SA und ASR 5.2 (in der aktuellen Fassung) durchzuführen. Die Verkehrssicherung übernimmt NICHT die Autobahnmeisterei.

Das tägliche Auf- und Abbau der Verkehrssicherung sowie das tägliche Aufstellen und Abräumen der Absperregeräte ist Sache des AN und wird nach OZ "Verkehrssicherung" vergütet.

Der Nachweis der Qualifikation des zu benennenden Verantwortlichen für die Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen (MVAS) ist zu erbringen.

01. AM Gelsenkirchen - Gefahrenbäume

01.00. Gefahrbaumbeseit., Fällung

Hinweis zur OZ 01.00.0001.

Die Gefahrbäume können in mehreren Teilabschnitten in Gruppen oder als Einzelbaumobjekte im zuständigen AM-Streckenbezirk anfallen. Diese Bäume sind vor Ort, u. U. auf dem Fahrbahnrand in Höhe des zu entnehmenden Baumes farblich gekennzeichnet.

Baumstandorte werden mit Liste und km-Angaben bei konkretem Arbeitsauftrag

...Forts.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-09590-00 A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE: 232-26-7004 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV: 1 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Forts. ...

vom AG mitgeteilt.

Die Fahrbahn ist anschl. **von Schnittgutreste zu reinigen**.

01.00.0001.	-----	5,00	St		
Verkehrssicherung DIII/7 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan DIII/7 Nach Verkehrszeichenplan des AG. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Einsatzzeit nach Unterlagen des AG. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Abrechnung: je 1 Stück für 1 Werktag, unabhängig von der Anzahl der Einzeleinsatzstellen an 1 Werktag.					

01.00.0002.	-----	5,00	St		
Verkehrssicherung DIII/1r Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan DIII/1r (1. Spur und Standstreifen gesperrt) Nach Verkehrszeichenplan des AG. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Einsatzzeit nach Unterlagen des AG. Vorübergehende Markierung, transportable					

...Forts. 01.00.0002.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-09590-00 A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE: 232-26-7004 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV: 1 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0002. Forts. ...

Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.

Abrechnung: je 1 Stück für 1 Werktag,
unabhängig von der Anzahl der Einzeleinsatzstellen an
1 Werktag.

*Hinweis zur OZ 01.00.0003.
Hinweis zu Pos 01.00.0003.
Sperrung im Tunnelbereich*

Für Sperrung im Tunnelbereich (Tunnel BO-Weitmar A448 und Tunnel BO-Grumme A40; jeweils beide FR;
Länge der Verkehrssicherung ca. 800m) (muss bereits vor Tunnel abgesperrt werden)

01.00.0003.	-- -- -- -- --	5,00	St		
-------------	----------------	------	----	-------	-------

Verkehrssicherung DIII/1r
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan DIII/1r (1. Spur und Standstreifen gesperrt)
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Einsatzzeit nach Unterlagen des AG. Vorübergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.

Für Sperrung im Tunnelbereich (Tunnel BO-Weitmar A448 und Tunnel BO-Grumme A40; jeweils beide FR; Länge der Verkehrssicherung ca. 800m) (muss bereits vor Tunnel abgesperrt werden)

Abrechnung: je 1 Stück für 1 Werktag,

...Forts. 01.00.0003.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-09590-00 A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE: 232-26-7004 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV: 1 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0003. Forts. ...

unabhängig von der Anzahl der Einzeleinsatzstellen an
1 Werktag.

01.00.0004.	-- -- -- -- --	5,00	St	,.	,.
-------------	----------------	------	----	---------	---------

Verkehrssicherung DIII/3
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan DIII/3 (1. + 2. Spur und Standstreifen gesperrt; bei
dreispurigen BAB-Abschnitt)
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
Einsatzzeit nach Unterlagen des AG. Vorübergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergütet.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
ßer Kraft und wieder in Kraft setzen.

Abrechnung: je 1 Stück für 1 Werktag,
unabhängig von der Anzahl der Einzeleinsatzstellen an
1 Werktag.

*Hinweis zur OZ 01.00.0005.
Nachtbaustellen*

01.00.0005.	-- -- -- -- --	5,00	St	,.	,.
-------------	----------------	------	----	---------	---------

Verkehrssicherung DIV/1r
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan DIV/1r für Nachtbaustellen (1. Spur und Standstreifen
gesperrt)
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstre-
cke.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG

...Forts. 01.00.0005.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-09590-00 A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE: 232-26-7004 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV: 1 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0005. Forts. ...

einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Einsatzzeit nach Unterlagen des AG. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutteinrichtung werden gesondert vergütet. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.

Bei Nachtbaustellen werden ausschließlich Baken verwendet; keine Kegel. Als BAKen sind Pfeilbaken zu verwenden und keine Schraffenbaken.

Abrechnung: je 1 Stück für 1 Werktag, unabhängig von der Anzahl der Einzeleinsatzstellen an 1 Werktag.

01.00.0006.	-- -- -- -- --	5,00	St		
-------------	----------------	------	----	-------	-------

Verkehrssicherung DIV/2
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan DIV/2 für Nachtbaustellen (1. + 2. Spur und Standstreifen gesperrt) Nach Verkehrszeichenplan des AG. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Einsatzzeit nach Unterlagen des AG. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement und transportable Schutteinrichtung werden gesondert vergütet. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen.

Bei Nachtbaustellen werden ausschließlich Baken verwendet; keine Kegel. Als BAKen sind Pfeilbaken zu verwenden und keine Schraffenbaken.

Abrechnung: je 1 Stück für 1 Werktag, unabhängig von der Anzahl der Einzeleinsatzstellen an 1 Werktag.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-09590-00 A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE: 232-26-7004 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV: 1 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0007.	----- Komplette Sperrung AS Komplette Sperrung der Anschlußstelle Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Die Umleitungsbeschilderung wird gesondert vergütet. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	5,00	St		
01.00.0008.	----- Rote-Punkt-Umleitung Bei Sperrung der kompletten Anschlussstelle Rote-Punkt-Umleitung für Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	5,00	St		
01.00.0009.	----- Fällkran An-Abfuhr Fällkran An- und Abfuhrberechnung zur Baustelle innerhalb des Unterhaltungsbezirks der zuständigen Autobahnmeisterei.	5,00	St		
01.00.0010.	----- Fällkran 30 t Fällkran 30 t Einsatzgewicht, Arbeitshöhe bis 40 m, seitliche Reichweite bis 22 m, incl. Spezialmaschinenführer. Mindesteinsatzzeit 8 Std./Tag.	20,00	h		
01.00.0011.	21.107/634.51.11.01 Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Baumreihe.	200,00	St		

...Forts. 01.00.0011.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-09590-00 A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE: 232-26-7004 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV: 1 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0011.	Forts. ...				
	Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0012.	21.107/634.91.11.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	200,00	St	,...	,...
01.00.0013.	21.107/634.52.11.01 Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Baumreihe. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	150,00	St	,...	,...
01.00.0014.	21.107/634.92.11.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	150,00	St	,...	,...
01.00.0015.	21.107/634.53.11.01 Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Baumreihe. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	100,00	St	,...	,...

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-09590-00 A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE: 232-26-7004 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV: 1 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0016.	21.107/634.93.11.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	100,00	St	,...	,...
01.00.0017.	21.107/634.54.11.01 Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Baumreihe. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	30,00	St	,...	,...
01.00.0018.	21.107/634.94.11.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	30,00	St	,...	,...
01.00.0019.	21.107/634.55.11.01 Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Baumreihe. Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St	,...	,...
01.00.0020.	21.107/634.95.11.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW'	5,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0020.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-09590-00 A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE: 232-26-7004 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV: 1 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0020.	Forts. ...				
	Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0021.	21.107/736.95.41.01 TA Kronenpflege durchführen Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort 'hinter LSW' Baumhöhe über 20,00 m. Kronendurchmesser über 15,00 m. Lichtraumprofilschnitt nach Unterlagen des AG durchführen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	30,00	St	,...	,...
01.00.0022.	-- -- -- -- -- Baumwurzel beseitigen , Ø 10 - 50 cm Baumwurzel nach Zerlegung der Gehölze roden oder mind. 0,30 m tief ausfräsen. Gerodete Wurzeln innerhalb der Baustelle fördern und der Verwertung nach Wahl des AN abfahren. Wurzellöcher mit anstehendem Boden bzw. mit Fräsgut verfüllen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Schnittdurchmesser 0,10 m bis 0,50 m.	60,00	St	,...	,...
01.00.0023.	-- -- -- -- -- Baumwurzel beseitigen , Ø 50 - 70 cm Baumwurzel nach Zerlegung der Gehölze roden oder mind. 0,30 m tief ausfräsen. Gerodete Wurzeln innerhalb der Baustelle fördern und der Verwertung nach Wahl des AN abfahren. Wurzellöcher mit anstehendem Boden bzw. mit Fräsgut verfüllen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Schnittdurchmesser 0,50 m bis 0,70 m.	20,00	St	,...	,...

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-09590-00 A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE: 232-26-7004 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV: 1 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0024.	----- Baumwurzel beseit., Ø 70 - 100 cm Baumwurzel nach Zerlegung der Gehölze roden oder mind. 0,30 m tief ausfräsen. Gerodete Wurzeln innerhalb der Baustelle fördern und der Verwertung nach Wahl des AN abfahren. Wurzellocher mit anstehendem Boden bzw. mit Fräsgut verfüllen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Schnittdurchmesser 0,70 m bis 1,00 m.	10,00	St		
01.00.0025.	----- Raupenarbeitsbühne Raupenarbeitsbühne, Arbeitshöhe bis 25 m, incl. Spezialmaschinenführer. Stundenlohnarbeiten durch Arbeitsbühne auf Aufforderung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Hubsteigereinheit umfasst sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das Bedienungspersonal. Incl. An- und Abfuhr zur Baustelle und Aufwand für Rücken und Aufschichtung des Schnittgutes am Fahrbahnrand vor/hinter Lärmschutzwand. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. LKW-Arbeitsbühne, Arbeitshöhe 18 bis 30 m, Vergütet werden die tatsächlichen geleisteten Arbeitsstunden. <i>Hinweis zur OZ 01.00.0026. Hinweis für OZ 00.00.0026. bis 00.00.0035. Die aufgeführten folgenden Leistungen sind innerhalb von 24 Std. nach Aufforderung zu erbringen.</i>	15,00	h		
01.00.0026.	21.107/634.51.11.01 Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Baumreihe. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweises absetzen.	10,00	St		

...Forts. 01.00.0026.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-09590-00 A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE: 232-26-7004 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV: 1 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0026.	Forts. ...				
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0027.	21.107/634.91.11.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
01.00.0028.	21.107/634.52.11.01 Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Baumreihe. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
01.00.0029.	21.107/634.92.11.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
01.00.0030.	21.107/634.53.11.01 Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Baumreihe. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St	,...	,...

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-09590-00 A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE: 232-26-7004 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV: 1 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0031.	21.107/634.93.11.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	5,00	St	,...	,...
01.00.0032.	21.107/634.54.11.01 Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Baumreihe. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,...	,...
01.00.0033.	21.107/634.94.11.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,...	,...
01.00.0034.	21.107/634.55.11.01 Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Baumreihe. Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
01.00.0035.	21.107/634.95.11.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW'	1,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0035.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-09590-00 A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE: 232-26-7004 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV: 1 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0035. Forts. ...					
	Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten. <i>Hinweis zur OZ 01.00.0036. Hinweis zu OZ 00.00.0036 bis 00.00.0045 Ausführung durch Baumkletterer</i>				
01.00.0036.	21.107/634.51.11.01	5,00	St	,...	,...
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Baumreihe. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0037.	21.107/634.91.11.01 TA	5,00	St	,...	,...
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0038.	21.107/634.52.11.01	5,00	St	,...	,...
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Baumreihe. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0039.	21.107/634.92.11.01 TA	5,00	St	,...	,...
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.				

...Forts. 01.00.0039.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-09590-00 A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE: 232-26-7004 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV: 1 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0039.	Forts. ...				
	Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0040.	21.107/634.53.11.01 Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Baumreihe. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,...	,...
01.00.0041.	21.107/634.93.11.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,...	,...
01.00.0042.	21.107/634.54.11.01 Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Baumreihe. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
01.00.0043.	21.107/634.94.11.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stückweises absetzen.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0043.

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-09590-00 A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE: 232-26-7004 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV: 1 Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0043. Forts. ...					
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten.				
	Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0044.	21.107/634.55.11.01	1,00	St	,...	,...
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.				
	Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.				
	Entnahme aus Baumreihe.				
	Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m.				
	Stückweises absetzen.				
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten.				
	Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0045.	21.107/634.95.11.01 TA	1,00	St	,...	,...
	Baum im Bestand fällen				
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen.				
	Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden.				
	Entnahme 'aus Baumreihe hinter LSW'				
	Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m.				
	Stückweises absetzen.				
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten.				
	Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	01.00.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-09590-00	A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE:	232-26-7004	Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV:	1	Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	1
----	---

01.	AM Gelsenkirchen - Gefahrenbäume
-----	----------------------------------

01.00.	Gefahrbaumbeseit., Fällung	
--------	----------------------------	-------

	Summe 01.	
--	-----------	-------

Entwurf
Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-09590-00	A0, Betrieb & Verkehr; UI-Mittel
VE:	232-26-7004	Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027
LV:	1	Gefahrenbäume AM Gelsenkirchen 2027

OZ		GB in EUR
----	--	-----------

LV	1
----	---

01.	AM Gelsenkirchen - Gefahrenbäume	
-----	----------------------------------	-------

Summe der Abschnitte (netto)	
------------------------------	-------

Erstattungsbetrag Lohnänderungen	
----------------------------------	-------

Angebotssumme (netto)	
-----------------------	-------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
----------------------------------	-------

Angebotssumme (brutto)	
---------------------------------	-------
