






Hinweise zur Raumfuge:

- Fuge mit hitzebeständiger, komprimierbarer Hartschaumfugeneinlage auf der ganzen Fläche (zur Herstellung der Anrampung nach Ausbau) gem. ZTV Fug-StB herstellen.
- Fuge mit Fugenvergussmasse nach RiZ Dicht 9 vergießen - Verguß mit Spritzlanze

Fugenmaß "f":	
3,0 cm	Regelfall
5,0 cm	integrale Bauwerke (Rahmenbauwerke) mit Längen zwischen Kappenenden 40 m < L ≤ 70 m
Sonderlösung erforderlich	integrale Bauwerke mit L > 70 m

Alle Maße sind in cm angegeben.

A8-1

Die Autobahn GmbH des Bundes
Niederlassung Nordbayern

Oberbau

Anrampung aus
Schrammbordsteinen
an Bauwerkskappen

Detail

**OB Bord
1**

Ergänzung zu RiZ Was 8

10/2017