

5.1

Nur für den Dienstgebrauch



VEB BAUGRUND BERLIN

104 Berlin, Kreuzestraße 35-36

PB Berlin, Zul.Nr. 1-001-77

GUTACHTEN

Über die

Baugrund- und Gründungsverhältnisse

Auftragsnummer:

1/78/2517

Bauvorhaben: Autobahn A 17

Objekt: Bauwerk A 5 bei km 4,060
einschl. Kippenstraße

Gültig für: Unterauchungsstufe 2

Auftraggeber: Autobahnbauführungsamt
110 Berlin, Neukirchstraße 1

Aufgestellt:
Berlin, den 16.8.1979/Ha-

VEB Baugrund Berlin


Abraham
Baugrundingenieur


Dipl.-Ing. Müller
Leiter der Ing.-Abteilung

Legende zur Darstellung der Aufschlußprofile entsprechend T6L 11460 Bl. 2 u. 11468

Erdart	U	C	Kurz- zeichen	Dar- stellung
Steine			G	—
Kies, ausgeprägt abgestuft	> 7	1-3	KA	—
Kies, normal abgestuft	> 3	beliebig	KN	—
Kies, eng abgestuft	≤ 3	beliebig	KE	—
Kies mit Feinkorn			KF	—
Kies, schluffig			KU	—
Kies, tonig			KT	—
Sand, ausgeprägt abgestuft	> 7	1-3	SA	—
Sand, normal abgestuft	> 3	beliebig	SN	—
Sand, eng abgestuft	≤ 3	beliebig	SE	—
Sand mit Feinkorn			SF	—
Sand, schluffig			SU	—
Sand, tonig			ST	—
Schluff			U	—
Schluff, tonig			UT	—
Ton, schluffig			TU	—
Ton			T	—
Kies, organisch durchsetzt			KO	—
Sand, organisch durchsetzt			SO	—
Schluff, organisch durchsetzt			UO	—
Ton, organisch durchsetzt			TO	—
Braunkohle			OB	—
Torf, wenig zersetzt			OW	—
Torf, zersetzt			OZ	—
Schluff-, Ton-, Torf- oder Kalkmudde			OM	—
Seekreide			OC	—
Auffüllung			A	—
Festgestein				—

Erdart	Kürzz.		Sinnbild	Farbe	Kürzz.
Grobkies	Kg	Wasseranschnitt	▽	grau	g
Mittelkies	Km	Wasserendstand m. Datum	▼	braun	b
Feinkies	Kf	Steigen o. Fallen d. Grundwassers	↑ ↓	rot	r
Grobsand	Sg	Sondierung	S	gelb	e
Mittelsand	Sm	Bohrung	B	grün	ü
Feinsand	Sf	Schurf	Sch	blau	a
Mutterboden	Mubo			schwarz	s
Waldboden	Wabo			weiß	w
Geschiebemergel	GMe			bunt	u
Geschiebelehm	GL			hell	h
humos	hu			dunkel	d