

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0345-00	Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
VE:	BSN00130103	A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
LV:	1	A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
21.128	ZÄUNE, HOLZGELÄNDER	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0345-00 **Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD**
VE: BSN00130103 **A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28**
LV: 1 **A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Pflegejahr 2026.....	3
00.00.	AS Weißenberg-AS Nieder Seifersdorf.....	3
00.01.	AS Nieder Seifersdorf-AS GR.....	4
00.02.	AS GR, Neubau B115-Neiße.....	6
01.	Pflegejahr 2027.....	8
01.00.	AS Weißenberg-AS Nieder Seifersdorf.....	8
01.01.	AS Nieder Seifersdorf-AS GR.....	15
01.02.	AS GR, Neubau B115-Neiße.....	17
02.	Pflegejahr 2028.....	19
02.00.	AS Weißenberg-AS Nieder Seifersdorf.....	19
02.01.	AS Nieder Seifersdorf-AS GR.....	19
	Zusammenstellung.....	21

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Pflegejahr 2026				
00.00.	AS Weißenberg-AS Nieder Seifersdorf				
00.00.0001.	-----	360,00	m	,...	,...
	Gehölzbest. verj. 5.3.3.1E Mitte Gehölzbestand nach Angabe des AG durch Auf-den-Stock- setzen verjüngen unter Schnittführung: Einkürzen/ Entlastungsschnitt 1 m über dem Boden vor Endschnitthöhe 10-20 cm über dem Boden (um Längsspaltung/ -auffaserung der Sproßachsen zu vermeiden). Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht beschneiden. Standort = Maßnahme 5.3.3.1 E, Teilfläche Mitte (nördlich des Roten Grabens), freiwachsende Hecke zwischen Acker und Grünlandflächen. Fläche trocken bis frisch, mit einer Neigung 1:4 bis 1:3. Zufahrt über angrenzende Grünlandflächen bis 550 m Länge. Hecke 'sechs- bis achtreihig.' Auf-den-Stock-setzen = Straucharten: 33 v.H. des Bestandes, Baumarten: Eiche, Hainbuche, Linde 50 v.H. des Bestandes, in Gruppen von 3-5 Gehölzen, Überhälter nach Angabe des AG belassen. Ausnahme = Rosa spec., Schnitthöhe 60 cm. Bearbeitungsgrenze '= 1m außerhalb der Randpflanzen.' Abgerechnet wird die bearbeitete Länge des Bestandes. Alter des Bestandes = 15 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes = 0,5 bis 1 Stück/m. Besonderheiten = Entnahme, bodenbündig absägen: 25 v.H. des Bestandes umgebrochen u./o. abgestorben. Schnittzeitpunkt = 01.11.-15.12.2026. Stammholz und Schnittgut von den Flächen entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
00.00.0002.	24.110/454.90.01.00 TA	1,00	St	,...	,...
	Schachtabdeckung aufsetzen Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm und rundem Rahmen, aufsetzen. Schachtabdeckung 'Klasse D 400, Ausführung nach DIN 19584, mit Rahmen aus Gusseisen mit Beton liefern. Standort = Maßnahme 5.3.3E, Extensivgrünland, trocken bis frisch. Schachtoffnung 1 m über dem Boden. Durchführen bis spätestens 15.12.2026. ' Schachtabdeckung auf planmäßige Höhe setzen.				
	Zwischensumme	00.00.		,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.	AS Nieder Seifersdorf-AS GR				
00.01.0001.	-----	410,00	m	,...	,...
	Schlehenwurzelbr. mulchen 1.2.11E N Gehölzbestand entfernen (Forstmulcher). Gehölzbestand = Schlehenwurzelbrut, auf 2 m Breite nach Angabe des AG bodenbündig zu 100 v.H. entfernen. Pflegefläche = Maßnahme 1.2.11E, Teilfläche Nord, Krautsaum einer Feldhecke. Fläche trocken bis frisch. Neigung 1:4 bis 1:3. Alter des Gehölzbestandes 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Gehölzbestandes 1 bis 5 St/m. Abgerechnet wird nach laufenden Metern Gehölzbestand parallel zum bearbeiteten freigestellten Krautsaum. Pflanzenteile 'im Bestand belassen.' Durchführen 01.11.-15.12.2026.				
00.01.0002.	-----	280,00	m	,...	,...
	Schlehenwurzelbr. mulchen 5.2.17EII Gehölzbestand entfernen (Forstmulcher). Gehölzbestand = Schlehenwurzelbrut, auf 2 m Breite nach Angabe des AG bodenbündig zu 100 v.H. entfernen. Pflegefläche = Maßnahme 5.2.17E, Teilfläche II, Krautsaum einer Feldhecke. Fläche trocken bis frisch. Neigung 1:4 bis 1:3. Alter des Gehölzbestandes 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Gehölzbestandes 1 bis 5 St/m. Abgerechnet wird nach laufenden Metern Gehölzbestand parallel zum bearbeiteten freigestellten Krautsaum. Pflanzenteile 'im Bestand belassen.' Durchführen 01.11.-15.12.2026.				
00.01.0003.	-----	200,00	m2	,...	,...
	Grenzmarkierung freist. 5.2.17E III Grenzmarkierung im Rand-/ Grenzbereich einer Vegetationsfläche nach Angabe des AG freistellen. Pflegefläche = Maßnahme 5.2.17E, Teilfläche III, freiwachsende Hecke auf Steinriegel, trocken bis frisch. Neigung 1:4 bis 1:2. Grenzmarkierung aus einem Natursteinblock mit einer Größe von 0,5 m ³ und zwei Pfählen aus Z-Profilstahl bestehend. Natursteinblock liegt lagestabil mittig zwischen den Pfählen, Pfahlabstand 2 m. Anzahl vorhandener Grenzmarkierungen = 12 Stück. Freistellen durch Entfernen von unerwünschtem Aufwuchs, allumseitig im Abstand von 1,5 m gemessen von der Natursteinblockkante. Unerwünschter Aufwuchs = Gehölzaufwuchs von Spontanvegetation. Gehölzsämlinge ausreissen und sonstige Gehölze tief am				
	...Forts. 00.01.0003.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0003. Forts. ...

Wurzelhals abschlagen.
 Alter des unerwünschten Aufwuchses 3 bis 5 Jahre.
 Mittlere Dichte des Gehölzaufwuchses 0,5 bis 3 Stück/ m².
 Pflanzenteile von den Flächen entfernen und einer
 Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Durchführen 01.11.-15.12.2026.

00.01.0004. ----- 125,00 m

Gehölzbest. verj. 5.2.17E III

Gehölzbestand nach Angabe des AG durch Auf-den-Stock-
 setzen verjüngen unter Schnitfführung:
 Einkürzen/ Entlastungsschnitt 1 m über dem Boden vor
 Endschnitthöhe 10-20 cm über dem Boden (um Längsspaltung/
 -auffaserung der Sproßachsen zu vermeiden).
 Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes
 fachgerecht beschneiden.
 Standort = Maßnahme 5.2.17E, Teilfläche III,
 freiwachsende Hecke auf Steinriegel zwischen Acker- und
 Grünlandflächen.
 Fläche trocken bis frisch, mit einer Neigung 1:4 bis 1:3.
 Hecke 'ein- bis zweireihig.'
 Auf-den-Stock-setzen = Straucharten: 33 v.H. des
 Bestandes, in Gruppen von 1-3 Gehölzen, bei Corylus
 avellana bereits durchtreibendes Jungholz belassen,
 Überhälter nach Angabe des AG belassen.
 Ausnahme = Rosa spec., Schnitthöhe 60 cm.
 Bearbeitungsgrenze '= 1m außerhalb der Randpflanzen.'
 Abgerechnet wird die bearbeitete Länge des Bestandes.
 Alter des Bestandes = 15 bis 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes = 0,5 bis 1 Stück/m.
 Besonderheiten = Entnahme, bodenbündig absägen:
 25 v.H. des Bestandes umgebrochen u./o. abgestorben.
 Schnittzeitpunkt = 01.10.-10.11.2026.
 Stammholz und Schnittgut von den Flächen entfernen und
 einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

00.01.0005. ----- 140,00 m

Gehölzbest. Rand pfl. 5.2.17EIII

Laubgehölzbestand Rand nach Angabe des AG schneiden.
 Lichtraumprofil über Ackerflächen herstellen.
 Äste auf Astring absägen oder auf Zugast einkürzen.
 Entwicklung von Ästen >5cm Durchmesser im Lichtraum
 verhindern.
 Höhe des lichten Raums = 6,00 m über den Ackerflächen.
 Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes
 fachgerecht beschneiden.
 Gehölzstandort = Maßnahme 5.2.17E, Teilfläche III,
 nordöstlich ackerseits entlang 1. Segment ausgehend von
 Wirtschaftsweg, freiwachsende Hecke auf Steinriegel.
 Fläche mit einer Neigung 1:4 bis 1:2.
 Alter des Bestandes 15 bis 30 Jahre.

...Forts. 00.01.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0005. Forts. ...

Bearbeitungsgrenze 1 m außerhalb der Randpflanze, mit
 einer Bearbeitungstiefe in den Bestand von 2 m gemessen
 von der Randpflanze.
 Mittlere Dichte des Bestandes 1 bis 2 Stück/m.
 Abgerechnet wird der ackerbegleitende bearbeitete
 laufende Meter Gehölzbestand.
 Schnittgut von den Flächen entfernen und einer Verwertung
 nach Wahl des AN zuführen.
 Durchführen 01.11.-15.12.2026.

00.01.0006. ----- 1.500,00 m

Gehölzbest. Rand pfl. beids 5.2.17E

Laubgehölzbestand Rand nach Angabe des AG schneiden.
 Lichtraumprofil über Acker- und Grünlandflächen
 herstellen.
 Äste auf Astring absägen oder auf Zugast einkürzen.
 Entwicklung von Ästen >5cm Durchmesser im Lichtraum
 verhindern.
 Höhe des lichten Raums = 6,00 m über den Acker- und
 Grünlandflächen.
 Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes
 fachgerecht beschneiden.
 Gehölzstandort = Maßnahme 5.2.17E, Teilfläche I+II,
 beidseitig der freiwachsenden Hecke, d.h. acker- bzw.
 grünlandseitig und wegseitig.
 Fläche mit einer Neigung flacher als 1:4.
 Alter des Bestandes 15 bis 30 Jahre.
 Bearbeitungsgrenze 1 m außerhalb der Randpflanze, mit
 einer Bearbeitungstiefe in den Bestand von 2 m gemessen
 von der Randpflanze.
 Mittlere Dichte des Bestandes 1 bis 2 Stück/m.
 Abgerechnet wird der wegbegleitende bearbeitete laufende
 Meter Gehölzbestand.
 Schnittgut von den Flächen entfernen und einer Verwertung
 nach Wahl des AN zuführen.
 Durchführen 01.11.-15.12.2026.

Zwischensumme 00.01.

00.02. AS GR, Neubau B115-Neiße

00.02.0001. 21.107/652.29.00.49 TA 200,00 m2

Extensivfläche entkusseln

Extensivfläche entkusseln (Gehölzaufwuchs entfernen).
 Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstau-
 denfluren.
 Neigung 'flacher als 1:4.
 Pflegefläche = Maßnahme E08, Feuchtgrünland in Neißeau, frisch bis nass,
 aufgekommenen Gehölzaufwuchs entfernen.

...Forts. 00.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.02.0001. Forts. ...

Gehölzaufwuchs = Spontanvegetation,
 Baumarten: Pappel,
 inselartig an 2 Stellen mit 75 m² und 125 m² Ausdehnung .
 Höhe des Gehölzaufwuchses bis 10 m.
 Stammdurchmesser des Gehölzaufwuchses 0,05 bis 0,1 m.'
 Gehölzsämlinge ausreißen und sonstige Gehölze roden.
 Pflanzenteile 'Pflanzenteile von den Flächen entfernen und einer Verwertung nach
 Wahl des AN zuführen.
 Durchführen 01.11.-15.12.2026. '

00.02.0002. ----- 50,00 m

Gehölzbest. Rand pfl. E08

Laubgehölzbestand Rand nach Angabe des AG schneiden.
 Lichtraumprofil über Pflegeweg/Durchfahrt herstellen.
 Äste auf Astring absägen oder auf Zugast einkürzen.
 Entwicklung von Ästen >5cm Durchmesser im Lichtraum
 verhindern.
 Höhe des lichten Raums = 6,00 m über Pflegeweg/
 Durchfahrt.
 Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes
 fachgerecht beschneiden.
 Gehölzstandort = Maßnahme E08, Gehölzbestand beiderseits
 des Pflegewegs im Durchfahrtbereich:
 Nordseite, Weglänge = 30 m,
 Südseite, Weglänge = 20 m.
 Fläche mit einer Neigung 1:4 bis 1:2.
 Alter des Bestandes 15 bis 30 Jahre.
 Bearbeitungsgrenze 1 m außerhalb der Randpflanze, mit
 einer Bearbeitungstiefe in den Bestand von 2 m gemessen
 von der Randpflanze.
 Mittlere Dichte des Bestandes 1 bis 2 Stück/m.
 Abgerechnet wird der wegbegleitende bearbeitete laufende
 Meter Gehölzbestand je Seite.
 Schnittgut von den Flächen entfernen und einer Verwertung
 nach Wahl des AN zuführen.
 Durchführen 01.11.-15.12.2026.

Zwischensumme 00.02.

Zwischensumme 00.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Pflegejahr 2027				
01.00.	AS Weißenberg-AS Nieder Seifersdorf				
01.00.0001.	21.107/726.29.92.99 TA Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erhaltungsschnitt. Obstbaum 'Hochstamm. Standort = Maßnahme 8.1.3.1E, Streuobstwiese in Aue des Feldkaisergrabens, trocken bis feucht. Neigung 1:4 bis 1:3. ' Baumart 'Apfel, Birne = 80 v.H., Pflaume = 20 v.H. Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe auf Zugast einkürzen. Konkurrenztriebe, sich reibende, kreuzende, nach unten wachsende, beschädigte, kranke und abgestorbene Äste und Zweige abschneiden. Äste auf Astring einkürzen oder auf Zugast einkürzen. Vorhandene Überwallungen erhalten. ' Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Schnittgut 'von den Flächen entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Durchführen 02.01.-28.02.2027. '	50,00	St	,...	,...
01.00.0002.	21.107/726.19.91.99 TA Obstbaum schneiden Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Schnitt = Erziehungsschnitt. Obstbaum 'Hochstamm. Standort = Maßnahme 8.1.3.1E, Streuobstwiese in Aue des Feldkaisergrabens, trocken bis feucht. Neigung 1:4 bis 1:3. ' Baumart 'Apfel, Birne = 80 v.H., Pflaume = 20 v.H. Sich reibende, kreuzende, nach unten und innen wachsende, beschädigte, kranke und abgestorbene Triebe abschneiden. Äste auf Astring einkürzen oder auf Zugast einkürzen. Vorhandene Überwallungen erhalten. Leittrieb freistellen. ' Baumhöhe bis 5,00 m. Schnittgut 'von den Flächen entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Durchführen 02.01.-28.02.2027. '	14,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0003.	21.107/618.09.00.00.02 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Während 'der Unterhaltungspflege. Standort = Maßnahme 8.1.3.1E, Streuobstwiese. Gehölz = Obstbaum, Hochstamm. Baumhöhe 3 bis 5 m. Durchführung bis spätestens 28.02.2027. ' Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	6,00	St	,...	,...
01.00.0004.	----- Kultur-/ Pflegehieb 5.3.4E Laubmischgehölzbestand durch Pflegehieb nach Angabe des AG auslichten. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht beschneiden. Laubmischgehölzbestand zu 1/3 aus Baumarten und zu 2/3 aus Straucharten bestehend. Standort = Maßnahme 5.3.4E, auwaldartige Gehölzinsel entlang eines wasserführenden Grabens. Fläche frisch bis nass, mit einer Neigung 1:4 bis 1:2. Bearbeitungsgrenze = 1 m außerhalb der Randpflanze. Abgerechnet wird die bearbeitete Fläche des Bestandes. Alter des Bestandes 10 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes 0,5 bis 3 Stück/ m². Besonderheiten = 50 v.H. des Bestandes umgebrochen u./o. abgestorben. Auf-den-Stock-setzen, Schnitthöhe 20-30 cm über dem Boden = 33 v.H. des Bestandes. Entnahme = umgebrochene und abgestorbene Gehölze. Schnittgut Häckseln bzw. Zerspanen und auf der Fläche belassen. Schnittzeitpunkt = 02.01.-28.02.2027.	680,00	m2	,...	,...
01.00.0005.	----- Gehölzbest. verj. 5.3.3.1E Gehölzbestand nach Angabe des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen unter Schnittführung: Einkürzen/ Entlastungsschnitt 1 m über dem Boden vor Endschnitthöhe 10-20 cm über dem Boden (um Längsspaltung/-auffaserung der Sproßachsen zu vermeiden). Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht beschneiden. Standort = Maßnahme 8.1.8E, freiwachsende Hecke zwischen Acker- und Grünlandflächen. Fläche trocken bis feucht, mit einer Neigung 1:4 bis 1:3. Hecke 'sechs- bis achtreihig.' Auf-den-Stock-setzen = Straucharten: 33 v.H. des Bestandes,	380,00	m	,...	,...

...Forts. 01.00.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0005. Forts. ...

Baumarten: Eiche, Hainbuche, Linde 50 v.H. des Bestandes, in Gruppen von 3-5 Gehölzen, bei *Corylus avellana* bereits durchtreibendes Jungholz belassen, Überhälter nach Angabe des AG belassen.

Ausnahme = Rosa spec., Schnitthöhe 60 cm.

Bearbeitungsgrenze '= 1m außerhalb der Randpflanzen.'

Abgerechnet wird die bearbeitete Länge des Bestandes.

Alter des Bestandes = 15 bis 30 Jahre.

Mittlere Dichte des Bestandes = 0,5 bis 1 Stück/m.

Besonderheiten = Entnahme, bodenbündig absägen:

25 v.H. des Bestandes umgebrochen u./o. abgestorben.

Schnittzeitpunkt = 02.01.-28.02.2027.

Stammholz und Schnittgut von den Flächen entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.00.0006.	-----	360,00	m	,...	,...
-------------	-------	--------	---	-----------	-----------

Gehölzbest. verj. 8.1.8E

Gehölzbestand nach Angabe des AG durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen unter Schnittführung:

Einkürzen/ Entlastungsschnitt 1 m über dem Boden vor Endschnitthöhe 10-20 cm über dem Boden (um Längsspaltung/-auffaserung der Sproßachsen zu vermeiden).

Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht beschneiden.

Standort = Maßnahme 8.1.8E, freiwachsende Hecke zwischen Acker- und Grünlandflächen.

Fläche trocken bis feucht, mit einer Neigung 1:4 bis 1:3.

Hecke 'sechs- bis achtreihig.'

Auf-den-Stock-setzen = Straucharten: 33 v.H. des Bestandes,

Baumarten: Eiche, Hainbuche, Linde 50 v.H. des Bestandes, in Gruppen von 3-5 Gehölzen, bei *Corylus avellana* bereits durchtreibendes Jungholz belassen, Überhälter nach Angabe des AG belassen.

Ausnahme = Rosa spec., Schnitthöhe 60 cm.

Bearbeitungsgrenze '= 1m außerhalb der Randpflanzen.'

Abgerechnet wird die bearbeitete Länge des Bestandes.

Alter des Bestandes = 15 bis 30 Jahre.

Mittlere Dichte des Bestandes = 0,5 bis 1 Stück/m.

Besonderheiten = Entnahme, bodenbündig absägen:

25 v.H. des Bestandes umgebrochen u./o. abgestorben.

Schnittzeitpunkt = 02.01.-28.02.2027.

Stammholz und Schnittgut von den Flächen entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.00.0007.	-----	30,00	m	,...	,...
-------------	-------	-------	---	-----------	-----------

Gehölzbest. Rand pfl. 8.1.10E

Laubgehölzbestand Rand nach Angabe des AG schneiden.

Lichtraumprofil über Straße und Zufahrtsbereichen herstellen.

Äste auf Astring absägen oder auf Zugast einkürzen.

...Forts. 01.00.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0007. Forts. ...

Entwicklung von Ästen >5cm Durchmesser im Lichtraum verhindern.
 Höhe des lichten Raums = 6,00 m über Straße und Zufahrten:
 Nordseite, Zufahrt = Länge 10 m,
 entlang Gemeindestraße Prachenau (westl. Stirnseite) = Länge 10 m,
 Südseite, Zufahrt = Länge 10 m.
 Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht beschneiden.
 Gehölzstandort = Maßnahme 8.1.10E, freiwachsende Hecke am Ortseingang Prachenau.
 Fläche mit einer Neigung 1:4 bis 1:2.
 Alter des Bestandes 15 bis 30 Jahre.
 Bearbeitungsgrenze 1 m außerhalb der Randpflanze, mit einer Bearbeitungstiefe in den Bestand von 2 m gemessen von der Randpflanze.
 Mittlere Dichte des Bestandes 1 bis 2 Stück/m.
 Abgerechnet wird der wegbegleitende bearbeitete laufende Meter Gehölzbestand je Seite.
 Schnittgut von den Flächen entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Durchführen 01.11.-15.12.2026.

01.00.0008.	21.128/103.99.92.01.99 TA	1,00	St	,...	,...
Tür/Tor aufnehmen Tür/Tor, mit beidseitigen Pfosten, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten, aufnehmen. Zaun 'im Torbereich aus Maschendrahtgeflecht bestehend, sonstiger Zaun aus Stacheldrahtgeflecht. Rückbau Stacheldrahtzaun wird gesondert vergütet. Tor zweiflügelig, davon ein Flügel verbeult. Torstreben aus Stahlrohr bestehend. Tor offen stehend und Unterkante in Grasnarbe eingewachsen.' Höhe '1,4 m.' Breite '8,0 m (je Flügel 4 m). Pfosten aus Stahlrohr bestehend.' Pfosten in Beton. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Material aus Baubereich. Material 'der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Standort = Maßnahme 5.3.4E, Zufahrt zu extensivem Feuchtgrünland. Durchführen bis spätestens 28.02.2027.'					

01.00.0009.	21.128/101.99.99.10.09 TA	1.390,00	m	,...	,...
Zaun aufnehmen Zaun aufnehmen, einschließlich Verstrebungen. Zaun 'Stacheldrahtgeflecht = dreiseilig mit Abstand von 10 bis 30 cm zwischen					

...Forts. 01.00.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0009. Forts. ...

den Drahtseilen, mit Metallkrampen befestigt.
 Zaun zu 50% umgekippt und von Grasnarbe und Gehölzen eingewachsen.
 Standort = Maßnahme 5.3.4E, extensives Feuchtgrünland, frisch bis nass.
 Neigung 1:4 bis 1:3.
 Zaunhöhe 'oberstes Drahtseil 0,8 bis 1,2 m über dem Boden verlaufend. '
 Pfosten 'aus Spaltholz, mit einer Länge von 1,2 bis 1,4 m über dem Boden. '
 Pfostenabstand '2 bis 4 m. '
 Pfosten in Boden.
 Material 'Pfosten und Verstrebungen belassen/ verbleiben auf der Fläche.
 Stacheldrahtgeflecht einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Durchführen bis spätestens 28.02.2027. '

01.00.0010.	-----	2,00	m3		
-------------	-------	------	----	-------	-------

Abfall aufnehmen

Abfall auf Vegetationsflächen von der Oberfläche aufnehmen. Gemischte Abfälle nach Stoffgruppen sortieren.
 Lesefläche: Gewässerrenaturierung mit Extensivgrünland und Ufergehölzen, Maßnahme 5.3.4E, frisch bis nass.
 Neigung 1:4 bis 1:2.
 Abfall = nicht biologisch abbaubar.
 Abfall entsorgen wird nicht gesondert vergütet.
 Zustand der Maßnahmefläche ist vom AN vor und nach der Beräumung mittels Fotos zu dokumentieren.
 Fotodokumentation wird nicht gesondert vergütet.
 Fotografien (Auflösung mindestens 1.024 Pixel mal 768 Pixel, 24 Farben) mit Digitalkamera herstellen und auf mit dem AG abgestimmten Datenträger (CD oder DVD) liefern. Das Komprimierungsverhältnis bzw. die Bildqualität ist so zu wählen, dass durch die Komprimierung keine für den Sachverhalt wesentlichen Bildinformationen verloren gehen.
 Fotos und Entsorgungsnachweis sind dem AG zur Abrechnung vorzulegen.
 Durchführen in Abstimmung mit dem AG, spätestens aber bis 28.02.2027.

01.00.0011.	21.107/374.30.19.39.00 TA	60,00	m		
-------------	---------------------------	-------	---	-------	-------

Verbissschutzzaun herstellen

Verbissschutzzaun aus Drahtgeflecht als Verbissschutz von Gehölzflächen herstellen.
 Knotengeflecht, Senkrechtdrähte Abstand 150 mm, Waagrechtadrähte Abstand 40 bis 130 mm, Drahtdicke 2 mm.
 Höhe des Drahtgeflechts 1,60 m.
 Pfahl 'Z-Profilstahl, verzinkt. '
 Pfahllänge = 2,10 m.
 Pfahlabstand '2,00 m.
 Fläche = Maßnahme 5.3.3.1E, Teilfläche West.
 Durchführung zum Schutz abgemähter Gehölze bis spätestens 28.02.2027. '

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0012.	21.107/026.99.00 TA Begrenzungspfähle setzen Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG standfest setzen. Pfähle 'Profilstahl, Z-Profil, verzinkt. ' Pfahllänge 'mind. 2,3 m. Einbautiefe 50 cm. Fläche = Waldumbau von Nadelwald in Nadelmischwald unter Aufforstung von Laubgehölzen, trocken bis feucht. Neigung 1:4 bis 1:3. Durchführung im Grenzbereich zur Sicherung und Abgrenzung der Vegetationsfläche gegenüber angrenzenden Acker- und Grünländern. Maßnahme 5.1.1A = 16 Stück auf einer Gesamtlänge von 865 m, Maßnahme 5.1.2A = 10 Stück auf einer Gesamtlänge von 650 m, Maßnahme 5.1.3A = 16 Stück auf einer Gesamtlänge von 845 m, Durchführung bis spätestens 28.02.2027. '	42,00	St	,...	,...
01.00.0013.	21.107/026.99.00 TA Begrenzungspfähle setzen Begrenzungspfähle zum Abgrenzen von Vegetationsflächen nach Unterlagen des AG standfest setzen. Pfähle 'Profilstahl, Z-Profil, verzinkt. ' Pfahllänge 'mind. 2,3 m. Einbautiefe 50 cm. Fläche = Extensivgrünland und Krautsaum von Feldhecken, trocken bis nass. Neigung 1:4 bis 1:3. Durchführung im Grenzbereich zur Sicherung und Abgrenzung der Vegetationsfläche gegenüber angrenzenden Acker- und Grünländern. Maßnahmenkomplex 5.3.4E, 8.1.8E und 8.1.10E = 45 Stück auf einer Gesamtlänge von 3.030 m, Maßnahme 8.1.3.1E (Streuobstwiese) = 6 Stück auf einer Gesamtlänge von 250 m. Durchführung bis spätestens 30.09.2027. '	51,00	St	,...	,...
01.00.0014.	----- Grenzmarkierung herstellen Grenzmarkierung aus einem Natursteinblock und zwei Pfählen bestehend. Natursteinblock = 0,5 m ³ , Material nach Wahl des AN. Pfähle = Z-Profilstahl, verzinkt. Pfahllänge 'mind. 2,3 m' Pfähle mit Zwischenabstand von 2 m nach Angabe des AG im Grenzbereich der Vegetationsfläche standfest setzen, Einbautiefe 50 cm. Natursteinblock mittig zwischen den Pfählen lagestabil	30,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0014.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.00.0014. Forts. ...

ablegen.
 Fläche = Extensivgrünland und Krautsaum einer Feldhecke,
 trocken bis nass.
 Neigung 1:4 bis 1:3.
 Durchführung zur Sicherung und Abgrenzung der
 Vegetationsfläche gegenüber angrenzenden Acker- und
 Grünländern.
 Maßnahme 5.3.3.1E = 8 Stück
 auf einer Gesamtlänge von 400 m,
 Maßnahmenkomplex 5.3.4E, 8.1.8E und 8.1.10E = 16 Stück
 auf einer Gesamtlänge von 3.030 m,
 Maßnahme 8.1.3.1E (Streuobstwiese) = 6 Stück
 auf einer Gesamtlänge von 240 m.
 Durchführen bis spätestens 30.09.2027.

01.00.0015. 21.107/726.29.92.99 TA 17,00 St
Obstbaum schneiden

Obstbaum nach Unterlagen des AG schneiden. Stamm- und
 Stockaustriebe entfernen.
 Schnitt = Erhaltungsschnitt.
 Obstbaum 'Hochstamm'.
 Standort = Maßnahme 8.1.3.1E, Streuobstwiese in Aue des Feldkaisergrabens,
 trocken bis feucht.
 Neigung 1:4 bis 1:3. '
 Baumart 'Kirsche = 100 v.H.
 Äste in seitlicher Ausdehnung und Höhe auf Zugast einkürzen.
 Konkurrenztriebe, sich reibende, kreuzende, nach unten wachsende, beschädigte,
 kranke und abgestorbene Äste und Zweige abschneiden.
 Äste auf Astring einkürzen oder auf Zugast einkürzen.
 Vorhandene Überwallungen erhalten. '
 Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m.
 Schnittgut 'von den Flächen entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN
 zuführen.
 Durchführen 20.08.-15.09.2027. '

01.00.0016. - - - - - 580,00 m
Gehölzbest. verj. 8.1.4E

Gehölzbestand nach Angabe des AG durch Auf-den-Stock-
 setzen verjüngen unter Schnittführung:
 Einkürzen/ Entlastungsschnitt 1 m über dem Boden vor
 Endschnitthöhe 10-20 cm über dem Boden (um Längsspaltung/
 -auffaserung der Sproßachsen zu vermeiden).
 Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes
 fachgerecht beschneiden.
 Standort = Maßnahme 8.1.4E,
 Teilfläche Nord mit einer Länge von 90 m und
 Teilfläche Süd mit einer Länge von 490 m,
 freiwachsende Hecke zwischen Acker- und Grünlandflächen.
 Fläche frisch bis feucht, mit einer Neigung flacher als

...Forts. 01.00.0016.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0016. Forts. ...					
	1:4. Hecke 'sechs- bis achtreihig.' Auf-den-Stock-setzen = Straucharten: 33 v.H. des Bestandes, Baumarten: Eiche, Hainbuche, Linde 20 v.H. des Bestandes, in Gruppen von 3-5 Gehölzen, insbesondere Lesesteinhaufen (Gesamtvolumen 11 m ³ verteilt auf 14 Haufen) freistellen, bei Corylus avellana bereits durchtreibendes Jungholz belassen, Überhälter nach Angabe des AG belassen. Ausnahme = Rosa spec., Schnitthöhe 60 cm. Bearbeitungsgrenze '= 1m außerhalb der Randpflanzen.' Abgerechnet wird die bearbeitete Länge des Bestandes. Alter des Bestandes = 15 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes = 0,5 bis 1 Stück/m. Besonderheiten = Entnahme, bodenbündig absägen: 25 v.H. des Bestandes umgebrochen u./o. abgestorben. Schnittzeitpunkt = 01.10.-10.11.2027. Stammholz und Schnittgut von den Flächen entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.00.0017.	21.128/101.99.99.10.09 TA	10,00	m	,..	,..
	Zaun aufnehmen Zaun aufnehmen, einschließlich Verstreubungen. Zaun 'Knotendrahtgeflecht eines Verbißschutzzauns. Standort = Maßnahme 8.1.4E, Teilfläche Süd, freiwachsende Hecke, frisch bis feucht. Neigung flacher als 1:4.' Zaunhöhe 'Zaun zu 100% liegend und von Grasnarbe und Gehölzen eingewachsen. ' Pfosten 'nicht mehr vorhanden. ' Pfostenabstand 'entfällt. ' Pfosten in Boden. Material 'Knotendrahtgeflecht einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Durchführen 01.10.-10.11.2027. '				
	Zwischensumme	01.00.		,..	
01.01.	AS Nieder Seifersdorf-AS GR				
01.01.0001.	21.107/650.29.19.00.01 TA	1.200,00	m2	,..	,..
	Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstau- denfluren. Neigung '1:4 bis 1:3. Pflegefläche = Maßnahme 1.2.11E, Teilfläche Nord, Krautsaum einer Feldhecke, ...Forts. 01.01.0001.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0001. Forts. ...					
	trocken bis frisch. ' Ganzflächig. Durchführen '1.Pflegegang als Mulchmäh, 10.-30.07.2027. ' Mähgut bleibt liegen.				
01.01.0002.	21.107/650.29.19.00.01 TA	560,00	m2	,...	,...
	Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstau- denfluren. Neigung '1:4 bis 1:3. Pflegefläche = Maßnahme 5.2.17E, Teilfläche II, Krautsaum einer Feldhecke, trocken bis frisch. ' Ganzflächig. Durchführen '1.Pflegegang als Mulchmäh, 10.-30.07.2027. ' Mähgut bleibt liegen.				
01.01.0003.	21.107/650.29.19.00.01 TA	1.200,00	m2	,...	,...
	Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstau- denfluren. Neigung '1:4 bis 1:3. Pflegefläche = Maßnahme 1.2.11E, Teilfläche Nord, Krautsaum einer Feldhecke, trocken bis frisch. ' Ganzflächig. Durchführen '2.Pflegegang als Mulchmäh, 10.-30.09.2027. ' Mähgut bleibt liegen.				
01.01.0004.	21.107/650.29.19.00.01 TA	560,00	m2	,...	,...
	Extensivfläche mähen Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Ruderalfluren, Altgrasbestände, Hochstau- denfluren. Neigung '1:4 bis 1:3. Pflegefläche = Maßnahme 5.2.17E, Teilfläche II, Krautsaum einer Feldhecke, trocken bis frisch. ' Ganzflächig. Durchführen '2.Pflegegang als Mulchmäh, 10.-30.09.2027. ' Mähgut bleibt liegen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.01.			,...
01.02.	AS GR, Neubau B115-Neiße				
01.02.0001.	----- Gehölzbest. verj. E01.2 Gehölzbestand nach Angabe des AG durch Auf-den-Stock- setzen verjüngen unter Schnittführung: Einkürzen/ Entlastungsschnitt 1 m über dem Boden vor Endschnitthöhe 10-20 cm über dem Boden (um Längsspaltung/ -auffaserung der Sproßachsen zu vermeiden). Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht beschneiden. Standort = Maßnahme E01.2, freiwachsende Hecke zwischen Grünlandflächen und Flutmulde in Aue der Lausitzer Neiße. Fläche frisch bis feucht, mit einer Neigung 1:4 bis 1:3. Hecke 'zwei Drittel vierreihig, ein Drittel achtreihig.' Auf-den-Stock-setzen = 50 v.H. des Bestandes, in Gruppen von 3-5 Gehölzen, bei <i>Corylus avellana</i> bereits durchtreibendes Jungholz belassen, Überhälter nach Angabe des AG belassen. Ausnahme = <i>Rosa spec.</i> , Schnitthöhe 60 cm. Bearbeitungsgrenze '= 1m außerhalb der Randpflanzen.' Abgerechnet wird die bearbeitete Länge des Bestandes. Alter des Bestandes = 15 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes = 0,5 bis 1 Stück/m. Besonderheiten = Entnahme, bodenbündig absägen: 10 v.H. des Bestandes umgebrochen u./o. abgestorben. Schnittzeitpunkt = 01.10.-10.11.2027. Stammholz und Schnittgut von den Flächen entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	310,00	m	,...	,...
01.02.0002.	----- Kultur-/Pflegehieb E01.2 a-h Laubmischgehölzbestand durch Pflegehieb nach Angabe des AG auslichten. Laubmischgehölzbestand aus 1/3 Baumarten und 2/3 aus Straucharten bestehend. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht beschneiden. Standort = Maßnahme E01.2, Teilfläche Nord und Süd, Segmente a bis h mit einer Fläche von 160 bis 2.000 m², Ufergehölze in Aue der Lausitzer Neiße. Fläche frisch bis feucht, mit einer Neigung flacher als 1:4. Baumarten = Eiche, Pappel, Weide. Bearbeitungsgrenze = 1 m außerhalb der Randpflanzen. Abgerechnet wird die Gesamtfläche des Bestandes. Alter des Bestandes 15 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes 0,5 bis 3 Stück/m². Auf-den-Stock-setzen, Schnitthöhe 10-20 cm über dem Boden	6.000,00	m2	,...	,...
					...Forts. 01.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.02.0002. Forts. ...

= Straucharten 50 v.H. des Bestandes, Baumarten 20 v.H.
 des Bestandes.
 Besonderheiten = Entnahme, bodenbündig absägen:
 25 v.H. des Bestandes umgebrochen u./o. abgestorben.
 Gesamtes Holz und Schlagabraum von den Flächen entfernen
 und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
 Schnittzeitpunkt = 01.10.-10.11.2027.

Zwischensumme 01.02.

Zwischensumme 01.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Pflegejahr 2028				
02.00.	AS Weißenberg-AS Nieder Seifersdorf				
02.00.0001.	-----	800,00	m	,...	,...
	Gehölzbest. verj. 8.1.6E Gehölzbestand nach Angabe des AG durch Auf-den-Stock- setzen verjüngen unter Schnittführung: Einkürzen/ Entlastungsschnitt 1 m über dem Boden vor Endschnitthöhe 10-20 cm über dem Boden (um Längsspaltung/ -auffaserung der Sproßachsen zu vermeiden). Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht beschneiden. Standort = Maßnahme 8.1.6E, freiwachsende Hecke zwischen Acker-, Grünland- und Lagerflächen. Fläche frisch bis feucht, mit einer Neigung flacher als 1:4. Hecke 'ein- bis zweireihig.' Auf-den-Stock-setzen = Straucharten: 33 v.H. des Bestandes, Baumarten: Eiche, Hainbuche, Linde 20 v.H. des Bestandes, in Gruppen von 3-5 Gehölzen, insbesondere Lesesteinhaufen (Gesamtvolumen 13 m ³ verteilt auf 16 Haufen) freistellen, bei Corylus avellana bereits durchtreibendes Jungholz belassen, Überhälter nach Angabe des AG belassen. Ausnahme = Rosa spec., Schnitthöhe 60 cm. Bearbeitungsgrenze '= 1m außerhalb der Randpflanzen.' Abgerechnet wird die bearbeitete Länge des Bestandes. Alter des Bestandes = 15 bis 30 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes = 0,5 bis 1 Stück/m. Besonderheiten = Entnahme, bodenbündig absägen: 25 v.H. des Bestandes umgebrochen u./o. abgestorben. Schnittzeitpunkt = 02.01.-28.02.2028. Stammholz und Schnittgut von den Flächen entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
	Zwischensumme	02.00.		,...	,...
02.01.	AS Nieder Seifersdorf-AS GR				
02.01.0001.	-----	210,00	m	,...	,...
	Gehölzbest. verj. 1.2.11E N Gehölzbestand nach Angabe des AG durch Auf-den-Stock- setzen verjüngen unter Schnittführung: Einkürzen/ Entlastungsschnitt 1 m über dem Boden vor Endschnitthöhe 10-20 cm über dem Boden (um Längsspaltung/ -auffaserung der Sproßachsen zu vermeiden). Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestandes fachgerecht beschneiden. Standort = Maßnahme 1.2.11E, Teilfläche Nord,				

...Forts. 02.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0345-00 Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
 VE: BSN00130103 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
 LV: 1 A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0001. Forts. ...

freiwachsende Hecke zwischen Ackerflächen und
 Wirtschaftsweg.
 Fläche trocken bis frisch, mit einer Neigung 1:4 bis 1:3.
 Hecke 'dreireihig.'
 Auf-den-Stock-setzen = Straucharten: 33 v.H. des
 Bestandes,
 Baumarten: Eiche, Hainbuche, Linde 20 v.H. des Bestandes,
 in Gruppen von 3-5 Gehölzen, bei *Corylus avellana* bereits
 durchtreibendes Jungholz belassen, Überhälter nach Angabe
 des AG belassen.
 Ausnahme = Rosa spec., Schnitthöhe 60 cm.
 Bearbeitungsgrenze '= 1m außerhalb der Randpflanzen.'
 Abgerechnet wird die bearbeitete Länge des Bestandes.
 Alter des Bestandes = 15 bis 30 Jahre.
 Mittlere Dichte des Bestandes = 0,5 bis 1 Stück/m.
 Besonderheiten = Entnahme, bodenbündig absägen:
 10 v.H. des Bestandes umgebrochen u./o. abgestorben.
 Schnittzeitpunkt = 02.01.-28.02.2028.
 Stammholz und Schnittgut von den Flächen entfernen und
 einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

Zwischensumme 02.01.

Zwischensumme 02.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0345-00 **Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD**
VE: BSN00130103 **A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28**
LV: 1 **A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28**

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **1**

00. Pflegejahr 2026

00.00. AS Weißenberg-AS Nieder Seifersdorf

00.01. AS Nieder Seifersdorf-AS GR

00.02. AS GR, Neubau B115-Neiße

Summe 00.

01. Pflegejahr 2027

01.00. AS Weißenberg-AS Nieder Seifersdorf

01.01. AS Nieder Seifersdorf-AS GR

01.02. AS GR, Neubau B115-Neiße

Summe 01.

02. Pflegejahr 2028

02.00. AS Weißenberg-AS Nieder Seifersdorf

02.01. AS Nieder Seifersdorf-AS GR

Summe 02.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0345-00	Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
VE:	BSN00130103	A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
LV:	1	A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ

GB in EUR

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0345-00	Unterhaltung Kompensationsmaßnahmen DD
VE:	BSN00130103	A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28
LV:	1	A4 Weißenb-BGr D/PL Heckenpfl.&Schutzmaßn_26-28

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	1	
00.	Pflegejahr 2026	,...
01.	Pflegejahr 2027	,...
02.	Pflegejahr 2028	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 23