

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	A-12892-00	A000, Bauwerksinstands. AS WI 22-26
VE:	262-26-2042	Betonplatten Sanierung
LV:	262-26-2042	Betonplatten Sanierung

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	BAULICHE ERHALTUNG.....	2
00.00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNG.....	2
00.01.	BETONPLATTENSANIERUNG.....	3
00.02.	FUGEN.....	5
00.03.	RISSSANIERUNG.....	6
00.04.	SANIERUNG VON KANTEN.....	6
00.05.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN.....	8
	Zusammenstellung.....	9

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12892-00 A000, Bauwerksinstands. AS WI 22-26
 VE: 262-26-2042 Betonplatten Sanierung
 LV: 262-26-2042 Betonplatten Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	BAULICHE ERHALTUNG				
00.00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNG				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0002.	----- Einrichtung Tages-/Nachtbaustelle Die gesamten Baugeräte, Werkzeuge und sonstige erforderlichen Betriebsmittel von Baustelleneinrichtung zur Tages- oder Nachtbaustelle bringen und wieder zurückführen. Vergütet wird einmal der An- und Abtransport von der Baustelleneinrichtung zum Baustelleneinsatz und zurück. Zwischentransporte werden nicht vergütet.	110,00	St	,...	,...
00.00.0003.	19.101/112.01 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
...Forts. 00.00.0003.					

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12892-00 A000, Bauwerksinstands. AS WI 22-26
 VE: 262-26-2042 Betonplatten Sanierung
 LV: 262-26-2042 Betonplatten Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003. Forts. ...					
	dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				
00.01.	BETONPLATTENSANIERUNG				
00.01.0001.	21.114/465.11 Betonplatte festlegen.. Betonplatte festlegen. Löcher in Betonplatte bohren. Abstand zu den Rändern 0,50 bis 1,00 m. Bohrlöcher verfüllen. Das Verarbeiten des Unterpressbaustoff wird gesondert vergütet. Deckendicke bis 25 cm. Unterpressbaustoff = Silikatharz, mind. 0,4 Bohrlöcher je m2, Bohrlochdurchmesser bis 22 mm.	2.100,00	m2	,...	,...
00.01.0002.	21.114/473.02 Unterpressbaustoff verarbeiten.. Unterpressbaustoff verarbeiten. Hohlräume unter der Betonplatte mit Unterpressbaustoff vollflächig unterpressen. Unterpressbaustoff = Silikatharz.	25.000,00	kg	,...	,...
00.01.0003.	21.114/002.61.95.19.23 TA Betondecke aufnehmen.. Betondecke ausbauen und aufnehmen. Dicke der Betondecke und Betondruckfestigkeit nach Unterlagen des AG. Fläche = Einzelplatten und Plattenteile. Befestigung = Betondecke. Unterlage 'hyd. gebundene Tragschicht oder Tragschicht ohne Bindemittel ' Decke mit Randbewehrung, Dübeln und Ankern. Einschließlich vorhandener Fugenfüllstoffe. Gesamtausbautiefe 'über 20 bis 30 cm ' Aufnehmen durch Herausheben. Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Angaben zu den umweltrelevanten Merkmalen nach Unterlagen des AG.	1.500,00	m2	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12892-00 A000, Bauwerksinstands. AS WI 22-26
 VE: 262-26-2042 Betonplatten Sanierung
 LV: 262-26-2042 Betonplatten Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 00.01.0004. Einzelfläche ab 6 m2. Zusätzliches schneiden zur Erleichterung des Heraushebens nach Wahl des AN.</i>					
00.01.0004.	21.114/015.99 TA Ausbauhilfsschnitt herstellen.. Ausbauhilfsschnitt herstellen. Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten. Im Randbereich 'mit Ankern und Dübeln ' Dicke '20 bis 30 cm '	1.550,00	m	,...	,...
00.01.0005.	21.114/010.29.02 TA Betondecke schneiden.. Betondecke schneiden. Mit einfacher Bewehrung, in voller Tiefe senkrecht und geradlinig schneiden. Dicke '20 bis 30 cm ' Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten.	1.550,00	m	,...	,...
00.01.0006.	21.114/477.19.91.21.21 TA Platte oder Plattenteil ersetzen.. Einzelplatte oder Plattenteil ersetzen. Unterlage pro- filieren. Herstellen der Fugen sowie Einbau der Dübel und Anker wird gesondert vergütet. In Verkehrsfläche der Belastungsklasse Bk100 bis Bk3,2. Einzelfläche 'ab 6m ² ' Deckendicke 'bis 30 cm ' Ungebundene Tragschicht nachverdichten. Schnellbeton, Typ B. Gesteinskörnungen größer 8 mm = 100 M. v.H. Gesteins- körnung C90/1. Kategorie PSV 48. Oberfläche mit Stahlbesen in Querrichtung abziehen.	1.450,00	m2	,...	,...
00.01.0007.	21.118/113.90.00.00 TA Schalung herstellen und beseitige.. Schalung für Betonbauteil einschließlich Aussparungen und Schlitten nach Unterlagen des AG herstellen, vor- halten und beseitigen. Bauteil 'Betonplatte mit freiem Rand '	300,00	m2	,...	,...
00.01.0008.	21.114/210.04 Unterlage f. Betondecke herstelle.. Unterlage für Betondecke auf Tragschicht mit hydraulischen	1.450,00	m2	,...	,...
...Forts. 00.01.0008.					

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12892-00 A000, Bauwerksinstands. AS WI 22-26
 VE: 262-26-2042 Betonplatten Sanierung
 LV: 262-26-2042 Betonplatten Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0008. Forts. ...					
	schem Bindemittel herstellen. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche ohne Berücksichtigung der Überlappungen. Mit Unterlagsfolie aus PE, Dicke min. 0,2 mm.				
00.01.0009.	21.114/240.02 Betondecke nachbeh. und schützen.. Betondecke nachbehandeln und schützen. Nachbehandlungsmittel aufbringen.	1.450,00	m2	,...	,...
00.01.0010.	21.114/479.39.00 TA Anschlussfuge herstellen.. Anschlussfuge an bestehende Betondecke herstellen. Längspressfuge mit Verbundankern. Ankerabstand 1,00 bis 1,50 m. Ankerloch bohren und Anker einkleben. Fugenspalt schneiden. Fugenspalt 'Breite=10 mm, Fugenspalttiefe 30mm, abfasen mit 45°, 3mm breit in der Draufsicht, Unterfüllstoff einbringen und verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2. '	600,00	m	,...	,...
00.01.0011.	21.114/479.19.00 TA Anschlussfuge herstellen.. Anschlussfuge an bestehende Betondecke herstellen. Querpressfuge mit Dübeln. Dübelabstand 25 cm. Dübelloch bohren und Dübel einbauen. Fugenspalt schneiden. Fugenspalt 'Breite=10 mm, Fugenspalttiefe 30mm, abfasen mit 45°, 3mm breit in der Draufsicht, Unterfüllstoff einbringen und verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2. '	600,00	m	,...	,...
00.01.0012.	21.114/479.49.00 TA Anschlussfuge herstellen.. Anschlussfuge an bestehende Betondecke herstellen. Querpressfuge mit Verbundankern. Verbundankerabstand 25 cm. Loch bohren. Verbundanker einbauen. Fugenspalt schneiden. Fugenspalt 'Breite = 10 mm, Fugenspalttiefe 30 mm, abfasen mit 45°, 3 mm breit in der Draufsicht, Unterfüllstoff einbringen und verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2. '	600,00	m	,...	,...
00.02.	FUGEN				

Hinweis zur OZ 00.02.0001.

Ein Nachweis der Funktionsföh. u. Dauerhaftigk.des Fugensystems in

...Forts.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12892-00 A000, Bauwerksinstands. AS WI 22-26
 VE: 262-26-2042 Betonplatten Sanierung
 LV: 262-26-2042 Betonplatten Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Forts. ...					
	<i>Betonfahrbahndecken über mind. 9 Beanspruchungszyklen im Rahmen eines Performanceorient. Untersuchungsverf.(BAM o. glw.) ist dem AG vorzulegen.</i>				
00.02.0001.	21.114/447.90.01.99 TA Fugenfüllung ersetzen u. aufweite.. Fugenfüllung ersetzen. Fugenspalt durch Schneiden aufweiten. Schadhafte Fugenfüllung entfernen, Fugenspalt ausbürsten und verfüllen. Vorhandene Fugenspaltabmessungen nach Unterlagen des AG. Fuge 'Längs- und Querfuge.' Vorhandene Fugenfüllung = Fugenmasse, nicht gefährlicher Abfall. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Fugenspalt 'Breite bis 50 mm, Fugenspalttiefe bis 50mm, Unterfüllstoff einbringen und verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse N2 '	5.400,00	m	,...	,...
00.03.	RISSSANIERUNG				
00.03.0001.	21.114/412.99.99 TA Riss aufweiten und verfüllen.. Riss in Betondecke durch Schneiden aufweiten und als Fuge verfüllen. Schneidschlamm absaugen und nach Wahl des AN verwerten. Einzellängen 'Bis 7,50 m ' Fugenspalttiefe / Fugenspaltbreite mm 'Bis 5 cm / 3 cm ' Fugenspalt 'mit verrottungsbeständigem, elastischem und hitzebeständigem Unterfüllstoff mind. 2 mm größer als Spaltbreite einpressen und mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse N2 verfüllen'	500,00	m	,...	,...
00.03.0002.	21.114/422.19 TA Verankerung v. Riss od. Fuge hers.. Verankerung von Riss oder Fuge herstellen. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die Anzahl der hergestellten Verankerungen. Zwei Schrägbohrungen herstellen, mit gießfähigem Reaktionsharzmörtel verfüllen und Ankerpaar einsetzen. Deckendicke '22 bis 27 cm '	250,00	St	,...	,...
00.04.	SANIERUNG VON KANTEN				
00.04.0001.	21.114/427.19.99 TA Kanten- und Eckabbruch ausbessern.. Kanten- und Eckabbruch ausbessern. Schadhafte Beton in unterschiedlichen Einzellängen entfernen, Ränder der	150,00	m	,...	,...

...Forts. 00.04.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12892-00 A000, Bauwerksinstands. AS WI 22-26
 VE: 262-26-2042 Betonplatten Sanierung
 LV: 262-26-2042 Betonplatten Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0001. Forts. ...					
	schadhaften Fläche abgestimmt auf den Reparaturbaustoff bearbeiten. Reparaturstelle reinigen, Fugenschalung herstellen, Betonfläche mit Grundierung vollflächig vorstreichen und Reparaturbaustoff einbauen. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Bei Eckabbrüchen werden beide Kanten aufgemessen. Der Reparaturbaustoff wird gesondert vergütet. Anzahl der Einzelschäden nach Unterlagen des AG. Größte Breite der Schadensfläche 'bis 10 cm ' Reparaturbaustoff '->Grundierung mit Reaktionsharz und Deckschicht aus Reaktionsharzmörtel gem. TL BEB-StB '				
00.04.0002.	21.114/427.19.99 TA Kanten- und Eckabbruch ausbessern.. Kanten- und Eckabbruch ausbessern. Schadhaften Beton in unterschiedlichen Einzellängen entfernen, Ränder der schadhaften Fläche abgestimmt auf den Reparaturbaustoff bearbeiten. Reparaturstelle reinigen, Fugenschalung herstellen, Betonfläche mit Grundierung vollflächig vorstreichen und Reparaturbaustoff einbauen. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Bei Eckabbrüchen werden beide Kanten aufgemessen. Der Reparaturbaustoff wird gesondert vergütet. Anzahl der Einzelschäden nach Unterlagen des AG. Größte Breite der Schadensfläche '10 bis 25 cm ' Reparaturbaustoff '->Grundierung mit Reaktionsharz und Deckschicht aus Reaktionsharzmörtel gem. TL BEB-StB '	100,00	m	,...	,...
00.04.0003.	21.114/427.19.99 TA Kanten- und Eckabbruch ausbessern.. Kanten- und Eckabbruch ausbessern. Schadhaften Beton in unterschiedlichen Einzellängen entfernen, Ränder der schadhaften Fläche abgestimmt auf den Reparaturbaustoff bearbeiten. Reparaturstelle reinigen, Fugenschalung herstellen, Betonfläche mit Grundierung vollflächig vorstreichen und Reparaturbaustoff einbauen. Ausgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten. Bei Eckabbrüchen werden beide Kanten aufgemessen. Der Reparaturbaustoff wird gesondert vergütet. Anzahl der Einzelschäden nach Unterlagen des AG. Größte Breite der Schadensfläche '25 bis 50 cm ' Reparaturbaustoff '->Grundierung mit Reaktionsharz und Deckschicht aus Reaktionsharzmörtel gem. TL BEB-StB '	50,00	m	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-12892-00 A000, Bauwerksinstands. AS WI 22-26
 VE: 262-26-2042 Betonplatten Sanierung
 LV: 262-26-2042 Betonplatten Sanierung

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0004.	23.114/435.02 Reparaturbaustoff liefern.. Reparaturbaustoff liefern für Kantenschäden, E- ckausbrüche und Schadstellen. Reparaturbaustoff = PCC-Mörtel.	5.000,00	kg	,...	,...
00.05.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN <i>Hinweis zur OZ 00.05.0001. Für alle Verkehrssicherungen gilt die RSA 21</i>				
00.05.0001.	----- Beleuchtung Nachtbaustellen Beleuchtung Nachtbaustellen Aufbau, Unterhalten und Abbau aller erforderlichen Stromaggregate, Aufstellvorrichtung und Beleuchts-einheiten um den Baustellen- und ggf. Lagerplatzbereich entsprechend den gültigen Vorschriften zu beleuchten. System: Diffundierende Ballonhüllen (Powermoon oder gleichwertiger Art) Es ist ausreichend Ersatz an Stromaggregaten, Aufstellvorrichtungen und beleuchtungseinheiten auf der Baustelle vorzuhalten und bei Bedarf einzusetzen. Abgerechnet werden die reinen Beleuchtungsstunden ohne den Auf- und Abbau.	500,00	h	,...	,...
00.05.0002.	----- Wochenend- u. Nachtarbeit (Zul.) Wochenend- u. Nachtarbeit (Zul.) Abgerechnet werden die tatsächlichen Arbeitszeiten ohne An- und Abfahrtszeiten gem. Baubeschreibung 3.2. Die OZ wird für die gearbeitete Zeit nur 1 x vergütet, d. h. bei Arbeiten in der Nacht am Wochenende wird die Zeit lediglich 1 x vergütet.	500,00	h	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-12892-00	A000, Bauwerksinstands. AS WI 22-26
VE:	262-26-2042	Betonplatten Sanierung
LV:	262-26-2042	Betonplatten Sanierung

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

00.	BAULICHE ERHALTUNG	
00.00.	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNG	,...
00.01.	BETONPLATTENSANIERUNG	,...
00.02.	FUGEN	,...
00.03.	RISSSANIERUNG	,...
00.04.	SANIERUNG VON KANTEN	,...
00.05.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	,...
	Summe 00.	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-12892-00	A000, Bauwerksinstands. AS WI 22-26
VE:	262-26-2042	Betonplatten Sanierung
LV:	262-26-2042	Betonplatten Sanierung

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **262-26-2042**

00.	BAULICHE ERHALTUNG	
	Summe LV	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
------------------------------	-------

Angebotssumme (netto)	
-----------------------	-------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
----------------------------------	-------

Angebotssumme (brutto)	
-------------------------------	--------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)