

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-03401-00 **Neubau VLZ**
VE: A0340100610 **Stahlbauarbeiten**
LV: 1 **Stahlbauarbeiten**

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Stahlbauarbeiten.....	4
01.01.	Stahl-Rahmentragwerk.....	4
01.02.	Besondere Leistungen - Planungen.....	10
02.	Metallbauarbeiten.....	11
02.01.	Gitterroste.....	11
02.02.	Steigeinrichtungen.....	17
03.	Besondere Leistungen - Dokumentation.....	19
03.01.	Dokumentation Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB).....	19
	Zusammenstellung.....	22

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 Neubau VLZ
 VE: A0340100610 Stahlbauarbeiten
 LV: 1 Stahlbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 01.

Die Anlage „Maßnahmenkatalog für die Integration von BNB-Nachhaltigkeitskriterien“ ist zu beachten“.

Hinweis zur OZ 01.

**Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB),
nach BNB Steckbrief 1.1.6, V2015, Anlage 1 (ist dem LV beigelegt)**

Für sämtliche beschriebene Leistungen sind die nachfolgend aufgeführten Regelungen zwingend einzuhalten:

Hinweis zur OZ 01.

Korrosionsschutzbeschichtungen (Pos. 13, 14, 15, 16 nach BNB_1.1.6, Anlage 1, ist dem LV beigelegt)

- Nur wasserbasierte Produkte (Wb) mit VOC-Gehalt max. 140 Gramm pro Liter für nicht tragende Metallbauteile;
- nur wasserbasierte Produkte (Wb) mit VOC-Gehalt max. 100 Gramm pro Liter für tragende und nicht tragende Metallbauteile innen mit max. Korrosivitätskategorie C2;
- Beschichtungssystem mit VOC-Gehalt unter 30 Gramm pro Quadratmeter (Gesamtsystem) für tragende Metallbauteile mit max. Korrosivitätskategorie C3;
- Beschichtungssystem mit VOC-Gehalt unter 60 Gramm pro Quadratmeter (Gesamtsystem) für tragende Metallbauteile mit max. Korrosivitätskategorie C4.

Mögliche Nachweisdokumente:

PDB TM mit Angaben zu Kategorie und Lösemittelgehalt nach Decopaint-RL, SDB, ggf. Herstellerklärung, EPD

Hinweis zur OZ 01.

Werkseitige Oberflächenbeschichtung (Pos. 3a+b, 10b, 13-16, 23 nach BNB_1.1.6, Anlage 1, ist dem LV beigelegt)

- Einhaltung der 31. BIMSChV bzw. TA-Luft.

Mögliche Nachweisdokumente:

PDB, TM mit Giscode und Angaben zu Kategorie und Lösemittelgehalt nach Decopaint-RL, SDB, Umweltzeichen (z. B. Blauer Engel), ggf. Herstellerklärung, EPD oder abZ der Gruppe Z-157.10 (Oberflächen-behandlungsmittel für Parkette/Holzfußböden)

Hinweis zur OZ 01.

Kunstschäum-Dämmstoffe für Gebäude und Haustechnik (Pos. 32b nach

...Forts.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 Neubau VLZ
 VE: A0340100610 Stahlbauarbeiten
 LV: 1 Stahlbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Forts. ...

BNB_1.1.6, Anlage 1, ist dem LV beigelegt)

- Ausschluss halogener Treibmittel für Kunstschaum-Dämmstoffe aus EPS / XPS / PUR / PIR, Melamin- und Phenolharzschäume;
- Ausschluss von Hexabromcyclododecan (HBCDD), maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Gewichtsprozent, für Kunstschaum-Dämmstoffe aus EPS und XPS;
- Ausschluss von Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP), maximal zulässiger Grenzwert 0,1 Gewichtsprozent, für Kunstschaum-Dämmstoffe aus PUR, PIR; Ausschluss von Chlorparaffinen (SCCP, MCCP, LCCP) und Polybromierter Diphenylether (PBDE), maximal zulässiger Grenzwert jeweils 0,1 Gewichtsprozent, sowie Ausschluss von Altreifengranulat für Dämmstoffe auf Kautschuk-, PP/PE/EPDM-Basis in Innenräumen.

Mögliche Nachweisdokumente:

PDB, TM, EPD, für HBCDD und TCEP: ggf. Herstellererklärung gemäß REACH, Umweltzeichen (z.B. Blauer Engel), Leistungserklärungen zur CE-Kennzeichnung

Hinweis zur OZ 01.

Spritz- und Montageschäume (Pos. 33 nach BNB_1.1.6, Anlage 1, ist dem LV beigelegt)

- Keine Verwendung von Spritz- und Montageschäumen (außer bei Fugen mit wärmetechnischer Anforderung gemäß abZ).

Mögliche Nachweisdokumente:

PDB, TM, SDB, EPD, ggf. Herstellererklärung (Treibmittel, Formaldehyd)

Hinweis zur OZ 01.

Links zu Hinweisen zur Gleichwertigkeit und weitere Informationen

Korrosionsschutzbeschichtungen

<https://www.wecobis.de/p-a/p-a-metalle-beschichtungen/p-a-korrosionsschutz.html>

Werkseitige Oberflächenbeschichtung

<https://www.wecobis.de/p-a/p-a-beschichtungen-nicht-min-untergrund/p-a-werkseitige-oberflaechenbeschichtungen.html>

Spritz- und Montageschäume

<https://www.wecobis.de/p-a/p-a-daemmstoffe/p-a-montageschaum.html>

PVC-Produkte

<https://www.wecobis.de/p-a/p-a-pvc-og/p-a-bauprodukte-aus-pvc.html>

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 Neubau VLZ
 VE: A0340100610 Stahlbauarbeiten
 LV: 1 Stahlbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01. Stahlbauarbeiten

01.01. Stahl-Rahmentragwerk


Hinweis zur OZ 01.01.0001.

Stahlbauarbeiten für

Rahmentragwerk aus Stahlwalzprofilen, zur Aufstellung von haustechnischen Anlagen und Geräten sowie von Photovoltaik-Modulen auf Flachdachflächen, im Dachgeschoss Ebene E3;

Zwei Stahl-Rahmenkonstruktionen aus Profilstahl, aus Pendelstützen, Haupt-, Neben- und Randträgern, mit einer unteren Ebene zur Aufnahme von Technikkomponenten und Gitterrosten als Wartungsbühne sowie einer oberen Ebene als Tragkonstruktion für die Photovoltaik-Module;

Prinzipdarstellung / Positionsplan:



Rahmenkonstruktion 1:

Grundfläche L/B ca. 19,20 / 6,25 m

Höhe ca. 4,10 m

mit 5 Stützenpaaren;

Rahmenkonstruktion 2:

Grundfläche L/B ca. 19,20 / 6,25 m

Höhe ca. 4,10 m

mit 4 Stützenpaaren;

Ausführung im Dachgeschoss auf Geschossdecke Ebene E3, Einbauhöhe ca. 11,0 m ü.OFG.

Fertigung und Montage, einschl. Herstellen aller Bohrungen und

...Forts.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 **Neubau VLZ**
 VE: A0340100610 **Stahlbauarbeiten**
 LV: 1 **Stahlbauarbeiten**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Forts. ...

*Schweißverbindungen sowie Liefern und Einbauen aller benötigten Verbindungsmittel,
 einschl. Hebezeugeinsatz und Hilfskonstruktionen für den Montage- und Bauzustand,
 einschl. Gerüste für die eigene Benutzung,
 Arbeits- und Schutzgerüst als Fassadengerüst mit Treppenaufgängen als Zugänge zu den hoch gelegenen Arbeitsplätzen wird beigestellt/ist vorh..*

Ausführung gem. nachfolgend beschriebener Positionen:

01.01.0001.	-----	3.870,00	kg		
STLB-Bau: 04/2026 017 Stütze Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Stütze, Einbauort Dach, Einbauhöhe über 10 bis 15 m, Pendelstütze, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 260 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz, werkseitige Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt, mit Sechskantschrauben DIN 7990, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge über 3000 bis 4000 mm, Anbauteile werden gesondert vergütet.					
01.01.0002.	-----	3.505,00	kg		
STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Träger, Einbauort Dach, Einbauhöhe über 10 bis 15 m, Einfeldträger, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEA, Profilhöhe 260 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz, werkseitige Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt, mit Sechskantschrauben DIN 7990, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge über 5000 bis 6000 mm, Anbauteile werden gesondert vergütet.					
01.01.0003.	-----	230,00	kg		
STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Träger, Einbauort Dach, Einbauhöhe über 10 bis 15 m, Einfeldträger, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger IPE, Profilhöhe 300 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz, werkseitige Konstruktion geschweißt,					

...Forts. 01.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 **Neubau VLZ**
 VE: A0340100610 **Stahlbauarbeiten**
 LV: 1 **Stahlbauarbeiten**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0003. Forts. ...					
	Baustellenstöße geschraubt, mit Sechskantschrauben DIN 7990, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge über 1000 bis 1500 mm, Anbauteile werden gesondert vergütet.				
01.01.0004.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Einzellänge über 2000 bis 3000 mm.	235,00	kg	,...	,...
01.01.0005.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Einzellänge über 4000 bis 5000 mm.	390,00	kg	,...	,...
01.01.0006.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Einzellänge über 5000 bis 6000 mm.	1.740,00	kg	,...	,...
01.01.0007.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Träger, Einbauort Dach, Einbauhöhe über 10 bis 15 m, Einfeldträger, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger IPE, Profilhöhe 270 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz, werkseitige Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt, mit Sechskantschrauben DIN 7990, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge über 5000 bis 6000 mm, Anbauteile werden gesondert vergütet.	5.145,00	kg	,...	,...
01.01.0008.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Träger, Einbauort Dach, Einbauhöhe über 10 bis 15 m, Einfeldträger, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger IPE, Profilhöhe 180 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz, werkseitige Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt, mit Sechskantschrauben DIN 7990, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge über 1500 bis 2000 mm, Anbauteile werden gesondert vergütet.	420,00	kg	,...	,...
01.01.0009.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Einzellänge über 2000 bis 3000 mm.	210,00	kg	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 **Neubau VLZ**
 VE: A0340100610 **Stahlbauarbeiten**
 LV: 1 **Stahlbauarbeiten**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0010.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Einzellänge über 4000 bis 5000 mm.	350,00	kg	,...	,...
01.01.0011.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Einzellänge über 5000 bis 6000 mm.	1.550,00	kg	,...	,...
01.01.0012.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Einzellänge über 6000 bis 7000 mm.	235,00	kg	,...	,...
01.01.0013.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Träger, Einbauort Dach, Einbauhöhe über 10 bis 15 m, Einfeldträger, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel- T-Träger IPE, Profilhöhe 120 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff- Nr 1.0038, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz, werkseitige Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt, mit Sechskantschrauben DIN 7990, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge bis 500 mm, Anbauteile werden gesondert vergütet.	15,00	kg	,...	,...
01.01.0014.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Einzellänge über 500 bis 1000 mm.	22,00	kg	,...	,...
01.01.0015.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Einzellänge über 1000 bis 1500 mm.	435,00	kg	,...	,...
01.01.0016.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Einzellänge über 1500 bis 2000 mm.	570,00	kg	,...	,...
01.01.0017.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Träger Dach Vollwandkonstr. Doppe.. Einzellänge über 2000 bis 3000 mm.	595,00	kg	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 **Neubau VLZ**
 VE: A0340100610 **Stahlbauarbeiten**
 LV: 1 **Stahlbauarbeiten**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0018.	----- STLB-Bau: 04/2026 017 Lagerkörper Dach Vollwandkonstr. .. Lagerkörper, Einbauort Dach, Einbauhöhe über 10 bis 15 m, Einfeldträger, Ausführung als Vollwandkonstruktion, aus Quadrat-Hohlprofil, Maße H/B/D 260/260/16 mm, Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz, werkseitige Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt, mit Sechskantschrauben DIN 7990, feuerverzinkt DIN EN ISO 10684, Einzellänge über 500 bis 1000 mm, Anbauteile werden gesondert vergütet.	1.255,00	kg	,...	,...
01.01.0019.	----- TA Kopfplatte S235J2 4 Bohrungen Dur.. Kopfplatte, Stahl S235J2 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0117, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz, Maße in mm '450x450x20' mit 4 Bohrungen, Durchmesser über 15 bis 20 mm, mit einer Aussparung, rund, Durchmesser über 150 bis 200 mm, an Lagerkörper, Verbindung des Anbauteils mit dem Hauptbauteil geschweißt, Einzelmasse Stahl '31,79' kg/St.	18,00	St	,...	,...
01.01.0020.	----- TA Fußplatte S235J2 4 Bohrungen Durc.. Fußplatte, Stahl S235J2 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0117, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz, Maße in mm '450x450x20' mit 4 Bohrungen, Durchmesser über 15 bis 20 mm, an Stütze, Verbindung des Anbauteils mit dem Hauptbauteil geschweißt, Einzelmasse Stahl '31,79' kg/St.	18,00	St	,...	,...
01.01.0021.	----- TA Fußplatte S235J2 4 Bohrungen Durc.. Fußplatte als Anbauteil, Stahl S235J2 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0117, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz, Maße in mm '600x600x40', mit 4 Bohrungen, Durchmesser über 15 bis 20 mm, an Lagerkörper, Verbindung des Anbauteils mit dem Hauptbauteil geschweißt, Einzelmasse Stahl '113,04' kg/St.	18,00	St	,...	,...
01.01.0022.	----- Anbauteile S235J2 Anbauteile wie Kopf-/Fußplatten, Anschlussbleche, Stirnbleche, Steifen etc., Stahl S235J2 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0117 (Blech), feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz in Verbindung ...Forts. 01.01.0022.	2.080,00	kg	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 **Neubau VLZ**
 VE: A0340100610 **Stahlbauarbeiten**
 LV: 1 **Stahlbauarbeiten**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0022. Forts. ...					
	mit dem Hauptbauteil, an Stütze und Träger, Verbindung des Anbauteils mit dem Hauptbauteil geschweißt.				
01.01.0023.	-----	745,00	St	,...	,...
	Bohrung Tragwerksteil Vollwandkon.. Bohrung, in Tragwerksteil als Vollwandkonstruktion aus Stahl, Durchmesser über 10 bis 15 mm.				
01.01.0024.	-----	130,00	St	,...	,...
	Bohrung Tragwerksteil Vollwandkon.. wie vor, jedoch Durchmesser über 15 bis 20 mm.				
01.01.0025.	-----	160,00	St	,...	,...
	Bohrung Anbauteil Durchm. bis 10mm Bohrung, in Anbauteil aus Stahl, Durchmesser bis 10 mm.				
01.01.0026.	-----	1.445,00	St	,...	,...
	Bohrung Anbauteil Durchm. 10-15mm wie vor, jedoch Durchmesser über 10 bis 15 mm.				
01.01.0027.	-----	400,00	St	,...	,...
	Bohrung Anbauteil Durchm. 15-20mm wie vor, jedoch Durchmesser über 15 bis 20 mm.				
01.01.0028.	-----	18,00	St	,...	,...
	Füllen Hohlraum Lagerkörper L/B .. Füllen des Hohlraumes von Lagerkörper aus Quadrat-Hohlprofil, mit Mineralfaser, eingestopft, Maße L/B 250/250 mm, Einbautiefe über 500 bis 600 mm.				
01.01.0029.	-----	18,00	St	,...	,...
	Elastomerlager unbewehrt gelocht .. Kompaktes Elastomerlager, unbewehrt, gelocht, rechteckig, zur Übertragung von hohen Lasten und zur thermischen Trennung, aus Acrylnitril-Butanien-Kautschuk (NBR), mit bauaufsichtlicher Zulassung, Belastung bis 63 N/mm ² , Wärmeleitfähigkeit max. 0,2 W/(mK), Breite 600 mm, Länge 600 mm, Einbaudicke 20 mm, mit 4 Bohrungen, Durchmesser über 15 bis 20 mm.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 Neubau VLZ
 VE: A0340100610 Stahlbauarbeiten
 LV: 1 Stahlbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0030.	-----	72,00	St	,...	,...
	Verankerungskonstruktion Verbunda.. Herstellen von Anschluss an angrenzende Bauteile, Verankerungskonstruktion mit Schwerlastanker für Pendelstütze, an Boden, als Verbundanker, aus nichtrostendem Stahl, mit bauaufsichtlicher Zulassung, einschließlich Herstellen der Bohrung in Stahlbeton, Größe M 16x165 mm, Klemmstärke 60 mm, mit Scheibe und Mutter.				
	Zwischensumme	01.01.			,...
01.02.	Besondere Leistungen - Planungen				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0001.</i> Erstellen von Ausführungsunterlagen wie statische Berechnungen, Detailnachweise einschl. der Verbindungsmittel und Konstruktionszeichnungen. <i>Der AN hat die Unterlagen beim Prüfstatiker einzureichen und die Prüffreigabe zu erwirken.</i>				
01.02.0001.	-----	1,00	St	,...	,...
	Berechnungen anfertigen Rahmentra.. Vom AN sind folgende Berechnungen anzufertigen: statische Berechnungen für Anschlüsse, Knoten und Details, auf Grundlage der Vorbemessungen/Schnittgrößenangaben durch den bauseitigen Tragwerksplaner, für Rahmentragwerk Ebene E3, in Papierform und auf Datenträger, in den Datenformaten DXF und PDF.				
01.02.0002.	-----	1,00	St	,...	,...
	Zeichnungen anfertigen Ausführung.. Vom AN sind folgende Zeichnungen anzufertigen: Ausführungszeichnungen einschl. Übersichts- und Detailzeichnungen, für Rahmentragwerk Ebene E3, in Papierform und auf Datenträger, in den Datenformaten DXF und PDF.				
	Zwischensumme	01.02.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 Neubau VLZ
 VE: A0340100610 Stahlbauarbeiten
 LV: 1 Stahlbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Metallbauarbeiten				
02.01.	Gitterroste				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i> Gitterroste als Abdeckung von Wartungsteg, Pressroste, Tragstäbe in Längsrichtung; <i>für Flächenlast 5,0 kN/m² und Punktlast von 1,5 kN, auflagern und befestigen auf vorh. Rahmentragwerk aus Stahlwalzprofilen, gem. nachfolgend beschriebener Positionen:</i>				
02.01.0001.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 900 .. Gitterrost, als Laufstegabdeckung, Pressrost, Länge Gitterrost/Blech '900' mm, Breite Gitterrost/Blech '350' mm, Maschenweite 33/33 mm, Querschnittsbreite Tragstab '2' mm, Querschnittshöhe Tragstab '35' mm, Querschnittsbreite Füllstab '2' mm, Querschnittshöhe Füllstab '15' mm, Tragstäbe in Längsrichtung, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461, mit Kreuzfugen, sichern gegen Verschieben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Schrauben und Laschen befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl.	4,00	St	,..	,..
02.01.0002.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 900 .. Breite Gitterrost/Blech '550' mm.	23,00	St	,..	,..
02.01.0003.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1000.. Gitterrost, als Laufstegabdeckung, Pressrost, Länge Gitterrost/Blech '1000' mm, Breite Gitterrost/Blech '500' mm, Maschenweite 33/33 mm, Querschnittsbreite Tragstab '2' mm, Querschnittshöhe Tragstab '35' mm, Querschnittsbreite Füllstab '2' mm, Querschnittshöhe Füllstab '15' mm, Tragstäbe in Längsrichtung, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461, mit Kreuzfugen, sichern gegen Verschieben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Schrauben und Laschen befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl.	50,00	St	,..	,..

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 **Neubau VLZ**
 VE: A0340100610 **Stahlbauarbeiten**
 LV: 1 **Stahlbauarbeiten**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0004.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1000.. Breite Gitterrost/Blech '567' mm.	6,00	St	,...	,...
02.01.0005.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1000.. Breite Gitterrost/Blech '600' mm.	43,00	St	,...	,...
02.01.0006.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1000.. Breite Gitterrost/Blech '675' mm.	32,00	St	,...	,...
02.01.0007.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1000.. Breite Gitterrost/Blech '700' mm.	8,00	St	,...	,...
02.01.0008.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1000.. Breite Gitterrost/Blech '725' mm.	8,00	St	,...	,...
02.01.0009.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1050.. Gitterrost, als Laufstegabdeckung, Pressrost, Länge Gitterrost/Blech '1050' mm, Breite Gitterrost/Blech '500' mm, Maschenweite 33/33 mm, Querschnittsbreite Tragstab '2' mm, Querschnittshöhe Tragstab '35' mm, Querschnittsbreite Füllstab '2' mm, Querschnittshöhe Füllstab '15' mm, Tragstäbe in Längsrichtung, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461, mit Kreuzfugen, sichern gegen Verschieben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Schrauben und Laschen befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl.	26,00	St	,...	,...
02.01.0010.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1050.. Breite Gitterrost/Blech '567' mm.	6,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 **Neubau VLZ**
 VE: A0340100610 **Stahlbauarbeiten**
 LV: 1 **Stahlbauarbeiten**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0011.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1050.. Breite Gitterrost/Blech '600' mm.	22,00	St	,...	,...
02.01.0012.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1050.. Breite Gitterrost/Blech '675' mm.	12,00	St	,...	,...
02.01.0013.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1050.. Breite Gitterrost/Blech '700' mm.	4,00	St	,...	,...
02.01.0014.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1050.. Breite Gitterrost/Blech '725' mm.	4,00	St	,...	,...
02.01.0015.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1200.. Gitterrost, als Laufstegabdeckung, Pressrost, Länge Gitterrost/Blech '1200' mm, Breite Gitterrost/Blech '350' mm, Maschenweite 33/33 mm, Querschnittsbreite Tragstab '2' mm, Querschnittshöhe Tragstab '35' mm, Querschnittsbreite Füllstab '2' mm, Querschnittshöhe Füllstab '15' mm, Tragstäbe in Längsrichtung, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461, mit Kreuzfugen, sichern gegen Verschieben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Schrauben und Laschen befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl.	4,00	St	,...	,...
02.01.0016.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1200.. Breite Gitterrost/Blech '500' mm.	1,00	St	,...	,...
02.01.0017.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1250.. Gitterrost, als Laufstegabdeckung, Pressrost, Länge Gitterrost/Blech '1250' mm, Breite Gitterrost/Blech '350' mm, Maschenweite 33/33 mm, Querschnittsbreite Tragstab '2' mm,	2,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0017.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 Neubau VLZ
 VE: A0340100610 Stahlbauarbeiten
 LV: 1 Stahlbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0017. Forts. ...					
	Querschnittshöhe Tragstab '35' mm, Querschnittsbreite Füllstab '2' mm, Querschnittshöhe Füllstab '15' mm, Tragstäbe in Längsrichtung, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461, mit Kreuzfugen, sichern gegen Verschieben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Schrauben und Laschen befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl.				
02.01.0018.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1250.. Breite Gitterrost/Blech '567' mm.	6,00	St	,...	,...
02.01.0019.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1250.. Breite Gitterrost/Blech '600' mm.	4,00	St	,...	,...
02.01.0020.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1300.. Gitterrost, als Laufstegabdeckung, Pressrost, Länge Gitterrost/Blech '1300' mm, Breite Gitterrost/Blech '1200' mm, Maschenweite 33/33 mm, Querschnittsbreite Tragstab '2' mm, Querschnittshöhe Tragstab '35' mm, Querschnittsbreite Füllstab '2' mm, Querschnittshöhe Füllstab '15' mm, Tragstäbe in Längsrichtung, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461, mit Kreuzfugen, sichern gegen Verschieben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Schrauben und Laschen befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl.	1,00	St	,...	,...
02.01.0021.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1350.. Gitterrost, als Laufstegabdeckung, Pressrost, Länge Gitterrost/Blech '1350' mm, Breite Gitterrost/Blech '350' mm, Maschenweite 33/33 mm, Querschnittsbreite Tragstab '2' mm, Querschnittshöhe Tragstab '35' mm, Querschnittsbreite Füllstab '2' mm, Querschnittshöhe Füllstab '15' mm, Tragstäbe in Längsrichtung, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461, mit Kreuzfugen, sichern gegen Verschieben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Schrauben und Laschen befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl.	8,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 Neubau VLZ
 VE: A0340100610 Stahlbauarbeiten
 LV: 1 Stahlbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0022.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1350.. Breite Gitterrost/Blech '500' mm.	6,00	St	,...	,...
02.01.0023.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1350.. Breite Gitterrost/Blech '600' mm.	6,00	St	,...	,...
Hinweis zur OZ 02.01.0024. Gitterroste als Abdeckung von Wartungssteg, Pressroste, Tragstäbe in Querrichtung; <i>für Flächenlast 5,0 kN/m² und Punktlast von 1,5 kN, auflagern und befestigen auf vorh. Rahmentragwerk aus Stahlwurzprofilen, gem. nachfolgender beschriebener Positionen:</i>					
02.01.0024.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1000.. Gitterrost, als Laufstegabdeckung, Pressrost, Länge Gitterrost/Blech '1000' mm, Breite Gitterrost/Blech '475' mm, Maschenweite 33/33 mm, Querschnittsbreite Tragstab '2' mm, Querschnittshöhe Tragstab '35' mm, Querschnittsbreite Füllstab '2' mm, Querschnittshöhe Füllstab '15' mm, Tragstäbe in Querrichtung, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461, mit Kreuzfugen, sichern gegen Verschieben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Schrauben und Laschen befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl.	6,00	St	,...	,...
02.01.0025.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1070.. Gitterrost, als Laufstegabdeckung, Pressrost, Länge Gitterrost/Blech '1070' mm, Breite Gitterrost/Blech '1000' mm, Maschenweite 33/33 mm, Querschnittsbreite Tragstab '2' mm, Querschnittshöhe Tragstab '35' mm, Querschnittsbreite Füllstab '2' mm, Querschnittshöhe Füllstab '15' mm, Tragstäbe in Querrichtung, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461, mit Kreuzfugen, sichern gegen Verschieben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge und Klappeinrichtung, mit Schrauben und Laschen befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl.	1,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 Neubau VLZ
 VE: A0340100610 Stahlbauarbeiten
 LV: 1 Stahlbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.01.0026.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1070.. Breite Gitterrost/Blech '1050' mm.	1,00	St	,...	,...
-------------	---	------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 02.01.0027.

Gitterroste als Abdeckung von Wartungsteg, Pressroste, Tragstäbe in Längsrichtung, aufklappbar, mit Zarge;
 für Flächenlast 5,0 kN/m² und Punktlast von 1,5 kN,
 auflagern und befestigen auf vorh. Rahmentragwerk aus Stahlwalzprofilen,
 gem. nachfolgend beschriebener Positionen:

02.01.0027.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 900 .. Gitterrost, als Laufstegabdeckung, Pressrost, Länge Gitterrost/Blech '900' mm, Breite Gitterrost/Blech '550' mm, Maschenweite 33/33 mm, Querschnittsbreite Tragstab '2' mm, Querschnittshöhe Tragstab '35' mm, Querschnittsbreite Füllstab '2' mm, Querschnittshöhe Füllstab '15' mm, Tragstäbe in Längsrichtung, aus Stahl S235JR DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0038, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461, mit Kreuzfugen, sichern gegen Verschieben, Bewertungsgruppe Rutschgefahr R 11 ASR A1.5, mit Winkelzarge und Klappeinrichtung, mit Schrauben und Laschen befestigen, Befestigungsuntergrund Stahl.	1,00	St	,...	,...
-------------	---	------	----	-----------	-----------

02.01.0028.	----- TA STLB-Bau: 04/2026 031 Gitterrost Laufstegabdeck. L 1000.. Länge Gitterrost/Blech '1000' mm, Breite Gitterrost/Blech '500' mm.	2,00	St	,...	,...
-------------	---	------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 02.01.0029.

Ausschnitte in Gitterrosten als Abdeckung von Wartungsteg, Pressroste;
 gem. nachfolgend beschriebener Positionen:

02.01.0029.	----- STLB-Bau: 04/2026 031 Ausschnitt Gitterrost Tragstab .. Ausschnitt, rechteckig, in Gitterrost aus verzinktem Stahl, Querschnitt der Tragstäbe 35/2 mm, Länge über 100 bis 200 mm, Breite über 100 bis 200 mm, einschl. der erforderlichen Einfassungen, als Randaussparung.	20,00	St	,...	,...
-------------	---	-------	----	-----------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 **Neubau VLZ**
 VE: A0340100610 **Stahlbauarbeiten**
 LV: 1 **Stahlbauarbeiten**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0030.	----- STLB-Bau: 04/2026 031 Ausschnitt Gitterrost Tragstab .. Länge über 200 bis 300 mm.	6,00	St	,...	,...
02.01.0031.	----- STLB-Bau: 04/2026 031 Ausschnitt Gitterrost Tragstab .. Länge über 200 bis 300 mm, Breite über 200 bis 300 mm.	1,00	St	,...	,...
02.01.0032.	----- STLB-Bau: 04/2026 031 Ausschnitt Gitterrost Tragstab .. Ausschnitt, rund, in Gitterrost aus verzinktem Stahl, Querschnitt der Tragstäbe 35/2 mm, Durchmesser über 150 bis 200 mm, einschl. der erforderlichen Einfassungen, als Aussparung innerhalb der Fläche.	1,00	St	,...	,...
02.01.0033.	----- STLB-Bau: 04/2026 031 Ausschnitt Gitterrost Tragstab .. Durchmesser über 200 bis 300 mm.	4,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
02.02.	Steigeinrichtungen				
02.02.0001.	----- TA Steigleiter Seitenholme Stahl ver.. Steigleiter mit Seitenholmen DIN 18799-1, außen, aus Stahl, Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung DIN EN ISO 1461, Breite der Leiter 50 cm, mit 3 Sprossen, Steighöhe '0,7' m, Sprossenabstand '230' mm, Abstand zum tragenden Untergrund '150' mm, Austrittsstelle mit beidseitigen Haltevorrichtungen, Holme aus rechteckigem Rohr, Sprossen aus rechteckigem Rohr, an vorh. Teile anschrauben, Befestigungsuntergrund Stahl, Ausführung gemäß Zeichnung/Skizze:	3,00	St	,...	,...


...Forts. 02.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 Neubau VLZ
VE: A0340100610 Stahlbauarbeiten
LV: 1 Stahlbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

02.02.0001. Forts. ...



Zwischensumme 02.02.

Zwischensumme 02.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 Neubau VLZ
 VE: A0340100610 Stahlbauarbeiten
 LV: 1 Stahlbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03. **Besondere Leistungen - Dokumentation**

03.01. **Dokumentation Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)**

Hinweis zur OZ 03.01.0001.

BNB-Anforderung nach BNB-BN - Neubau V2015, Steckbrief 1.1.6 - Risiken für die lokale Umwelt

Hinweis:

Sämtliche Materialien und Baustoffe, die bei der Ausführung eingesetzt werden, müssen auf BNB-Konformität geprüft und freigegeben werden. Die erforderlichen Materialanforderungen sind der Anlage BNB_BN 1.1.6 zu entnehmen. Die Qualitätsanforderungen für Qualitätsniveau 5 sind für sämtliche Materialien und Baustoffe zu erfüllen.

Die Aufstellung der Nachweisdokumentation (Materialdeklaration) und darauf folgende Materialprüfung wird vor der Ausführung durchgeführt. Zu dokumentieren sind hierbei die Fläche des Bauteils, Hersteller, Produktbezeichnung und die unten näher bezeichneten Dokumente.

Die Dokumentation der eingesetzten Produkte und deren Eigenschaften dient dem vollständigen Nachweis der eingebauten Materialien und als Grundlage zur Bewertung der relevanten Bauprodukte. Sie sind in einer eigenen Leistungsposition beschrieben und vergütet, da an die Dokumentation und die Deklaration der Inhaltsstoffe zur Zertifizierung nach dem Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen besondere Anforderungen gestellt werden.

Weitere Anforderungen an Dokumentation oder Nachweise zu eingebauten oder zum Einbau vorgesehenen Bauprodukten können sich aus den Besonderen Vertragsbedingungen, etwaige Zusätzliche Vertragsbedingungen, etwaige Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen, oder den Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen (VOB / C) oder den Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB / B) ergeben.

03.01.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
Produktdokumentation und Deklarat..					

Produktdokumentation und Deklaration von SVHC und Bioziden für alle Materialien und Hilfsstoffe die im Zuge dieser Leistungsbeschreibung in das Gebäude eingebaut oder eingebracht werden, mindestens nachfolgend aufgeführte Dokumente und Deklarationen sind hierfür vorzulegen:

- Produktdatenblatt (PDB) / Technisches Merkblatt (TM) und Leistungserklärung (LE) mit Herstellername und Produktbezeichnung;

...Forts. 03.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 **Neubau VLZ**
VE: A0340100610 **Stahlbauarbeiten**
LV: 1 **Stahlbauarbeiten**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.01.0001. Forts. ...

- Sicherheitsdatenblatt (SDB) für „Stoffe“ oder „Gemische“ im Sinne der europäischen Chemikalienverordnung REACH ((EG) Nr. 1907 / 2006) oder wenn der Hersteller ein Sicherheitsdatenblatt zur Verfügung stellt;
- Deklaration aller Inhaltsstoffe, die nach der Chemikalienverordnung REACH (EG/1906/2006) als besonders besorgniserregend (SVHC) eingestuft und in die gemäß REACH Artikel 59 Absatz 1 erstellte Liste (sogenannte „Kandidatenliste“) aufgenommen wurden, ab 0,1 Gewichtsprozenten pro Einzelstoff im Produkt (entfällt für Produkte mit Umweltzeichen oder Gütesiegel wie z.B. Blauer Engel DE-UZ oder EMICODE, die SVHC ausschließen);
- Sofern in der Leistungsbeschreibung für bestimmte oder alle Produktgruppen SVHC oder biozide Wirkstoffe ausgeschlossen wurden, ist anstelle einer Deklaration der Nachweis zu erbringen, dass diese Stoffe nicht enthalten sind;
- geeignete Nachweisdokumente für den allgemeinen Biozidausschluss (entfällt für Produkte mit Umweltzeichen oder Gütesiegel wie z.B. Blauer Engel DE-UZ, die Biozide ausschließen);
- Deklaration aller Inhaltsstoffe, die nach Biozid-Produkte-Verordnung 528/2012/EU als Biozidprodukte oder biozide Wirkstoffe einzustufen sind, mit Angabe von Konzentration und Wirkstoffen (entfällt für Produkte mit Umweltzeichen oder Gütesiegel wie z.B. Blauer Engel DE-UZ, die Biozide ausschließen);
- geeignete Nachweisdokumente für Produkte, die gemäß Leistungsbeschreibung keine Biozide als Inhaltsstoffe enthalten dürfen;
- allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), sofern diese baurechtlich für die Produktgruppe vorgeschrieben ist oder für das angebotene Produkt erteilt wurde;
- ETA oder Bewertung der Leistung in einer technischen Dokumentation unter Einschaltung einer entsprechend Art. 30 bzw. Art.43 BauPVO qualifizierten Stelle (alternativ: ehemalige Dokumentationsunterlagen), sofern dieser Nachweis baurechtlich vorgeschrieben ist;
- Umweltzeichenzertifikate mit aktuellem Gültigkeitsdatum, sofern diese in der Leistungsbeschreibung als Nachweis gefordert sind oder für das angebotene Produkt erteilt wurden;
- weitere Dokumente, Prüfzeugnisse und Nachweise zu Inhaltsstoffen und Eigenschaften des Produkts auf der Baustelle und in eingebauten Zustand, auf Anforderung durch den Auftraggeber.

...Forts. 03.01.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-03401-00 Neubau VLZ
 VE: A0340100610 Stahlbauarbeiten
 LV: 1 Stahlbauarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

03.01.0001. Forts. ...

- Alle Dokumente sind gegliedert nach den LV-Bereichen und -Positionen zu nummerieren, zusammenzustellen und digital mit einem Inhaltsverzeichnis als einzelne pdf-Dateien einzureichen.
 > Eine Excel-basierte Vorlage wird durch die BNB-Koordination zur Verfügung gestellt.

Sofern in den einzelnen LV-Bereichen oder LV-Position nichts anderes angegeben ist, ist die gesamte Dokumentation spätestens vorzulegen bis:
 "Nach Rücksprache mit der BNB-Koordination und Auftraggeberin."

Zwischensumme 03.01.

Zwischensumme 03.

**Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: A-03401-00 Neubau VLZ
VE: A0340100610 Stahlbauarbeiten
LV: 1 Stahlbauarbeiten

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **1**

01. Stahlbauarbeiten

01.01.	Stahl-Rahmentragwerk	,...
--------	----------------------	-----------

01.02.	Besondere Leistungen - Planungen	,...
--------	----------------------------------	-----------

Summe 01.	,...
------------------	------------------

02. Metallbauarbeiten

02.01.	Gitterroste	,...
--------	-------------	-----------

02.02.	Steigeinrichtungen	,...
--------	--------------------	-----------

Summe 02.	,...
------------------	------------------

03. Besondere Leistungen - Dokumentation

03.01.	Dokumentation Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen (BNB)	,...
--------	---	-----------

Summe 03.	,...
------------------	------------------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-03401-00 Neubau VLZ
VE: A0340100610 Stahlbauarbeiten
LV: 1 Stahlbauarbeiten

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **1**

01.	Stahlbauarbeiten	,...
02.	Metallbauarbeiten	,...
03.	Besondere Leistungen - Dokumentation	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-03401-00	Neubau VLZ
VE:	A0340100610	Stahlbauarbeiten
LV:	1	Stahlbauarbeiten

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
---------------	-------------------------	----------------

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-03401-00	Neubau VLZ
VE:	A0340100610	Stahlbauarbeiten
LV:	1	Stahlbauarbeiten

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
---------------	-------------------------	----------------

04/2026 017

04/2026 031