

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Inhaltsverzeichnis

Projekt:	B-4024-99999	Betrieb-AM Baunatal
VE:	3	RV Baum- und Gehölzpflge
LV:	3	RV Baum- und Gehölzpflge AM Baunatal

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baum- und Gehölzpflge.....	2
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	2
00.01.	Verkehrssicherung.....	2
01.	Baumpflge.....	3
01.00.	Baumpflge.....	4
02.	Gehölzpflge.....	11
02.00.	A7.....	11
02.01.	A44.....	11
02.02.	A49.....	12
03.	Baumfällungen.....	12
03.00.	Baumfällarbeiten A7.....	12
03.01.	Baumfällarbeiten A44.....	13
03.02.	Baumfällarbeiten A49.....	14
	Zusammenstellung.....	15

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: B-4024-99999 Betrieb-AM Baunatal
 VE: 3 RV Baum- und Gehölzpflege
 LV: 3 RV Baum- und Gehölzpflege AM Baunatal

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baum- und Gehölzpflege				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0002.	Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.	Verkehrssicherung				

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: B-4024-99999 Betrieb-AM Baunatal
 VE: 3 RV Baum- und Gehölzpflge
 LV: 3 RV Baum- und Gehölzpflge AM Baunatal

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	20,00	St	,...	,...
00.01.0002.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	11,00	St	,...	,...
00.01.0003.	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/1r oder D IV/1r.' Nach Verkehrszeichenplan des AG. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	35,00	St	,...	,...
01.	Baumpflge				

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: B-4024-99999 Betrieb-AM Baunatal
 VE: 3 RV Baum- und Gehölzpflge
 LV: 3 RV Baum- und Gehölzpflge AM Baunatal

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.00. Bei Anwendung der Seilklettertechnik sind Kambiumschoner zu verwenden. Beim Einsatz von Hubarbeitsbühnen und anderen Maschinen sind Schäden in der Krone und Bodenverdichtungen sowie Verletzungen im Wurzelbereich zu vermeiden.</i>					
01.00.	Baumpflege				
01.00.0001.	Totholz am Baum beseitigen.. Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 5,00 m bis 10,00 m. Kronendurchmesser bis 5,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	,...	,...
01.00.0002.	Totholz am Baum beseitigen.. Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 10,00 m bis 15,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	11,00	St	,...	,...
01.00.0003.	Totholz am Baum beseitigen.. Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 10,00 m bis 15,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	9,00	St	,...	,...
01.00.0004.	Totholz am Baum beseitigen.. Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 15,00 m bis 20,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	8,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: B-4024-99999 Betrieb-AM Baunatal
 VE: 3 RV Baum- und Gehölzpflge
 LV: 3 RV Baum- und Gehölzpflge AM Baunatal

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0005.	Totholz am Baum beseitigen.. Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 15,00 m bis 20,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	26,00	St	,...	,...
01.00.0006.	Totholz am Baum beseitigen.. Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 15,00 m bis 20,00 m. Kronendurchmesser über 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	11,00	St	,...	,...
01.00.0007.	Totholz am Baum beseitigen.. Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden, vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 20,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
01.00.0008.	Kronenpflege durchführen.. Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 10,00 bis 15,00 m. Kronendurchmesser bis 5,00 m. Lichtraumprofilschnitt nach Unterlagen des AG durchführen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
01.00.0009.	Kronenpflege durchführen.. Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 10,00 bis 15,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 bis 10,00 m. Lichtraumprofilschnitt nach Unterlagen des AG durchfüh-	13,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0009.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: B-4024-99999 Betrieb-AM Baunatal
 VE: 3 RV Baum- und Gehölzpflge
 LV: 3 RV Baum- und Gehölzpflge AM Baunatal

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0009. Forts. ...					
	ren. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0010.	Kronenpflege durchführen.. Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 10,00 bis 15,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Lichtraumprofilschnitt nach Unterlagen des AG durchführen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
01.00.0011.	Kronenpflege durchführen.. Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 10,00 bis 15,00 m. Kronendurchmesser über 15,00 m. Lichtraumprofilschnitt nach Unterlagen des AG durchführen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	8,00	St	,...	,...
01.00.0012.	Kronenpflege durchführen.. Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 15,00 bis 20,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 bis 10,00 m. Lichtraumprofilschnitt nach Unterlagen des AG durchführen. Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollflächige mit Wundbehandlungsmittel versehen. Bei Schnittflächen über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungsmittel nur auf den Wundrand und das angrenzende Splintholz (ca. 2 cm) auftragen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,...	,...
01.00.0013.	Kronenpflege durchführen.. Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird	13,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0013.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: B-4024-99999 Betrieb-AM Baunatal
 VE: 3 RV Baum- und Gehölzpflge
 LV: 3 RV Baum- und Gehölzpflge AM Baunatal

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0013. Forts. ...					
	nach Stück Baum. Baumhöhe über 15,00 bis 20,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Lichtraumprofilschnitt nach Unterlagen des AG durchführen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0014.	Kronenpflege durchführen.. Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 15,00 bis 20,00 m. Kronendurchmesser über 15,00 m. Lichtraumprofilschnitt nach Unterlagen des AG durchführen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	7,00	St	,...	,...
01.00.0015.	Kronenpflege durchführen.. Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, beschädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumhöhe über 20,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m. Lichtraumprofilschnitt nach Unterlagen des AG durchführen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,...	,...
01.00.0016.	Eingekürzte Krone nachbehandeln.. Eingekürzte Krone nachbehandeln. Austriebe der eingekürzten Baumkrone zur Herstellung eines stabilen Kronenaufbaus und artgerechten Erscheinungsbildes nachschneiden. Reduzierung der Anzahl der Ständer entsprechend der Tragfähigkeit der Ständerbasis bzw. der Festigkeit der Kappstellen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumart 'Amerikanische Roteiche.' Baumhöhe = über 10,00 m bis 15,00 m. Kronendurchmesser über 10,00 m bis 15,00 m.	1,00	St	,...	,...
01.00.0017.	Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungb. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste	77,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0017.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: B-4024-99999 Betrieb-AM Baunatal
 VE: 3 RV Baum- und Gehölzpflge
 LV: 3 RV Baum- und Gehölzpflge AM Baunatal

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0017.	Forts. ... (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockastriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe bis 5,00 m. Stammhöhe über 5,00 m. Kronendurchmesser bis 2,00m. Krone um 50 cm aufasten, Schnitt auf Astring. Pflegezustand = bisher unregelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG.				
01.00.0018.	Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungb. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockastriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 5,00 m bis 10,00 m. Stammhöhe bis 5,00 m. Kronendurchmesser bis 2,00 m. Krone um 50 cm aufasten, Schnitt auf Astring. Pflegezustand = bisher unregelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG.	31,00	St	,...	,...
01.00.0019.	Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungb. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockastriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0019.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: B-4024-99999 Betrieb-AM Baunatal
 VE: 3 RV Baum- und Gehölzpflge
 LV: 3 RV Baum- und Gehölzpflge AM Baunatal

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0019. Forts. ...					
	Baumhöhe bis 5,00 m. Stammhöhe bis 5,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 5,00 m. Krone um 50 cm aufasten, Schnitt auf Astring. Pflegezustand = bisher unregelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG.				
01.00.0020.	Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungb. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 5,00 m bis 10,00 m. Stammhöhe bis 5,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 5,00 m. Krone um 50 cm aufasten, Schnitt auf Astring. Pflegezustand = bisher unregelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG.	72,00	St	,...	,...
01.00.0021.	Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungb. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe bis 5,00 m. Stammhöhe über 5,00 m bis 10,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 5,00 m. Krone um 50 cm aufasten, Schnitt auf Astring. Pflegezustand = bisher unregelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG.	2,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: B-4024-99999 Betrieb-AM Baunatal
 VE: 3 RV Baum- und Gehölzpflege
 LV: 3 RV Baum- und Gehölzpflege AM Baunatal

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0022.	Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungb. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 5,00 bis 10,00 m. Stammhöhe bis 5,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = bisher unregelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG.	2,00	St	,...	,...
01.00.0023.	Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungb. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 10,00 bis 15,00 m. Stammhöhe bis 5,00 m. Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen. Pflegezustand = bisher unregelmäßig durchgeführt. Schnittmethode = schlanker Schnitt zur Förderung der Terminale, nach Unterlagen des AG.	1,00	St	,...	,...
01.00.0024.	Einzelgehölz wässern.. Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.	307,00	St	,...	,...

...Forts. 01.00.0024.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: B-4024-99999 Betrieb-AM Baunatal
 VE: 3 RV Baum- und Gehölzpflge
 LV: 3 RV Baum- und Gehölzpflge AM Baunatal

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0024. Forts. ...					
	Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 4. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Unterhaltungspflege.				
	<i>Baumfremder Bewuchs wie Efeu, Misteln und Waldreben sind am Baum zu entfernen.</i>				
02.	Gehölzpflge				
02.00.	A7				
02.00.0001.	Gehölzbestand verjüngen.. Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung '1:4 bis 1:1.' Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	1.875,00	m2	,...	,...
02.00.0002.	Lichtraumprofilschnitt durchführe.. Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St	,...	,...
02.01.	A44				
02.01.0001.	Gehölzbestand verjüngen.. Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölzbestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung '1:4 bis 1:1.' Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der	14.500,00	m2	,...	,...

...Forts. 02.01.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: B-4024-99999 Betrieb-AM Baunatal
 VE: 3 RV Baum- und Gehölzpflege
 LV: 3 RV Baum- und Gehölzpflege AM Baunatal

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0001. Forts. ...					
	Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m ² . Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.				
02.01.0002.	Lichtraumprofilschnitt durchführe.. Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderli- chenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	50,00	St	,...	,...
02.02.	A49				
02.02.0001.	Gehölzbestand verjüngen.. Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung '1:4 bis 1:1.' Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m ² . Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	1.800,00	m ²	,...	,...
03.	Baumfällungen				
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.</i> <i>Ein freies Fällen der Bäume ist nicht möglich. Folglich sind besondere</i> <i>Arbeitsverfahren notwendig. Arbeitsverfahren so wählen, dass Schäden an</i> <i>Nachbarbäumen, im Wurzelbereich und Baumumfeld vermieden werden</i>				
03.00.	Baumfällarbeiten A7				
03.00.0001.	Baum im Bestand fällen.. Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün.	35,00	St	,...	,...

...Forts. 03.00.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: B-4024-99999 Betrieb-AM Baunatal
 VE: 3 RV Baum- und Gehölzpflge
 LV: 3 RV Baum- und Gehölzpflge AM Baunatal

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0001. Forts. ...					
	Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
03.00.0002.	Baum im Bestand fällen.. Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	6,00	St	,...	,...
	<i>Bäume stehen bis zu 25m vom Fahrbahnrand entfernt. Gemessen wird der Durchmesser in 1,00 m über dem Erdboden. Holz verbleibt im Eigentum des AN</i>				
03.01.	Baumfällarbeiten A44				
03.01.0001.	Baum im Bestand fällen.. Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1.160,00	St	,...	,...
03.01.0002.	Baum im Bestand fällen.. Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	200,00	St	,...	,...
03.01.0003.	Baum im Bestand fällen.. Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stückweises absetzen.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 03.01.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)

Projekt: B-4024-99999 Betrieb-AM Baunatal
 VE: 3 RV Baum- und Gehölzpflege
 LV: 3 RV Baum- und Gehölzpflege AM Baunatal

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0003. Forts. ...					
	Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	<i>Bäume stehen bis zu 25m vom Fahrbahnrand entfernt. Gemessen wird der Durchmesser in 1,00 m über dem Erdboden. Holz verbleibt im Eigentum des AN</i>				
03.02.	Baumfällarbeiten A49				
03.02.0001.	Baum im Bestand fällen..	100,00	St	,...	,...
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
03.02.0002.	Baum im Bestand fällen..	75,00	St	,...	,...
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
03.02.0003.	Baum im Bestand fällen..	10,00	St	,...	,...
	Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme aus Straßenbegleitgrün. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
	<i>Bäume stehen bis zu 25m vom Fahrbahnrand entfernt. Gemessen wird der Durchmesser in 1,00 m über dem Erdboden. Holz verbleibt im Eigentum des AN</i>				

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Zusammenstellung

Projekt:	B-4024-99999	Betrieb-AM Baunatal
VE:	3	RV Baum- und Gehölzpflge
LV:	3	RV Baum- und Gehölzpflge AM Baunatal

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

00. Baum- und Gehölzpflge

00.00.	Baustelleneinrichtung	,...
--------	-----------------------	-----------

00.01.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

Summe 00.	,...
------------------	------------------

01. Baumpflge

01.00.	Baumpflge	,...
--------	-----------	-----------

Summe 01.	,...
------------------	------------------

02. Gehölzpflge

02.00.	A7	,...
--------	----	-----------

02.01.	A44	,...
--------	-----	-----------

02.02.	A49	,...
--------	-----	-----------

Summe 02.	,...
------------------	------------------

03. Baumfällungen

03.00.	Baumfällarbeiten A7	,...
--------	---------------------	-----------

03.01.	Baumfällarbeiten A44	,...
--------	----------------------	-----------

03.02.	Baumfällarbeiten A49	,...
--------	----------------------	-----------

Summe 03.	,...
------------------	------------------

Langtext-Leistungsverzeichnis (VOL)
Zusammenstellung

Projekt: B-4024-99999 Betrieb-AM Baunatal
VE: 3 RV Baum- und Gehölzpflge
LV: 3 RV Baum- und Gehölzpflge AM Baunatal

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	3
-----------	----------

00.	Baum- und Gehölzpflge	
01.	Baumpflge	
02.	Gehölzpflge	
03.	Baumfällungen	
	Summe LV	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
Angebotssumme (netto)	
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	

Angebotssumme (brutto)	
-------------------------------	--------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 16

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)