

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	C1-0001-XX	Gehölzpflege/Neophyten
VE:	265-26-4103	Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
LV:	265-26-4103	Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	C1-0001-XX	Gehölzpflege/Neophyten
VE:	265-26-4103	Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
LV:	265-26-4103	Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Gehölzrückschnitt A6.....	3
00.00.	Gehölzrückschnitt A6.....	3
00.01.	Std.leist A6.....	5
01.	Gehölzrückschnitt A8.....	7
01.00.	Gehölzrückschnitt A8.....	7
01.01.	Std.leist A8.....	9
02.	VS Baubegl. Leistungen A6.....	11
02.00.	Verkehrsrechtliche Anordnung A6.....	11
03.	VS Baubegl. Leistungen A8.....	13
03.00.	Verkehrsrechtliche Anordnung A8.....	13
04.	VS Auf- und Abbau A6.....	15
04.00.	VS Kürzerer Dauer A6.....	15
05.	VS Auf- und Abbau A8.....	17
05.00.	VS Kürzerer Dauer A8.....	17
06.	Baustelleinrichtung/Zulagen A6.....	19
06.00.	Baustelleneinrichtung A6.....	19
06.01.	Zulagen A6.....	20
07.	Baustelleinrichtung/Zulagen A8.....	21
07.00.	Baustelleneinrichtung A8.....	21
07.01.	Zulagen A8.....	22
	Zusammenstellung.....	23

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Gehölzrückschnitt A6				
00.00.	Gehölzrückschnitt A6				
00.00.0001.	----- Baum fällen Baum fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Bestandsflächen im Straßenbegleitgrün oder Einzelbäume auf Grünflächen. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	80,00	St		
00.00.0002.	----- Baum fällen Baum fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Bestandsflächen im Straßenbegleitgrün oder Einzelbäume auf Grünflächen. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	50,00	St		
00.00.0003.	----- Baum fällen Baum fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Bestandsflächen im Straßenbegleitgrün oder Einzelbäume auf Grünflächen. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	20,00	St		
00.00.0004.	----- Baum fällen Baum fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Bestandsflächen im Straßenbegleitgrün oder Einzelbäume auf Grünflächen. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St		
00.00.0005.	----- Baum fällen Baum fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Bestandsflächen im Straßenbegleitgrün oder Einzelbäume auf Grünflächen.	1,00	St		

...Forts. 00.00.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0005. Forts. ...					
	Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
00.00.0006.	-----	10,00	St		
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.				
00.00.0007.	-----	10,00	St		
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.				
00.00.0008.	-----	5,00	St		
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser über 25 bis 40 cm.				
00.00.0009.	-----	400,00	m2		
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung eben bis 1:4 Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.des Bestandes über 1 bis 2 Stück/m2.				
	Zwischensumme	00.00.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.	Std.leist A6				
00.01.0001.	----- Rücken u. Sammeln v. Schnittgut Rücken unter Maschineneinsatz des im Rahmen des Rückschnitts angefallenen Materials (Stammholz, Astmaterial, Kronenholz). Einsatz eines geländegängigen Rückewagens mit Forstkran und Greifer. Inklusive Fahrer bzw. Bedienpersonal Die Maschine muss mit Bio-Hydrauliköl betrieben werden. Der Reifendruck ist bodenschonend anzupassen. Das Befahren des Bestandes darf ausschließlich auf den zugewiesenen Rückegassen erfolgen. Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.	10,00	h	,...	,...
00.01.0002.	----- Einsatz Hubarbeitsbühne bis 20 m Einsatz einer mobilen Hubarbeitsbühne. Arbeitshöhe bis 20 m. Auswahl des Hubsteigers entsprechend den geometrischen sowie den sicherheits- und gesundheitsschutztechnischen Erfordernissen. Eventuell ist ein geländegängiges Gerät einzusetzen. Einschließlich dem erforderlichen nach AS Baum II zertifiziertem Bedienpersonal.	5,00	h	,...	,...
00.01.0003.	----- Einsatz Hubarbeitsbühne bis 30 m Einsatz einer mobilen Hubarbeitsbühne. Arbeitshöhe bis 30 m. Auswahl des Hubsteigers entsprechend den geometrischen sowie den sicherheits- und gesundheitsschutztechnischen Erfordernissen. Eventuell ist ein geländegängiges Gerät einzusetzen. Einschließlich dem erforderlichen nach AS Baum II zertifiziertem Bedienpersonal.	20,00	h	,...	,...
00.01.0004.	----- Seilklettertechnik Verrechnungssatz für Seilklettertechnik mit nach SKT-A/B zertifizierten Personal. Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten Stunden auf Anordnung des AG. Die Position umfaßt den Verrechnungssatz für die gemäß SKT-A/B vorgesehenen 2 Arbeitskräfte.	10,00	h	,...	,...
	Zwischensumme	00.01.		,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	C1-0001-XX	Gehölzpflege/Neophyten
VE:	265-26-4103	Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
LV:	265-26-4103	Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Gehölzrückschnitt A8				
01.00.	Gehölzrückschnitt A8				
01.00.0001.	----- Baum fällen Baum fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Bestandsflächen im Straßenbegleitgrün oder Einzelbäume auf Grünflächen. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	80,00	St		
01.00.0002.	----- Baum fällen Baum fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Bestandsflächen im Straßenbegleitgrün oder Einzelbäume auf Grünflächen. Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	50,00	St		
01.00.0003.	----- Baum fällen Baum fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Bestandsflächen im Straßenbegleitgrün oder Einzelbäume auf Grünflächen. Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	20,00	St		
01.00.0004.	----- Baum fällen Baum fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Bestandsflächen im Straßenbegleitgrün oder Einzelbäume auf Grünflächen. Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St		
01.00.0005.	----- Baum fällen Baum fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle 0,10 m über dem Erdboden. Entnahme aus Bestandsflächen im Straßenbegleitgrün oder Einzelbäume auf Grünflächen.	1,00	St		

...Forts. 01.00.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0005. Forts. ...					
	Durchmesser über 1,00 bis 1,25 m. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
01.00.0006.	-----	10,00	St		
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser bis 10 cm.				
01.00.0007.	-----	10,00	St		
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.				
01.00.0008.	-----	5,00	St		
	Ast absägen Ast, Aststumpf oder Stämmeling auf Astring absägen oder auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Arbeitshöhe über Standfläche über 20,00 m bis 25,00 m. Astdurchmesser über 25 bis 40 cm.				
01.00.0009.	-----	400,00	m2		
	Gehölzbestand verjüngen Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen, Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig- te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz- bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen). Neigung eben bis 1:4 Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der Randpflanzen. Mittlere Dichte des Bestandes über 1 bis 2 Stück/m2. Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.des Bestandes über 1 bis 2 Stück/m2.				
	Zwischensumme	01.00.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.	Std.leist A8				
01.01.0001.	----- Rücken u. Sammeln v. Schnittgut Rücken unter Maschineneinsatz des im Rahmen des Rückschnitts angefallenen Materials (Stammholz, Astmaterial, Kronenholz). Einsatz eines geländegängigen Rückewagens mit Forstkran und Greifer. Inklusive Fahrer bzw. Bedienpersonal Die Maschine muss mit Bio-Hydrauliköl betrieben werden. Der Reifendruck ist bodenschonend anzupassen. Das Befahren des Bestandes darf ausschließlich auf den zugewiesenen Rückegassen erfolgen. Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.	10,00	h	,...	,...
01.01.0002.	----- Einsatz Hubarbeitsbühne bis 20 m Einsatz einer mobilen Hubarbeitsbühne. Arbeitshöhe bis 20 m. Auswahl des Hubsteigers entsprechend den geometrischen sowie den sicherheits- und gesundheitsschutztechnischen Erfordernissen. Eventuell ist ein geländegängiges Gerät einzusetzen. Einschließlich dem erforderlichen nach AS Baum II zertifiziertem Bedienpersonal.	5,00	h	,...	,...
01.01.0003.	----- Einsatz Hubarbeitsbühne bis 30 m Einsatz einer mobilen Hubarbeitsbühne. Arbeitshöhe bis 30 m. Auswahl des Hubsteigers entsprechend den geometrischen sowie den sicherheits- und gesundheitsschutztechnischen Erfordernissen. Eventuell ist ein geländegängiges Gerät einzusetzen. Einschließlich dem erforderlichen nach AS Baum II zertifiziertem Bedienpersonal.	20,00	h	,...	,...
01.01.0004.	----- Seilklettertechnik Verrechnungssatz für Seilklettertechnik mit nach SKT-A/B zertifizierten Personal. Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten Stunden auf Anordnung des AG. Die Position umfaßt den Verrechnungssatz für die gemäß SKT-A/B vorgesehenen 2 Arbeitskräfte.	10,00	h	,...	,...
	Zwischensumme	01.01.		,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	C1-0001-XX	Gehölzpflege/Neophyten
VE:	265-26-4103	Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
LV:	265-26-4103	Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	VS Baubegl. Leistungen A6				
02.00.	Verkehrsrechtliche Anordnung A6				
02.00.0001.	-----	32,00	St		
	Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den Betrieb der Verkehrssicherung im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH nach Unterlagen des AG einholen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen kürzerer Dauer sind bei der zuständigen Autobahnmeisterei (siehe Anlage 01) zu beantragen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen längerer Dauer sind bei der Straßenbaubehörde der Außenstelle Neunkirchen (Autobahn GmbH, Niederlassung West) zu beantragen. Gebührenfrei.				
02.00.0002.	-----	5,00	St		
	Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den Betrieb der Verkehrssicherung im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH nach Unterlagen des AG einholen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen kürzerer Dauer sind bei der zuständigen Autobahnmeisterei (siehe Anlage 01) zu beantragen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen längerer Dauer sind bei der Straßenbaubehörde der Außenstelle Neunkirchen (Autobahn GmbH, Niederlassung West) zu beantragen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 300,00 Euro bis 400,00 Euro.				
02.00.0003.	-----	1,00	St		
	Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den Betrieb der Verkehrssicherung im Bereich des nachgeordneten Straßennetzes nach Unterlagen des AG einholen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.				
	Zwischensumme	02.00.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	C1-0001-XX	Gehölzpflege/Neophyten
VE:	265-26-4103	Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
LV:	265-26-4103	Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	VS Baubegl. Leistungen A8				
03.00.	Verkehrsrechtliche Anordnung A8				
03.00.0001.	-----	32,00	St		
	Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den Betrieb der Verkehrssicherung im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH nach Unterlagen des AG einholen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen kürzerer Dauer sind bei der zuständigen Autobahnmeisterei (siehe Anlage 01) zu beantragen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen längerer Dauer sind bei der Straßenbaubehörde der Außenstelle Neunkirchen (Autobahn GmbH, Niederlassung West) zu beantragen. Gebührenfrei.				
03.00.0002.	-----	5,00	St		
	Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den Betrieb der Verkehrssicherung im Zuständigkeitsbereich der Autobahn GmbH nach Unterlagen des AG einholen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen durchführen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen kürzerer Dauer sind bei der zuständigen Autobahnmeisterei (siehe Anlage 01) zu beantragen. Verkehrsrechtliche Anordnungen für Arbeitsstellen längerer Dauer sind bei der Straßenbaubehörde der Außenstelle Neunkirchen (Autobahn GmbH, Niederlassung West) zu beantragen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 300,00 Euro bis 400,00 Euro.				
03.00.0003.	-----	1,00	St		
	Verkehrsrechtliche Anordnung einh. Verkehrsrechtliche Anordnung für die Einrichtung und den Betrieb der Verkehrssicherung im Bereich des nachgeordneten Straßennetzes nach Unterlagen des AG einholen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.				
	Zwischensumme	03.00.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	C1-0001-XX	Gehölzpflege/Neophyten
VE:	265-26-4103	Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
LV:	265-26-4103	Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	03.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	VS Auf- und Abbau A6				
04.00.	VS Kürzerer Dauer A6				
04.00.0001.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r.' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.	2,00	St		
04.00.0002.	21.105/135.90.30.20.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r.' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.	4,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0003.</i> Leitkegel der Längsabspernung der Arbeitsstellen werden mit OZ 04.00.0006. vergütet.				
04.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß Anlage 03, VZ Plan Sperrung Ausfahrt. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 2 Std.	1,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0004.</i> Leitkegel der Längsabspernung der Arbeitsstellen werden mit OZ 04.00.0006. vergütet.				
04.00.0004.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-	1,00	St		

...Forts. 04.00.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.00.0004. Forts. ...					
	sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß Anlage 04, VZ Plan Sperrung Auffahrt. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 2 Std.				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0005.</i> Leitkegel der Längsabsperzung der Arbeitsstellen werden mit OZ 04.00.0006. vergütet.				
04.00.0005.	-----	2,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß Anlage 05, Bild D-5 - Standstreifensperrung ohne Warnschwellen. Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0006.</i> Leitkegel der Längsabsperzung der Arbeitsstellen der VS kürzerer Dauer, OZ-Gruppe 04.00. und Leitkegel, die nicht Bestandteil der Regelpläne bzw. VZ-Pläne sind.				
04.00.0006.	21.105/415.07.20.00.01	100,00	St		
	Absp.g., Warneinr. aufb. , abb.u.vorh. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf- bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Leitkegel Höhe 750 mm. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Einsatzzeit bis 2 Tage.				
	Zwischensumme	04.00.			
	Zwischensumme	04.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	VS Auf- und Abbau A8				
05.00.	VS Kürzerer Dauer A8				
05.00.0001.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r.' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.	2,00	St		
05.00.0002.	21.105/135.90.30.20.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r.' Für bewegliche Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.	4,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0003.</i> Leitkegel der Längsabspernung der Arbeitsstellen werden mit OZ 05.00.0006. vergütet.				
05.00.0003.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan gemäß Anlage 03, VZ Plan Sperrung Ausfahrt. Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 2 Std.	1,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0004.</i> Leitkegel der Längsabspernung der Arbeitsstellen werden mit OZ 05.00.0006. vergütet.				
05.00.0004.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-	1,00	St		

...Forts. 05.00.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

05.00.0004. Forts. ...

sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan gemäß Anlage 04, VZ Plan Sperrung
 Auffahrt.
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 2 Std.

Hinweis zur OZ 05.00.0005.

Leitkegel der Längsabspernung der Arbeitsstellen werden mit OZ 05.00.0006. vergütet.

05.00.0005.	-----	2,00	St		
-------------	-------	------	----	-------	-------

Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
 Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
 betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
 setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach RSA, Regelplan gemäß Anlage 05, Bild D-5 -
 Standstreifensperrung ohne Warnschwellen.
 Für bewegliche Arbeitsstelle.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.

Hinweis zur OZ 05.00.0006.

Leitkegel der Längsabspernung der Arbeitsstellen der VS
 kürzerer Dauer, OZ-Gruppe 05.00. und Leitkegel, die
 nicht Bestandteil der Regelpläne bzw. VZ-Pläne sind.

05.00.0006.	21.105/415.07.20.00.01	100,00	St		
-------------	------------------------	--------	----	-------	-------

Absp.g., Warneinr. **aufb.**, abb.u.vorh.
 Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
 bauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und
 abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
 durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
 Leitkegel Höhe 750 mm.
 Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
 Einsatzzeit bis 2 Tage.

Zwischensumme	05.00.		
---------------	--------	-------	-------

Zwischensumme	05.		
---------------	-----	-------	-------

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Baustelleinrichtung/Zulagen A6				
06.00.	Baustelleneinrichtung A6				
06.00.0001.	----- Baust. u. VS einrichten u. räumen Baustelle einrichten und räumen inkl. Verkehrssicherung. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen, vorhalten und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen,einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und Betriebsstoffe. Inklusive An- Abfahrt der Arbeitskolonnen zum Auf- und Abbau einer Verkehrssicherung im Zuständigkeitsbereich der AM Limbach (siehe Anlage 01) von kürzerer Dauer (OZ- Gruppe 04.00.). Es wird 1 St. je Regelplan vergütet, auch wenn für den Auf- und Abbau mehrere Einsätze erforderlich sind. Nach beendigung der Arbeiten die Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, Verkehrssicherung und dergleichen räumen. Die Wiederinstandsetzung bestehender Zuwegungen sowie die Herstellung und der Rückbau vorübergehender Zuwegungen zu den Gehölzbereichen liegt in der Verantwortung des AN und ist in alle Einzelpreise der Baustellengemeinkosten einzukalkulieren. Werden Grundstücke Dritter als Zufahrt beansprucht, ist auch hier der AN allein verantwortlich.	5,00	St	,...	,...
06.00.0002.	----- BE und VS umsetzen Baustelleneinrichtung inkl. Verkehrssicherung innerhalb des Meistereibezirkes umsetzen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistungen erforderlich sind, zwischen zwei baustellen umsetzen und betriebsfertig aufstellen,einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und Betriebsstoffe. Die Wiederinstandsetzung bestehender Zuwegungen sowie die Herstellung und der Rückbau vorübergehender Zuwegungen zu den Gehölzbereichen liegt in der Verantwortung des AN und ist in alle Einzelpreise die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren. Werden Grundstücke Dritter als Zufahrt beansprucht, ist auch hier der AN allein verantwortlich.	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	06.00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.01.	Zulagen A6				
06.01.0001.	----- Zulage Sonn- u. Feiertag Zulage für die Sondervergütung von Mehrkosten an Sonn- und Feiertagen im Zeitraum von 0:00 bis 24:00 Uhr inkl. Verkehrssicherung. In diese Position sind die anfallenden Mehrkosten für Sonn- und Feiertagsarbeit, für das erforderliche Personal einschl. aller Zuschläge, die Gebühren für die Sondergenehmigung beim Landesamt für Arbeitsschutz und der Sondergenehmigung der Stadt für die Aufhebung des Sonntagsfahrverbotes, sowie aller sonstigen Kosten die für die Arbeiten, welche an einem Feiertag/ Sonntag anfallen entstehen. Diese Zulage wird nur berücksichtigt nach schriftlicher Anordnung der zuständigen Autobahnmeisterei. Abgerechnet wird diese Pauschale je Einsatztag, als Zulage "1 Stück" für den gesamten Maschinen- und Gerätepark sowie das benötigte Personal je Einsatztag.	1,00	St		
06.01.0002.	----- Zulage VS kürzerer Dauer stationär Zulage für Verkehrsführungen kürzerer Dauer stationär. Vergütet wird ein Facharbeiter, der auf Anordnung des AG durchgehend auf der Baustelle anwesend ist.	2,00	St		
	Zwischensumme	06.01.			
	Zwischensumme	06.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	Baustelleinrichtung/Zulagen A8				
07.00.	Baustelleneinrichtung A8				
07.00.0001.	----- Baust. u. VS einrichten u. räumen Baustelle einrichten und räumen inkl. Verkehrssicherung. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen, vorhalten und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert berechnet wird, betriebsfertig aufstellen,einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und Betriebsstoffe. Inklusive An- Abfahrt der Arbeitskolonnen zum Auf- und Abbau einer Verkehrssicherung im Zuständigkeitsbereich der AM Limbach (siehe Anlage 01) von kürzerer Dauer (OZ- Gruppe 05.00.). Es wird 1 St. je Regelplan vergütet, auch wenn für den Auf- und Abbau mehrere Einsätze erforderlich sind. Nach beendigung der Arbeiten die Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen, Verkehrssicherung und dergleichen räumen. Die Wiederinstandsetzung bestehender Zuwegungen sowie die Herstellung und der Rückbau vorübergehender Zuwegungen zu den Gehölzbereichen liegt in der Verantwortung des AN und ist in alle Einzelpreise der Baustellengemeinkosten einzukalkulieren. Werden Grundstücke Dritter als Zufahrt beansprucht, ist auch hier der AN allein verantwortlich.	5,00	St	,...	,...
07.00.0002.	----- BE und VS umsetzen Baustelleneinrichtung inkl. Verkehrssicherung innerhalb des Meistereibezirkes umsetzen. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Durchführung der Leistungen erforderlich sind, zwischen zwei baustellen umsetzen und betriebsfertig aufstellen,einschließlich der dafür notwendigen Arbeiten und Betriebsstoffe. Die Wiederinstandsetzung bestehender Zuwegungen sowie die Herstellung und der Rückbau vorübergehender Zuwegungen zu den Gehölzbereichen liegt in der Verantwortung des AN und ist in alle Einzelpreise die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren. Werden Grundstücke Dritter als Zufahrt beansprucht, ist auch hier der AN allein verantwortlich.	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	07.00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.01.	Zulagen A8				
07.01.0001.	----- Zulage Sonn- u. Feiertag Zulage für die Sondervergütung von Mehrkosten an Sonn- und Feiertagen im Zeitraum von 0:00 bis 24:00 Uhr inkl. Verkehrssicherung. In diese Position sind die anfallenden Mehrkosten für Sonn- und Feiertagsarbeit, für das erforderliche Personal einschl. aller Zuschläge, die Gebühren für die Sondergenehmigung beim Landesamt für Arbeitsschutz und der Sondergenehmigung der Stadt für die Aufhebung des Sonntagsfahrverbotes, sowie aller sonstigen Kosten die für die Arbeiten, welche an einem Feiertag/ Sonntag anfallen entstehen. Diese Zulage wird nur berücksichtigt nach schriftlicher Anordnung der zuständigen Autobahnmeisterei. Abgerechnet wird diese Pauschale je Einsatztag, als Zulage "1 Stück" für den gesamten Maschinen- und Gerätepark sowie das benötigte Personal je Einsatztag.	1,00	St		
07.01.0002.	----- Zulage VS kürzerer Dauer stationär Zulage für Verkehrsführungen kürzerer Dauer stationär. Vergütet wird ein Facharbeiter, der auf Anordnung des AG durchgehend auf der Baustelle anwesend ist.	2,00	St		
	Zwischensumme	07.01.			
	Zwischensumme	07.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ GB in EUR

LV 265-26-4103

00. **Gehölzrückschnitt A6**

00.00. Gehölzrückschnitt A6g..

00.01. Std.leist A6g..

Summe 00.g..

01. **Gehölzrückschnitt A8**

01.00. Gehölzrückschnitt A8g..

01.01. Std.leist A8g..

Summe 01.g..

02. VS Baubegl. Leistungen A6

02.00. Verkehrsrechtliche Anordnung A6g..

Summe 02.g..

03. VS Baubegl. Leistungen A8

03.00. Verkehrsrechtliche Anordnung A8g..

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	GB in EUR
----	-----------

Summe 03.

04. VS Auf- und Abbau A6

04.00. VS Kürzerer Dauer A6

Summe 04.

05. VS Auf- und Abbau A8

05.00. VS Kürzerer Dauer A8

Summe 05.

06. Baustelleinrichtung/Zulagen A6

06.00. Baustelleneinrichtung A6

06.01. Zulagen A6

Summe 06.

07. Baustelleinrichtung/Zulagen A8

07.00. Baustelleneinrichtung A8

07.01. Zulagen A8

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	C1-0001-XX	Gehölzpflege/Neophyten
VE:	265-26-4103	Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
LV:	265-26-4103	Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ	GB in EUR
----	-----------

Summe 07.

.....

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: C1-0001-XX Gehölzpflege/Neophyten
 VE: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27
 LV: 265-26-4103 Verkehrsgefährdende Bäume AM Limbach 26-27

OZ GB in EUR

LV 265-26-4103

00.	Gehölzrückschnitt A6	
01.	Gehölzrückschnitt A8	
02.	VS Baubegl. Leistungen A6	
03.	VS Baubegl. Leistungen A8	
04.	VS Auf- und Abbau A6	
05.	VS Auf- und Abbau A8	
06.	Baustelleinrichtung/Zulagen A6	
07.	Baustelleinrichtung/Zulagen A8	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (**brutto**)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 26