

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-10321-00	A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
VE:	A1032100002	Baugrunduntersuchung
LV:	1	Baugrund_Bohrarbeiten

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.103	BODENERKUNDUNG	03/21
21.126	KAMPFMITTELRÄUMARBEITEN	03/21
22.903		

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-10321-00	A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
VE:	A1032100002	Baugrunduntersuchung
LV:	1	Baugrund_Bohrarbeiten

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	BAUGRUNDERKUNDUNG VKE 362.2.....	3
01.01.	VORARBEITEN / GERÄTEEINSATZ.....	3
01.02.	BAUGRUNDAUFSCHLUSSARBEITEN.....	6
01.03.	PROBENENTNAHME.....	8
01.04.	HINDERNISBESEITIGUNG.....	10
01.05.	VERFÜLLUNG.....	10
01.06.	KAMPFMITTELSONDIERUNG.....	11
01.07.	DOKUMENTATION DER AUFSCHLÜSSE.....	12
	Zusammenstellung.....	14

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10321-00 A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
 VE: A1032100002 Baugrunduntersuchung
 LV: 1 Baugrund_Bohrarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	BAUGRUNDERKUNDUNG VKE 362.2				
01.01.	VORARBEITEN / GERÄTEEINSATZ				
01.01.0001.	22.903/001	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Baustelleneinrichtung herstellen, einschl. Beschaffen von Lager- und Arbeitsflächen sowie von Zufahrtswegen zur Baustelle über das öffentliche Wegenetz hinaus; die Zuwegung zum Bohrpunkt wird gesondert vergütet. Anlegen der Lager- und Arbeitsplätze. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel anfahren u. betriebsfertig aufstellen. Baubüros des AN, Unterkünfte, Werkstätten, abschließbare Lagerräume und dgl. anfahren, aufbauen und einrichten. Das Einrichten, Betreiben und Räumen des Kernzwischenlagers wird gesondert vergütet. Strom-, Wasseranschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Freimachen des Geländes sowie Oberbodenarbeiten für die Baustelleneinrichtung gehören zum Leistungsumfang und werden nicht gesondert vergütet. Baubehelfe, wie z.B. Gerüste, Arbeitsbühnen o. Schutz Einrichtungen gegen Witterung und zum Schutz der Umgebung gehören zum Leistungsumfang, soweit hierfür keine gesonderten OZ vorhanden sind.				
01.01.0002.	22.903/002	12,00	Wo	,...	,...
	BE unterh.u.betr. Baustelleneinrichtung unterhalten und betreiben. Vergütet werden die Wochen, an denen auf der Baustelle gearbeitet wird. Bauzeitverlängerungen werden nur vergütet, wenn die Ursachen vom AG zu vertreten sind. Der Nachweis erfolgt durch Vorlage der Tagesberichte.				
01.01.0003.	22.903/003	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	BE räumen Räumen der Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. einschließlich Rückbau der vom AN erstellten Zufahrtswege. Alle Flächen entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. Die Beseitigung der vom AN verursachten Schäden der vom AG zur Verfügung gestellten Zufahrten gehört zum Leistungsumfang.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10321-00 A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
 VE: A1032100002 Baugrunduntersuchung
 LV: 1 Baugrund_Bohrarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0004.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Bohranz. erstellen, Genehm. einh. Bohranzeige gem. Baubeschreibung erstellen und der zuständigen Behörde übermitteln. Genehmigungen für die Ausführung des Erkundungsprogramms bei den zuständigen Behörden (Bohrantrag, wasserrechtliche Genehmigung) sowie Betretungserlaubnisse für die betroffenen Grundstücke bei den Eigentümern und Nutzern beantragen und termingerecht vor Beginn der Bohrarbeiten einholen, einschl. ggf. Vervielfältigung der dafür erforderlichen Lagepläne.				
01.01.0005.	22.903/010.01	90,00	St	,...	,...
	Abstecken+Einmessen Erkundg.-Stelle Abstecken und Einmessen der Erkundungsstelle gemäß Baubeschreibung und nach Unterlagen des AG. Dokumentation und Auswertung der Messergebnisse erstellen. Zulässige Standardabweichung in der Lage: +/-10 cm. Zulässige Standardabweichung in der Höhe: +/- 2 cm. Koordinatenreferenzsystem = ETRS89/UTM-Abbildung.				
01.01.0006.	22.903/014	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Einholung von Leitungsauskünften Einholung von Auskünften zur Lage von Kabeln und Leitungen aller Art durch geeignete Methoden, durch Einholen von Kabelplänen und/oder Einweisung durch den Leitungsträger. Die Vorschriften der Leitungsträger sind zu beachten.				
01.01.0007.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Beweissicherung mit Fotodokument. Beweissicherung (mehrmalig). Lieferung einer Dokumentation über den Zustand des gesamten durch die Baumaßnahme beeinflussten Baubereiches (Bauwerke, Straßen, Wege, Zufahrten, Geländeflächen etc.). Die Dokumentation erfolgt als Plan, Bild und Text. Ausführung der Arbeiten erstmals vor Beginn der Bauausführung sowie nach Fertigstellung der ausgeschriebenen Bauleistung. Die Beweissicherung ist rechtzeitig beim AG und Betroffenen anzumelden, um die Teilnahme eines AG-Vertreters und der Betroffenen zu ermöglichen. Übergabe der Unterlagen an den AG vor Beginn der Bauarbeiten auf der Baustelle und nach Beendigung der Bauarbeiten. Unterlagen sind digital zu liefern - pdf bzw. jpg				
01.01.0008.	22.903/016.21.00	10,00	St	,...	,...
	Vorschachtung für Leitungssuche Vorschachtung nach Unterlagen des AG einschließlich Handschachtung herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Aushubtiefe über 1,25 m bis 1,75 m. Nur Handschachtung.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10321-00 A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
 VE: A1032100002 Baugrunduntersuchung
 LV: 1 Baugrund_Bohrarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0009.	22.903/030 Kernzwischenlager einrichten Kernzwischenlager gemäß Baubeschreibung einrichten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0010.	21.103/032 Bohrkernlager betreiben Betreiben des Bohrkernlagers nach Unterlagen des AG.	30,00	Wo	,...	,...
01.01.0011.	21.103/034 Bohrkernlager räumen Bohrkernlager räumen nach Ende der Bohrkernaufnahme durch den AG oder dessen Beauftragten. Bohrgut nach Wahl des AN verwerten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0012.	22.903/038 Bohrgut entsorgen Bohrgut bestehend aus gefährlichen Abfall entsorgen	0,20	t	,...	,...
01.01.0013.	22.903/040.10 Probentransport Transport der Kernkisten und Proben in das Kernzwischenlager des AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0014.	22.903/040.90 TA Probentransport Transport der Kernkisten und Proben in das Labor = 'des Gutachters '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0015.	22.903/051.01 Gerätestillstand Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf Anordnung des AG. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Gerätes, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten. Die Abrechnung erfolgt je angefangenem Tag. Gerät = Bohrgerät.	2,00	d	,...	,...
01.01.0016.	22.903/051.99 TA Gerätestillstand Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf Anordnung des AG. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Gerätes, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtli-	2,00	d	,...	,...

...Forts. 01.01.0016.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10321-00 A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
 VE: A1032100002 Baugrunduntersuchung
 LV: 1 Baugrund_Bohrarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0016. Forts. ...					
	cher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten. Die Abrechnung erfolgt je angefangenem Tag. Gerät 'Kleinbohrgerät und Rammsonde '				
01.01.0017.	-----	90,00	St	,...	,...
	Herrichten von Arbeitsebenen Herrichten von Arbeitsebenen für Bohrgeräte incl. eventuellen Arbeitsebenenbefestigungen, erforderlichen Nivellierungen und Befestigungen zur Schaffung von Zuwegungen oder Bohrfreiheit sind in diese Position einzurechnen. Inklusive Rückbau der Befestigungen				
01.01.0018.	22.903/061.10	22,00	St	,...	,...
	Gerät f. Baugrunderkundung umsetzen Gerät für Baugrunderkundung einschließlich Einrichtung innerhalb des Arbeitsgeländes von Ansatzpunkt zu Ansatzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterlagen des AG. Gerät = Bohrgerät.				
01.01.0019.	22.903/061.90 TA	65,00	St	,...	,...
	Gerät f. Baugrunderkundung umsetzen Gerät für Baugrunderkundung einschließlich Einrichtung innerhalb des Arbeitsgeländes von Ansatzpunkt zu Ansatzpunkt umsetzen. Lage der Ansatzpunkte nach Unterlagen des AG. Gerät 'Kleinbohrgerät und Rammsonde '				
01.01.0020.	-----	10,00	St	,...	,...
	Besprechungstermin auf Baustelle Besprechungstermin auf Anforderung des AG, Dauer bis zu 4 Stunden, inkl. aller Aufwendungen für An- und Abreise. Teilnahme durch den Bauleiter.				
01.01.0021.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Einholen der Freistellungserklärung Einholen der Freistellungserklärung von Grundstückseignern und -nutzern. Auftretende Flurschäden werden durch den AG gegenüber dem Verfügungsberechtigten entschädigt. Vermeidbare Flurschäden muss der AN tragen.				
	Zwischensumme	01.01.			,...
01.02.	BAUGRUNDAUFSCHLUSSARBEITEN				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10321-00 A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
 VE: A1032100002 Baugrunduntersuchung
 LV: 1 Baugrund_Bohrarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001.	22.903/102.95.19.10.03 TA Baugrundaufschlussbohrung ausführen Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderlicher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 führen. Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen d. AG. Homogenbereich = 'Lockergestein' Bohrverfahren = Rotationskernbohrverfahren. Bohrung senkrecht. Tiefe von '0' m bis '10' m Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und nach Beendigung der Bohrung ziehen. Verrohrung, Innendurchmesser = 169 mm.	150,00	m	,...	,...
01.02.0002.	22.903/102.95.19.10.03 TA Baugrundaufschlussbohrung ausführen Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderlicher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 führen. Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen d. AG. Homogenbereich = 'Lockergestein' Bohrverfahren = Rotationskernbohrverfahren. Bohrung senkrecht. Tiefe von '10' m bis '20' m Verrohrung bis zur Endtiefe der Bohrung einbringen und nach Beendigung der Bohrung ziehen. Verrohrung, Innendurchmesser = 169 mm.	55,00	m	,...	,...
01.02.0003.	22.903/102.95.19.00.02 TA Baugrundaufschlussbohrung ausführen Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderlicher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 führen. Durchbohren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen d. AG. Homogenbereich = 'Festgestein' Bohrverfahren = Rotationskernbohrverfahren. Bohrung senkrecht. Tiefe von '0' m bis '10' m Verrohrung, Innendurchmesser = 133 mm.	25,00	m	,...	,...
01.02.0004.	22.903/102.95.19.00.02 TA Baugrundaufschlussbohrung ausführen Bohrung f. Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG einschließlich ggf. erforderlicher Umrüstung der Bohreinrichtung ausführen. Schichtenverzeichnis nach DIN EN ISO 22475-1 führen. Durch-	90,00	m	,...	,...

...Forts. 01.02.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10321-00 A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
 VE: A1032100002 Baugrunduntersuchung
 LV: 1 Baugrund_Bohrarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0004. Forts. ...					
	bohren von Hindernissen wird gesondert vergütet. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen d. AG.Homogenbereich = 'Festgestein) ' Bohrverfahren = Rotationskernbohrverfahren. Bohrung senkrecht.Tiefe von '10 ' m bis '20 ' m Verrohrung, Innendurchmesser = 133 mm.				
01.02.0005.	22.903/115.91.93.10 TA	300,00	m	,...	,...
	Kleinbohrung ausführen Kleinbohrung mit Gestänge und Entnahmerohr für Bau- grunduntersuchung nach Unterlagen des AG ausführen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen d. AG.Homogenbereich = 'Lockergestein ' Kleinbohrverfahren = Kleinrammbohrverfahren.Tiefe von '0 ' m bis '10 ' m Entnahmerohrdurchmesser mind. 50 mm. Entnahmelänge je Entnahmevorgang max. 1,00 m.				
01.02.0006.	22.903/130.93.09 TA	200,00	m	,...	,...
	Rammsondierung durchführen Rammsondierung für Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22476-2 nach Unterlagen des AG durchführen. Übergabe der Ergebnisse nach Unterlagen des AG.Homogenbereich = 'Lockergestein ' Rammsonde DPH (schwer).Tiefe von '0 ' m bis '10 ' m				
01.02.0007.	22.903/130.93.09 TA	150,00	m	,...	,...
	Rammsondierung durchführen Rammsondierung für Baugrunduntersuchung nach DIN EN ISO 22476-2 nach Unterlagen des AG durchführen. Übergabe der Ergebnisse nach Unterlagen des AG.Homogenbereich = 'Lockergestein ' Rammsonde DPH (schwer).Tiefe von '10 ' m bis '20 ' m				
	Zwischensumme	01.02.			,...
01.03.	PROBENENTNAHME				
01.03.0001.	22.903/215.12.00.11.43	320,00	St	,...	,...
	Kernprobe mit Bohren entnehmen Kernprobe nach DIN EN ISO 22475-1 während des Bohrens nach Unterlagen des AG entnehmen. Bezeichnen und Einle- gen der Kernprobe in Kernkiste. Liefern der Kernkiste und Kernhülle. Entnahme aus Bohrung. Güteklasse 3 bis 4 mit einem Verfahren der Entnahmekat-				
...Forts. 01.03.0001.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10321-00 A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
 VE: A1032100002 Baugrunduntersuchung
 LV: 1 Baugrund_Bohrarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0001. Forts. ...					
	tegorie B. Kernlänge 1,00 m. Kerndurchmesser = 100 mm. Kern in Kernkisten im Kernlager dem AG übergeben. Kernkiste vorhalten auf der Baustelle bis zum Abschluss der Bohrkernaufnahme durch den AN.				
01.03.0002.	22.903/225.11.02	40,00	St	,...	,...
	Probe mit Entnahmegerät entnehmen Probe der Güteklasse 1 mit Entnahmegerät nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG entnehmen. Bezeichnen und Lagern der Probe sowie Liefern der Probenhülle. Probeentnahme aus einer Bohrung. Entnahme mit dünnwandigem Entnahmegerät OS-T/W. Entnahmeart = drückend (PU).				
01.03.0003.	22.903/210.19.12.01 TA	80,00	St	,...	,...
	Probe entnehmen Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Pro- be sowie Liefern des Probebehälters einschließlich zu- gehörigem Verschluss. Entnahme aus Bohrung. Anzahl der Proben 'nach Vorgabe des AG - aus allen angetroffenen Schichten ' Probe in Kunststoffbecher von 1,0 l Fassungsvermögen füllen. Güteklasse = 3 - 5 mit einem Verfahren der Entnahmeka- tegorie B. Probe dem Labor des AG nach Unterlagen des AG überge- ben.				
01.03.0004.	22.903/210.22.12.01	300,00	St	,...	,...
	Probe entnehmen Probe nach DIN EN ISO 22475-1 nach Unterlagen des AG entnehmen und verpacken. Bezeichnen und Lagern der Pro- be sowie Liefern des Probebehälters einschließlich zu- gehörigem Verschluss. Entnahme aus Kleinbohrung. Aus allen angetroffenen Schichten, jedoch mindestens eine Probe je lfd. m. Probe in Kunststoffbecher von 1,0 l Fassungsvermögen füllen. Güteklasse = 3 - 5 mit einem Verfahren der Entnahmeka- tegorie B. Probe dem Labor des AG nach Unterlagen des AG überge- ben.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10321-00 A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
 VE: A1032100002 Baugrunduntersuchung
 LV: 1 Baugrund_Bohrarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0005.	22.903/230.11.11.02 Wasserprobe entnehmen Wasserprobe nach DIN EN ISO 22475-1 entnehmen und temperaturgeschützt oder gekühlt lagern. Probenentnahmeprotokoll führen. Liefern, Füllen, Beschriften und Vorhalten aller Behälter. Probentransport wird gesondert vergütet. Zweck = Untersuchung auf Beton angreifende Eigenschaften nach DIN 4030-2. Entnahme aus Bohrung. Entnahme mit Schöpfgerät. Entnahmetiefe bis 10,00 m unter GOK. Probe innerhalb von 24 Stunden dem Labor des AG nach Unterlagen des AG übergeben.	10,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	01.03.			,...
01.04.	HINDERNISBESEITIGUNG				
01.04.0001.	22.903/302.29.93 TA Durchörteren befestigter Flächen Durchörteren von befestigten Flächen am Bohr- oder Sondieransatzpunkt nach Unterlagen des AG. Durchörteren für Bohrung. Flächenbefestigung '= Asphalt, Beton, Pflaster 'Dicke 'bis 30 cm ' Durchmesser = 200 mm	3,00	m	,...	,...
01.04.0002.	21.103/306.90.19.00 TA Durchbohren von Feststoffen (Zul.) Durchbohren von Feststoffen als Zulage zur Weiterführung von vorgeschriebenen Bohrungen nach Unterlagen des AG. Bohrgut bis zur Entsorgung zwischengelagern. Entsorgen wird gesondert vergütet. Zu durchbohrendes Hindernis 'Beton, Stahlbeton, Mauerwerk ' Stärke des Hindernisses bis 1,00 m. Hindernis im Bohrbereich 'gesamt '	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	01.04.			,...
01.05.	VERFÜLLUNG				
01.05.0001.	22.903/504.11.01 Bohrloch verfüllen Bohrloch nach Unterlagen des AG verfüllen. Verfüllprotokoll führen.	320,00	m	,...	,...

...Forts. 01.05.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10321-00 A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
 VE: A1032100002 Baugrunduntersuchung
 LV: 1 Baugrund_Bohrarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0001. Forts. ...					
	Baustoff = Tonpellets/-granulat hoch quellfähig. Durchmesser der Bohrung bis 150 mm. Verfüllbereich auf ganze Tiefe.				
01.05.0002.	22.903/519.01	5,00	St	,...	,...
	Bohrloch in Verkehrsfläche verschl. Bohrloch in befestigter Verkehrsfläche nach Unterlagen des AG verschließen. Verschließen mit Beton bis Fahrbahn-OK, Dicke 0,50 m.				
	Zwischensumme	01.05.			,...
01.06. KAMPFMITTELSONDIERUNG					
01.06.0001.	21.126/011.01.22	6,00	St	,...	,...
	Einzelpunkt einmessen Einzelpunkt lage- und höhenmäßig nach Unterlagen des AG einmessen und frei von ferromagnetischen Gegenständen, gut sichtbar und haltbar kennzeichnen. Nach Abschluss der Räumarbeiten die Kennzeichnung entfernen. Abgerech- net wird der gekennzeichnete Punkt. Bewuchs = Wiese, Acker, Brachland, landwirtschaftlich genutzte Fläche. Oberflächenbeschaffenheit = unbefestigt. Kennzeichnungsmaterial = Holzpflöcke, farbig.				
01.06.0002.	21.126/206.09.10.43.00 TA	36,00	m	,...	,...
	Bohrlochsondierung durchführen Bohrlochsondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der Räumstelle durchführen. Bohrloch in Etappen herstellen und verrohren. Verrohrung nach Abschluss der Sondierung vollständig ziehen und von der Baustelle entfernen. Sondierung auswerten, bewerten und Ergebnisse dokumen- tieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben. Umsetzen der Bohreinrichtung von Bohransatzpunkt zu Bohransatzpunkt innerhalb der Räumstelle wird nicht ge- sondert vergütet. Abgerechnet wird die Sondiertiefe bis zum Freigabehorizont am jeweiligen Bohransatzpunkt. Durchbohren befestigter Oberflächen und von Hindernis- sen wird gesondert vergütet. Baugrund 'Homogenbereich = Lockergestein ' Freigabehorizont unter Geländeoberfläche bis 6,00 m. Bohrgut nach Wahl des AN verwerten. Bohrloch vollständig verfüllen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10321-00 A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
 VE: A1032100002 Baugrunduntersuchung
 LV: 1 Baugrund_Bohrarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0003.	21.126/201.00.90.20 TA Flächensondierung durchführen Flächensondierung nach Unterlagen des AG innerhalb der Räumstelle durchführen. Störpunkte sind zu erfassen und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist dem AG zu übergeben. Freigabehorizont unter Geländeoberfläche 'bis 2 m ' Oberflächenbeschaffenheit = unbefestigt.	8,00	m2	,xx	,xx
01.06.0004.	----- Dokumentation Dokumentation und Freigabebescheinigung je Bohrpunkt erstellen und übergeben. Abschlussdokumentation der Kampfmittelberäumung gem. DIN ATV 18323 Nr. 3.10.2 anfertigen und AG übergeben. Kampfmittelfreiheit bescheinigen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Zwischensumme 01.06.				,xx
01.07.	DOKUMENTATION DER AUFSCHLÜSSE				
01.07.0001.	22.903/905.09 TA Überarbeitung Feldprotokolle Sämtliche Feldprotokolle (Schichtenverzeichnisse, Sondierprotokolle, Feldversuche) nach Unterlagen des AG digital überarbeiten und der Bauüberwachung zur Verfügung stellen. Übergabe digital im Dateiformat 'pdf (keine Kopie)'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
01.07.0002.	----- Schichtenverzeichnis führen Schichtenverzeichnis führen nach DIN EN ISO 22475-1 mit Angabe der Bodenart, der Bodengruppe sowie ergänzt mit geologischer Bezeichnung gemäß Schichtcharakteristik nach Vorgabe AG. Bohrungen und Kleinbohrungen. Angabe durch einen befähigten Ingenieur mit Nachweis der Fachkunde.	70,00	St	,xx	,xx
01.07.0003.	----- Aufschlussprofile Aufschlussprofile mit Datenerfassungsprogramm im Autocad-Format (.dwg oder .dxf) und als pdf-Datei (nicht gescannt) digital fertigen und auf Datenträger liefern. Die Form wird vom AG vorgegeben.	70,00	St	,xx	,xx
01.07.0004.	22.903/915.02 Fotodokumentation Sämtliche Fotodokumentation fortlaufend zu den Erkund-	160,00	St	,xx	,xx

...Forts. 01.07.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-10321-00 A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
VE: A1032100002 Baugrunduntersuchung
LV: 1 Baugrund_Bohrarbeiten

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.07.0004. Forts. ...

dungsarbeiten gem. Baubeschreibung anfertigen.
Abgerechnet wird pro Foto mit maximal 4 m.
Übergabe über die Cloud des AG

Zwischensumme 01.07.

Zwischensumme 01.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-10321-00	A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
VE:	A1032100002	Baugrunduntersuchung
LV:	1	Baugrund_Bohrarbeiten

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **1**

01. BAUGRUNDERKUNDUNG VKE 362.2

01.01.	VORARBEITEN / GERÄTEEINSATZ	,...
01.02.	BAUGRUNDAUFSCHLUSSARBEITEN	,...
01.03.	PROBENENTNAHME	,...
01.04.	HINDERNISBESEITGUNG	,...
01.05.	VERFÜLLUNG	,...
01.06.	KAMPFMITTELSONDIERUNG	,...
01.07.	DOKUMENTATION DER AUFSCHLÜSSE	,...
	Summe 01.	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-10321-00	A004o_10,0_AS_bFR_Ottendorf-Okrilla_UA
VE:	A1032100002	Baugrunduntersuchung
LV:	1	Baugrund_Bohrarbeiten

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **1**

01.	BAUGRUNDERKUNDUNG VKE 362.2	,...
-----	-----------------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 15