

Anlage 4: Luftangriffschronik

Daten der Luftangriffe auf Buchloe, Landsberg, Inning und Umgebung

03.02.2014

Datum	Ziel	Nutzung	Bemerkungen	Flugzeuge	Sprengbomben	Brandbomben	Ausführend	Quelle
03./04.03.1940	München	k.A.		k.A.	10 Stück	2 Stück	k.A.	7
04./05.06.1940	München	MAN-Werke		5 LeO 451	13 Stück	20 Stück	Armée de l'Air	7
16./17.08.1940	Augsburg	Luftfahrtindustrie		3 Whitley	6 Stück		BC	5
02./03.09.1940	München	BMW-Werke		11 Whitley	3 Stück		BC	7
08./09.11.1940	München	Westlicher Verschiebebahnhof		17 Whitley	39 Stück	400 Stück	BC	7
17.04.1942	Augsburg	Motorenfabrik (MAN)	4 Lancaster auf dem Weg nach Augsburg abgeschossen, 3 weitere in der Nähe des Ziels (nach der Bombardierung). Bombardierung erfolgte zielgenau.	8 Lancaster	k.A.		BC	3
28./29.08.1942	München	Stadt	Die beiden Bomber hatten sich beim Luftangriff auf Nürnberg verirrt und München bombardiert	2 britische Bomber unbekannten Typs	k.A.	23x 250IB	BC	7
19./20.09.1942	München	Stadtzentrum	40% der Bombenladung wurden innerhalb von 3 Meilen um das Stadtzentrum abgeworfen. Der Rest wurde über den Vorstädten im Westen, Süden und Osten abgeworfen.	68 Lancaster, 21 Stirling	168,7 t		BC	3, 7
21./22.12.1942	München	Stadt	110 Flugzeuge behaupten München bombardiert zu haben, aber ein Großteil der Bomben gingen auf ländlichem Gebiet im Süden und Südwesten.Grund hierfür sind Nebel und eine eventuelle Verwechslung des Starnberger Sees mit dem Ammersee als Orientierungspunkt.	119 Lancaster, 9 Stirling, 9 Wellington	271,0 t		BC	3, 7

Datum	Ziel	Nutzung	Bemerkungen	Flugzeuge	Sprengebomben	Brandbomben	Ausführend	Quelle
09./10.03.1943	München	Stadt	Aufgrund der Windrichtung wurde vornehmlich der westliche Teil Münchens angegriffen, nicht das Zentrum. Schwere Schäden an der BMW-Fabrik, anderen Industriezielen und 141 kleineren Werkstätten	142 Lancaster, 81 Halifax, 41 Stirling	599,0 t		BC	3, 7
17./18.05.1943	München	k.A.		3 Mosquito	k.A.		BC	3
15./16.07.1943	München	k.A.		6 Mosquito	k.A.		BC	3
16./17.07.1943	München	k.A.		6 Mosquito	3 Stück	k.A.	BC	3, 7
06./07.09.1943	München	Stadt	Aufgrund schlechter Sicht wurde ein zeitbestimmter Anflug vom Ammersee aus durchgeführt, es wurde hauptsächlich der West- und Südteil München getroffen [3] bzw. im Süd- und Ostteil [7].	257 Lancaster, 147 Halifax	ca. 620,0 t		BC	3, 7
06./07.09.1943	Kaufering		Eine abgeschossene britische Maschine geht bei Kaufering nieder.				BC	7
02./03.10.1943	München	Stadt	Hauptsächlich Süden und Südosten wurden bombardiert, aber auch Ziele bis zu 15 Meilen vor München, da einige Einheiten ihren Startpunkt (den Starnberger See) nicht finden konnten	294 Lancaster (BC), 2 B-17 (8th AF)	1056,0 t (durch 8th AF 20x 500GP)		BC, 8th AF 1st BD	3, 4, 7
07./08.10.1943	München	k.A.	Ablenkungsangriff	10 Mosquito	3 Stück	k.A.	BC	3, 7
19.12.1943	Augsburg	Luftfahrtindustrie		40 B-24	k.A.		15th AF	1, 4, 8
20./21.02.1944	München	k.A.	Ablenkungsangriff	7 Mosquito	k.A.		BC	3
25.02.1944	Augsburg	Luftfahrtindustrie	Mission #235	196 B-17	Teil von 441,0 th. sh. (ca. 400,0 t). Verwendete Bombentypen: 1000GP, 500GP, 120FRAG		8th AF 1st BD	1, 2, 4
25./26.02.1944	Augsburg	Stadtzentrum	Stadtzentrum zerstört; 246 mittlere bis große Brände, 820 kleinere Brände	461 Lancaster, 123 Halifax, 10 Mosquito	k.A.		BC	3
01./02.03.1944	München	k.A.	Ablenkungsangriff	11 Mosquito	k.A.		BC	3

Datum	Ziel	Nutzung	Bemerkungen	Flugzeuge	Sprengbomben	Brandbomben	Ausführend	Quelle
16.03.1944	Augsburg	Verschiebebahnhof (nur nach [14], sonst k.A.)	Mission #262.	Teil von 188 B-17 und 213 B-17	Teil von 741,0 th. sh. (ca. 672,1 t). Verwendete Bombentypen: 1000GP, 500GP, 120FRAG	Teil von 296,5,0 th. sh. (ca. 268,9 t). Verwendete Bombentypen: 100IB	8th AF 1st BD & 2nd BD	1, 2, 4
18.03.1944	Landsberg a. Lech	Flugplatz	Mission #264.	Teil von 284 B-17	Teil von 428,0 th. sh. (ca. 388,2 t). Verwendete Bombentypen: 1000GP, 500GP, 120FRAG	Teil von 155,0 th. sh. (ca. 140,6 t). Verwendete Bombentypen: 100IB	8th AF 1st BD	1, 2, 4
18.03.1944	Lechfeld	Flugplatz	Mission #264	Teil von 284 B-17 und 196 B-17	Teil von 729,0 th. sh. (ca. 661,2 t). Mind. 732x 120FRAG. Verwendete Bombentypen: 1000GP, 500GP, 120FRAG	Teil von 307,0 th. sh. (ca. 278,5 t). Verwendete Bombentypen: 100IB	8th AF 1st BD & 2nd BD	1, 2, 4
18.03.1944	Memmingen	Flugplatz	Mission #264	Teil von 284 B-17	Teil von 428,0 th. sh. (ca. 388,2 t). Verwendete Bombentypen: 1000GP, 500GP, 120FRAG	Teil von 155,0 th. sh. (ca. 140,6 t). Verwendete Bombentypen: 100IB	8th AF 1st BD	1, 2, 4
18.03.1944	Oberpfaffenhofen	Luftfahrtindustrie	Mission #264	136 B-17 und B-24	274 t Verwendete Bombentypen: 1000GP, 500GP, 120FRAG, 100 IB		8th AF 1st BD & 2nd BD	1, 2, 4, 7
18.03.1944	München	Stadt	Mission #264	93 B-17	193 t Verwendete Bombentypen: 1000GP, 500GP, 120FRAG, 100IB		8th AF 2nd BD	1, 2, 4, 7
20./21.03.1944	München	k.A.		12 Mosquito	3 Stück	k.A.	BC	3, 7

Datum	Ziel	Nutzung	Bemerkungen	Flugzeuge	Sprengebomben	Brandbomben	Ausführend	Quelle
13.04.1944	Oberpfaffenhofen	Luftfahrtindustrie	Mission #301.	60 B-24	Teil von 310,9 th. sh. (ca. 282,0 t). Verwendete Bombentypen: 1000GP, 500GP	Teil von 162,1 th. sh. (ca. 147,0 t). Verwendete Bombentypen: 100IB	8th AF 2nd BD	1, 2, 4
13.04.1944	Lechfeld	Flugplatz	Mission #301.	93 B-24	Teil von 310,9 th. sh. (ca. 282,0 t). Verwendete Bombentypen: 1000GP, 500GP	Teil von 162,1 th. sh. (ca. 147,0 t). Verwendete Bombentypen: 100IB	8th AF 2nd BD	1, 2, 4
13.04.1944	Augsburg	Luftfahrtindustrie und Stadtgebiet	Mission #301; 207 B-17 bombardieren die Luftfahrtindustrieanlagen und 20 B-17 bombardieren das Stadtgebiet	227 B-17	383,0 th. sh. (ca. 347,4,0 t). Verwendete Bombentypen: 1000GP, 500GP, 120FRAG	152,4 th. sh. (ca. 138,2 t). Verwendete Bombentypen: 100IB	8th AF 3rd BD	1, 2, 4
24.04.1944	Landsberg a. Lech	Flugplatz	Mission #315. Verteidigung im Gebiet Landsberg-Oberpfaffenhofen-Erding durch mindestens 125 deutsche Jagdflugzeuge, die mindestens 15 Bomber abschießen.	57 B-17	Teil von 443,0 th. sh. (ca. 401,8 t). Verwendete Bombentypen: 1000GP, 500GP	-	8th AF 1st BD	1, 2, 4
24.04.1944	Oberpfaffenhofen	Luftfahrtindustrie	Mission #315. Verteidigung im Gebiet Landsberg-Oberpfaffenhofen-Erding durch mindestens 125 deutsche Jagdflugzeuge, die mindestens 15 Bomber abschießen.	84 B-17	Teil von 443,0 th. sh. (ca. 401,8 t). Verwendete Bombentypen: 1000GP, 500GP, 120FRAG	-	8th AF 1st BD	1, 2, 4
24./25.04.1944	München	Stadtzentrum		244 Lancaster, 16 Mosquito	49,9 tn. l. (ca. 50,7 t)	630,4 tn. l. (ca. 640,5 t)	BC	3, 7
09.06.1944	München	Industriegebiete, Luftfahrtinfrastruktur, Gerätedepot	Ein Teil des Angriffs wurde durch eine Großfeueranlage, wahrscheinlich bei Perlach, abgelenkt.	355 B-24 und 57 B-17	879,2 t		15th AF	1, 4, 7, 8
13.06.1944	Oberpfaffenhofen	Flugplatz		159 B-17 und 36 B-24	288,0 t		15th AF	1, 7, 8
13.06.1944	München-Allach	Luftfahrtindustrie und Verschiebebahnhof		394 B-24	675,0 t		15th AF	1, 4, 7, 8

Datum	Ziel	Nutzung	Bemerkungen	Flugzeuge	Sprengbomben	Brandbomben	Ausführend	Quelle
13./14.06.1944	München			62 Bomber unbekannten Typs	Tonnage unbekannt. Verwendeter Typ: 1000MC	Tonnage unbekannt. Verwendeter Typ: 100IB	MASAF	7
11.07.1944	München	Verschiebebahnhof	Mission #466	106 B-17 (3rd BD) und Teil von 371 B-17 (1st BD)	788,4 th. sh. (ca. 715,1 t)		8th AF 1st BD und 3rd BD	1, 2, 4, 7
11.07.1944	München	BMW-Werke	Mission #466	183 B-17	418,0 th. sh. (ca. 379,1 t)		8th AF 3rd BD	1, 2, 4, 7
11.07.1944	München	Stadtzentrum	Mission #466		681,8 th. sh. (ca. 618,4 t)		8th AF 2nd BD	1, 2, 4, 7
11.07.1944	Pasing	Umspannwerk, Reifenfabrik, 3 T/Os	Mission #466	Teil von 374 B-17	6,9 th. sh. (ca. 6,3 t) auf Umspannwerk; k.A. für andere Ziel		8th AF 1st BD	1, 2, 4
11.07.1944	Augsburg	Stadtgebiet	Mission #466	29 B-24	77,2 th. sh. (ca. 70,0 t)		8th AF 2nd BD	1, 2, 4
12.07.1944	München	Stadtgebiet	Mission #469	1142 B-17 und B-24	2701,8 th. sh. (ca. 2450,5t)		8th AF 1st, 2nd & 3rd BD	1, 2, 4, 7
13.07.1944	München	Stadtgebiet	Mission #471	495 B-17	1165,6 th. sh. (ca. 1057,2t)		8th AF 1st BD und 3rd BD	1, 2, 4, 7
13.07.1944	München	Eisenbahninfrastruktur	Mission #471	6 B-17	15,0 th. sh. (ca. 13,6 t)		8th AF 1st BD	1, 2, 4, 7
13.07.1944	München	Luftfahrtindustrie	Mission #471	100 B-17	244,3 th. sh. (ca. 221,6 t)		8th AF 3rd BD	1, 2, 4, 7
13.07.1944	München	2 T/Os	Mission #471	6 B-17	12,9 th. sh. (ca. 11,7 t)		8th AF 1st BD und 3rd BD	1, 2, 4, 7
16.07.1944	Augsburg	Stadtgebiet	Mission #476	54 B-17	157,9 th. sh. (ca. 143,2 t)		8th AF 1st BD	1, 2, 4
16.07.1944	München	Luftfahrtindustrie	Mission #476	213 B-17	492,1 th. sh. (ca. 446,3 t)		8th AF 1st BD	1, 2, 4, 7
19.07.1944	Raum München	k.A.		130 P-38	Bordwaffenbeschuss		8th AF	1, 4, 7
19.07.1944	Raum München	Gerätedepot, Luftfahrtindu- strie, Motorenwerk, Flugplatz		129 B-17 und 280 B-24	k.A.		15th AF	1, 4, 7, 8
19.07.1944	Lechfeld	Flugplatz	Mission #482	98 B-17	214,6 th. sh. (ca. 194,6 t)		8th AF 1st BD	2
19.07.1944	Augsburg	k.A.	Mission #482	123 B-17	274,7 th. sh. (ca. 249,2 t)		8th AF 1st BD	2
19.07.1944	Höllriegelskreuth	k.A.	Mission #482	106 B-17	269,3 th. sh. (ca. 244,3 t)		8th AF 1st BD	2
21.07.1944	München	T/O	Mission #486	106 B-24	254,5 th. sh. (ca. 230,8 t)		8th AF 2nd BD	1, 2, 4, 7

Datum	Ziel	Nutzung	Bemerkungen	Flugzeuge	Sprengbomben	Brandbomben	Ausführend	Quelle
21.07.1944	Oberpfaffenhofen	k.A.	Mission #486	54 B-24	139,0 th. sh. (ca. 126,1 t)		8th AF 2nd BD	1, 2, 4, 7
21.07.1944	Neuaußing	k.A.	Mission #486	33 B-24	82,5 th. sh. (ca. 74,8 t)		8th AF 2nd BD	1, 2, 4, 7
24.07.1944	Lechfeld	Flugplatz		Teil von 143 P-51	Bordwaffenbeschuss		8th AF VIII FC	2, 4
31.07.1944	München	Verschiebebahnhof [1], Industrieziele [2]	Mission #507	567 B-17	1499,3 th. sh. (ca. 1359,9 t)		8th AF 1st BD und 3rd BD	1, 2, 4, 7
31.07.1944	München-Allach	Luftfahrtindustrie	Mission #507	36 B-17	90,0 th. sh. (ca. 81,6 t)		8th AF 1st BD und 3rd BD	1, 2, 4, 7
31.07.1944	Schleißheim	Flugplatz	Mission #507	43 B-17	77,5 th. sh. (ca. 70,3 t)		8th AF 1st BD und 3rd BD	1, 2, 4, 7
31.07.1944	T/O wahrscheinlich Raum München	T/O	Mission #507	4 B-17	10,3 th. sh. (ca. 9,3 t)		8th AF 1st BD und 3rd BD	1, 2, 4
12.09.1944	Lechfeld	Flugplatz		163 B-17 und 100 B-24	k.A.		15th AF	1, 4, 8
12.09.1944	München-Allach	Motorenfabrik		91 B-24	158,3		15th AF	1, 4, 7, 8
22.09.1944	München	Verschiebebahnhöfe		151 B-17 und 107 B-24	627,3 t		15th AF	1, 4, 7, 8
04.10.1944	München	Westlicher Verschiebebahnhof		112 B-17 und 219 B-24	724t,0 t		15th AF	1, 4, 7, 8
23.10.1944	Augsburg	Motorenfabrik		79 B-24	k.A.		15th AF	1, 4, 8
23.10.1944	München	Luftfahrtindustrie		67 B-24	k.A.		15th AF	1, 4, 7, 8
28.10.1944	München	Verschiebebahnhof		8 B-17	k.A.		15th AF	1, 4, 7, 8
29.10.1944	München	Westlicher Verschiebebahnhof		35 B-24	1400 Stück	k.A.	15th AF	1, 4, 7, 8
03.11.1944	München	Westlicher Verschiebebahnhof		8 B-24	11,0 t		15th AF	1, 4, 7
04.11.1944	Augsburg	Verschiebebahnhof		71 B-24	k.A.		15th AF	1, 4
04.11.1944	München	Verschiebebahnhof	Auch eine Gummifabrik wurde getroffen [8]	109 B-24	191,0 t		15th AF	1, 4, 7, 8
16.11.1944	München	Westlicher Verschiebebahnhof		103 B-17 und 348 B-24	724,6 t		15th AF	1, 4, 7, 8
18.11.1944	Lechfeld	Flugplatz	Mission #716	Teil von 374 P-47 und P-51	Bordwaffenbeschuss / Jagdbomberangriffe		8th AF	1, 2, 4

Datum	Ziel	Nutzung	Bemerkungen	Flugzeuge	Sprengbomben	Brandbomben	Ausführend	Quelle
22.11.1944	München	Östlicher und westlicher Verschiebebahnhof		132 B-17 und 82 B-24	185,0 t		15th AF	1, 4, 7, 8
24./25.11.1944	München	Westlicher Verschiebebahnhof		9 B-24	13,0 t		15th AF	1, 4, 7, 8
26./27.11.1944	München	z.T. Eisenbahn-Infrastruktur		270 Lancaster, 8 Mosquito	260,8 t	532,4 t	BC	3, 7
29./30.11.1944	München	Verschiebebahnhof		4-10 B-24	7,7 t		15th AF	1, 4, 7, 8
10.12.1944	Raum München	Eisenbahnverkehr	1 Lokomotive zerstört	2 P-38	Bordwaffenbeschuss		15th AF	8
17./18.12.1944	München	Altes Stadtzentrum und Eisenbahn-Infrastruktur	Schwere und weit ausgebreitete Schäden	280 Lancaster, 8 Mosquito	868 t		BC	3, 7
07./08.01.1945	München	Zentrum und Industriegebiete	Schwere Schäden	645 Lancaster, 9 Mosquito	2219,9 t		BC	3, 7
15.01.1945	Augsburg	Verschiebebahnhof	Mission #794	253 B-17	681,5 th. sh. (ca. 618,1 t)		8th AF 3rd AD	1, 2, 4
16.02.1945	Landsberg a. Lech	Flugplatz	Hangare, ein Kasernengebäude, ein weiteres Gebäude sowie die Start- und Landebahn wurden beschädigt.	31 B-17	k.A.		15th AF	1, 4, 8
22.02.1945	Kaufbeuren	Verschiebebahnhof		7 B-17	k.A.		15th AF	8
22.02.1945	Weilheim	Verschiebebahnhof		5 B-17	k.A.		15th AF	8
23.02.1945	Landsberg a. Lech	Flugplatz		Teil von 33 P-47 und 117 P-51	Bordwaffenbeschuss / Jagdbomberangriffe		8th AF	2, 4
23.02.1945	Raum München	Bodenziele (Eisenbahn, Flugzeuge)		33 P-38	Bordwaffenbeschuss		15th AF	8
25.02.1945	Kaufbeuren	Verschiebebahnhof	Mission #847	13 B-17	36,0 th. sh. (ca. 32,7 t)		8th AF 3rd AD	2, 4
25.02.1945	München	Bahnhof, Verschiebebahnhof und östl. Verschiebebahnhof	Mission #847	562 B-17	1718,1 th. sh. (ca. 1558,3 t)		8th AF 1st AD und 3rd AD	1, 2, 4, 7
27.02.1945	Augsburg	Verschiebebahnhof		161 B-17 und 272 B-24	k.A.		15th AF	4, 8
28.02.1945	Raum München-Würzburg	T/Os		308 P-51	Bordwaffenbeschuss		8th AF	2, 4
28.02./ 01.03.1945	München	k.A.		4 Mosquito	3 Stück	k.A.	BC	3, 7
01.03.1945	Augsburg	k.A.	Mission #857	62 B-24	126,0 th. sh. (ca. 114,3 t)		8th AF 2nd AD	2, 4
04.03.1945	Schwabmünchen	Strahlflugzeugwerk	Mission #863	69 B-17	169,3 th. sh. (ca. 153,6 t)		8th AF 1st AD	1, 2, 4
31.03.1945	Raum München	Eisenbahnverkehr		Teil von 37 Jagdflugzeugen	Bordwaffenbeschuss		15th AF	1, 4
04.04.1945	Raum München	Eisenbahnverkehr		Teil von 94 P-51	Bordwaffenbeschuss		15th AF	1, 4, 8

Datum	Ziel	Nutzung	Bemerkungen	Flugzeuge	Sprengbomben	Brandbomben	Ausführend	Quelle
05.04.1945	Raum München	Eisenbahninfrastruktur, Flugfelder		Teil von 40 P-51	Bordwaffenbeschuss		15th AF	1, 4, 8
08.04.1945	Raum München	Eisenbahnverkehr		23 P-38	Bordwaffenbeschuss		15th AF	1, 4, 8
08./09.04.1945	München	k.A.		8 Mosquito	14 Stück	k.A.	BC	3, 7
09.04.1945	Landsberg a. Lech	Flugplatz	Mission #935	62 B-24	147,0 th. sh. (ca. 133,3 t)		8th AF 2nd AD	2, 4
09.04.1945	Landsberg a. Lech	östlicher Feldflugplatz	Mission #935	33 B-24	72,6 th. sh. (ca. 65,9 t)		8th AF 2nd AD	2, 4
09.04.1945	Lechfeld	Flugplatz	Mission #935	109 B-24	243,8 th. sh. (ca. 221,1 t)		8th AF 2nd AD	2, 4
09.04.1945	Memmingen	Flugplatz	Mission #935	96 B-24	211,3 th. sh. (ca. 191,7 t)		8th AF 2nd AD	2, 4
09.04.1945	Oberpfaffenhofen	Flugplatz	Mission #935	107 B-17	297,4 th. sh. (ca. 269,7 t)		8th AF 1st AD	2, 4
09.04.1945	Fürstenfeldbruck	Flugplatz	Mission #935	139 B-17	334,3 th. sh. (ca. 303,2 t)		8th AF 1st AD	2, 4
09.04.1945	Schleißheim	Flugplatz	Mission #935	128 B-17	358,8 th. sh. (ca. 325,4 t)		8th AF 3rd AD	2, 4
09.04.1945	Wolfratshausen	Munitionsfabrik	Mission #935	76 B-17	225,3 th. sh. (ca. 204,4 t)		8th AF 1st AD	2, 4
09./10.04.1945	München	Stadtgebiet		8 Mosquito	24 Stück	k.A.		7
11.04.1945	Raum München	Eisenbahnverkehr		40 P-38 und 29 P-51	Bordwaffenbeschuss		15th AF	1, 4, 8
11./12.04.1945	München	k.A.		8 Mosquito	k.A.		BC	3
12./13.04.1945	München	k.A.		3 Mosquito [3], 10 Mosquito [7]	32 Stück [7]	k.A.	BC	3, 7
14.04.1945	Raum München	Eisenbahn		Teil von 29 P-38	Bordwaffenbeschuss / Jagdbomberangriffe		15th AF	1, 4, 8
15./16.04.1945	Lechfeld	Flugplatz		4 Mosquito	k.A.		BC	3
16./17.04.1945	München	k.A.		23 Mosquito	28 Stück	k.A.	BC	3, 7
17.04.1945	Raum München	Eisenbahn und Flugfelder		24 P-51	Bordwaffenbeschuss		15th AF	1, 4, 8
18.04.1945	Augsburg	Verkehr, T/O		24 P-51	Bordwaffenbeschuss		15th AF	1, 4, 8
18./19.04.1945	Schleißheim	Flugplatz		36 Mosquito	k.A.		BC	3
19.04.1945	Pasing	Bahnbetriebswerk		49 Lancaster	k.A.		BC	3
19.04.1945	Weilheim	Verschiebebahnhof		73 P-38	Bordwaffenbeschuss / Jagdbomberangriffe		15th AF	8
21.04.1945	Landsberg a. Lech	Flugplatz	Mission #963	6 B-17	18,0 th. sh. (ca. 16,3 t)		8th AF 3rd AD	1, 2, 4
21.04.1945	München	Rangierbahnhof	Mission #963	111 B-17	290,8 th. sh. (ca. 263,8 t)		8th AF 1st AD	1, 2, 4, 7
21.04.1945	Raum München	Eisenbahnlinien und -einrichtungen		Teil von 138 P-38	Bordwaffenbeschuss / Jagdbomberangriffe		15th AF	1, 4, 8

Datum	Ziel	Nutzung	Bemerkungen	Flugzeuge	Sprengbomben	Brandbomben	Ausführend	Quelle
26.04.1945	Östlich Landsberg a. Lech	Zug	Es ist unklar, ob hier eventuell derselbe Angriff wie der vom 27.4. gemeint ist, oder ob es sich um zwei verschiedene Angriffe handelt.	unbekannte Anzahl Jagdflugzeuge	Bordwaffenbeschuss		unbekannt	6
27.04.1945	Schwabhausen bei Landsberg	Zug	Es ist unklar, ob hier eventuell derselbe Angriff wie der vom 26.4. gemeint ist, oder ob es sich um zwei verschiedene Angriffe handelt.	unbekannte Anzahl Jagdflugzeuge	Bordwaffenbeschuss		RAF (eventuell MASAF)	10
26.04.1945	München	Eisenbahnziele		82 P-47	Bordwaffenbeschuss / Jagdbomberangriffe		9th AF	7

27.04.1945 -

30.04.1945

Kriegsende im UG aufgrund der Einnahme durch amerikanische Truppen

Maßeinheiten:

lb. (auch lbs.)

th. sh.

tn. l.

Angloamerikanisches Pfund (Gewichtsmaß), entspricht 0,454 kg

short ton (Amerikanische Tonne), entspricht 0,907 metrischen Tonnen

long ton (Britische Tonne), entspricht 1,016 metrischen Tonnen

Verwendete Schlagwörter

Ammersee

Augsburg

Buchloe

Fuerstenfeldbruck

Furstenfeldbruck

Fürstenfeldbruck

Germering

Gilching

Greifenberg

Inning

Kaufbeuren

Kaufering

Landsberg

Lechfeld

Mindelheim

Muenchen

Munchen

München

Munich

Oberpfaffenhofen

Schongau

Schwabmuenchen

Schwabmunchen

Schwabmünchen

Starnberg

Weilheim

Woerishofen

Woerthsee

Wolfratshausen

Worishofen

Wörishofen

Worthsee

Wörthsee

Anlage 4: Quellen zur Luftangriffschronik

1	CARTER, K.C. u. MUELLER, R.: The Army Air Forces in Word War II – Combat Chronology 1941-1945; Washington D.C., 1973.
2	FREEMAN, R.A.: The Mighty Eight War Diary; London, 1990.
3	MIDDLEBROOK, M. u. EVERIT, C.: The Bomber Command War Diaries – An operational reference book 1939-1945; Leicester/England, 1995.
4	USAAF in WWII - Chronology - Onlineausgabe (http://www.usaaf.net/chron/index.htm) heruntergeladen am 05.05.2013
5	Operations Record Book, No. 102 Squadron RAF for August 1940
6	http://www.buergervereinigung-landsberg.de/geschichte/EndeHolocaust.pdf Internetrecherche vom 05.02.2014
7	PERMOOSER, I: Der Luftkrieg über München 1942-1945; 2. Aufl., Oberhaching, 1997
8	MAHONEY, K.: Fifteenth Air Force Against the Axis; Plymouth, UK, 2013
9	RUST, K.C.: The 9th Air Force in World War II; Fallbrook, 1970
10	Arbeitskreis Mahnmal Fürstenfeldbruck und LRA Fürstenfeldbruck (Hrsg.): Augenzeugen und Bilder berichten - Die Häftlinge aus den KZ-Außenlagern Landsberg/Kaufering auf dem Todesmarsch im April 1945 durch den Landkreis Fürstenfeldbruck nach Dachau; Fürstenfeldbruck, 2008