

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

Titel	Bezeichnung	Seite
	Langtext-Verzeichnis.....	5
00.	A7, Rastanlage Jalm- Ost.....	5
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	5
00.01.	vorbereitende Arbeiten.....	6
00.02.	Pflanzenlieferung.....	6
00.03.	Pflanzarbeiten.....	7
00.04.	Fertigstellungspflege 2027.....	9
00.05.	Entwicklungspflege 2028.....	10
00.06.	Entwicklungspflege 2029.....	12
00.07.	Entwicklungspflege 2030.....	13
01.	A7, Rastanlage Jalmer Moor.....	16
01.00.	Baustelleneinrichtung.....	16
01.01.	Vorbereitende Arbeiten.....	17
01.02.	Pflanzarbeiten.....	17
01.03.	Pflanzenlieferung.....	20
01.04.	Fertigstellungspflege 2027.....	20
01.05.	Entwicklungspflege 2028.....	22
01.06.	Entwicklungspflege 2029.....	23
01.07.	Entwicklungspflege 2030.....	24
02.	A7, Rastanlage Hüttener Berge Ost.....	27
02.00.	Baustelleneinrichtung.....	27
02.01.	Pflanzenlieferung.....	28
02.02.	Pflanzarbeiten.....	28
02.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	30
02.04.	Entwicklungspflege 2028.....	31
02.05.	Entwicklungspflege 2029.....	32
02.06.	Entwicklungspflege 2030.....	34
03.	A7, FR Süd BLK 20,5- 22,3.....	37
03.00.	Baustelleneinrichtung.....	37
03.01.	vorbereitende Arbeiten.....	38
03.02.	Pflanzenlieferung.....	38
03.03.	Pflanzarbeiten.....	38
03.04.	Fertigstellungspflege 2027.....	40
03.05.	Entwicklungspflege 2028.....	42
03.06.	Entwicklungspflege 2029.....	43
03.07.	Entwicklungspflege 2030.....	44
04.	A23, Rastanlage Dithmarscher Geest.....	47
04.00.	Baustelleneinrichtung.....	47
04.01.	vorbereitende Arbeiten.....	48
04.02.	Pflanzenlieferung.....	48
04.03.	Pflanzarbeiten.....	48
04.04.	Fertigstellungspflege 2027.....	49
04.05.	Entwicklungspflege 2028.....	51
04.06.	Entwicklungspflege 2029.....	53
05.	A23, Rastanlage Steinburg.....	56

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

Titel	Bezeichnung	Seite
05.00.	Baustelleneinrichtung.....	56
05.01.	Pflanzenlieferung.....	57
05.02.	Pflanzarbeiten.....	57
05.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	59
05.04.	Entwicklungspflege 2028.....	61
05.05.	Entwicklungspflege 2029.....	62
05.06.	Entwicklungspflege 2030.....	63
06.	Gehölzanlieferung.....	66
06.00.	Gehölzlieferrung AM Neumünster.....	66
	Kurztext-/Preis-Verzeichnis.....	69
00.	A7, Rastanlage Jalm- Ost.....	69
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	69
00.01.	vorbereitende Arbeiten.....	69
00.02.	Pflanzenlieferung.....	69
00.03.	Pflanzarbeiten.....	70
00.04.	Fertigstellungspflege 2027.....	71
00.05.	Entwicklungspflege 2028.....	71
00.06.	Entwicklungspflege 2029.....	72
00.07.	Entwicklungspflege 2030.....	73
01.	A7, Rastanlage Jalmer Moor.....	74
01.00.	Baustelleneinrichtung.....	74
01.01.	Vorbereitende Arbeiten.....	74
01.02.	Pflanzarbeiten.....	74
01.03.	Pflanzenlieferung.....	76
01.04.	Fertigstellungspflege 2027.....	76
01.05.	Entwicklungspflege 2028.....	76
01.06.	Entwicklungspflege 2029.....	77
01.07.	Entwicklungspflege 2030.....	78
02.	A7, Rastanlage Hüttener Berge Ost.....	79
02.00.	Baustelleneinrichtung.....	79
02.01.	Pflanzenlieferung.....	79
02.02.	Pflanzarbeiten.....	79
02.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	80
02.04.	Entwicklungspflege 2028.....	81
02.05.	Entwicklungspflege 2029.....	81
02.06.	Entwicklungspflege 2030.....	82
03.	A7, FR Süd BLK 20,5- 22,3.....	84
03.00.	Baustelleneinrichtung.....	84
03.01.	vorbereitende Arbeiten.....	84
03.02.	Pflanzenlieferung.....	84
03.03.	Pflanzarbeiten.....	85
03.04.	Fertigstellungspflege 2027.....	86
03.05.	Entwicklungspflege 2028.....	86
03.06.	Entwicklungspflege 2029.....	87
03.07.	Entwicklungspflege 2030.....	87

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

Titel	Bezeichnung	Seite
04.	A23, Rastanlage Dithmarscher Geest.....	89
04.00.	Baustelleneinrichtung.....	89
04.01.	vorbereitende Arbeiten.....	89
04.02.	Pflanzenlieferung.....	89
04.03.	Pflanzarbeiten.....	90
04.04.	Fertigstellungspflege 2027.....	90
04.05.	Entwicklungspflege 2028.....	91
04.06.	Entwicklungspflege 2029.....	92
05.	A23, Rastanlage Steinburg.....	93
05.00.	Baustelleneinrichtung.....	93
05.01.	Pflanzenlieferung.....	93
05.02.	Pflanzarbeiten.....	93
05.03.	Fertigstellungspflege 2027.....	94
05.04.	Entwicklungspflege 2028.....	95
05.05.	Entwicklungspflege 2029.....	96
05.06.	Entwicklungspflege 2030.....	96
06.	Gehölzanlieferung.....	98
06.00.	Gehölzlieferung AM Neumünster.....	98
	Zusammenstellung.....	100

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.	A7, Rastanlage Jalm- Ost		
00.00.	Baustelleneinrichtung		
00.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch
00.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.01. vorbereitende Arbeiten			
<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i> <i>Nicht wieder verwendete Pflanzstandorte sind mit Aushub aus den Pflanzlöchern zu füllen.</i>			
00.01.0001.	-----	17,00	St
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden und entsorgen. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.			
<i>Hinweis zur OZ 00.01.0002.</i> <i>An 15 Einzelbäumen sollen Totholz und Wassertriebe entfernt werden.</i>			
00.01.0002.	21.107/618.00.00.02.02	15,00	St
Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.			
00.02. Pflanzenlieferung			
00.02.0001.	18.104/105.16.10.00	8,00	St
Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm. Sorte = 'Fastigiata'.			
00.02.0002.	18.104/001.13.10	10,00	St
Acer campestre liefern Acer campestre (Feldahorn) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm. Sorte = 'Elsrijk'.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.03.	Pflanzarbeiten		
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0001. Pflanzgrube nach Pflanzgrubenbauw.1 der FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen herstellen. Boden auf Lagerplatz der Rastanlage Jalm-Ost fahren.</i>		
00.03.0001.	21.107/334.99.99 TA Pflanzgrube herstellen Pflanzgrube herstellen. Sohle 10 cm tief lockern. Pflanzgrube '1,50m x 1,50m x 1,00m ' Aushub 'bestehend aus in Teilen einer Grasnarbe und gewachsenen sandigen Boden' Boden 'nach Vorgaben des AG abfahren. Der Transport ist in den EP einzukalkulieren.'	18,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0002. Baumsubstrat FFL Bauweise 1. 0-16 Körnung Das Substrat ist lagenweise einzubauen und nur so zu verdichten, dass später keine weiteren Sackungen zu erwarten sind (Verdichtungsgrad 83%- 87 %Dpr).</i>		
00.03.0002.	21.107/338.99 TA Pflanzsubstrat einbauen Pflanzsubstrat in Pflanzgrube einbauen. Pflanzsubstrat nach Unterlagen des AG liefern. Abgerechnet wird 'nach Lieferschein '	41,00	m3
00.03.0003.	21.107/318.40.00.00.01 Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	18,00	St
00.03.0004.	21.107/344.22.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle geke- gelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.	18,00	St

...Forts. 00.03.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.03.0004. Forts. ...

Pfahl 'KDI oder geschält'
 Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahl-
 verbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm.
 Eine Bindung je Pfahl.
 Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna-
 geln.

Hinweis zur OZ 00.03.0005.
Einbau des Systems wie lt. Baubeschreibung.

00.03.0005. - - - - - 18,00 St

Baumbelüf.-u.Bew.Set, lief.u.einb.

Bestehend aus einer geschlitzten Drainage-Ringleitung DN 80 (100% biologisch
 abbaubar), 1 T-Stück DN 80 (100% biologisch abbaubar), einer geschlitzten
 Steigleitung DN 80 (100% biologisch abbaubar) und einer verschleißbaren
 Endkappe DN 80 (100% biologisch abbaubar).

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen

Deckeloberkante ca: 3 - 5 cm oberhalb des Bodenniveaus anbringen.
 Sämtliche Bestandteile biologisch abbaubar nach den Normen EN13432, ASTM
 D6400

00.03.0006. 21.107/352.11.01 18,00 St

Rindenschutz herstellen

Rindenschutz herstellen.
 Stammumfang bis 20 cm.
 Schutzhöhe bis 2,20 m.
 Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.

Hinweis zur OZ 00.03.0007.
Betonplatte soll bündig mit OK Bodenniveau gesetzt werden. Endkappe Belüftung
bündig mit Betonplatte

00.03.0007. - - - - - 18,00 St

Betonabdeckpl. lief. u. einbau.

Betonabdeckplatte für Endkappe liefern und einbauen.
 Maße: 25 x 25 x 7,5 cm.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.03.0008.	----- Sta.Sch. g. Mähscha. lief.u.einbau. Stammschutz gegen Mähschäden liefern und einbauen. Material: Polyäthylen Höhe: 20 cm Stärke: 2 mm Farbe: grün <i>Hinweis zur OZ 00.03.0009.</i> <i>Pro Einzelbaum ist eine Mindestmenge von 240 Gramm zu verwenden.</i>	18,00	St
00.03.0009.	21.107/110.01 Organischen Dünger liefern Organischen Dünger liefern. Organischer Dünger, mind. 6 v.H. N.	4,50	kg
00.03.0010.	21.107/360.31.01 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 5 cm.	18,00	St
00.04.	Fertigstellungspflege 2027 <i>Hinweis zur OZ 00.04.0001.</i> <i>Es handelt sich um insgesamt 18 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.</i> <i>Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werktage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.</i>		
00.04.0001.	----- Einzelgeh. wäss. Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang. Gehölz = Hochstamm.. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100	10,00	St

...Forts. 00.04.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.04.0001. Forts. ...			
	Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen. Während der Fertigstellungspflege.		
00.04.0002.	21.107/618.11.90.22.13 TA	18,00	St
	Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe 'frei mähen.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		
00.04.0003.	21.107/618.21.90.22.13 TA	18,00	St
	Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe 'frei mähen.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		
00.05.	Entwicklungspflege 2028		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 00.05.0001.

Es handelt sich um insgesamt 18 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werktage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

00.05.0001. ----- 10,00 St

Einzelge. wäss.

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang.

Gehölz = Hochstamm..

Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100

Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen.

Während der Entwicklungspflege.

00.05.0002. 21.107/618.12.90.22.13 TA 18,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.

Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

Pflanzscheibe 'frei mähen.'

Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.05.0003. 21.107/618.22.90.22.13 TA 18,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Zweiter Pflegegang.

...Forts. 00.05.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.05.0003. Forts. ...

Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe 'frei mähen.'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
 Stamm- und Stockastriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.06. Entwicklungspflege 2029

Hinweis zur OZ 00.06.0001.

Es handelt sich um insgesamt 18 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werktage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

00.06.0001. - - - - - 10,00 St

Einzelge. wäss.

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang.
 Gehölz = Hochstamm..
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen.
 Während der Entwicklungspflege.

00.06.0002. 21.107/618.13.90.22.13 TA 18,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Erster Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe 'frei mähen.'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.

...Forts. 00.06.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.06.0002. Forts. ...

Stamm- und Stockastriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.06.0003. 21.107/618.23.90.22.13 TA 18,00 St
Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Zweiter Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe 'frei mähen.'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
 Stamm- und Stockastriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.07. Entwicklungspflege 2030

Hinweis zur OZ 00.07.0001.

Es handelt sich um insgesamt 18 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen. Abgerechnet wird pro Bewässerungsgang.

00.07.0001. -- -- -- -- -- 8,00 St
Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang.
 Gehölz = Hochstamm..
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100

...Forts. 00.07.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

00.07.0001. Forts. ...

Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei
 Gaben auszubringen. twassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100
 Liter.
 Während der Entwicklungspflege.

00.07.0002. 21.107/618.14.90.22.13 TA 18,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
 Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
 Wahl des AN verwerten.
 Erster Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe 'frei mähen.'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
 AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
 ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
 vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
 zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
 fernen und nach Wahl des AN verwerten.

00.07.0003. 21.107/618.24.90.22.13 TA 18,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
 Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
 Wahl des AN verwerten.
 Zweiter Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe 'frei mähen.'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
 AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
 ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
 vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
 zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
 fernen und nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
00.07.0004.	21.107/624.31 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Verankerung nach Wahl des AN verwerten.	18,00	St
00.07.0005.	21.107/728.92.12.10.00 TA Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschchnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnitfführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'nach Unterlagen des AG.' Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe bis 2,20 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen.	18,00	St
00.07.0006.	21.107/628 Gießrand entfernen Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN ver- werten.	18,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.	A7, Rastanlage Jalmer Moor		
01.00.	Baustelleneinrichtung		
01.00.0001.	19.101/107.11	1,00	Psch
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.		
01.00.0002.	19.101/112.01	1,00	Psch
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.01.	Vorbereitende Arbeiten		
01.01.0001.	----- Bäume fällen, höchstens 0,25 m über Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem Erdboden. Wurzelstöcke roden und entsorgen. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.	24,00	St
01.01.0002.	21.107/736.61.10.11 Kronenpflege durchführen Kronenpflege durchführen. Sich reibende, kreuzende, be- schädigte, kranke und tote Äste und Zweige abschneiden. Vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Baumstandort = Böschung, Neigung der Fläche steiler 1:3. Baumstandort bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt Baumhöhe bis 5,00 m. Kronendurchmesser bis 5,00 m. Schnittflächen über 3 bis 10 cm Durchmesser vollfläch- ige mit Wundbehandlungsmittel versehen. Bei Schnittflächen über 10 cm Durchmesser Wundbehandlungs- mittel nur auf den Wundrand und das angrenzende Splint- holz (ca. 2 cm) auftragen. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.	13,00	St
01.02.	Pflanzarbeiten		
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0001.</i> <i>Pflanzgrube nach Pflanzgrubenbauweise 1 der FLL Empfehlungen für</i> <i>Baumpflanzungen herstellen.</i> <i>Boden auf Lagerplatz der Rastanlage Jalm- Ost fahren.</i>		
01.02.0001.	21.107/334.99.99 TA Pflanzgrube herstellen Pflanzgrube herstellen. Sohle 10 cm tief lockern. Pflanzgrube '1,50m x 1,50m x 1,00m ' Aushub 'bestehend aus in Teilen einer Grasnarbe und anstehendem gewachsenen sandigen Boden' Boden 'nach Unterlagen des AG abfahren.'	24,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 01.02.0002.

Baumsubstrat FFL Bauweise 1

0-16 Körnung

Das Substrat ist lagenweise einzubauen und nur so zu verdichten, dass später keine weiteren Sackungen zu erwarten sind (Verdichtungsgrad 83%- 87 %Dpr).

01.02.0002.	21.107/338.99 TA	45,00	m3
-------------	------------------	-------	----

Pflanzsubstrat einbauen

Pflanzsubstrat in Pflanzgrube einbauen. Pflanzsubstrat nach Unterlagen des AG liefern.

Abgerechnet wird 'nach Lieferschein '

01.02.0003.	21.107/318.49.90.60.01 TA	24,00	St
-------------	---------------------------	-------	----

Hochstamm / Alleebaum pflanzen

Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen.

Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen.

Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.

Hochstamm/Stammbusch, Stammumfang über 14 bis 18 cm, Solitär mit Ballen/Container.

Pflanzung 'lt. Plänen und Beschreibung der Baubeschreibung'

Pflanzloch 'vorbereitet wie lt. Pos. 01.04.0000 und Pos. 01.04.0001 '

Gießrand aus anstehendem Boden herstellen, Mindesthöhe des Gießrandes über der Pflanzscheibe 20 cm, Durchmesser 80 cm.

Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

Hinweis zur OZ 01.02.0004.

Es sind 12 gepflanzte Bäume und 3 gerichtete Bäume mit einer Baumverankerung herzustellen.

01.02.0004.	21.107/344.22.91.15.00 TA	24,00	St
-------------	---------------------------	-------	----

Baumverankerung (Pfahlbock) herst.

Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle kegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen.

Pfahlbock mit drei Pfählen.

Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.

Pfahl 'KDI oder geschält'

Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahl-

verbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm.

Eine Bindung je Pfahl.

Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
<i>Hinweis zur OZ 01.02.0005.</i> <i>Einbau des Systems wie lt. Baubeschreibung.</i>			
01.02.0005.	-----	24,00	St
Baumbelüf.-u.Bew.Set, lief.u.einb. Bestehend aus einer geschlitzten Drainage-Ringleitung DN 80 (100% biologisch abbaubar), 1 T-Stück DN 80 (100% biologisch abbaubar), einer geschlitzten Steigleitung DN 80 (100% biologisch abbaubar) und einer verschleißbaren Endkappe DN 80 (100% biologisch abbaubar). Liefern und nach Herstellerangaben einbauen Deckeloberkante ca: 3 - 5 cm oberhalb des Bodenniveaus anbringen. Sämtliche Bestandteile biologisch abbaubar nach den Normen EN13432, ASTM D6400			
01.02.0006.	21.107/352.11.01	24,00	St
Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre. <i>Hinweis zur OZ 01.02.0007.</i> <i>Betonplatte soll bündig mit OK Bodenniveau gesetzt werden. Endkappe Belüftung bündig mit Betonplatte</i>			
01.02.0007.	-----	24,00	St
Betonabdeckplatte lief. u. einbau. Betonabdeckplatte für Endkappe liefern und einbauen. Maße: 25 x 25 x 7,5 cm.			
01.02.0008.	-----	24,00	St
Sta.Sch. g. Mähscha. lief.u.einbau. Stammschutz gegen Mähschäden liefern und einbauen. Material: Polyäthylen Höhe: 20 cm Stärke: 2 mm Farbe: grün			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
<i>Hinweis zur OZ 01.02.0009. Pro Einzelbaum ist eine Mindestmenge von 240 Gramm zu verwenden.</i>			
01.02.0009.	21.107/110.01 Organischen Dünger liefern Organischen Dünger liefern. Organischer Dünger, mind. 6 v.H. N.	6,00	kg
01.02.0010.	21.107/360.31.01 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 5 cm.	24,00	St
01.03.	Pflanzenlieferung		
01.03.0001.	18.104/105.16.10.00 Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm. Sorte = 'Fastigiata'.	24,00	St
01.04.	Fertigstellungspflege 2027		
<i>Hinweis zur OZ 01.04.0001. Es handelt sich um insgesamt 24 Hochstämme, welche gewässert werden müssen. Abgerechnet wird pro Bewässerungsgang. Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werktage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.</i>			
01.04.0001.	----- Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang. Gehölz = Hochstamm.. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei	10,00	St
...Forts. 01.04.0001.			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.04.0001. Forts. ...			
	Gaben auszubringen. Während der Fertigstellungspflege.		
01.04.0002.	21.107/618.11.12.22.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	24,00	St
01.04.0003.	21.107/618.21.12.22.13 Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	24,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.05.	Entwicklungspflege 2028		
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0001.</i> <i>Es handelt sich um insgesamt 24 Hochstämme, welche gewässert werden müssen.</i> <i>Abgerechnet wird pro Bewässerungsgang.</i> <i>Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werkzeuge im Vorlauf beim AG angemeldet werden.</i>		
01.05.0001.	-----	10,00	St
	Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang. Gehölz = Hochstamm.. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen. Während der Fertigstellungspflege.		
01.05.0002.	21.107/618.12.19.22.13 TA	24,00	St
	Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		
01.05.0003.	21.107/618.22.19.22.13 TA	24,00	St
	Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in		

...Forts. 01.05.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.05.0003. Forts. ...

Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Zweiter Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand 'aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm.'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.06. Entwicklungspflege 2029

Hinweis zur OZ 01.06.0001.
Es handelt sich um insgesamt 35 Hochstämme, welche gewässert werden müssen.
Abgerechnet wird pro Bewässerungsgang.
Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werkzeuge im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

01.06.0001. - - - - - 10,00 St

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang.
 Gehölz = Hochstamm..
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen.
 Während der Fertigstellungspflege.

01.06.0002. 21.107/618.13.19.22.13 TA 24,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

...Forts. 01.06.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 **Psch Erhaltung AE BAB - SH**
VE: AP054720208 **RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen**
LV: AP054720208 **RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen**

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

01.06.0002. Forts. ...

Erster Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand 'aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm.'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.06.0003. 21.107/618.23.19.22.13 TA 24,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Zweiter Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Gießrand 'aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm.'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

01.07. Entwicklungspflege 2030

Hinweis zur OZ 01.07.0001.

*Es handelt sich um insgesamt 35 Hochstämme, welche gewässert werden müssen.
 Abgerechnet wird pro Bewässerungsgang.*

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werkzeuge im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.07.0001.	----- Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang. Gehölz = Hochstamm.. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen. Während der Fertigstellungspflege.	8,00	St
01.07.0002.	21.107/618.13.19.22.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	24,00	St
01.07.0003.	21.107/618.23.19.22.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand 'aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des	24,00	St

...Forts. 01.07.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
01.07.0003. Forts. ...			
	AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		
01.07.0004.	21.107/628	24,00	St
	Gießrand entfernen Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		
01.07.0005.	21.107/728.92.12.10.00 TA	24,00	St
	Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'auf Freiflächen der PWC-Anlage.' Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe bis 2,20 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen.		
01.07.0006.	21.107/624.31	24,00	St
	Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Verankerung nach Wahl des AN verwerten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.	A7, Rastanlage Hüttener Berge Ost		
02.00.	Baustelleneinrichtung		
02.00.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.		
02.00.0002.	19.101/112.02	1,00	Psch
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.01.	Pflanzenlieferung		
02.01.0001.	18.104/105.16.10.00 Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm. Sorte = 'Fastigiata'.	10,00	St
02.02.	Pflanzarbeiten		
02.02.0001.	21.107/334.99.01 TA Pflanzgrube herstellen Pflanzgrube herstellen. Sohle 10 cm tief lockern. Pflanzgrube '1,50m x 1,50m x 1,00m ' Aushub 'bestehend aus in Teilen einer Grasnarbe und anstehendem gewachsenen sandigen Boden' Boden nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0002.</i> <i>Einbau Pflanzsubstrat:</i> <i>Baums substrat FFL Bauweise 1</i> <i>0-16 Körnung</i>		
02.02.0002.	21.107/338.99 TA Pflanzsubstrat einbauen Pflanzsubstrat in Pflanzgrube einbauen. Pflanzsubstrat nach Unterlagen des AG liefern. Abgerechnet wird 'nach Lieferschein '	20,00	m3
02.02.0003.	21.107/318.20.00.00.01 Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, mit Ballen/Container, Stammumfang über 10 bis 14 cm. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	10,00	St
02.02.0004.	21.107/344.22.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle geke- gelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen.	10,00	St

...Forts. 02.02.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.02.0004. Forts. ...

Pfahlbock mit drei Pfählen.
 Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm.
 Pfahl 'KDI oder geschält'
 Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahl-
 verbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm.
 Eine Bindung je Pfahl.
 Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna-
 geln.

Hinweis zur OZ 02.02.0005.
Einbau des Systems wie lt. Baubeschreibung.

02.02.0005. ----- 10,00 St

Baumbelüf.-u.Bew.Set, lief.u.einb.

Bestehend aus einer geschlitzten Drainage-Ringleitung DN 80 (100% biologisch
 abbaubar), 1 T-Stück DN 80 (100% biologisch abbaubar), einer geschlitzten
 Steigleitung DN 80 (100% biologisch abbaubar) und einer verschleißbaren
 Endkappe DN 80 (100% biologisch abbaubar).

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen

Deckeloberkante ca: 3 - 5 cm oberhalb des Bodenniveaus anbringen.
 Sämtliche Bestandteile biologisch abbaubar nach den Normen EN13432, ASTM
 D6400

Hinweis zur OZ 02.02.0006.
Betonplatte soll bündig mit OK Bodenniveau gesetzt werden. Endkappe Belüftung
bündig mit Betonplatte

02.02.0006. ----- 10,00 St

Betonabdeckplatte lief. u. einbau.

Betonabdeckplatte für Endkappe liefern und einbauen.
 Maße: 25 x 25 x 7,5 cm.

02.02.0007. ----- 10,00 St

Sta.Sch. g. Mähscha. lief.u.einbau.

Stammschutz gegen Mähschäden liefern und einbauen.

Material: Polyäthylen
 Höhe: 20 cm
 Stärke: 2 mm
 Farbe: grün

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.02.0008.	21.107/360.31.01 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 5 cm.	10,00	St
02.03.	Fertigstellungspflege 2027 <i>Hinweis zur OZ 02.03.0001.</i> <i>Es handelt sich um insgesamt 10 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.</i> <i>Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss kjnd. 2 Werkstage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.</i>		
02.03.0001.	----- Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang. Gehölz = Hochstamm.. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen. Während der Fertigstellungspflege.	10,00	St
02.03.0002.	21.107/618.11.90.22.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe 'frei mähen.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	10,00	St

...Forts. 02.03.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.03.0002. Forts. ...

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

02.03.0003. 21.107/618.21.90.22.13 TA 10,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Zweiter Pflegegang.

Während der Fertigstellungspflege.

Pflanzscheibe 'frei mähen.'

Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

02.04. Entwicklungspflege 2028

Hinweis zur OZ 02.04.0001.

Es handelt sich um insgesamt 10 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werktage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

02.04.0001. -- -- -- -- -- 10,00 St

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang.

Gehölz = Hochstamm..

Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100

Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen.

Während der Entwicklungspflege.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.04.0002.	21.107/618.12.90.22.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'frei mähen.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St
02.04.0003.	21.107/618.22.90.22.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'frei mähen.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St
02.05.	Entwicklungspflege 2029 <i>Hinweis zur OZ 02.05.0001.</i> <i>Es handelt sich um insgesamt 10 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.</i> <i>Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werktage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.</i>		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.05.0001.	----- Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang. Gehölz = Hochstamm.. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen. Während der Entwicklungspflege.	10,00	St
02.05.0002.	21.107/618.13.90.22.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'frei mähen.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St
02.05.0003.	21.107/618.23.90.22.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'frei mähen.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	10,00	St

...Forts. 02.05.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

02.05.0003. Forts. ...

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

02.06. Entwicklungspflege 2030

Hinweis zur OZ 02.06.0001.

Es handelt sich um insgesamt 10 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werkzeuge im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

02.06.0001. - - - - - 8,00 St

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang.

Gehölz = Hochstamm..

Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100

Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen.

Während der Entwicklungspflege.

02.06.0002. 21.107/618.14.90.22.13 TA 10,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.

Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.

Pflanzscheibe 'frei mähen.'

Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.06.0003.	21.107/618.24.90.22.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'frei mähen.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St
02.06.0004.	21.107/624.31 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Verankerung nach Wahl des AN verwerten.	10,00	St
02.06.0005.	21.107/728.92.12.10.00 TA Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'nach Unterlagen des AG.' Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe bis 2,20 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen.	10,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
02.06.0006.	21.107/628 Gießrand entfernen Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN ver- werten.	10,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.	A7, FR Süd BLK 20,5- 22,3		
03.00.	Baustelleneinrichtung		
03.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch
03.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.	1,00	Psch

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.01. vorbereitende Arbeiten			
<i>Hinweis zur OZ 03.01.0001.</i> <i>Pro Einzelbaumpflanzung muss vor der Pflanzung eine Fläche von 4m² freigemäht/ freigeschnitten werden. Hier ist stellenweise Rosa rugosa aufgewachsen und muss vor einer Neupflanzung auf den Stock gesetzt und gerodet werden.</i>			
03.01.0001.	24.106/010.11.11.01 Strauchbestand roden Strauchbestand und sonstiger Aufwuchs bis 0,10 m Stamm- durchmesser, in 1,00 m Höhe über dem Erdboden gemessen, mit Wurzelwerk roden. Abrechnung nach Fläche der größten Ausdehnung des Strauchwerks. Mittlere Höhe bis 2,00 m. Neigung der Rodungsfläche steiler als 1:4. Wurzellöcher mit geeignetem Boden verfüllen. Boden aus Abtragsbereichen profilgerecht lösen. Wurzelstöcke nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	80,00	m2
03.01.0002.	----- Zulage zu 03.01.0001. Die Pflanzstellen müssen teilweise über Böschungen erreicht werden. Die Entfernung zur Fahrbahnkante beträgt rund 10m.	80,00	m2
03.02. Pflanzenlieferung			
03.02.0001.	18.104/105.16.01.00 Carpinus betulus liefern Carpinus betulus (Hainbuche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	6,00	St
03.02.0002.	18.104/001.14.00 Acer campestre liefern Acer campestre (Feldahorn) liefern. Hochstamm, im Container, Inhalt 50 Liter, Stammumfang 16 bis 18 cm.	11,00	St
03.03. Pflanzarbeiten			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.03.0001.	21.107/360.31.01 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 5 cm.	17,00	St
03.03.0002.	21.107/318.53.30.21.01 Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Alleebaum, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffmanschette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	17,00	St
	<i>Hinweis zur OZ 03.03.0003.</i> <i>Einbau Pflanzsubstrat:</i> <i>Baums substrat FFL Bauweise 1</i> <i>0-16 Körnung</i>		
03.03.0003.	21.107/338.99 TA Pflanzsubstrat einbauen Pflanzsubstrat in Pflanzgrube einbauen. Pflanzsubstrat nach Unterlagen des AG liefern. Abgerechnet wird 'nach Lieferschein '	17,00	m3
03.03.0004.	21.107/344.22.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl 'KDI oder geschält' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahl-	17,00	St

...Forts. 03.03.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.03.0004. Forts. ...			
	verbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna- geln.		
03.03.0005.	21.107/352.11.01	17,00	St
	Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.		
03.03.0006.	-----	17,00	St
	Bewässerungss. lief.u. einbau. Bewässerungssack liefern und einbauen. UV beständiges und reißfestes PVC Material, mind. 75 l Fassungsvermögen, Farbe: grün.		
03.03.0007.	-----	17,00	St
	Zulage zu 04.02.0007. <i>Die Bewässerungssäcke sind zur Materialschonung im Winter abzubauen und einzulagern. Zum Zeitpunkt der Pflegemaßnahmen sind diese wieder an den Baum anzubringen. Es sind sämtliche Pflegejahre innerhalb dieser Position zu berücksichtigen.</i>		
03.03.0008.	21.107/360.31.01	17,00	St
	Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 5 cm.		
03.03.0009.	-----	17,00	St
	Sta.Sch. g. Mähscha. lief.u.einbau. Stammschutz gegen Mähschäden liefern und einbauen. Material: Polyäthylen Höhe: 20 cm Stärke: 2 mm Farbe: grün		
03.04.	Fertigstellungspflege 2027		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 03.04.0001.

Es handelt sich um insgesamt 10 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss kjnd. 2 Werktage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

03.04.0001. - - - - - 10,00 St

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang.

Gehölz = Hochstamm..

Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100

Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen.

Während der Fertigstellungspflege.

03.04.0002. 21.107/618.11.90.22.13 TA 17,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.

Während der Fertigstellungspflege.

Pflanzscheibe 'frei mähen.'

Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.04.0003. 21.107/618.21.90.22.13 TA 17,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Zweiter Pflegegang.

...Forts. 03.04.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

03.04.0003. Forts. ...

Während der Fertigstellungspflege.
 Pflanzscheibe 'frei mähen.'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
 Stamm- und Stockastriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.05. Entwicklungspflege 2028

Hinweis zur OZ 03.05.0001.

Es handelt sich um insgesamt 10 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werkzeuge im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

03.05.0001. - - - - - 10,00 St

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang.

Gehölz = Hochstamm..

Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100

Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen.

Während der Entwicklungspflege.

03.05.0002. 21.107/618.12.90.22.13 TA 17,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.

Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

Pflanzscheibe 'frei mähen.'

Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.

...Forts. 03.05.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

03.05.0002. Forts. ...

Stamm- und Stockastriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.05.0003. 21.107/618.22.90.22.13 TA 17,00 St
Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Zweiter Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe 'frei mähen.'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
 Stamm- und Stockastriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.06. Entwicklungspflege 2029

Hinweis zur OZ 03.06.0001.

Es handelt sich um insgesamt 10 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werktage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

03.06.0001. -- -- -- -- -- 10,00 St
Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang.
 Gehölz = Hochstamm..

...Forts. 03.06.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

03.06.0001. Forts. ...

Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100
 Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei
 Gaben auszubringen.
 Während der Entwicklungspflege.

03.06.0002. 21.107/618.13.90.22.13 TA 17,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
 Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
 Wahl des AN verwerten.
 Erster Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe 'frei mähen.'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
 AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
 ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
 vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
 zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
 fernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.06.0003. 21.107/618.23.90.22.13 TA 17,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in
 Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach
 Wahl des AN verwerten.
 Zweiter Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe 'frei mähen.'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des
 AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo-
 ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert
 vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend
 zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
 fernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.07. Entwicklungspflege 2030

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 03.07.0001.

Es handelt sich um insgesamt 10 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werktage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

03.07.0001. ----- 10,00 St

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang.

Gehölz = Hochstamm..

Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100

Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen.

Während der Entwicklungspflege.

03.07.0002. 21.107/618.14.90.22.13 TA 17,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.

Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.

Pflanzscheibe 'frei mähen.'

Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

03.07.0003. 21.107/618.24.90.22.13 TA 17,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Zweiter Pflegegang.

...Forts. 03.07.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
03.07.0003. Forts. ...			
	Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'frei mähen.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		
03.07.0004.	21.107/624.31	17,00	St
	Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Verankerung nach Wahl des AN verwerten.		
03.07.0005.	21.107/728.92.12.10.00 TA	17,00	St
	Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'nach Unterlagen des AG.' Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe bis 2,20 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen.		
03.07.0006.	-----	17,00	St
	Rückb. Gießränder u. Bewässerungss. Rückbau und Entsorgung der Gießränder aus Position 03.03.0009., sowie Rückbau und Entsorgung der Bewässerungssäcke aus der Position 03.03.0006.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.	A23, Rastanlage Dithmarscher Geest		
04.00.	Baustelleneinrichtung		
04.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch
04.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.	1,00	Psch

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.01.	vorbereitende Arbeiten		
04.01.0001.	21.107/018.99.20 TA Vegetationsfläche mähen Vegetationsfläche vor Beginn der Pflanzarbeiten mähen. Neigung 'ebene Fläche.' Fläche 'innerhalb der Rastanlage Dithmarscher Geest als zusammenhängende Fläche.' Mähgut innerhalb der Baustelle als Mulchschicht in Pflanzflächen ausbreiten.	100,00	m2
04.02.	Pflanzenlieferung		
04.02.0001.	18.104/119.41 Cornus sanguinea liefern Cornus sanguinea (Hartriegel) liefern. Strauch, im Container, Inhalt 3 Liter, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	10,00	St
04.02.0002.	18.104/203.41 Euonymus europaeus liefern Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) liefern. Strauch, im Container, Inhalt 3 Liter, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	10,00	St
04.02.0003.	18.104/439.41 Prunus spinosa liefern Prunus spinosa (Schlehe) liefern. Strauch, im Container, Inhalt 3 Liter, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	10,00	St
04.02.0004.	18.104/631.91 TA Sambucus nigra liefern Sambucus nigra (Schwarzer Holunder) liefern. Güte 'Strauch, im Container, Inhalt 3 Liter, 60 bis 100 cm.' Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	10,00	St
04.02.0005.	18.104/725.91 TA Viburnum opulus liefern Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) liefern. Güte 'Strauch, im Container, Inhalt 3 Liter, 60 bis 100 cm.' Vorkommensgebiet 1, Norddeutsches Tiefland.	10,00	St
04.03.	Pflanzarbeiten		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 04.03.0001.

Reihenabstand 2,00m, Pflanzabstand i.d. Reihe 1,0 m. Dies entspricht 0,5 Pflanzen pro m².

04.03.0001. 21.107/320.39.92.11.01 TA 50,00 St

Gehölz pflanzen

Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet.

Gehölz = verpflanzter Strauch mit Ballen/Container.

Neigung 'ebene Fläche'

Pflanzung 'auf Rastanlage Dithmarscher Geest im zusammenhängenden Komplex.'

Pflanzloch 30 x 30 cm oder Durchmesser = 35 cm, 30 cm tief.

Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen.

Bodenverbesserungstoffe nach Unterlagen des AG mit brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungstoffe werden gesondert vergütet.

Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.

Hinweis zur OZ 04.03.0002.

Pro Einzelgehölz ist eine Mindestmenge von 20 Gramm zu verwenden.

04.03.0002. 21.107/110.01 1,00 kg

Organischen Dünger liefern

Organischen Dünger liefern.

Organischer Dünger, mind. 6 v.H. N.

04.04. **Fertigstellungspflege 2027**

Hinweis zur OZ 04.04.0001.

Es handelt sich um insgesamt 50 Heister/ Sträucher, welche gewässert werden müssen.

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werktage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

04.04.0001. ----- 10,00 St

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe-

...Forts. 04.04.0001.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

04.04.0001. Forts. ...

rung der Einzelgehölze pro Jahr.
 Gehölz = Heister, Strauch.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 8.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10
 Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei
 Gaben auszubringen.
 Während der Fertigstellungspflege.

04.04.0002. 21.107/614.92.11.10.33 TA 100,00 m2

Gehölzfläche pflegen

Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb
 der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
 Gehölzfläche 'auf Rastanlage Dithmarscher Geest im zusammenhängenden
 Komplex.'
 Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2.
 Erster Pflegegang.
 Während der Fertigstellungspflege.
 Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen
 mähen.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende
 zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
 fernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des
 AN verwerten.
 Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Über-
 schüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten
 Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

04.04.0003. 21.107/614.92.21.10.33 TA 100,00 m2

Gehölzfläche pflegen

Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb
 der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
 Gehölzfläche 'auf Rastanlage Dithmarscher Geest im zusammenhängenden
 Komplex.'
 Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2.
 Zweiter Pflegegang.
 Während der Fertigstellungspflege.
 Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen
 mähen.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende
 zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile ent-
 fernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des
 AN verwerten.
 Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Über-

...Forts. 04.04.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

04.04.0003. Forts. ...

schüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

04.04.0004. 21.107/614.92.31.10.33 TA 100,00 m2

Gehölzfläche pflegen

Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'auf Rastanlage Dithmarscher Geest im zusammenhängenden Komplex.'

Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2.

Dritter Pflegegang.

Während der Fertigstellungspflege.

Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.

Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Überschüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

04.05. Entwicklungspflege 2028

Hinweis zur OZ 04.05.0001.

Es handelt sich um insgesamt 50 Heister/ Sträucher, welche gewässert werden müssen.

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werktage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

04.05.0001. -- -- -- -- -- 8,00 St

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Jahr.

Gehölz = Heister, Strauch.

Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 8.

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10

Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen.

Während der Entwicklungspflege.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.05.0002.	21.107/614.92.12.10.33 TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'auf Rastanlage Dithmarscher Geest im zusammenhängenden Komplex.' Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Überschüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.	100,00	m2
04.05.0003.	21.107/614.92.22.10.33 TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'auf Rastanlage Dithmarscher Geest im zusammenhängenden Komplex. ' Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Überschüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.	100,00	m2
04.05.0004.	21.107/614.92.32.10.33 TA Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'auf Rastanlage Dithmarscher Geest im zusammenhängenden Komplex.' Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2.	100,00	m2

...Forts. 04.05.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

04.05.0004. Forts. ...

Dritter Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.
 Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.
 Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Überschüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

04.06. Entwicklungspflege 2029

Hinweis zur OZ 04.06.0001.

Es handelt sich um insgesamt 50 Heister/ Sträucher, welche gewässert werden müssen.

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werkzeuge im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

04.06.0001. - - - - - 8,00 St

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Jahr.
 Gehölz = Heister, Strauch.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 8.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 10 Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen.
 Während der Entwicklungspflege.

04.06.0002. 21.107/614.92.13.10.33 TA 100,00 m2

Gehölzfläche pflegen

Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
 Gehölzfläche 'auf Rastanlage Dithmarscher Geest im zusammenhängenden Komplex.'
 Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2.
 Erster Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

...Forts. 04.06.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
04.06.0002. Forts. ...			
	Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Überschüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.		
04.06.0003.	21.107/614.92.23.10.33 TA	100,00	m2
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'auf Rastanlage Dithmarscher Geest im zusammenhängenden Komplex.' Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten. Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Überschüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.		
04.06.0004.	21.107/614.92.33.10.33 TA	100,00	m2
	Gehölzfläche pflegen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche 'auf Rastanlage Dithmarscher Geest im zusammenhängenden Komplex.' Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Dritter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheiben, gemulcht, jäten und Zwischenflächen mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile nach Wahl des AN verwerten.		

...Forts. 04.06.0004.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge AE
-----------	---------------	-----------------

04.06.0004. Forts. ...

Mähgut zum Mulchen der Pflanzscheiben verwenden. Überschüssiges Mähgut und abgetrennte Teile unerwünschten Aufwuchses nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-Verzeichnis

Projekt:	A-P0547-20	Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV:	AP054720208	RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.	A23, Rastanlage Steinburg		
05.00.	Baustelleneinrichtung		
05.00.0001.	19.101/107.21	1,00	Psch
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.		
05.00.0002.	19.101/112.02	1,00	Psch
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.01.	Pflanzenlieferung		
05.01.0001.	18.104/001.13.10 Acer campestre liefern Acer campestre (Feldahorn) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 16 bis 18 cm. Sorte = 'Elsrijk'.	18,00	St
05.02.	Pflanzarbeiten		
05.02.0001.	21.107/360.31.01 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 5 cm.	18,00	St
05.02.0002.	21.107/318.53.30.21.01 Hochstamm / Alleebaum pflanzen Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Alleebaum, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 80 cm, Material = HDPE (Kunststoffman- schette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	18,00	St
<i>Hinweis zur OZ 05.02.0003.</i> <i>Einbau Pflanzsubstrat:</i> <i>Baums substrat FFL Bauweise 1</i> <i>0-16 Körnung</i>			

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.02.0003.	21.107/338.99 TA Pflanzsubstrat einbauen Pflanzsubstrat in Pflanzgrube einbauen. Pflanzsubstrat nach Unterlagen des AG liefern. Abgerechnet wird 'nach Lieferschein '	15,00	m3
05.02.0004.	21.107/344.22.91.15.00 TA Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekgelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 3,00 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl 'KDI oder geschält' Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Halbrundholz geschält, Durchmesser = 50mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl annageln.	18,00	St
05.02.0005.	21.107/352.11.01 Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.	18,00	St
<i>Hinweis zur OZ 05.02.0006. Einbau des Systems wie lt. Baubeschreibung.</i>			
05.02.0006.	----- Baumbelüf.-u.Bew.Set, lief.u.einb. Bestehend aus einer geschlitzten Drainage-Ringleitung DN 80 (100% biologisch abbaubar), 1 T-Stück DN 80 (100% biologisch abbaubar), einer geschlitzten Steigleitung DN 80 (100% biologisch abbaubar) und einer verschleißbaren Endkappe DN 80 (100% biologisch abbaubar). Liefern und nach Herstellerangaben einbauen Deckeloberkante ca: 3 - 5 cm oberhalb des Bodenniveaus anbringen. Sämtliche Bestandteile biologisch abbaubar nach den Normen EN13432, ASTM D6400	18,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

Hinweis zur OZ 05.02.0007.

Betonplatte soll bündig mit OK Bodenniveau gesetzt werden. Endkappe Belüftung bündig mit Betonplatte

05.02.0007.	----- Betonabdeckpl. lief. u. einbau. Betonabdeckplatte für Endkappe liefern und einbauen. Maße: 25 x 25 x 7,5 cm.	18,00	St
-------------	--	-------	----

Hinweis zur OZ 05.02.0008.

Pro Einzelbaum ist eine Mindestmenge von 240 Gramm zu verwenden.

05.02.0008.	21.107/110.01 Organischen Dünger liefern Organischen Dünger liefern. Organischer Dünger, mind. 6 v.H. N.	5,00	kg
-------------	--	------	----

05.02.0009.	21.107/360.31.01 Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 5 cm.	18,00	St
-------------	--	-------	----

05.02.0010.	----- Sta.Sch. g. Mähscha. lief.u.einbau. Stammschutz gegen Mähschäden liefern und einbauen. Material: Polyäthylen Höhe: 20 cm Stärke: 2 mm Farbe: grün	18,00	St
-------------	--	-------	----

05.03.	Fertigstellungspflege 2027
--------	-----------------------------------

Hinweis zur OZ 05.03.0001.

Es handelt sich um insgesamt 10 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss kjnd. 2 Werkstage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.03.0001.	----- Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang. Gehölz = Hochstamm.. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen. Während der Fertigstellungspflege.	10,00	St
05.03.0002.	21.107/618.11.90.22.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe 'frei mähen.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	18,00	St
05.03.0003.	21.107/618.21.90.22.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe 'frei mähen.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	18,00	St

...Forts. 05.03.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

05.03.0003. Forts. ...

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

05.04. Entwicklungspflege 2028

Hinweis zur OZ 05.04.0001.

Es handelt sich um insgesamt 10 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werkzeuge im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

05.04.0001. - - - - - 10,00 St

Einzelgehölz wässern

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang.

Gehölz = Hochstamm..

Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100

Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen.

Während der Entwicklungspflege.

05.04.0002. 21.107/618.12.90.22.13 TA 18,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.

Erster Pflegegang.

Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

Pflanzscheibe 'frei mähen.'

Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.

Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.

Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.04.0003.	21.107/618.22.90.22.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'frei mähen.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	18,00	St
05.05.	Entwicklungspflege 2029 <i>Hinweis zur OZ 05.05.0001.</i> <i>Es handelt sich um insgesamt 10 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.</i> <i>Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werktage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.</i>		
05.05.0001.	-- -- -- -- -- Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang. Gehölz = Hochstamm.. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen. Während der Entwicklungspflege.	10,00	St
05.05.0002.	21.107/618.13.90.22.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach	18,00	St

...Forts. 05.05.0002.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
----	--------	-------	----

05.05.0002. Forts. ...

Wahl des AN verwerten.
 Erster Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe 'frei mähen.'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

05.05.0003. 21.107/618.23.90.22.13 TA 18,00 St

Einzelgehölz pflegen

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Zweiter Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe 'frei mähen.'
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

05.06. Entwicklungspflege 2030

Hinweis zur OZ 05.06.0001.

Es handelt sich um insgesamt 10 Hochstämme in Einzelstellung, welche gewässert werden müssen.

Jeder Wässerungs- und Pflegedurchgang muss mind. 2 Werktage im Vorlauf beim AG angemeldet werden.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.06.0001.	----- Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum durchdringend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung der Einzelgehölze pro Wässerungsdurchgang. Gehölz = Hochstamm.. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Die vorgesehene Wassermenge ist je Wässerungsdurchgang in mind. zwei Gaben auszubringen. Während der Entwicklungspflege.	8,00	St
05.06.0002.	21.107/618.14.90.22.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'frei mähen.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	18,00	St
05.06.0003.	21.107/618.24.90.22.13 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'frei mähen.' Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 60 bis 80 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	18,00	St

...Forts. 05.06.0003.

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
05.06.0003. Forts. ...			
	Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		
05.06.0004.	21.107/624.31	18,00	St
	Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Verankerung nach Wahl des AN verwerten.		
05.06.0005.	21.107/728.92.12.10.00 TA	18,00	St
	Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gattung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenztriebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vorkrone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich reibende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumstandort 'nach Unterlagen des AG.' Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe bis 2,20 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m. Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf Astring entfernen.		
05.06.0006.	21.107/628	18,00	St
	Gießrand entfernen Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.		

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.	Gehölzanlieferung		
06.00.	Gehölzlieferung AM Neumünster		
06.00.0001.	----- Lieferung Gehölze an die AM NMS Der Transport hat sach- und fachgerecht in geschlossenen oder abgedeckten Fahrzeugen zu erfolgen, um ein Austrocknen oder Beschädigen der Wurzeln, Triebe und Knospen durch Wind und Sonne während des Transports auszuschließen. Bei Lieferung mit Ballen muss dieser fest und unbeschädigt sein. Der Transport schließt das Abladen bis an die Baustelle am Objekt "Autobahnmeisterei Neumünster, Am Aalbek 11, 24644 Krogaspe" ein. Lieferung von folgenden Gehölzen, sortenecht, in bester Baumschulqualität, frei von Krankheiten und Schädlingen. Die Pflanzen müssen den Gütebestimmungen für Baumschulpflanzen (FLL-Richtlinien) entsprechen.	1,00	Psch
06.00.0002.	18.104/703.08.30.00 Tilia cordata liefern Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm. Sorte = 'Rancho'.	5,00	St
06.00.0003.	18.104/503.11.00.00 Quercus robur liefern Quercus robur (Stieleiche) liefern. Alleebaum, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 16 bis 18 cm.	10,00	St
06.00.0004.	18.104/433.22 Prunus domestica Hybr. liefern Prunus domestica Hybride (Pflaume, Zwetsche o.ä.) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 12 bis 14 cm. Sorte = Hauszwetsche.	10,00	St
06.00.0005.	18.104/329.22 Malus domestica Hybr. liefern Malus domestica Hybr. (Apfel) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 12 bis 14 cm. Sorte = Kaiser Wilhelm.	10,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
 VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
 LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.00.0006.	18.104/147.92 TA Cydonia oblonga Hybr. liefern Cydonia oblonga Hybr. (Quitte) liefern. Güte 'Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 12 bis 14 cm ' Sorte = Birnenquitte.	10,00	St
06.00.0007.	18.104/429.22 Prunus avium Hybr. liefern Prunus avium Hybride (Süßkirsche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 12 bis 14 cm. Sorte = Große Prinzessinkirsche.	10,00	St
06.00.0008.	18.104/433.24 Prunus domestica Hybr. liefern Prunus domestica Hybride (Pflaume, Zwetsche o.ä.) lie- fern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 12 bis 14 cm. Sorte = Mirabelle von Nancy.	5,00	St
06.00.0009.	18.104/447.23 Pyrus communis Hybr. liefern Pyrus communis Hybride (Birne) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 12 bis 14 cm. Sorte = Köstliche von Charneu.	5,00	St
06.00.0010.	----- Baumpfähle liefern Baumpfähle für Pfahlbock liefern. Pfähle geke- gelt bzw. gefast und gespitzt, Pfahllänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält.	200,00	St
06.00.0011.	----- Querholz halbrund liefern Pfahlzöpfe durch Querhölzer liefern, Pfahl- verbindung = Halbrundholz gefräst (geschält), Durchmesser = 80mm, ca. 4 cm stark, Länge = 3m. Holzart: Nadelholz	70,00	St

Langtext-Verzeichnis

Projekt: A-P0547-20 Psch Erhaltung AE BAB - SH
VE: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen
LV: AP054720208 RD A07 / A23 RA Nachpflanzungen

OZ	StL-Nr	Menge	AE
06.00.0012.	----- Baumgurt 50 mm liefern Bindung = Baumgurt, 50 mm breit	300,00	m
06.00.0013.	----- Bewässerungssack liefern Bewässerungssack für mobile Tröpfchenbewässerung an Bäumen liefern. Material: PVC, Farbe:grün Ausführung: 60-75 liter	65,00	St
06.00.0014.	----- Verbissschutz/ Wickelmansch. lief. Schutzvorrichtung an Gehölz gegen Verbiss- und Fe- geschäden durch Wild liefern. Vorrichtung = Wickelmanschette aus Kunststoff. Höhe = 1,50 m.	65,00	St