

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-13408-00	A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
VE:	262-26-7054	Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
LV:	262-26-7054	Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.103	BODENERKUNDUNG	03/21
24.106	ERDBAU	03/24
24.108	BAUGRUBEN, LEITUNGSGRÄBEN	03/24
21.109	WASSERHALTUNG	03/21
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
24.112	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	11/24
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23
21.134	KABELVERLEGUNG	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-13408-00	A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
VE:	262-26-7054	Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
LV:	262-26-7054	Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Bauarbeiten Trocken WC.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung Parkplatz Ost.....	3
00.01.	Erdarbeiten.....	5
00.02.	Pflaster aufnehmen.....	9
00.03.	Borde und Pflaster verlegen.....	10
00.04.	Sickermulde.....	14
00.05.	Ausstattung.....	15
00.06.	Baustelleneinrichtung Parkplatz West.....	17
00.07.	Erdarbeiten.....	19
00.08.	Pflaster aufnehmen.....	23
00.09.	Borde und Pflaster verlegen.....	24
00.10.	Sickermulde.....	28
00.11.	Ausstattung.....	29
00.12.	Sonstige.....	32
	Zusammenstellung.....	33

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Bauarbeiten Trocken WC				
00.00.	Baustelleneinrichtung Parkplatz Ost				
00.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen des Abschnittes Parkplatz Ost des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.00.0002.	19.101/112.01	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.	70,00	m	,...	,...
00.00.0004.	19.101/212.33 Bauzaun umsetzen Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wiederverwertbare Teile ersetzen. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.	35,00	m	,...	,...
00.00.0005.	----- Koordinierung und Abstimmung Koordinierung und Abstimmung der Leistungen mehrerer Auftragnehmer im Baufeld Koordinierung und Abstimmung der eigenen Leistungen mit allen im Baufeld tätigen Auftragnehmern, Versorgungsunternehmen, Nachunternehmern sowie sonstigen Beteiligten. Die Leistung umfasst insbesondere: Teilnahme an Koordinierungs- und Baubesprechungen, Abstimmung von Bauabläufen, Bauphasen und Bauzeiten, Abstimmung räumlicher, zeitlicher und technologischer Abhängigkeiten der einzelnen Gewerke, laufende Abstimmung der Arbeitsabläufe zur Vermeidung gegenseitiger Behinderungen, Koordination von Geräte-, Material- und Flächeninanspruchnahmen, Abstimmung mit Leitungsbau, Erdbau-, Straßenbau- oder sonstigen Gewerken, Dokumentation wesentlicher Abstimmungsergebnisse sowie Information der Bauüberwachung über auftretende Konflikte. Die Leistung umfasst nicht die allgemeine Koordinierungs- und Organisationspflicht des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 1 VOB/B, sondern ausschließlich die für die Durchführung der eigenen Leistungen erforderliche Abstimmung mit den weiteren am Bau Beteiligten. Abrechnung: Pauschal, einschließlich sämtlicher Nebenleistungen. Einheit: Psch Menge: 1,00	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	00.00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.	Erdarbeiten				
00.01.0001.	24.106/113.00.29.93.01 TA Oberboden abtragen und andecken Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen und profilgerecht wieder andecken einschließlich erforderlicher Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm. Andeckung ' außerhalb des Baufeld (Parkplatz)' Einbau ' An Böschung und in der Fläche' Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm. Abrechnung nach Abtragsprofilen.	25,00	m3	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0002.</i> <i>Die Baugrube wird mit einer Böschung 1:1,5 hergestellt, Verbau wird nicht vergütet.</i>				
00.01.0002.	24.108/107.09.31.29 TA Baugrube herstellen Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Baugrube 'für Schacht 3,3 x 6,3 m, Seiten 1:1,5 Böschungen ' Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m. Materialwerte nach EBV = BM-0 Aushub innerhalb der Baustelle lagern. Abrechnung 'nach Profil '	60,00	m3	,...	,...
00.01.0003.	24.108/207.21.10.13.21 Leitungsgraben herstellen Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen des AG. Grabentiefe bis 1,25 m. Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150. Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Materialwerte nach EBV = BM-F0* Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN verwerten.	15,00	m3	,...	,...

...Forts. 00.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003. Forts. ...					
	Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.				
00.01.0004.	21.134/141.92.01 TA Kabelschutzrohrverbund lief./verl. Kabelschutzrohrverbund einschl. druckdichter Rohrverbindung liefern und verlegen. Erschwernisse aufgrund querender Leitungen werden nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die verlegte Länge des Kabelschutzrohrverbundes. Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet. Kabelschutzrohrverbund bestehend aus 'Kunststoff PE' Rohrverlegung = Einlagig mit Sandummantelung, 10 cm dick. Einziehhilfe, aus verzinktem rundem Stahldraht, Durchmesser mind. 3 mm, mit je 2,00 m Überstand einziehen.	150,00	m	,...	,...
00.01.0005.	21.134/109.90.02.11 TA Kabel liefern/in Schutzrohr einbr. Kabel liefern und in vorhandenes Kabelschutzrohr einziehen/einblasen. Auf-, Abladen und Umsetzen der Kabeltrommel sowie Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert vergütet. Vorhandene Schächte öffnen und schließen. Anzahl und Lage der Schächte nach Unterlagen des AG. Werkmessprotokolle sind mit der Lieferung der Kabel vorzulegen. Kabelspezifikation 'Erdkabel 5x2,5 / 5x1,5 ' Kabelschutzrohr endlos über d50 bis d110. Innenwand = glatt. Kabelteillänge bis 100,00 m.	100,00	m	,...	,...
00.01.0006.	24.106/250.01 Planum herstellen Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.	95,00	m2	,...	,...
00.01.0007.	21.109/101.92.11.12.01 TA Einfache Pumpenanlage einrichten Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Trockenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pumpensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-	1,00	St	,...	,...

...Forts. 00.01.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0007. Forts. ...					
	grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG. Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet. Baugrube 'Betontank ' Förderdurchfluss über 10 bis 30 m ³ /h. Förderhöhe bis 5,00 m. Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne schädliche Unterbrechung. Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen. Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m. Pumpensumpf verfüllen.				
00.01.0008.	21.109/105.91.10 TA	5,00	d	,...	,...
	Einfache Pumpenanlage vorhalten Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung einschließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter betriebsbereit vorhalten. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Baugrube ' Betontank ' Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne schädliche Unterbrechung. Ableitung mittels Schlauchleitung.				
00.01.0009.	21.109/109.91.00 TA	5,00	d	,...	,...
	Einfache Pumpenanlage betreiben Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betreiben. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Baugrube 'Betontank ' Ableitung mittels Schlauchleitung.				
00.01.0010.	21.103/014	1,00	St	,...	,...
	Leitungserkundung Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch geeignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabelplänen und/oder Einweisung durch den Leitungsträger. Die Vorschriften der Leitungsträger sind zu beachten. Abgerechnet wird nach der Anzahl der Bodenerkundungspunkte.				
00.01.0011.	-----	55,00	m3	,...	,...
	Aushub laden Aushub, Borde, Pflaster und Betonreste laden und zum Zwischenlager innerhalb des Parkplatzes nach Angaben des AG zur Beprobung abladen. Beprobung wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach m3.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0012.	----- Analyse am Haufwerk Zwischengelagertes Aushubmaterial (Haufwerk) auf dem Grundstück fachgerecht beproben und auf Schadstoffe gemäß Ersatzbaustoffverordnung (Ersatzbaustoff) untersuchen lassen. Beauftragung eines zugelassenen Prüflabors durch den Auftragnehmer. Durchführung der Probenahme am Haufwerk entsprechend den geltenden technischen Regelwerken durch fachkundiges und zertifiziertes Personal. Anzahl und Lage der Proben gemäß Vorgabe der Prüfmethode. Durchführung der Laboranalytik auf Schadstoffparameter gemäß Ersatzbaustoff. Vorlage der Prüfberichte einschließlich Bewertung und Einstufung inklusive Entsorgungsweg. Abgerechnet wird 1 Psch, in die Position sind an Hand der Mengen alle Proben mit einzukalkulieren.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0013.	----- Entsorgung entsprechend Analyse Zwischengelagertes Aushubmaterial (Haufwerk) auf dem Grundstück nach Vorliegen der Analytik gemäß Ersatzbaustoffverordnung (Ersatzbaustoff) aufnehmen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen bzw. verwerten. Laden, Transport und Abfuhr zur zugelassenen Annahmestelle. Verwertung/Entsorgung entsprechend der Einstufung nach ErsatzbaustoffV und den Laborergebnissen. Gestellung aller erforderlichen Nachweise (Wiegescheine / Lieferscheine / Entsorgungsnachweise). Reinigung des Lagerplatzes nach Abfuhr. Zur Vergleichbarkeit der Angebote werden folgende Ansätze einheitlich vorgegeben: - Bodenmaterialklasse BM-F3 - Deponieklasse 1 (DK I) Abgerechnet wird nach Lieferscheinen (t)	130,00	t	,...	,...
00.01.0014.	----- Kabeltrassenwarnband erlegen Kabeltrassenwarnband 20cm über dem Verlegten Kabel oder Leerrohr verlegen.	200,00	m	,...	,...
00.01.0015.	----- Leitungstrasse einsanden Leitung in Sandbett legen und 20cm mit Sand 0/2 überdecken. Abgerechnet wird in m3.	4,00	m3	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0016.	----- Betonaufleger Tanks Beton C 20/25 als Betonaufleger für die Betontanks der Toilettenanlage. Beton liefern und auf Höhe einbauen.	2,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme				,...
00.02.	Pflaster aufnehmen				
00.02.0001.	23.115/031.19.01.00 TA Bordstein aufnehmen. Bordstein aufnehmen. Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament 'Unterbau und Rückenstütze 10 - 25 cm ' Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	8,00	m	,...	,...
00.02.0002.	23.115/011.21.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.	45,00	m2	,...	,...
00.02.0003.	24.112/006.19.51.02 TA Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Baustoffgemisch. Dicke '40 ' Fläche = Geh- und Radwege. Materialklasse nach EBV = BM-0. Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG innerhalb der Bau stelle fördern, einbauen und verdichten.	45,00	m2	,...	,...
00.02.0004.	23.115/011.21.12.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial.	45,00	m2	,...	,...

...Forts. 00.02.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0004. Forts. ...					
	Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Pflastersteine säubern.				
00.02.0005.	-----	60,00	m2	,...	,...
	Pflaster Unterbau anpassen Unterbau für aufgenommenes Pflaster anpassen. Überschüssiges Material entsorgen nach Wahl des AN, die Entsorgung ist in die Pos. einzurechnen.				
	Zwischensumme	00.02.			,...
00.03. Borde und Pflaster verlegen					
00.03.0001.	23.115/101.43.31.11.11	95,00	m2	,...	,...
	Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vorsatzbeton herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwiderstand SRT-Wert mind. 55. Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m2. Format für Rastermaß = 100/200/100 mm. Fase max. 2/2 mm. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung unter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3. Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugenschluss durch Einfegen und Einschlänmen herstellen. Steine im Läuferverband verlegen.				
00.03.0002.	23.115/311.07.01.01.11	40,00	m	,...	,...
	Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = TB 8 x 25 cm. Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5				

...Forts. 00.03.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0002. Forts. ...					
	MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m ² Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.				
00.03.0003.	23.115/326.21.01 Bordstein trennen Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm. Bordstein trennen durch Nassschneiden. Bordstein quer trennen.	10,00	St	,...	,...
00.03.0004.	23.115/195.91.02 TA Pflastersteine zuarbeiten Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m ² Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m ² Einzelgröße wird gesondert vergütet. Pflastersteine 'Rechteck 100x200 ' Art = Pflastersteine aus Beton. Dicke über 8 bis 10 cm.	15,00	m	,...	,...
00.03.0005.	23.115/198.31 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Einbauten herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten über 0,75 bis 1,00 m ² . Ausführung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden der Steine gehört zum Leistungsumfang.	4,00	St	,...	,...
00.03.0006.	23.115/311.01.01.16.11 Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze	2,00	m	,...	,...

...Forts. 00.03.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0006. Forts. ...					
	mind. 15 cm. Bordstein = HB 18 x 30 cm. Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert. Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne. Übergangstein/Absenkungsstein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.				
00.03.0007.	23.115/311.01.01.11.11	4,00	m	,...	,...
	Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = HB 18 x 30 cm. Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert. Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.				
00.03.0008.	24.112/210.41.05.11.91 TA	20,00	m3	,...	,...
	Frostschuttschicht herstellen Frostschuttschicht herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3, ohne Fertiger bei schwieriger Profilgestaltung oder bei zahlreichen Einbauten.				

...Forts. 00.03.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0008. Forts. ...					
	Feinanteil Kategorie UF 3. Baustoffgemisch 0/32. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H. Einbaudicke '10-40cm ' Abrechnung nach Auftragsprofilen.				
00.03.0009.	-----	46,00	m	,...	,...
	Pflastersteine schneiden Pflastersteine schneiden Pflasterstärke 8-10 cm Abgerechnet wird nach Meter.				
00.03.0010.	-----	1,00	St	,...	,...
	Vermessungsarbeiten Vermessungsleistung für die Baugrube inkl. Höhenkontrolle des Tankbehälters und für Bord und Pflasterarbeiten auf der Ost und West Seite des Parkplatzes. Die Vermessungsdaten können für die Abrechnung verwendet werden. Die Leistung ist in folgende Phasen aufgeteilt. Parkplatz Ost: - Baugrube Tankbehälter - Borde und Pflaster In die Pos. sind alle Hilfsmittel und Personalkosten mit einzurechnen.				
00.03.0011.	-----	1,00	St	,...	,...
	technische Bearbeitung Die technische Bearbeitung beinhaltet die Bearbeitung und Prüfung der Vermessungsdaten so wie die Plausibilitätsprüfung der vorhandenen Höhen mit den Unterlagen des AN für die Herstellung der Toilettenanlagen, sowie die koordinierung der Bauzeiten und Arbeiten aller Arbeiten.				
00.03.0012.	-----	1,00	St	,...	,...
	Erschwerniss für das Anpassen Bor.. Erschwerniss für das Anpassen von Bordsteinen und Pflaster an Bestandsflächen. In die OZ. sind Passschnitte und Angleichungen mit Pflastersplitt, sowie Gerät und Materialkosten der gesamten Fläche mit einzurechnen. Die OZ. betrifft den Parkplatz Ost Abgerechnet wird 1 Stück.				
	Zwischensumme	00.03.		,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.	Sickermulde				
00.04.0001.	24.110/219.92.10.04 TA Senkrechte Sickerschicht herstellen Senkrechte Sickerschicht durch Einfüllen und Verdichten von Filtermaterial in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohrleitungen werden gesondert vergütet. Abrechnung nach Raummaß der Sickerschicht. Graben ' Sickergraben ' Grabenbreite über 1,20 bis 1,40 m. Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Filter aus Kies 16/32.	7,00	m3	,...	,...
00.04.0002.	24.108/107.09.10.29 TA Baugrube herstellen Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Baugrube ' Für Sickergraben ' Baugrubentiefe bis 1,25 m. Aushub innerhalb der Baustelle lagern. Abrechnung ' nach m3'	7,00	m3	,...	,...
00.04.0003.	24.110/229.22.21.11 Sickerrohrleitung verlegen Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtanschluss wird gesondert vergütet. Einbau in senkrechte Sickerschicht. Rohr DN/ID 125. Teilsickerrohr (LP). Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, außen gewellt). Sickerraumsohle nach Unterlagen des AG mit Kunststoffdichtungsbahn, mit 10 cm Sandbettung, abdichten. Fließsohlentiefe bis 1,25 m.	15,00	m	,...	,...
00.04.0004.	----- Sickerrohrleitung anschließen Sickerrohrleitung an bestehende WC Haus Entwässerung anschließen. Die Erdbauarbeiten sowie Bögen, T u Y Stücke und Muffen sind in die Position mit einzurechnen. Abgerechnet wird 1 Stück pro Anschluss.	2,00	St	,...	,...
00.04.0005.	----- Umpflastern Ende der Sickerleitung Öffnung / Endstück der Sickerleitung mit Pflaster in Beton einfassen 0,6 x 0,6 m inkl Pflaster 100 x 200 x 80 und Beton sowie alle Schitte an Pflaster und Rohr.	1,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.04.			,...
00.05.	Ausstattung				
00.05.0001.	----- Sitzgruppe Sitzgruppe mit Bodenanker bestehend aus 2 Bänken und 1 Tisch, liefern und montieren inkl. allen Kleinteilen. Davon eine Bank mit und eine ohne Rückenlehne. Länge 2,00m Material:Recycling Kunststoff Schadstofffrei (unbedenklich nach DIN 71 Teil 3 Spielplatzverordnung. Sitzfläche: 3 Bretter (a 2000x100x 47 mm) Rückenlehne: 2 Bretter (a 2000x100x47 mm) Sitzhöhe: ca 450 mm Tischhöhe: 750 mm	2,00	St	,...	,...
00.05.0002.	----- Betonfundament für Sitzgruppe Betonfundament für Sitzgruppe inkl. Bewehrung und Schalung herstellen. Beton C 25/30, EN 206-1 XC4, XF1 Größe: L/B/T, 2500x300x600 mm Der Aushub ist in der Fläche zu verteilen. Das Beipflastern ist inkl. Unterbau ist mit in die Position einzurechnen.	4,00	St	,...	,...
00.05.0004.	----- Fundament für Elektroverteilerkas.. Fundament für Elektroverteilerkasten mit Kabellehrrohr 3x DN 50 und 1x DN 100 Einführung. Größe: L/H/B, 800x500x800 Beton: C20/25EN 206-1 XC4, XF1 mit Kabeleinführung.	2,00	St	,...	,...
00.05.0005.	----- Leerrohre DN 50 Leerrohre für Elektroverteilung inkl. Zugdraht für den Bereich der Baugrube.	30,00	m	,...	,...
00.05.0006.	----- Leerrohre DN 100 Leerrohre DN 110 mit Zugdraht für den Bereich der Baugrube.	50,00	m	,...	,...
00.05.0007.	----- Fundament für Leuchte Fundament für Straßenlaterne in Pflasterfläche nach statischen und technischen Anforderungen liefern und setzen, mit mindestens den Maßen: 0,8x0,8x0,8m.	2,00	St	,...	,...

...Forts. 00.05.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0007. Forts. ...					
	Beton: C30/37 EN 206-1 XC4, XF1 Die Kabeleinführung von unten muss mind. einem Durchmesser von 80 mm haben. Das Fundament ist 15 cm unter Ok Pflaster zu setzen. Abgerechnet wird pro Stück. Alle zusätzlichen Hilfsmittel zum Setzen sind in die Pos. einzukalkulieren.				
00.05.0008.	-----	1,00	St	,...	,...
	Übergangskasten GFK Montage im .. Kabelübergangskasten aus GFK, für Montage im Freien, Schutzklasse II, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit Schutzrohrhalter bis Rohrdurchmesser 32 mm für ein Schutzrohr, mit 3 Kabeleinführungen für Kabel bis 5 x 6, mit einem Kabelabgang für Kabel bis 3 x 2,5, ein Sicherungssockel DIN 57635 (VDE 0635), 500 V mit Gewinde D01 und Sicherungseinsatz.				
00.05.0009.	-----	2,00	St	,...	,...
	Aufsatzleuchte B/L 60/70mm IP23 .. Aufsatzleuchte, Leuchtenanschlussmaße B/L 60/70 mm DIN EN 40-2, Schutzklasse I, Schutzart IP 23 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Gehäuse aus Aluminium, mit weißem Reflektor, Lichtstärkeverteilung asymmetrisch, Abdeckung aus Kunststoff, klar, glatt, mit externem Betriebsgerät, Betriebsgerät wird gesondert vergütet, mit LED-Leuchtmittel, mind. 10 W, Farbtemperatur fest, Farbtemperatur 4000 K, Farbtemperaturtoleranz 100 K.				
00.05.0010.	-----	2,00	St	,...	,...
	Lichtmast Stahl verz H 5m Lichtmast als gerader Mast DIN EN 40-2 und DIN EN 40-5 aus feuerverzinktem Stahl, Bauform konisch, Querschnitt rund, Nennhöhe 5 m, mit Ausschnitt für Türgröße B/H 75/200 mm, mit Tür und Sicherheitsschloss, einschl. Grundplatte, Länge des Erdstückes/Eingrabetiefe 0,6 m, Leuchtenanschlussmaße B/L 60/70 mm.				
00.05.0011.	-----	2,00	m3	,...	,...
	Handschachtung Graben Handschachtung im Bereich von Kabelverdachtspunkten oder allen riskanten Stellen, mit Absprache des AG.				
00.05.0012.	21.134/701.11	25,00	m	,...	,...
	Kabeltrasse orten und markieren Kabeltrasse nach Bestandslageplänen oder an Hand von Verlegesketzen messtechnisch mittels Kabelortungsgerät orten und örtlich markieren. Tongenerator im nächstgelegenen Kabelhaus oder Stützpunkt anschalten. Abgerechnet wird nach Trassenlänge unabhängig von der				

...Forts. 00.05.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0012. Forts. ...					
	Kabelanzahl. Kabeltyp = Energiekabel. Markierung mit Holzpflöcken nach Unterlagen des AG.				
00.05.0013.	-----	2,00	Std	,xx	,xx
	Rammschutzpfosten rot / weiß Herausnehmbarer Rammschutzpfosten / Schutzpfosten Stahlrohr Ø 152 mm, liefern und montieren. Wandstärke: 3,2 mm Feuerverzinkte Ausführung und weiß beschichtet Rote reflektierende Ringe Integrierte Bodenhülse für einfaches Entfernen mit Verschluss, inkl 3 Schlüssel Bodenhülse einbetonieren, inkl. Aushub, Pflaster und Betonarbeiten.				
	Zwischensumme	00.05.		,xx	
00.06. Baustelleneinrichtung Parkplatz West					
00.06.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale				

...Forts. 00.06.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0001. Forts. ...					
	für alle Leistungen des Abschnittes Parkplatz West des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
00.06.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.06.0003.	19.101/207.33 Bauzaun aufstellen und entfernen Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, während der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes vergütet. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.	77,00	m	,...	,...
00.06.0004.	19.101/212.33 Bauzaun umsetzen Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wiederverwertbare Teile ersetzen. Zaunhöhe = 2,00 m. Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.	35,00	m	,...	,...
00.06.0005.	----- Koordinierung und Abstimmung Koordinierung und Abstimmung der Leistungen mehrerer Auftragnehmer im Baufeld Koordinierung und Abstimmung der eigenen Leistungen mit allen im Baufeld tätigen Auftragnehmern, Versorgungsunternehmen, Nachunternehmern sowie sonstigen Beteiligten. Die Leistung umfasst insbesondere: Teilnahme an Koordinierungs- und Baubesprechungen, Abstimmung von Bauabläufen, Bauphasen und Bauzeiten, Abstimmung räumlicher, zeitlicher und technologischer Abhängigkeiten der einzelnen Gewerke, laufende Abstimmung der Arbeitsabläufe zur Vermeidung gegenseitiger	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 00.06.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.06.0005. Forts. ...

Behinderungen,
 Koordination von Geräte-, Material- und Flächeninanspruchnahmen,
 Abstimmung mit Verkehrssicherung, Leitungsbau, Markierung, Schutzplanken-,
 Erdbau-, Straßenbau- oder sonstigen Gewerken,
 Dokumentation wesentlicher Abstimmungsergebnisse sowie Information der
 Bauüberwachung über auftretende Konflikte.
 Die Leistung umfasst nicht die allgemeine Koordinierungs- und Organisationspflicht
 des Auftraggebers gemäß § 4 Abs. 1 VOB/B, sondern ausschließlich die für die
 Durchführung der eigenen Leistungen erforderliche Abstimmung mit den weiteren
 am Bau Beteiligten.
 Abrechnung: Pauschal, einschließlich sämtlicher Nebenleistungen.
 Einheit: Psch Menge: 1,00

Zwischensumme 00.06.

00.07. Erdarbeiten

00.07.0001. 24.106/113.00.29.93.01 TA 36,00 m3

Oberboden abtragen und andecken

Oberboden ggf. einschließlich Vegetationsdecke abtragen
 und profilgerecht wieder andecken einschließlich erforderlicher
 Zwischenlagerung auf Flächen nach Wahl des AN. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen
 des AG.
 Dicke des Abtrages über 10 bis 30 cm.
 Andeckung ' außerhalb des Baufeld (Parkplatz)'
 Einbau ' An Böschung und in der Fläche'
 Dicke der Andeckung über 15 bis 25 cm.
 Abrechnung nach Abtragsprofilen.

Hinweis zur OZ 00.07.0002.

Die Baugrube wird mit einer Böschung 1:1,5 hergestellt, Verbau wird nicht vergütet.

00.07.0002. 24.108/107.09.31.29 TA 60,00 m3

Baugrube herstellen

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen.
 Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
 AG. Verbau wird gesondert vergütet.
 Baugrube 'für Schacht 3,3 x 6,3 m, Seiten 1:1,5 Böschungen '
 Baugrubentiefe über 1,75 bis 3,00 m.
 Materialwerte nach EBV = BM-0

...Forts. 00.07.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0002. Forts. ...					
	Aushub innerhalb der Baustelle lagern. Abrechnung 'nach Profil '				
00.07.0003.	24.108/207.21.10.13.21 Leitungsgraben herstellen Leitungsgraben profilgerecht herstellen. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. In gewachsenem Boden. Homogenbereich nach Unterlagen des AG. Grabentiefe bis 1,25 m. Breite der Grabensohle für Rohr bis DN 150. Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle lagern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone einbauen und verdichten einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe. Materialwerte nach EBV = BM-F0* Zum Verfüllen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN verwerten. Abrechnung mit senkrechten Wänden. Grabenbreite nach DIN 18 300 ohne Berücksichtigung eines Verbaus.	22,00	m3	,...	,...
00.07.0004.	21.134/141.92.01 TA Kabelschutzrohrverbund lief./verl. Kabelschutzrohrverbund einschl. druckdichter Rohrverbindung liefern und verlegen. Erschwernisse aufgrund querender Leitungen werden nicht gesondert vergütet. Abgerechnet wird die verlegte Länge des Kabelschutzrohrverbundes. Erdarbeiten und der Aufbruch von Straßenbefestigungen werden gesondert vergütet. Kabelschutzrohrverbund bestehend aus 'Kunststoff PE' Rohrverlegung = Einlagig mit Sandummantelung, 10 cm dick. Einziehhilfe, aus verzinktem rundem Stahldraht, Durchmesser mind. 3 mm, mit je 2,00 m Überstand einziehen.	150,00	m	,...	,...
00.07.0005.	21.134/109.90.02.11 TA Kabel liefern/in Schutzrohr einbr. Kabel liefern und in vorhandenes Kabelschutzrohr einziehen/einblasen. Auf-, Abladen und Umsetzen der Kabeltrommel sowie Erschwernisse durch vorhandene Leitungen werden nicht gesondert vergütet. Vorhandene Schächte öffnen und schließen. Anzahl und Lage der Schächte nach Unterlagen des AG. Werkmessprotokolle sind mit der Lieferung der Kabel	150,00	m	,...	,...

...Forts. 00.07.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0005. Forts. ...					
	vorzulegen. Kabelspezifikation 'Erdkabel 5x2,5 / 5x1,5 ' Kabelschutzrohr endlos über d50 bis d110. Innenwand = glatt. Kabelteillänge bis 100,00 m.				
00.07.0006.	24.106/250.01 Planum herstellen Planum herstellen nach Unterlagen des AG. Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.	155,00	m2	,...	,...
00.07.0007.	21.109/101.92.11.12.01 TA Einfache Pumpenanlage einrichten Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung zum Trockenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie zum Ableiten des geförderten Wassers einrichten. Pumpensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz umfasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Baugrube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG. Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergütet. Baugrube 'Betontank ' Förderdurchfluss über 10 bis 30 m3/h. Förderhöhe bis 5,00 m. Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne schädliche Unterbrechung. Ableitung mittels Schlauchleitung herstellen. Entfernung zum Vorfluter 20 bis 50,00 m. Pumpensumpf verfüllen.	1,00	St	,...	,...
00.07.0008.	21.109/105.91.10 TA Einfache Pumpenanlage vorhalten Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung einschließlich Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter betriebsbereit vorhalten. Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Baugrube ' Betontank ' Einschließlich Reserveanlage für Betrieb ohne schädliche Unterbrechung. Ableitung mittels Schlauchleitung.	5,00	d	,...	,...
00.07.0009.	21.109/109.91.00 TA Einfache Pumpenanlage betreiben Einfache Pumpenanlage für offene Wasserhaltung betreiben.	5,00	d	,...	,...

...Forts. 00.07.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0009. Forts. ...					
	Abgerechnet wird nach Kalendertagen. Baugrube 'Betontank ' Ableitung mittels Schlauchleitung.				
00.07.0010.	21.103/014 Leitungserkundung Erkundung von Kabeln und Leitungen aller Art durch geeignete Methoden, z.B. durch Einholen von Kabelplänen und/oder Einweisung durch den Leitungsträger. Die Vorschriften der Leitungsträger sind zu beachten. Abgerechnet wird nach der Anzahl der Bodenerkundungspunkte.	1,00	St	,...	,...
00.07.0011.	----- Aushub laden Aushub, Borde, Pflaster und Betonreste laden und zum Zwischenlager innerhalb des Parkplatzes nach Angaben des AG zur Beprobung abladen. Beprobung wird gesondert vergütet. Abgerechnet wird nach m3.	80,00	m3	,...	,...
00.07.0012.	----- Analyse am Haufwerk Zwischengelagertes Aushubmaterial (Haufwerk) auf dem Grundstück fachgerecht beproben und auf Schadstoffe gemäß Ersatzbaustoffverordnung (Ersatzbaustoff) untersuchen lassen. Beauftragung eines zugelassenen Prüflabors durch den Auftragnehmer. Durchführung der Probenahme am Haufwerk entsprechend den geltenden technischen Regelwerken durch fachkundiges und zertifiziertes Personal. Anzahl und Lage der Proben gemäß Vorgabe der Prüfmethode. Durchführung der Laboranalytik auf Schadstoffparameter gemäß Ersatzbaustoff. Vorlage der Prüfberichte einschließlich Bewertung und Einstufung inklusive Entsorgungsweg. Abgerechnet wird 1 Psch, in die Position sind an Hand der Mengen alle Proben mit einzukalkulieren.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.07.0013.	----- Entsorgung entsprechend Analyse Zwischengelagertes Aushubmaterial (Haufwerk) auf dem Grundstück nach Vorliegen der Analytik gemäß Ersatzbaustoffverordnung (Ersatzbaustoff) aufnehmen, laden, abfahren und fachgerecht entsorgen bzw. verwerten. Laden, Transport und Abfuhr zur zugelassenen Annahmestelle. Verwertung/Entsorgung entsprechend der Einstufung nach ErsatzbaustoffV und den Laborergebnissen. Gestellung aller erforderlichen Nachweise (Wiegescheine / Lieferscheine /	145,00	t	,...	,...

...Forts. 00.07.0013.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0013. Forts. ...					
	Entsorgungsnachweise). Reinigung des Lagerplatzes nach Abfuhr. Zur Vergleichbarkeit der Angebote werden folgende Ansätze einheitlich vorgegeben: - Bodenmaterialklasse BM-F3 - Deponieklasse 1 (DK I) Abgerechnet wird nach Lieferscheinen (t)				
00.07.0014.	-----	150,00	m	,...	,...
	Kabeltrassenwarnband erlegen Kabeltrassenwarnband 20cm über dem Verlegten Kabel oder Leerrohr verlegen.				
00.07.0015.	-----	4,00	m3	,...	,...
	Leitungstrasse einsanden Leitung in Sandbett legen und 20cm mit Sand 0/2 überdecken. Abgerechnet wird in m3.				
	Zwischensumme	00.07.		,...	,...
00.08.	Pflaster aufnehmen				
00.08.0001.	23.115/031.19.01.00 TA	8,00	m	,...	,...
	Bordstein aufnehmen. Bordstein aufnehmen. Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Höhe bis 30 cm. Fundament 'Unterbau und Rückenstütze 10 - 25 cm ' Nicht wiederverwendbare Bordsteine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.				
00.08.0002.	23.115/011.21.11.00	40,00	m2	,...	,...
	Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine und übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.08.0003.	24.112/006.19.51.02 TA Schicht ohne Bindemittel aufnehmen Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff oder Baustoffgemisch. Dicke '40 ' Fläche = Geh- und Radwege. Materialklasse nach EBV = BM-0. Baustoffgemisch nach Unterlagen des AG innerhalb der Baustelle fördern, einbauen und verdichten.	40,00	m2	,...	,...
00.08.0004.	23.115/011.21.12.01 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen. Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergütet. Pflasterstein ca. 8 cm dick. Mit Fugenfüllung aus ungebundenem Fugenmaterial. Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial. Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Pflastersteine säubern.	20,00	m2	,...	,...
00.08.0005.	----- Pflaster Unterbau anpassen Unterbau für aufgenommenes Pflaster anpassen. Stärke der Anpassung 30-40 cm. Mindestaufbau 30cm Überschüssiges Material entsorgen nach Wahl des AN, die Entsorgung ist in die Pos. einzurechnen.	50,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme				,...
00.09.	Borde und Pflaster verlegen				
00.09.0001.	23.115/101.43.31.11.11 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit Vorsatzbeton herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Rutschwiderstand SRT-Wert mind. 55. Einzelflächen über 10,00 bis 100,00 m2. Format für Rastermaß = 100/200/100 mm.	145,00	m2	,...	,...

...Forts. 00.09.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.09.0001. Forts. ...					
	Fase max. 2/2 mm. Baustoffgemisch für Bettung und Fugen Kategorie SZ18/LA20. Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Körnung unter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3. Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3, Fugenmaterial einarbeiten und einschlänmen, Fugenschluss durch Einfügen und Einschlänmen herstellen. Steine im Läuferverband verlegen.				
00.09.0002.	23.115/311.07.01.01.11 Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = TB 8 x 25 cm. Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.	75,00	m	,...	,...
00.09.0003.	23.115/326.21.01 Bordstein trennen Bordstein auf Passmaß trennen. Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm. Bordstein trennen durch Nassschneiden. Bordstein quer trennen.	12,00	St	,...	,...
00.09.0004.	23.115/195.91.02 TA Pflastersteine zuarbeiten Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an Aussparungen und Einbauten über 1,00 m2 Einzelgröße zuarbeiten, nassschneiden oder behauen. Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten bis zu 1,00 m2	15,00	m	,...	,...

...Forts. 00.09.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.09.0004. Forts. ...					
	Einzelgröße wird gesondert vergütet. Pflastersteine 'Rechteck 100 x 200 mm' Art = Pflastersteine aus Beton. Dicke über 8 bis 10 cm.				
00.09.0005.	23.115/198.31	6,00	St	,...	,...
	Pflasterdecken-Anpassung herstellen Anpassung der Pflasterdecke an Aussparungen oder Einbauten herstellen. Abgerechnet wird je Stück Einbauteil. Einzelgröße der Aussparung bzw. Einbauten über 0,75 bis 1,00 m ² . Ausführung mit Steinen der Pflasterdecke. Das Schneiden der Steine gehört zum Leistungsumfang.				
00.09.0006.	23.115/311.01.01.16.11	8,00	m	,...	,...
	Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = HB 18 x 30 cm. Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittelbeanspruchung max. 500 g/m ² Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert. Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne. Übergangstein/Absenkungsstein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.				
00.09.0007.	23.115/311.01.01.11.11	8,00	m	,...	,...
	Bordstein aus Beton setzen Bordstein aus Beton setzen. Breite der Rückenstütze mind. 15 cm. Bordstein = HB 18 x 30 cm. Fuge aus Fugenmörtel Typ B mit Zementmörtel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-				

...Forts. 00.09.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.09.0007. Forts. ...					
	Beanspruchung max. 500 g/m ² Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-Modul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert. Bordstein mit Bewegungsfugen an Rinne. Gerader Stein. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa. Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa.				
00.09.0008.	24.112/210.41.05.11.91 TA Frostschuttschicht herstellen Frostschuttschicht herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3, ohne Fertiger bei schwieriger Profilgestaltung oder bei zahlreichen Einbauten. Feinanteil Kategorie UF 3. Baustoffgemisch 0/32. Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben. Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H. Einbaudicke '10-40cm ' Abrechnung nach Auftragsprofilen.	53,00	m ³	,...	,...
00.09.0009.	----- Pflastersteine Schneiden Pflastersteine schneiden Pflasterstärke 8-10 cm Abgerechnet wird nach Meter.	65,00	m	,...	,...
00.09.0010.	----- Vermessungsarbeiten Vermessungsleistung für die Baugrube inkl. Höhenkontrolle des Tankbehälters und für Bord und Pflasterarbeiten auf der Ost und West Seite des Parkplatzes. Die Vermessungsdaten können für die Abrechnung benutzt werden. die Leistung ist in folgende Phasen aufgeteilt. Parkplatz Ost: - Baugrube Tankbehälter - Borde und Pflaster Parkplatz West: - Baugrube Tankbehälter	1,00	St	,...	,...

...Forts. 00.09.0010.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.09.0010. Forts. ...					
	- Borde und Pflaster In die Pos. sind alle Hilfsmittel und Personalkosten mit einzurechnen.				
00.09.0011.	-----	1,00	St	,...	,...
	technische Bearbeitung Die technische Bearbeitung beinhaltet die Bearbeitung und Prüfung der Vermessungsdaten so wie die Plausibilitätsprüfung der vorhandenen Höhen mit den Unterlagen des AN für die Herstellung der Toilettenanlagen, sowie die koordinierung der Bauzeiten und Arbeiten aller Arbeiten.				
00.09.0012.	-----	1,00	St	,...	,...
	Erschwerniss für das Anpassen Bor.. Erschwerniss für das Anpassen von Bordsteinen und Pflaster an Bestandsflächen. In die OZ. sind Passsschnitte und Angleichungen mit Pflastersplitt, sowie Gerät und Materialkosten der gesamten Fläche mit einzurechnen. Die OZ. betrifft den Parkplatz West Abgerechnet wird 1 Stück.				
00.09.0013.	-----	2,00	m3	,...	,...
	Betonaufleger Tanks Beton C 20/25 als Betonaufleger für die Betontanks der Toilettenanlage. Beton liefern und auf Höhe einbauen.				
	Zwischensumme	00.09.		,...	,...
00.10.	Sickermulde				
00.10.0001.	24.110/219.92.10.04 TA	7,00	m3	,...	,...
	Senkrechte Sickerschicht herstellen Senkrechte Sickerschicht durch Einfüllen und Verdichten von Filtermaterial in vorhandenen Graben herstellen. Sickerrohrleitungen werden gesondert vergütet. Abrechnung nach Raummaß der Sickerschicht. Graben ' Sickergraben ' Grabenbreite über 1,20 bis 1,40 m. Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m. Filter aus Kies 16/32.				
00.10.0002.	24.108/107.09.10.29 TA	7,00	m3	,...	,...
	Baugrube herstellen Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG. Verbau wird gesondert vergütet. Baugrube ' Für Sickergraben '				

...Forts. 00.10.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.10.0002. Forts. ...					
	Baugrubentiefe bis 1,25 m. Aushub innerhalb der Baustelle lagern. Abrechnung ' nach m3'				
00.10.0003.	24.110/229.22.21.11 Sickerrohrleitung verlegen Sickerrohrleitung in Sickeranlage verlegen. Schachtan- schluss wird gesondert vergütet. Einbau in senkrechte Sickerschicht. Rohr DN/ID 125. Teilsickerrohr (LP). Rohr aus PE-HD Typ R 2 (innen glatt, außen gewellt). Sickerraumsohle nach Unterlagen des AG mit Kunststoff- dichtungsbahn, mit 10 cm Sandbettung, abdichten. Fließsohlentiefe bis 1,25 m.	12,00	m	,...	,...
00.10.0004.	----- Sickerrohrleitung anschließen Sickerrohrleitung an bestehende WC Haus Entwässerung anschließen. Die Erdbauarbeiten sowie Bögen, T u Y Stücke und Muffen sind in die Position mit einzurechnen. Abgerechnet wird 1 Stück pro Anschluss.	2,00	St	,...	,...
00.10.0005.	----- Umpflastern Ende der Sickerleitung Öffnung / Endstück der Sickerleitung mit Pflaster in Beton einfassen 0,6 x 0,6 m inkl Pflaster 100 x 200 x 80 und Beton sowie alle Schitte an Pflaster und Rohr.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	00.10.			,...
00.11.	Ausstattung				
00.11.0001.	----- Sitzgruppe Sitzgruppe mit Bodenanker bestehend aus 2 Bänken und 1 Tisch, liefern und montieren inkl. allen Kleinteilen. Davon eine Bank mit und eine ohne Rückenlehne. Länge 2,00m Material:Recycling Kunststoff Schadstofffrei (unbedenklich nach DIN 71 Teil 3 Spielplatzverordnung. Sitzfläche: 3 Bretter (a 2000x100x 47 mm) Rückenlehne: 2 Bretter (a 2000x100x47 mm) Sitzhöhe: ca 450 mm Tischhöhe: 750 mm	2,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.11.0002.	----- Betonfundament für Sitzgruppe Betonfundament für Sitzgruppe inkl. Bewehrung und Schalung herstellen. Beton C 25/30, EN 206-1 XC4, XF1 Größe: L/B/T, 2500x300x600 mm Der Aushub ist in der Fläche zu verteilen. Das Beipflastern ist inkl. Unterbau ist mit in die Position einzurechnen.	4,00	St	,...	,...
00.11.0003.	----- Fundament für Elektroverteilerkas.. Fundament für Elektroverteilerkasten mit Kabellehrrohr 3x DN 50 und 1x DN 100 Einführung. Größe: L/H/B, 800x500x800 Beton: C20/25EN 206-1 XC4, XF1 mit Kabeleinführung.	1,00	St	,...	,...
00.11.0004.	----- Leerrohre DN 50 Leerrohre für Elektroverteilung inkl. Zugdraht für den Bereich der Baugrube.	15,00	m	,...	,...
00.11.0005.	----- Leerrohre DN 100 Leerrohre DN 110 mit Zugdraht für den Bereich der Baugrube.	30,00	m	,...	,...
00.11.0006.	----- Fundament für Leuchte Fundament für Straßenlaterne in Pflasterfläche nach statischen und technischen Anforderungen liefern und setzen, mit mindestens den Maßen: 0,8x0,8x0,8m. Beton: C30/37 EN 206-1 XC4, XF1 Die Kabeleinführung von unten muss mind. einem Durchmesser von 80 mm haben. Das Fundament ist 15 cm unter Ok Pflaster zu setzen. Abgerechnet wird pro Stück. Alle zusätzlichen hilfsmittel zum setzen sind in die Pos. einzukalkulieren.	2,00	St	,...	,...
00.11.0007.	----- Übergangskasten GFK Montage im .. Kabelübergangskasten aus GFK, für Montage im Freien, Schutzklasse II, Schutzart IP 54 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), mit Schutzrohrhalter bis Rohrdurchmesser 32 mm für ein Schutzrohr, mit 3 Kabeleinführungen für Kabel bis 5 x 6, mit einem Kabelabgang für Kabel bis 3 x 2,5, ein Sicherungssockel DIN 57635 (VDE 0635), 500 V mit Gewinde D01 und Sicherungseinsatz.	1,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.11.0008.	----- Aufsatzleuchte B/L 60/70mm IP23 .. Aufsatzleuchte, Leuchtenanschlussmaße B/L 60/70 mm DIN EN 40-2, Schutzklasse I, Schutzart IP 23 DIN EN 60529 (VDE 0470-1), Gehäuse aus Aluminium, mit weißem Reflektor, Lichtstärkeverteilung asymmetrisch, Abdeckung aus Kunststoff, klar, glatt, mit externem Betriebsgerät, Betriebsgerät wird gesondert vergütet, mit LED-Leuchtmittel, mind. 10 W, Farbtemperatur fest, Farbtemperatur 4000 K, Farbtemperaturtoleranz 100 K.	2,00	St	,...	,...
00.11.0009.	----- Lichtmast Stahl verz H 5m Lichtmast als gerader Mast DIN EN 40-2 und DIN EN 40-5 aus feuerverzinktem Stahl, Bauform konisch, Querschnitt rund, Nennhöhe 5 m, mit Ausschnitt für Türgröße B/H 75/200 mm, mit Tür und Sicherheitsschloss, einschl. Grundplatte, Länge des Erdstückes/Eingrabetiefe 0,6 m, Leuchtenanschlussmaße B/L 60/70 mm.	2,00	St	,...	,...
00.11.0010.	----- Handschachtung Graben Handschachtung im Bereich von Kabelverdachtspunkten oder allen riskanten Stellen, mit Absprache des AG.	2,00	m3	,...	,...
00.11.0011.	21.134/701.11 Kabeltrasse orten und markieren Kabeltrasse nach Bestandslageplänen oder an Hand von Verlegesketzen messtechnisch mittels Kabelortungsgerät orten und örtlich markieren. Tongenerator im nächstgelegenen Kabelhaus oder Stützpunkt anschalten. Abgerechnet wird nach Trassenlänge unabhängig von der Kabelanzahl. Kabeltyp = Energiekabel. Markierung mit Holzpflocken nach Unterlagen des AG.	25,00	m	,...	,...
00.11.0012.	----- Rammschutzpfosten rot / weiß Herausnehmbarer Rammschutzpfosten / Schutzpfosten Stahlrohr Ø 152 mm, liefern und montieren. Wandstärke: 3,2 mm Feuerverzinkte Ausführung und weiß beschichtet Rote reflektierende Ringe Integrierte Bodenhülse für einfaches Entfernen mit Verschluss, inkl 3 Schlüssel Bodenhülse einbetonieren, inkl. Aushub, Pflaster und Betonarbeiten.	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.11.				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
 VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
 LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.12.	Sonstige				
00.12.0001.	----- Stillstand Kolonne Stillstandskosten für Kolonne inkl. aller Geräte und Maschinen.	8,00	h	,...	,...
00.12.0002.	21.103/051.06 Gerätetestillstand Stillstand des Gerätes und des eingesetzten Personals auf Anordnung des AG. Vergütet wird ein Verrechnungssatz, der alle Aufwendungen für den Stillstand des Gerätes, ggf. davon abhängige Geräte sowie die Kosten für das hierfür eingesetzte Personal einschließlich sämtlicher Zuschläge enthält. Abgerechnet wird nach angeordneten Stillstandszeiten. Die Abrechnung erfolgt je angefangener Stunde. Gerät = Bagger.	8,00	h	,...	,...
00.12.0003.	----- Fotodokumentation Fotodokumentation über den Bauablauf der Baumaßnahme Erdarbeiten Parkplatz Ost / West. Die Bilder sind auf einem USB Stick zu übergeben.	100,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	00.12.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **262-26-7054**

00. Bauarbeiten Trocken WC

00.00.	Baustelleneinrichtung Parkplatz Ost	,...
00.01.	Erdarbeiten	,...
00.02.	Pflaster aufnehmen	,...
00.03.	Borde und Pflaster verlegen	,...
00.04.	Sickermulde	,...
00.05.	Ausstattung	,...
00.06.	Baustelleneinrichtung Parkplatz West	,...
00.07.	Erdarbeiten	,...
00.08.	Pflaster aufnehmen	,...
00.09.	Borde und Pflaster verlegen	,...
00.10.	Sickermulde	,...
00.11.	Ausstattung	,...
00.12.	Sonstige	,...
	Summe 00.	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-13408-00 A000, Psch Hochbau BAB - WI 2026ff
VE: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West
LV: 262-26-7054 Rod_ Erdarbeiten Buchrain Ost/West

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **262-26-7054**

00.	Bauarbeiten Trocken WC	,...
-----	------------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 34