

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0422-30	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
VE:	2026-431	ARV Gussasphalt AM Malchow
LV:	2026-431	ARV Gussasphalt AM Malchow

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-P0422-30	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
VE:	2026-431	ARV Gussasphalt AM Malchow
LV:	2026-431	ARV Gussasphalt AM Malchow

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Sanierungsleistungen AM Malchow.....	3
01.01.	Baubegleitende Leistung.....	3
01.02.	Verkehrssicherung.....	4
01.03.	Asphaltdecke.....	9
01.04.	Fräsarbeiten Betonfahrbahn.....	18
01.05.	Asphalteinbau Betonfahrbahn.....	19
	Zusammenstellung.....	21

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Sanierungsleistungen AM Malchow				
01.01.	Baubegleitende Leistung				
01.01.0001.	----- Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt nach Wahl des AN herstellen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen. Ursprünglichen Zustand wieder herstellen.	144,00	St		
01.01.0002.	----- Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	144,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0003.	----- Havariepauschale Havariepauschale als Zulage zur Baustelleneinrichtung bei einem vom AG geforderten Einsatz, werktags, innerhalb 24 h ab Auslöse durch die AM. Alle Mehraufwendungen eines Havarieeinsatzes (Lohn- und Materialkosten) sind in den EP dieser Position einzurechnen und werden nicht gesondert vergütet. Durchführung dieser Leistung nur in Abstimmung mit AG.	6,00	St	,...	,...
01.01.0004.	----- Abrückpauschale 3 h Abrückpauschale durch den AG verursachte Arbeitsunterbrechungen bei einer Arbeitsleistung je Arbeitstag bis 3 Stunden. Baustelle einschl. Verkehrssicherung komplett beräumen. Nur auf Anforderung des AG.	1,00	St	,...	,...
01.01.0005.	----- Abrückpauschale 6 h Abrückpauschale durch den AG verursachte Arbeitsunterbrechungen bei einer Arbeitsleistung je Arbeitstag bis 6 Stunden. Baustelle einschl. Verkehrssicherung komplett beräumen. Nur auf Anforderung des AG.	1,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0006. gilt für die Arbeiten in der Wasserschutzzone auf der BAB 19 von km 60,20 bis km 61,40 in beide Richtungsfahrbahnen.</i>				
01.01.0006.	----- Erschwernisszulage für Arbeiten .. Über diese Position werden sämtliche Mehraufwendungen vergütet, die für die Arbeiten innerhalb der Wasserschutzgebiete notwendig sind.	150,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme	01.01.			,...
01.02.	Verkehrssicherung				
01.02.0001.	21.105/135.90.19.91.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand	45,00	St	,...	,...

...Forts. 01.02.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001.	Forts. ...				
	setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r - Position gilt auch für das Unterhalten und Weiterrücken der Verkehrssicherung innerhalb des Sperrbereiches' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'max. 2500 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '4-9 h' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
01.02.0002.	21.105/135.09.19.91.11 TA	45,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan 1 - Position gilt auch für das Unterhalten und Weiterrücken der Verkehrssicherung innerhalb des Sperrbereiches' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'max. 2500 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '4-9 h' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
01.02.0003.	21.105/135.09.19.91.11 TA	10,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan 2' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'max. 2500 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '4-9 h'				

...Forts. 01.02.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0003. Forts. ...					
	Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
01.02.0004.	21.105/135.09.19.91.11 TA	10,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan 3' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'max. 2500 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '4-9 h' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
01.02.0005.	21.105/135.09.19.91.11 TA	10,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan 4' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'max. 2500 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '4-9 h' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
01.02.0006.	21.105/135.09.19.91.11 TA	10,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand				

...Forts. 01.02.0006.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.02.0006. Forts. ...

setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
 sicherungsmaßnahmen durchführen.
 Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan 5'
 Für stationäre Arbeitsstelle.
 Länge des Arbeitsbereiches 'max. 2500 m'
 Gesamtdauer der Verkehrsführung '4-9 h'
 Bei Tageslicht.
 Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
 einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
 liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
 lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
 Gebührenfrei.

01.02.0007.	21.105/135.09.19.91.11 TA	10,00	St		
	Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan 6' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'max. 2500 m' Gesamtdauer der Verkehrsführung '4-9 h' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				

Hinweis zur OZ 01.02.0008.
In Ergänzung zu Regelplänen, folgende Position bezieht
sich auf Verkehrszeichenplan in Anschlussstellen (z.B.
Ausfahrten, Auffahrten, Parkplätze, Rastanlagen). Diese
müssen vier Wochen vor Ausführung beantragt werden.

01.02.0008.	-----	20,00	St		
	Verk.zeichenplan kür.D. erstellen Verkehrszeichenpläne in Anlehnung an die beigefügten Regelpläne und Verkehrszeichenpläne erstellen und verkehrsrechtliche Anordnung beantragen. Ergänzungen bzw. Anpassungen den örtlichen Gegebenheiten vornehmen.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0009.	21.105/135.09.10.21.14 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan 7' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung über 100,00 Euro bis 200,00 Euro.	4,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0010. Nur in Abstimmung mit AG Zusätzlich zu Regel- bzw Verkehrszeichenplänen.</i>				
01.02.0010.	-- -- -- -- -- Verkehrssich. Rollsplitt 14Tage Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Einsatzzeit ca. 14 Tage pro Einsatzort. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Aufstellen von Verkehrszeichen paarweise als Geschwindigkeitstrichter : - ausgehend von 120km/h auf 80 km/h - 274-80 in Verbindung mit ZZ 1007-32 "Rollsplitt" und - ZZ 1001-31 "Länge einer Verbotsstrecke" bis zur Abnahme durch den AG.	10,00	St	,...	,...
01.02.0011.	-- -- -- -- -- TA V-Schild+Z-Schild aufstellen Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bauzeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrsschild 'Z124 (Stau) / Z123 (Baustelle) 4 km und ggf. 6 km vor Arbeitsstelle oder Z124 (Stau) / ZZ "4 km" und Z124 (Stau) / ZZ "2 km ' Größe 3.	10,00	St	,...	,...

...Forts. 01.02.0011.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0011. Forts. ...					
	Kombination = 1 Verkehrsschilder und 1 Zusatzschild. Retroreflektierend mit Folie mind. Klasse RA2, Aufbau 2. Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.				
01.02.0012.	-----	4,00	St		
	Aufstellen, vorhalten, abbauen LSA Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war- ten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Ver- kehrssicherungsmaßnahmen durchführen.				
	Zwischensumme	01.02.			
01.03.	Asphaltdecke				
01.03.0001.	-----	450,00	m		
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden.Für Tagesleistung bis 20m². Dicke der Asphaltbefestigung über 2,5 bis 12 cm				
01.03.0002.	-----	625,00	m		
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden.Für Tagesleistung von 20-40m². Dicke der Asphaltbefestigung über 2,5 bis 12 cm				
01.03.0003.	-----	1.000,00	m		
	Asphaltbefestigung trennen Asphaltbefestigung geradlinig trennen. in Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse, Trennen durch Schneiden.Für Tagesleistung von 40-100m². Dicke der Asphaltbefestigung über 2,5 bis 12 cm				
01.03.0004.	-----	450,00	m		
	Asphaltkante nach Fräsen abstemmen Asphaltkante nach Fräsen abstemmen oder nach Wahl des AN geradlinig auf Frästiefe herstellen. In Einzelflächen Höhe der Asphaltkante: über 2,5 bis 12 cm, Asphaltbeton, Splittmastixasphalt oder Gussasphalt Für Tagesleistung bis 20m²				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0005.	----- Asphaltkante nach Fräsen abstemmen Asphaltkante nach Fräsen abstemmen oder nach Wahl des AN geradlinig auf Frästiefe herstellen. In Einzelflächen Höhe der Asphaltkante: über 2,5 bis 12 cm, Asphaltbeton, Splittmastixasphalt oder Gussasphalt Für Tagesleistung von 20-40m ²	625,00	m		
01.03.0006.	----- Asphaltkante nach Fräsen abstemmen Asphaltkante nach Fräsen abstemmen oder nach Wahl des AN geradlinig auf Frästiefe herstellen. In Einzelflächen Höhe der Asphaltkante: über 2,5 bis 12 cm, Asphaltbeton, Splittmastixasphalt oder Gussasphalt Für Tagesleistung von 40-100m ²	1.000,00	m		
01.03.0007.	23.113/005.19.90.90.11 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltschicht 'Asphaltbeton, Splittmastixasphalt oder Gussasphalt' Frästiefe 'über 2,5 bis 4,0 cm' Fläche 'Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 20m ² ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	150,00	m2		
01.03.0008.	23.113/005.19.90.90.11 TA Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinien- abstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphaltschicht 'Asphaltbeton, Splittmastixasphalt oder Gussasphalt' Frästiefe 'über 2,5 bis 4,0 cm' Fläche 'Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung von 20-40m ² ' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten.	250,00	m2		

...Forts. 01.03.0008.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0008. Forts. ...					
	Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.				
01.03.0009.	23.113/005.19.90.90.11 TA	400,00	m2	,...	,...
	Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltdeckschicht. Asphalttschicht 'Asphaltbeton, Splittmastixasphalt oder Gussasphalt' Frästiefe 'über 2,5 bis 4,0 cm' Fläche 'Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung 40-100m²' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.				
01.03.0010.	23.113/005.20.80.90.11 TA	100,00	m2	,...	,...
	Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphaltbinderschicht. Frästiefe nach Unterlagen des AG. Fläche 'Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 20m². Durchführung dieser Leistung nur in Abstimmung mit AG' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.				
01.03.0011.	23.113/005.30.80.90.11 TA	20,00	m2	,...	,...
	Asphalt fräsen Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskante geradlinig auf Frästiefe herstellen. Der Schnittlinienabstand darf maximal 15 mm betragen. Asphalttragschicht. Frästiefe nach Unterlagen des AG. Fläche 'Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung				

...Forts. 01.03.0011.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0011. Forts. ...					
	bis 20m ² . Durchführung dieser Leistung nur in Abstimmung mit AG' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 4 mm inner- halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.				
01.03.0012.	----- TA Asphalt feinfräsen Asphalt feinfräsen und Fräsgut aufnehmen. Asphaltdeckschicht. Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton, Splittmastixasphalt oder Gussasphalt Frästiefe 'über 2,5 bis 4,0 cm' Fläche 'Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 20m ² . Durchführung dieser Leistung nur in Abstimmung mit AG' Fräsasphalt nach Wahl des AN verwerten. Unebenheiten 'partiell Planfräsen, Schnittlinienabstand max. 8 mm'	100,00	m2		
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0013.</i> <i>Zur Beseitigung von Fahrbahnunebenheiten.</i> <i>Nur in Absprache mit dem AG.</i>				
01.03.0013.	----- Unterlage reinigen, ggf. trocknen Unterlage reinigen und ggf. trocknen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphalttschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 20m ²	150,00	m2		
01.03.0014.	----- Unterlage reinigen, ggf. trocknen Unterlage reinigen und ggf. trocknen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphalttschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung von 20-40m ²	250,00	m2		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0015.	----- Unterlage reinigen, ggf. trocknen Unterlage reinigen und ggf. trocknen. Anfallendes Kehrut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Asphaltschicht. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung von 40-100m ²	400,00	m2	,...	,...
01.03.0016.	23.113/063.19.21.99 TA Bitumenemulsion aufsprühen Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Unterlage 'frischer und gefräster Asphalt ' Ausführung in Teilflächen manuell. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge 'gemäß ZTV Asphalt-StB 26 Tabelle 3' Vor Einbau 'der Asphalttrag- bzw. -binderschicht in nicht zusammenhängenden Teilflächen, Schadstellenflickung'	180,00	m2	,...	,...
01.03.0017.	23.113/123.92.20.09 TA Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 32 bis Bk 100.' Einbau in Schadstellen. Bindemittel = 30/45. Einbau 'von Hand lagenweise, Schadstellenflickung in Teilflächen. Die Abrechnung hat nach Aufmaß und Lieferschein zu erfolgen.'	8,00	t	,...	,...
01.03.0018.	23.113/224.92.91.10.09 TA Asphaltbindersch.a. AC 16 B S herst Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S her- stellen. Anlieferung des Asphaltmischguts in thermoisolierten Transportbehältern. In Verkehrsflächen 'der Belastungsklasse Bk 32 bis Bk 100.' Einbau in Schadstellen.	28,00	t	,...	,...

...Forts. 01.03.0018.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0018. Forts. ...					
	Bindemittel '10/40-65 A ' Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18. Einbau 'von Hand lagenweise. Schadstellenflickung in Teilflächen. Die Abrechnung hat nach Aufmaß und Lieferschein zu erfolgen.'				
01.03.0019.	-----	150,00	m2		
	Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst. Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 20m ² . In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbau 2,5-4,0 cm Bindemittel = 15/25 VH/VL oder PmB 10/25 VH/VL Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Einbau von Hand.				
01.03.0020.	-----	250,00	m2		
	Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst. Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung von 20m ² -40m ² . In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbau 2,5-4,0 cm Bindemittel = 15/25 VH/VL oder PmB 10/25 VH/VL Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Einbau von Hand.				
01.03.0021.	-----	400,00	m2		
	Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst. Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung von 40-100m ² . In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbau 2,5-4,0 cm Bindemittel = 15/25 VH/VL oder PmB 10/25 VH/VL Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Einbau von Hand.				
01.03.0022.	-----	20,00	m2		
	Zulage zu ADS aus MA8 S*4cm herst. Zulage zu Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen: aber 2x4cm				

...Forts. 01.03.0022.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0022. Forts. ...					
	Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen, aber Einbaudicke 2 x 4,0 cm, mehrlagig herstellen Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 20m ²				
01.03.0023.	-----	50,00	m2		
	Zulage zu ADS aus MA8 S*4cm herst. Zulage zu Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen: aber 2x4cm Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen, aber Einbaudicke 2 x 4,0 cm, mehrlagig herstellen Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung von 20-40m ²				
01.03.0024.	-----	100,00	m2		
	Zulage zu ADS aus MA8 S*4cm herst. Zulage zu Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen: aber 2x4cm Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen, aber Einbaudicke 2 x 4,0 cm, mehrlagig herstellen Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung von 40-100m ²				
01.03.0025.	-----	150,00	m2		
	Gussasphaltoberfläche bearbeiten Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch heiße Oberfläche maschinell aufbringen. Temperatur bei Übergabe in das Einbaugerät mindestens 150 Grad C. Verfahren A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51). Erkaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 20m ²				
01.03.0026.	-----	250,00	m2		
	Gussasphaltoberfläche bearbeiten Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch heiße Oberfläche maschinell aufbringen. Temperatur bei Übergabe in das Einbaugerät mindestens 150 Grad C. Verfahren A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51).				

...Forts. 01.03.0026.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0026. Forts. ...					
	Er kaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung von 20-40m ²				
01.03.0027.	-----	400,00	m2		
	Gussasphaltoberfläche bearbeiten Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch heiße Oberfläche maschinell aufbringen. Temperatur bei Übergabe in das Einbaugerät mindestens 150 Grad C. Verfahren A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51). Er kaltete Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung von 40-100m ²				
01.03.0028.	----- TA	450,00	m		
	Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längs- und Quernaht. Einzellängen 'Nach Vorgabe durch AG' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 20m ²				
01.03.0029.	----- TA	625,00	m		
	Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längs- und Quernaht. Einzellängen 'Nach Vorgabe durch AG' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung von 20-40m ²				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0030.	--- TA Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck- schicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Aus- baustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längs- und Quernaht. Einzellängen 'Nach Vorgabe durch AG' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung von 40-100m ²	1.000,00	m		
01.03.0031.	--- Fugenfüllung herstellen Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. Einzellängen 'nach Vorgabe durch AG.' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenen Voranstrich- mittel. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 20m ²	450,00	m		
01.03.0032.	--- Fugenfüllung herstellen Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. Einzellängen 'nach Vorgabe durch AG.' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie- ßlich zugehörigem und zuvor aufgetragenen Voranstrich- mittel. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung von 20-40m ²	625,00	m		
01.03.0033.	--- Fugenfüllung herstellen Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. Einzellängen 'nach Vorgabe durch AG.' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm.	1.000,00	m		

...Forts. 01.03.0033.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0033. Forts. ...					
	Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung von 40-100m²				
	Zwischensumme	01.03.			
01.04.	Fräsarbeiten Betonfahrbahn				
01.04.0001.	-----	10.000,00	m		
	Betondecke schneiden Betondecke geradlinig schneiden. In Einzelflächen längs und quer zur Fahrbahnachse Bei Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. Schnitttiefe entsprechend der vorgesehenden Frästiefe In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 30m².				
01.04.0002.	-----	10.000,00	m		
	Betonkante nach Fräsen abstemmen Betonkante nach Fräsen abstemmen oder nach Wahl des AN geradlinig auf Frästiefe herstellen. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 30m²				
01.04.0003.	-----	3.000,00	m2		
	Geschädigte Betonfahrbahndecke Geschädigte Betonfahrbahndecke abfräsen Frästiefe über 2,5 bis 4,0 cm, Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 30m², Fräsgut aufnehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
01.04.0004.	-----	3.000,00	m2		
	Zulage zu Pos. 01.04.0003, 4cm MD Zulage zur Position Geschädigte Betonfahrbahndecke abfräsen, Geschädigte Betonfahrbahndecke je weitere Mehrdicke von 4,0 cm Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 30m²				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0005.	----- Unterlage reinigen, ggf. trocknen Unterlage reinigen und ggf. trocknen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = gefräste Betondecke. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 30m²	3.000,00	m2		
	Zwischensumme 01.04.				
01.05.	Asphalteinbau Betonfahrbahn				
01.05.0001.	----- Asphaltdecksch. aus MA 8 S herst. Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S auf vorbereiteter Betonfahrbahn herstellen. Einbaubreiten Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 30m². In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk100. Einbau 2,5-4,0 cm Bindemittel = 15/25 VH/VL oder PmB 10/25 VH/VL Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70. Einbau von Hand.	3.000,00	m2		
01.05.0002.	----- Zulage zur Pos. 01.05.0001 Zulage zur Position. Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen, aber 2x4cm Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen, aber Einbaudicke 2 x 4,0 cm, mehrlagig herstellen Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 30m²	3.000,00	m2		
01.05.0003.	----- Gussasphaltoberfläche bearbeiten Oberfläche der Gussasphaltschicht bearbeiten. Grobe Gesteinskörnung, leicht bituminiert, auf die noch heiße Oberfläche maschinell aufbringen. Temperatur bei Übergabe in das Einbaugerät mindestens 150 Grad C. Verfahren A. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51). Erkalte Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt abkehren	3.000,00	m2		

...Forts. 01.05.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow
 LV: 2026-431 ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0003. Forts. ...					
	und nicht gebundene und gelöste Abstreukörnungen nach Wahl des AN verwerten. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 30m ²				
01.05.0004.	-----	10.000,00	m		
	Naht oder Anschluss zur Fuge aufw. Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt zwischen Asphaltdeckschicht und Betonfahrbahn zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallende Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten. Längs- und Quernaht. Einzellängen 'nach Vorgabe durch AG.' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Aufweiten durch Schneiden. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 30m ²				
01.05.0005.	-----	10.000,00	m		
	Fugenfüllung herstellen Fugenfüllung herstellen. Längs- und Querfuge. Zwischen Asphaltdeckschicht und Betonfahrbahn. Einzellängen 'nach Vorgabe durch AG.' Fugenspalttiefe = 40 mm. Fugenspaltbreite = 10 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschließlich zugehörigem und zuvor aufgetragenen Voranstrichmittel. Schadstellenflickung in Fahrbahn und Nebenflächen. In Teilflächen mit einer Tagesleistung bis 30m ²				
	Zwischensumme	01.05.			
	Zwischensumme	01.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0422-30	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
VE:	2026-431	ARV Gussasphalt AM Malchow
LV:	2026-431	ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 2026-431

01. Sanierungsleistungen AM Malchow

01.01.	Baubegleitende Leistung	,...
--------	-------------------------	-----------

01.02.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

01.03.	Asphaltdecke	,...
--------	--------------	-----------

01.04.	Fräsarbeiten Betonfahrbahn	,...
--------	----------------------------	-----------

01.05.	Asphalteinbau Betonfahrbahn	,...
--------	-----------------------------	-----------

	Summe 01.	,...
--	-----------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0422-30	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
VE:	2026-431	ARV Gussasphalt AM Malchow
LV:	2026-431	ARV Gussasphalt AM Malchow

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 2026-431

01. Sanierungsleistungen AM Malchow

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (**brutto**)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 22