

Verkehrszeichenplan „Auffahrten“

Arbeitsstellen von kürzerer Dauer auf dem Hauptfahrstreifen einer Richtungs-fahrbahn im Bereich von Parkplätzen und Anschlussstellen bei Tageslicht

Sicherung mit verschiedenen Vorwarneinrichtungen

Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil (Kreuzschaltung)
Zugfahrzeug >= 7,49 t
zul. Gesamtgewicht

Leitkegel [Höhe 0,75 m] empfohlen
Abstand max. 10 m

Geschwindigkeitsbeschränkende
Beschilderung ist der Örtlichkeit
anzupassen

Fahrbare Absperrtafel mit
Blinkpfeil (Pfeilschaltung)
Zugfahrzeug >= 7,49 t
zul. Gesamtgewicht

1) Vorankündigungspfeil

2) alternativ
Einsatz einer Vorwarntafel (LED)
mit 2 aktiven lichttechnischen
Informationsteilen
davon 1 aktives lichttechnisches
Informationsteil (LED) horizontal
über der Fahrbahn
mit Z 274-80
und Z 531-20

Maße in Metern

Stempel / Unterschrift AM

Arbeitsfahrzeug /
Arbeitsstelle

min. 50 m

> 50 m

0 m

1)
blinkender
Vorankündigungspfeil
300 m

2)
fahrbare
Vorwarntafel
mit Z 274-80
und Z 531-20
500 m - 800 m

fahrbare
Vorwarntafel
mit Z 274-100
und Z 531-20
800 m - 1000 m

Z 123
Z 1004-35

1200 m - 1600 m

Z 274-80

Z 274-100

Z 123
Z 1004-35