

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	B-26-642_6406	Landschaftsbau Bereich AM Fürstenwalde
VE:	02	OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026
LV:	01	OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	B-26-642_6406	Landschaftsbau Bereich AM Fürstenwalde
VE:	02	OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026
LV:	01	OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Baustellensicherung, Verk.sich.....	3
01.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
01.01.	Verkehrssicherung.....	4
01.02.	Zulage.....	5
02.	Baumpflege.....	7
02.00.	Baumpflegearbeiten.....	7
02.01.	Sonstiges.....	7
03.	Baumfällungen.....	8
03.01.	Baumfällarbeiten Holz AN.....	8
04.	Entsorgung.....	10
04.00.	Schnittgut.....	10
04.01.	Häckselmaterial.....	10
	Zusammenstellung.....	12

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642_6406 Landschaftsbau Bereich AM Fürstenwalde
 VE: 02 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026
 LV: 01 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.</i> <i>Bei der Anwendung der Seilklettertechnik sind Kambiumschoner zu verwenden.</i> <i>Beim Einsatz von Hubarbeitsbühnen und anderen Maschinen sind Schäden in der Krone und Bodenverdichtungen sowie Verletzungen im Wurzelbereich zu vermeiden.</i>					
01.	Baustellensicherung, Verk.sich				
01.00.	Baustelleneinrichtung				
01.00.0001.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Baustelle einrichten Geraete, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemaessen Durchfuehrung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geraeteinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig aufstellen einschl. der dafuer notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubueros, Unterkuenfte, Werkstaetten, Lagerschuppen und dgl. , soweit erforderlich, abtransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanchluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. Fuer die Baustelle, soweit erforderlich herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle , sowie Lagerplaetze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigung von Aufwuchs fuer die Baustelleneinrichtung soweit erforderlich, ausfuehren. Flaechen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten fuer Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geraete, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pachten, Gebuehren und dgl. Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen fuer das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position fuer alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				
01.00.0002.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
	Baustelle raeumen Baustelle von allen Geraeten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. raeumen. Benutzte Flaechen und Wege entsprechend dem urspruenglichen Zustand unter Wahrung der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemaess herrichten. Verunreinigungen beseitigen. Soweit nicht fuer bestimmte Leistungen fuer das Raeumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Position fuer alle Leistungen saemtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.				
	Zwischensumme	01.00.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642_6406 Landschaftsbau Bereich AM Fürstenwalde
 VE: 02 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026
 LV: 01 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.	Verkehrssicherung				
01.01.0004.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA Regelplan 'D III/ 1r' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge der Verkehrsführung '300m ' Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0005.	----- TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten, betreiben und umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrszeichenplan nach RSA'D III/ 1r' siehe Anlage 2 Für stationäre Arbeitsstelle. Länge der Verkehrsführung '300m ' Dauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std. Bei Tageslicht.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0006.	----- Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer für den Bereich von Anschlussstellen aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen zum Einrichten und Räumen durchführen. Vorhandene Verkehrsschilder nach VAO des AG berührungsfrei auskreuzen und wieder in Kraft setzen. Verkehrsschilder der Größe 3, Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ RA2 mit Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen und Wahl des AN aufstellen. Geschwindigkeitstrichter ausgehend von 60 km/h auf 40 km/h, Aufstellen der Verkehrszeichen paarweise (Z 274-60, Z 274-40), Z 123 (Baustelle), Z 205 (Vorfahrt gewähren), Z 206 (Halt) incl. Haltelinie. Zusätzlich Verkehrsschild "verkürzte Ausfahrt" bereithalten. Bei Tageslicht.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642_6406 Landschaftsbau Bereich AM Fürstenwalde
 VE: 02 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026
 LV: 01 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 01.01.0007.
In Ergänzung zu Regelplänen,
folgende Position bezieht sich auf Verkehrszeichenplan in Anschlussstellen (z.B.
Ausfahrten, Parkplätze, Rastanlagen)

01.01.0007.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
-------------	-------	------	------	-----------	-----------

Verk.zeichenplan kür.D. erstellen

Verkehrszeichenpläne in Anlehnung an Regelpläne DIII+DIV und Musterplan (siehe Anlage - "Verkehrszeichenplan an Anschlussstellen") durch den AN erstellen und verkehrsrechtliche Anordnung beantragen, einschließlich erforderlicher Gebühren für die Beantragung.

Bestätigten Verkehrszeichenplan der Bauüberwachung übergeben.

Ergänzungen bzw. Anpassungen den örtlichen Gegebenheiten vornehmen.

- Verkehrszeichenpläne 2-fach erstellen

Zwischensumme	01.01.				,...
----------------------	---------------	--	--	--	-----------

Hinweis zur OZ 01.02.
Gilt für alle Leistungsbereiche des AV an BAB der zuständigen AM. Die Anwendung
der Zulage wird durch die AM festgelegt. Möglicherweise in Zusammenarbeit mit
dem Pflanzenschutzdienst bzw. dem Gesundheitsamt. Achtung hier bestehen
Gesundheitsgefahren.

01.02.	Zulage
--------	---------------

01.02.0001.	-----	2,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Tragen von KPS**Tragen von KPS bei Einzelmaßnahmen**

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes sind bei Ausführung von Baumpflegearbeiten/ Einzelmaßnahmen in den Bereichen mit gesundheitsbeeinträchtigenden Insekten, entsprechend geeignete Körperschuttmittel zu tragen.

Abgerechnet wird in Stück pro Baum.

01.02.0002.	-----	1,00	St	,...	,...
-------------	-------	------	----	-----------	-----------

Tragen von KPS**Tragen von KPS bei größeren Maßnahmen**

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes sind bei Ausführung von Baumpflegearbeiten/ bei größeren Maßnahmen z. B. an Baumreihen oder Alleeabschnitte in den Bereichen mit gesundheitsbeeinträchtigenden Insekten,

...Forts. 01.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642_6406 Landschaftsbau Bereich AM Fürstenwalde
VE: 02 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026
LV: 01 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

01.02.0002. Forts. ...

entsprechend geeignete Körperschuttmittel zu tragen.
Abgerechnet wird pro Maßnahme

Zwischensumme 01.02.

Zwischensumme 01.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642_6406 Landschaftsbau Bereich AM Fürstenwalde
 VE: 02 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026
 LV: 01 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Baumpflege				
02.00.	Baumpflegearbeiten				
02.00.0009.	-----	171,00	St		
	Lichtraumprofilschnitt durchführen Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderlichenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Höhe 4,50 m über Fläche auf der fahrbahnabgewandten Seite des Baumes Breite in unterschiedlichen Abständen zum Fahrbahnrand Schnittgut nach Wahl des AN zuführen und von der Baustelle entfernen. Entsorgung/Verwertung wird nicht gesondert vergütet				
	Zwischensumme	02.00.			
02.01.	Sonstiges				
02.01.0001.	-----	1.750,00	m2		
	Gehölzbestand schneiden Gehölzbestand nach Angabe des AG "Auf-den-Stock" setzen. Schnitthöhe ca. 10 - 20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze/ Bäume des verbleibenden Bestandes fachgerecht beschneiden. Abgerechnet wird die bearbeitete Fläche des Bestandes. Flächen mit einer Neigung flacher als 1:4. Bei stärkeren Niederschlägen kommt es zur Bildung von feuchten, morastigen Abschnitten. Alter des Bestandes = über 25 Jahre. Mittlere Dichte des Bestandes = über 3-6 Stück/m2. Auf-den-Stock werden nur die Gehölze gesetzt, die die Arbeiten am Baum behindern. Schnittgut von der Baustelle entfernen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.				
	Zwischensumme	02.01.			
	Zwischensumme	02.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642_6406 Landschaftsbau Bereich AM Fürstenwalde
 VE: 02 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026
 LV: 01 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

Hinweis zur OZ 03.
Abstand zur Fahrbahn
Bäume stehen bis zu 25m vom Fahrbahnrand entfernt.
Gemessen wird der Durchmesser in 1,00 m über dem Erdboden.
Holz verbleibt im Eigentum des AG

03. Baumfällungen

Hinweis zur OZ 03.01.
Ein freies Fällen der Bäume ist nicht möglich. Folglich
sind besondere Arbeitsverfahren notwendig. Arbeits-
verfahren so wählen, dass Schäden an Nachbarbäumen,
im Wurzelbereich und Baumumfeld vermieden werden.

03.01. Baumfällarbeiten Holz AN

03.01.0001.	21.107/634.91.11.01 TA	1.380,00	St	,...	,...
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, aus Straßenbegleitgrün' Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
03.01.0002.	21.107/634.92.11.01 TA	119,00	St	,...	,...
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, Straßenbegleitgrün' Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
03.01.0003.	21.107/634.93.11.01 TA	24,00	St	,...	,...
	Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, Straßenbegleitgrün' Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.				

...Forts. 03.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642_6406 Landschaftsbau Bereich AM Fürstenwalde
 VE: 02 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026
 LV: 01 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0003. Forts. ...					
	Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.				
03.01.0004.	21.107/634.94.11.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, Straßenbegleitgrün' Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m. Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St	,...	,...
03.01.0006.	21.107/634.99.11.01 TA Baum im Bestand fällen Baum im Bestand fällen. Verbleibenden Bestand schonen. Schnittstelle höchstens 0,25 m über dem Erdboden. Entnahme 'aus Waldrand bis 30 m Tiefe, Straßenbegleitgrün' Durchmesser 'über 1,25 m' Stückweises absetzen. Stammholz nach Wahl des AN verwerten. Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	03.01.			,...
	Zwischensumme	03.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642_6406 Landschaftsbau Bereich AM Fürstenwalde
 VE: 02 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026
 LV: 01 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 04.</i> <i>Aus Gründen des Pflanzen- oder/und Gesundheitsschutzes sind dementsprechend anfallende Stoff (Bsp. Schnitt- /Häckselgut mit EPS, Rußrindenkrankheit, Borkenkäfer) einer gesonderten und fachgerechten Entsorgung zu zuführen.</i>					
04.	Entsorgung				
04.00.	Schnittgut				
04.00.0001.	----- TA Nicht gefährl.Abfall entsorgen EPS Nicht gefährlichen Abfall laden, fördern und entsorgen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall 'Schnittgut mit EPS-Befall' Abfallschlüssel Nr. '020102' Beseitigung, Überlassung an öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE). Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen. Für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	0,50	t	,...	,...
04.00.0002.	----- TA Nicht gefährl.Abfall entsorgen Pilz Nicht gefährlichen Abfall laden, fördern und entsorgen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall 'Schnittgut mit Pilz-Befall' Abfallschlüssel Nr. '020103' Beseitigung, Überlassung an öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE). Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen. Für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	0,50	t	,...	,...
	Zwischensumme 04.00.				,...
04.01.	Häckselmaterial				
04.01.0001.	----- TA Nicht gefährl.Abfall entsorgen EPS Nicht gefährlichen Abfall laden, fördern und entsorgen. Abgerechnet wird nach Wiegescheinen. Abfall 'Häckselmaterial mit EPS-Befall' Abfallschlüssel Nr. '020102' Beseitigung, Überlassung an öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE). Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen. Für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG führen.	0,50	t	,...	,...
04.01.0002.	----- TA Nicht gefährl.Abfall entsorgen Pilz Nicht gefährlichen Abfall laden, fördern und entsorgen.	0,50	t	,...	,...
...Forts. 04.01.0002.					

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: B-26-642_6406 Landschaftsbau Bereich AM Fürstenwalde
VE: 02 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026
LV: 01 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

04.01.0002. Forts. ...

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall 'Häckselmaterial mit Pilz-Befall'
Abfallschlüssel Nr. '020103'
Beseitigung, Überlassung an öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger (örE).
Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen.
Für nicht gefährlichen Abfall Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

Zwischensumme 04.01.

Zwischensumme 04.

Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt: B-26-642_6406 Landschaftsbau Bereich AM Fürstenwalde
 VE: 02 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026
 LV: 01 OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 01

01. Baustellensicherung, Verk.sich

01.00.	Baustelleneinrichtung	,...
--------	-----------------------	-----------

01.01.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

01.02.	Zulage	,...
--------	--------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	------------------

02. Baumpflege

02.00.	Baumpflegearbeiten	,...
--------	--------------------	-----------

02.01.	Sonstiges	,...
--------	-----------	-----------

	Summe 02.	,...
--	------------------	------------------

03. Baumfällungen

03.01.	Baumfällarbeiten Holz AN	,...
--------	--------------------------	-----------

	Summe 03.	,...
--	------------------	------------------

04. Entsorgung

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	B-26-642_6406	Landschaftsbau Bereich AM Fürstenwalde
VE:	02	OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026
LV:	01	OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026

OZ		GB in EUR
04.00.	Schnittgut	
04.01.	Häckselmaterial	
	Summe 04.	

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: B-26-642_6406 **Landschaftsbau Bereich AM Fürstenwalde**
VE: 02 **OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026**
LV: 01 **OV Baumfällung AM Fürstenwalde 2026**

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **01**

01.	Baustellensicherung, Verk.sich	,...
02.	Baumpflege	,...
03.	Baumfällungen	,...
04.	Entsorgung	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),

Angebotssumme (netto),

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),

Angebotssumme (brutto),

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 14