

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0307-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
VE:	ST012530034_2	Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
LV:	012530034_02	Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
24.106	ERDBAU	03/24
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-P0307-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
VE:	ST012530034_2	Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
LV:	012530034_02	Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Allegemeine Leistungen.....	3
01.01.	Allgemeine Leistungen.....	3
02.	Verkehrsrechtliche Anordnung.....	5
02.01.	Verkehrsrechtliche Anordnung.....	5
03.	Vegetationstechnische Vorarbeiten.....	6
03.01.	Vegetationstechnische Vorarbeiten.....	6
04.	Pflanzenlieferung.....	7
04.01.	Pflanzenlieferung.....	7
05.	Pflanzarbeiten.....	8
05.01.	Pflanzung_Bodenverbesserung.....	8
06.	Pflegearbeiten.....	11
06.01.	Fertigstellungspflege.....	11
06.02.	1. Jahr Entwicklungspflege.....	12
06.03.	2. Jahr Entwicklungspflege.....	13
06.04.	3. Jahr Entwicklungspflege.....	14
06.05.	4. Jahr Entwicklungspflege.....	15
	Zusammenstellung.....	18

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Allgemeine Leistungen				
01.01.	Allgemeine Leistungen				
01.01.0001.	19.101/107.19 TA Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle 's. Pos. 2 Baubeschreibung'	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0003.	21.107/308.01 Pflanzstellen kennzeichnen Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan), getrennt nach Hochstämmen, Alleebäumen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen. Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Pflanzung vor- halten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	01.01.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Verkehrsrechtliche Anordnung				
02.01.	Verkehrsrechtliche Anordnung				
02.01.0001.	-----	41,00	St	,...	,...
	Baustelleneinrichtung				
	Baustelleneinrichtung, An- und Abfahrt zur Baustelle, einschließlich Umsetzen zu den Einzelabschnitten, Rastanlagen, für die gesamte Maßnahme, Baustelle räumen				
02.01.0002.	-----	41,00	St	,...	,...
	Verkehrssicherung				
	Verkehrssicherung für mehrere Einzelabschnitte, gem. RSA Teil C, gem. ASR A5.2, Einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung, freie Strecke (für die gesamte Maßnahme auf der freien Strecke)				
	Zwischensumme	02.01.		,...	
	Zwischensumme	02.		,...	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Vegetationstechnische Vorarbeiten				
03.01.	Vegetationstechnische Vorarbeiten				
03.01.0001.	24.106/023.12.09.01 TA Wurzelstöcke ausfräsen Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen. Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des Wurzelstocks. Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m. Frästiefe über 30 bis 60 cm. Wurzellöcher 'Neupflanzung' Fräsgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	43,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	03.01.			,...
	Zwischensumme	03.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Pflanzenlieferung				
04.01.	Pflanzenlieferung				
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0001. Hinweis für Pos. 01.04.: Lieferung von gebietseigenen gem. DAkKS zertifizierten Gehölzen zwingend erforderliche Angaben: Lieferschein: 17 - stellige Erntereferenznummer(ERN)(Vorlage bei AG) vor Pflanzenlieferung und Zertifizierungszeichen"</i>				
04.01.0001.	18.104/001.09.02 Acer campestre liefern Acer campestre (Feldahorn) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stamm- umfang 12 bis 14 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	56,00	St	,...	,...
04.01.0002.	18.104/427.99.02.02 TA Prunus avium liefern Prunus avium (Vogelkirsche) liefern. Güte 'Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 12 bis 14 cm.' Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland. Herkunftsgebiet Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland, 814 02.	17,00	St	,...	,...
04.01.0003.	----- Acer campestre "Elsrijk" liefern Acer capestre "Elsrijk" (Feldhahorn) liefern Güte Hochstamm dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 12 bis 14 cm. Vorkommensgebiet 2, Mittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland.	7,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	04.01.			,...
	Zwischensumme	04.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Pflanzarbeiten				
05.01.	Pflanzung_Bodenverbesserung				
05.01.0001.	21.107/306.01	80,00	St	,...	,...
	Gehölze mit Ballen einschlagen Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hochstämme, Alleebäume und Solitärgehölze.				
05.01.0002.	-----	160,00	m2	,...	,...
	Grasnarbe abtragen Grasnarbe abtragen Abtrag : ca. 5 cm Material laden und nach Wahl des AN verwerten				
05.01.0003.	-----	11,00	m3	,...	,...
	Bodenverbesserung liefern Bodenverbesserungsmittel liefern strukturförderndes und stabilisierendes Bodenverbesserungsmittel mit hoher organischer Substanz zum manuellen und maschinellen Einbau liefern. Zusammensetzung: 50 % Perlite 50 % Kompost (RAL gütegesichert) Menge pro Baum: 140 l / Hochstamm Das Produkt ist dem AG 14 Tag vor Einbau schriftlich anzuzeigen. Die spezifischen Herstellerangaben sind einzuhalten.				
05.01.0004.	-----	40,00	kg	,...	,...
	organischen Dünger liefern Organischen Dünger liefern und einbauen Organischer Dünger Hornspäne, grob, 5-10mm, Mindestgehalt = 14 v.H.N liefern und unter dem Wurzelballen ausbringen. Einbaumenge 0,5 kg/ Hochstamm.				
05.01.0005.	-----	80,00	St	,...	,...
	Pflanzgrube ausheben Pflanzgrube 80 x 80 x 80 ausheben. Grubensohle 10 cm tief lockern. Oberbodenschicht abtragen und seitlich lagern, Unterboden auskoffern und getrennt vom Oberboden lagern. Oberboden und ca. 50 % des brauchbaren Unterboden mit gelieferten Bodenverbesserungsstoffen zu einem lockeren Pflanzsubstrat mischen. Pflanzgrube lagenweise verfüllen und durch Antreten leicht				

...Forts. 05.01.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0005. Forts. ...					
	verdichten. Die Lieferung der Bodenverbesserungsstoffe wird separat vergütet. berschüssiger Boden ist im Gelände zu verteilen.				
05.01.0006.	-----	80,00	St	,...	,...
	Hochstamm einpflanzen Hochstamm in das Pflanzsubstrat einflanzen.				
	Pflanzung in der Ebene. Lieferung des Hochstamms wird separat vergütet.				
	Fachgerechten Pflanzschnitt durchführen.				
	Hochstamm unmittelbar nach der Pflanzung einschlämmen, Mindestwassergabe / Baum 100 l.				
05.01.0007.	21.107/344.21.22.15.01	80,00	St	,...	,...
	Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle geke- gelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 2,50 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahl- verbindung = Latte 40/60 mm. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Baumgurt, 50 mm breit. Bindung am Pfahl anna- geln. Verbissschutz aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Ma- schenweite 25 mm, 1,00 m hoch, anbringen und 10 cm tief in den Boden einlassen.				
05.01.0008.	-----	80,00	St	,...	,...
	Gießrand HDPE liefern und einbauen Gießrand aus HDPE Kunststoff liefern und herstellen Gießrand nach der Pflanzung einbauen Material = HDPE Kunststoff, Dicke 2 mm, Breite 30 cm, UV - beständig, 100 % recyclebar, Lebensdauer ca. 10 Jahre Gießrand mit Durchmesser 1 m mittig um den Baum anordnen und 10 cm tief senkrecht eingraben. 20 cm verbleiben oberirdisch.Enden verbinden.				
05.01.0009.	21.107/360.31.99 TA	80,00	St	,...	,...
	Pflanzscheibe mulchen Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/40 mm, C/N-Verhältnis				

...Forts. 05.01.0009.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0009. Forts. ...					
	>60. Dicke der Mulchschicht '20 cm '				
05.01.0010.	21.107/352.11.99 TA Rindenschutz herstellen Rindenschutz herstellen. Stammumfang bis 20 cm. Schutzhöhe bis 2,20 m. Rindenschutz '= Stammfarbe gegen thermische Rindenschäden liefern und aufbringen, Schutzwirksamkeit mind. 5 Jahre.Vollflächiger und unverdünnter Anstrich bei trockener Witterung über 10 °C gem. Herstellerangabe. Inkl. Voranstrich und Reinigung. '	80,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	05.01.			,...
	Zwischensumme	05.			,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Pflegearbeiten				
06.01.	Fertigstellungspflege				
06.01.0001.	21.107/618.11.92.32.10 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe 'Unkraut entfernen' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	80,00	St	,...	,...
06.01.0002.	21.107/618.21.92.32.10 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Fertigstellungspflege. Pflanzscheibe 'Unkraut entfernen' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	80,00	St	,...	,...
06.01.0003.	21.107/604.15.61 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12.	80,00	St	,...	,...

...Forts. 06.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.01.0003. Forts. ...					
	Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.				
	Zwischensumme	06.01.		,...	,...
06.02.	1. Jahr Entwicklungspflege				
06.02.0001.	21.107/618.12.92.32.10 TA	80,00	St	,...	,...
	Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'Unkraut entfernen' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.				
06.02.0002.	21.107/618.22.92.32.10 TA	80,00	St	,...	,...
	Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'Unkraut entfernen' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.02.0003.	21.107/604.14.62 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.	80,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 06.02.				,...
06.03.	2. Jahr Entwicklungspflege				
06.03.0001.	21.107/618.13.92.32.10 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'Unkraut entfernen' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	80,00	St	,...	,...
06.03.0002.	21.107/618.23.92.32.10 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'Unkraut entfernen' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des	80,00	St	,...	,...

...Forts. 06.03.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.03.0002. Forts. ...					
	AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.				
06.03.0003.	21.107/604.13.63 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 8. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.	80,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	06.03.			,...
06.04.	3. Jahr Entwicklungspflege				
06.04.0001.	21.107/618.14.92.32.10 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'Unkraut entfernen' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockastriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	80,00	St	,...	,...
06.04.0002.	21.107/618.24.92.32.10 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang.	80,00	St	,...	,...

...Forts. 06.04.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.04.0002. Forts. ...					
	Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'Unkraut entfernen' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lo- ckern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.				
06.04.0003.	21.107/604.12.64 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposi- tion und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässe- rung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.	80,00	St	,...	,...
06.04.0004.	21.107/728.02.22.00.00 Erziehungsschn. an Jungbaum durchf. Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gat- tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz- triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste (größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor- krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei- bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm- und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten. Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m. Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m. Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.	80,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	06.04.			,...
06.05.	4. Jahr Entwicklungspflege				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.05.0001.	21.107/618.15.92.32.10 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'Unkraut entfernen' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	80,00	St	,...	,...
06.05.0002.	21.107/618.25.92.32.10 TA Einzelgehölz pflegen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Zweiter Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr. Pflanzscheibe 'Unkraut entfernen' Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 80 bis 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.	80,00	St	,...	,...
06.05.0003.	21.107/604.11.65 Einzelgehölz wässern Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 4. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Entwicklungspflege im 4. Pflegejahr.	80,00	St	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.05.0004.	21.107/624.31 Baumverankerung entfernen Baumverankerung einschl. Bindung entfernen. Verankerung = Dreibock. Verankerung nach Wahl des AN verwerten.	80,00	St	,...	,...
06.05.0005.	21.107/626.01 Schutzvorrichtung entfernen Schutzvorrichtung von Gehölz entfernen. Schutzvorrichtung nach Wahl des AN verwerten. Vorrichtung = Drahtrose/Kunststoffmanschette.	80,00	St	,...	,...
06.05.0006.	21.107/628 Gießrand entfernen Gießrand aus HDPE entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	80,00	St	,...	,...
	Zwischensumme				,...
	Zwischensumme				,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis
 Zusammenstellung

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
 VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
 LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV **012530034_02**

01. Allegemeine Leistungen

01.01.	Allgemeine Leistungen	,...
--------	-----------------------	-----------

	Summe 01.	,...
--	------------------	-----------

02. Verkehrsrechtliche Anordnung

02.01.	Verkehrsrechtliche Anordnung	,...
--------	------------------------------	-----------

	Summe 02.	,...
--	------------------	-----------

03. Vegetationstechnische Vorarbeiten

03.01.	Vegetationstechnische Vorarbeiten	,...
--------	-----------------------------------	-----------

	Summe 03.	,...
--	------------------	-----------

04. Pflanzenlieferung

04.01.	Pflanzenlieferung	,...
--------	-------------------	-----------

	Summe 04.	,...
--	------------------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0307-00	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
VE:	ST012530034_2	Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
LV:	012530034_02	Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

05. Pflanzarbeiten

05.01.	Pflanzung_Bodenverbesserung	,...
--------	-----------------------------	-----------

Summe 05.	,...
------------------	------------------

06. Pflegearbeiten

06.01.	Fertigstellungspflege	,...
--------	-----------------------	-----------

06.02.	1. Jahr Entwicklungspflege	,...
--------	----------------------------	-----------

06.03.	2. Jahr Entwicklungspflege	,...
--------	----------------------------	-----------

06.04.	3. Jahr Entwicklungspflege	,...
--------	----------------------------	-----------

06.05.	4. Jahr Entwicklungspflege	,...
--------	----------------------------	-----------

Summe 06.	,...
------------------	------------------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0307-00 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB - MD
VE: ST012530034_2 Ersatzpflanzungen_Los 2_AM_Peißen
LV: 012530034_02 Los 2_Ersatzpflanzungen_AM_Peißen_2026-2031

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **012530034_02**

01.	Allegemeine Leistungen	,...
02.	Verkehrsrechtliche Anordnung	,...
03.	Vegetationstechnische Vorarbeiten	,...
04.	Pflanzenlieferung	,...
05.	Pflanzarbeiten	,...
06.	Pflegearbeiten	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) ,...

Angebotssumme (netto) ,...

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) ,...

Angebotssumme (brutto) ,...

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 20