

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-12930-00	A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
VE:	NOW-2026-0384	Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
LV:	FL_VS_Polyfl	Fachlos Verkehrssicherung

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21
21.131	FAHRBAHNMARKIERUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Allgemeine Kosten.....	3
00.00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Allgemeines.....	4
01.	Mittelstreifenüberfahrten.....	5
01.00.	nörtl. MÜF 411,409-411,527.....	5
01.01.	südl. MÜF 411,637-411,763.....	7
01.02.	Vorarbeiten.....	8
02.	Verkehrssicherung.....	10
02.00.	AkD.....	10
02.01.	AID.....	11
02.02.	Markierung.....	17
02.03.	trans. Schutzeinrichtungen.....	18
02.04.	Kontrolle.....	25
02.05.	Absperrgeräte/ Schilder.....	26
	Zusammenstellung.....	28

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Allgemeine Kosten				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.00.			
00.01.	Allgemeines				
00.01.0001.	----- Teilnahme/ Mitwirkung Baubespr. Teilnahme und Mitwirkung an den offiziellen Baubesprechungen und den damit verbundenen Begehungen mit den Vertretern der Polizei, Autobahnmeisterei, AN Bau und des AG. Zeitaufwand pro Besprechung oder Begehung ca. 5 Stunden ohne An- und Abfahrt. Alle Kosten sind einzurechnen.	2,00	St		
	Zwischensumme	00.01.			
	Zwischensumme	00.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Mittelstreifenüberfahrten				
01.00.	nördl. MÜF 411,409-411,527				
01.00.0001.	21.129/003.22.29.01.99 TA SE aus Stahl abbauen Schutteinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil B. Mit Pfosten, Abstand = 2,00 m. Pfosten in 'in Doppelbohrung. Vor dem Verschließen ist das vorhandene Verfüllmaterial zu verdichten. Bohrloch bis 10 cm unter OK Asphalt mit FSS 0/32 oder pechfreiem Fräsgut verfüllen und lagenweise verdichten. Die restlichen 10 cm mit Heißmischgut fachgerecht verfüllen. Das Material ist lagenweise einzubauen und zu verdichten. Vor dem Mischguteinbau ist die Innenwandung des Bohrlochs zu säubern und mit Bitumenvorsanstrich satt und vollflächig einzustreichen. ' Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile 'laden, zum Lagerplatz des AG Salzhalle Anschlussstelle Homberg/Ohm fördern, nach Angabe des AG abladen, sortieren und lagern. Förderweg in Fahrtrichtung Frankfurt = 8 km Verbindungsmittel sowie nicht wiederzuverwendene Teile sind zu entsorgen. Abfallschlüssel = 17 04 05 '	220,00	m		
01.00.0002.	-- -- -- -- -- Grasstopp-Platte ausbauen Grasstopp-Platte ausbauen, laden, zum Lagerplatz des AG Salzhalle Anschlussstelle Homberg/Ohm fördern, nach Angabe des AG abladen, sortieren und lagern. Förderweg in Fahrtrichtung Frankfurt = 8 km. Mit Ausschnitt entsprechend Einsatzprofil. Grasstopp-Platte aus Kunststoff-Recycling aus Polyethylen (PE). Einsatz für FRS aus Stahl, EDSP 2.0. Form = rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben. Der Durchmesser beträgt mindestens 500 mm, mit Versteifungsrippen. Montage- und Demontageschlitz vollständig formschlüssig durch Verbindungselement geschlossen.	110,00	St		
01.00.0003.	21.129/217.22.91.90 TA AEK herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke. Holm Profil B.	4,00	St		

...Forts. 01.00.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0003. Forts. ...					
	AEK 'als Behelfsabsenkung/ Kurzabsenkung mit Zusatzpfosten an EDSP 2.0, Holm B. Kastenprofil aufgelegt auf Asphalt. Absenkung herstellen und nach Beendigung der Bauarbeiten wieder abbauen und abtransportieren.' Pfosten Sigma 100. Aufstellung 'in befestigter Fläche der Mittelstreifenüberfahrt in Doppelbohrungen. Doppelbohrungen werden gesondert vergütet. Einzurechnen ist der Aufwand für die Absenkung Kastenprofil'				
01.00.0004.	21.129/212.41.02.99.00 TA	220,00	m	,...	,...
	SE des AG aufstellen Schutzeinrichtung (SE) des AG aufstellen. Verbindungsmittel liefert AN. SE = Einfache Distanzschutzplanke, Holm B. Pfosten Sigma 100, Länge 1900 mm. Pfostenabstand 2,00 m. Aufstellung 'in befestigter Asphaltfläche (Doppelbohrungen). Doppelbohrungen werden gesondert vergütet.' Teile 'vom Lagerplatz des AG (Salzhalle Anschlussstelle Homberg/Ohm) abholen. Teile auf- und abladen. Länge des Förderweges in Fahrtrichtung Kassel = 8 km.'				
01.00.0005.	-----	110,00	St	,...	,...
	Doppelbohrungen herst. Doppelbohrungen gem. Herstellervorgabe für FRS in befestigter Mittelstreifenüberfahrt herstellen Bohrung in: Asphalt Abmessungen: überlappende Doppelbohrung mit Durchmesser 2 x 17 cm Länge der überlappenden Bohrungen: 26 cm Bohrtiefe: 35 cm Verfüllung: Splitt 3/5 Bohrkern und überschüssiges Material in Eigentum des AN übernehmen und einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen Abfallschlüssel = 17 03 02 und 17 05 04				
01.00.0006.	21.129/244.29 TA	8,00	St	,...	,...
	Pfosten des FRS herstellen Zusätzlichen Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS)einschl. Konstruktions- und Befestigungsteile einschließ- lich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke. Pfosten 'gerammt in Doppelbohrungen'				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0007.	21.129/251.02 Passstück herstellen (Zulage) Passstück des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) einschließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der durchlaufenden Konstruktion als Zulage. Konstruktion = Einfache Distanzschutzplanke.	4,00	St		
01.00.0008.	21.129/918.19.12 TA Grasstopp-Platte des AG einbauen Grasstopp-Platte des AG einbauen. Mit Ausschnitt entsprechend Einsatzprofil. Grasstopp-Platte aus Kunststoff-Recycling aus Polyethylen (PE). Einsatz 'für FRS aus Stahl, EDSP 2.0. Grasstopp-Platte des AG am Lagerplatz des AG Salzhalle Anschlussstelle Homberg/Ohm laden und fördern. Förderweg in Fahrtrichtung Kassel = 8 km. ' Form = rund, tellerförmig, mit Wölbung nach oben. Der Durchmesser beträgt mindestens 500 mm, mit Versteifungsrippen. Montage- und Demontageschlitz vollständig formschlüssig durch Verbindungselement geschlossen.	110,00	St		
	Zwischensumme	01.00.			
01.01.	südl. MÜF 411,637-411,763				
01.01.0001.	-- -- -- -- -- Mobile Stahlschutzwand öffnen Mobile Stahlschutzwand, H2, Typ Maxi Wall, öffnen. Öffnungspunkt mit Füllstück, Dilatation inkl. Verankerung mit Hülse und Steckpfosten demontieren. Material auf Lagerplatz des AG Salzhalle Anschlussstelle Homberg/Ohm fördern, nach Angabe des AG abladen, sortieren und lagern. Förderweg in Fahrtrichtung Frankfurt = 8 km. Anfang-/ Endkonstruktion verbleibt auf der Baustelle und ist weiterzuverwenden. Abgerechnet wird das Öffnen je Fahrtrichtung.	2,00	St		
01.01.0002.	-- -- -- -- -- Mobile Stahlschutzwand verschieben Mobile Stahlschutzwand, H2, Typ Maxi Wall mit einer Baulänge von <= 4 m und einer Höhe von ca. 0,80 m mit mobiler Aufstellung ohne Verankerung im Streckenbereich. Die vorhandene mobile Stahlschutzwand ist für die Verkehrsüberleitung (3+1	126,00	m		
					...Forts. 01.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0002. Forts. ...					
	Verkehrsführung) zu verschieben. Vorhandene Anfang-/ Endkonstruktion einbauen. Ausführung in Teillängen.				
01.01.0003.	-----	126,00	m		
	Mobile Stahlschutzwand abbauen Mobile Stahlschutzwand, H2, Typ Maxi Wall mit einer Baulänge von <= 4 m und einer Höhe von ca. 0,80 m mit mobiler Aufstellung ohne Verankerung im Streckenbereich. Die vorhandene mobile Stahlschutzwand ist einschließlich Absenkungselementen abzubauen. Vorhandene Anfang-/ Endkonstruktion an verbleibende Drehelemente montieren. Restliches Material auf Lagerplatz des AG Salzhalle Anschlussstelle Homberg/Ohm fördern, nach Angabe des AG abladen, sortieren und lagern. Förderweg in Fahrtrichtung Frankfurt = 8 km. Ausführung in Teillängen.				
01.01.0004.	-----	126,00	m		
	Mobile Stahlschutzwand schließen Mobile Stahlschutzwand, H2, Typ Maxi Wall, einschließlich sämtlicher Einzelteile (Öffnungspunkt mit Füllstück, Dilatation, Verankerung, Verschraubungen) in der Mittelstreifenüberfahrt nach Abbau der Verkehrssicherung wieder schließen/ in Ursprungslage zurück verschieben. Vorhandene Anfang-/ Endkonstruktion demontieren und für das Verschließen weiter nutzen. Ausführung in Teillängen.				
01.01.0005.	-----	126,00	m		
	Mobile Stahlschutzwand d. AG aufst. Mobile Stahlschutzwand des AG aufstellen, Typ Maxi Wall,einschließlich sämtlicher Einzelteile (Öffnungspunkt mit Füllstück, Dilatation, Verankerung, Verschraubungen) Verbindungsmittel liefert AN. Vorhandene Anfang-/ Endkonstruktion von Drehelemente demontieren und für das Verschließen weiter nutzen. Material vom Lagerplatz des AG Salzhalle Anschlussstelle Homberg/Ohm fördern. Förderweg in Fahrtrichtung Kassel = 8 km. Ausführung in Teillängen.				
	Zwischensumme	01.01.			
01.02.	Vorarbeiten				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001.	23.113/058.10.29 TA Unterlage reinigen Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des AN verwerten. Unterlage = Asphaltbefestigung. Nicht zusammenhängende Teilflächen. Reinigungsgerät 'selbstaufnehmende Kehrmaschine, mit beidseitiger Absaugvorrichtung. Reinigung beider Mittelstreifenüberfahrten nach Demontage des Fahrzeugrückhaltesysteme und vor Verkehrsüberleitung.'	800,00	m2		
	Zwischensumme	01.02.			
	Zwischensumme	01.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Verkehrssicherung				
02.00.	AkD				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001. Zum Öffnen und Schließen der Mittelstreifenüberfahrten</i>				
02.00.0001.	21.105/135.90.19.92.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D IV/11' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 400 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'Mo-Mi 19 Uhr bis 6 Uhr, Do-So 20 Uhr bis 6 Uhr . AkD zum Öffnen und Schließen der Mittelstreifenüberfahrten.' Bei Dunkelheit. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	8,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0002. Zum Öffnen und Schließen der Mittelstreifenüberfahrten</i>				
02.00.0002.	21.105/135.90.19.91.11 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III/2' Für stationäre Arbeitsstelle. Länge des Arbeitsbereiches 'bis 400 m ' Gesamtdauer der Verkehrsführung 'bis 10 Stunden. AkD zum Öffnen und Schließen der Mittelstreifenüberfahrten.' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-	6,00	St		

...Forts. 02.00.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0002. Forts. ...					
	lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
	Zwischensumme	02.00.			
02.01.	AID				
02.01.0001.	21.105/105.11.10.91.01 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Ver- kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperngeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset- zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalan- lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder außer Kraft setzen wird ge- sondert vergütet. Für Verkehrsführungsphase 'Phase 1.' Baustelleninformationsschilder werden gesondert vergütet.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
02.01.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in- stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver- kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	8,00	d		
02.01.0003.	21.105/115.99.09.11 TA Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich- tungen (Absperngeräte, Warnleuchten und Aufstellvor-	1,00	Psch	xxxxxx,xx	

...Forts. 02.01.0003.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0003.	Forts. ...				
	richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Phase 1 ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 1.1 ' Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. Baustelleninformationsschilder werden gesondert vergütet.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
02.01.0004.	21.105/110.10	2,00	d	,xx	,xx
	Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				
02.01.0005.	21.105/115.99.09.11 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
	Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Phase 1.1 ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 2 ' Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. Baustelleninformationsschilder werden gesondert vergütet.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-				

...Forts. 02.01.0005.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0005. Forts. ...					
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
02.01.0006.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	7,00	d	,xx	,xx
02.01.0007.	21.105/115.99.09.11 TA Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Phase 2 ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 3 ' Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. Baustelleninformationsschilder werden gesondert vergütet.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
02.01.0008.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	7,00	d	,xx	,xx

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0009.	21.105/115.99.09.11 TA Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Phase 3 ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 4 ' Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. Baustelleninformationsschilder werden gesondert vergütet.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
02.01.0010.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	7,00	d		
02.01.0011.	21.105/115.99.09.11 TA Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Phase 4 ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 5 '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	

...Forts. 02.01.0011.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyflex Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0011. Forts. ...					
	Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. Baustelleninformationsschilder werden gesondert vergütet.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.				
02.01.0012.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in- stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver- kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.	7,00	d	,xx	,xx
02.01.0013.	21.105/115.99.09.11 TA Verkehrssicherung umbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich- tungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvor- richtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Ver- kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Umbauen von Verkehrsführungsphase 'Phase 5 ' Umbauen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 5.1 ' Vorhandene Verkehrsschilder 'außer Kraft setzen wird gesondert vergütet. Baustelleninformationsschilder werden gesondert vergütet.' Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Gebührenfrei.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,xx
02.01.0014.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, in- stand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Ver-	2,00	d	,xx	,xx

...Forts. 02.01.0014.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0014.	Forts. ...				
	kehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.				
02.01.0015.	21.105/120.11.09 TA Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer ab- bauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor- table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Nach Verkehrszeichenplan des AG. Vorhandene Verkehrsschilder wieder in Kraft setzen wird gesondert vergütet. Für Verkehrsführungsphase '5.1 Baustelleninformationsschilder werden gesondert vergütet. '	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0016.	-- -- -- -- -- Baustellenschild anfert. und aufst. Baustelleninformationsschild einschließlich Aufstell- vorrichtung nach Unterlagen des AG anfertigen und be- schriften, zur Baustelle anfahren und standsicher auf- stellen. Notwendige Erdarbeiten ausführen, Fundamente herstellen. Statischen Nachweis erbringen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.	2,00	St	,...	,...
02.01.0017.	-- -- -- -- -- Baustellenschild vorhalten Baustelleninformationsschilder vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Baustelleninformationsschilder wie in Vorposition beschrieben. Die Abrechnung der Vorhaltung erfolgt maximal bis zum Ende der verkehrsrechtlichen Anordnung.	40,00	d	,...	,...
02.01.0018.	19.101/417.91 TA Baustellenschild abbauen Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung abbauen, Fundamente abbrechen. Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten. Benutzte Fläche entsprechend dem ur- sprünglichen Zustand herrichten. Größe 'nach Unterlagen des AG. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.'	2,00	St	,...	,...

...Forts. 02.01.0018.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0018. Forts. ...					
	Baustelleninformationsschild und Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN verwerten.				
	Zwischensumme	02.01.			
02.02.	Markierung				
02.02.0001.	21.131/110.99 TA Markierungsfläche reinigen Fläche für Markierung reinigen. Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild, und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Reinigung 'mit Kehrsaugwagen. Ausführung in Teilflächen.'	1.239,00	m2		
02.02.0002.	----- Markierungsfläche trocknen Fläche für Markierung schonend trocknen. Abgerechnet wird die zu markierende Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschließenden Rechteck. Ausführung in Teilflächen.	1.239,00	m2		
02.02.0003.	21.105/332.92.69.31.01 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'für Fahrbahn- und Fahrstreifenbegrenzung.' Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger, als profiliertes System. Schichtdicke 'mind. 2,5 mm, Werte Neuzustand mind.: >S1, R5, RW4 ' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	7.500,00	m		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0004.	21.105/332.61.69.31.01 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1 als Leitlinie. Strichbreite = 0,12 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger, als profiliertes System. Schichtdicke 'mind. 2,5 mm, Werte Neuzustand mind.: >S1, R5, RW4 ' Verkehrsklasse = P 7. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.	760,00	m	,...	,...
	Zwischensumme	02.02.			,...
02.03.	trans. Schutzeinrichtungen				
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0001.</i> <i>Transportable Schutzeinrichtung als Leitelement FR Kassel, rechter Fahrbahnrand, in Längsrichtung über den Brückenabläufen.</i> <i>Bauphasen: 1, 1.1, 2, 3, 4, 5</i> <i>Umbau/ Umsetzen für Bauphase 3 wird gesondert vergütet</i>				
02.03.0001.	21.105/605.93.19.02 TA Transp.Schutzeinrichtung aufbauen Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Zwischen 'Brückenaußenkappe und parallel fließendem Verkehr' Aufhaltstufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 1 (W max. 0,60 m).	150,00	m	,...	,...

...Forts. 02.03.0001.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0001. Forts. ...					
	Maximale Baubreite '30 cm. Reflektoren fahrbahnseitig' Aufstellung wie in Prüfung nach DIN EN 1317.				
02.03.0002.	21.105/610.01	4.650,00	md		
	Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be- schrieben.				
02.03.0003.	21.105/625.91 TA	2,00	St		
	AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon- trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '02.03.0001 ' Als Absenkung.				
02.03.0004.	21.105/630.01	62,00	Std		
	AEK vorhalten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.				
02.03.0005.	21.105/615.90.09.99 TA	24,00	m		
	Transp. Schutzeinrichtung umsetzen Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits- stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '02.03.0001.' Umsetzen 'für Arbeiten an dem südlichen Fahrbahnübergang aus Asphalt in Fahrtrichtung Kassel in der Bauphase 3 am rechten Fahrbahnrand. Elemente 10 m vor und nach dem südlichen Fahrbahnübergang herausnehmen und seitlich im Baufeld lagern. Mit Umbau der Verkehrsführung in Bauphase 4 wieder montieren.' Zwischen 'Außenkappe und fließendem Verkehr.'				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 02.03.0006. Einrichtung in Bauphase 2, RiFa Kassel</i>					
02.03.0006.	21.105/605.99.19.02 TA Transp. Schutzeinrichtung aufbauen Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding- ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän- genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal- ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs- maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Zwischen 'Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr (Einsatzbereich A) sowie Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr ' Aufhaltestufe 'H1/W<=5 T3/W1 ' Wirkungsbereich max. W 1 (W max. 0,60 m). Maximale Baubreite '30 cm. Reflektoren fahrbahnseitig. Aufbaulängen RiFa Kassel (BP 2+3) = ca. 220 m Aufbaulängen RiFa Frankfurt (BP 4+5) = zusätzlich ca. 120 m' Aufstellung wie in Prüfung nach DIN EN 1317.	340,00	m		
02.03.0007.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be- schrieben.	9.520,00	md		
02.03.0008.	21.105/625.91 TA AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon- trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '02.03.0006.' Als Absenkung.	1,00	St		

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0009.	21.105/630.01 AEK vorhalten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	28,00	Std	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0010. Umsetzen Phase 2 - 3</i>				
02.03.0010.	21.105/615.99.90.99 TA Transp. Schutzeinrichtung umsetzen Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits- stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '02.03.0006. ' Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'Phase 2 ' Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 3 ' Zwischen 'Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr (Einsatzbereich A) sowie Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr '	220,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0011. Umsetzen Phase 3 - 4</i>				
02.03.0011.	21.105/615.99.90.99 TA Transp. Schutzeinrichtung umsetzen Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits- stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '02.03.0006. ' Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'Phase 3 ' Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 4 ' Zwischen 'Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr (Einsatzbereich A) sowie Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr '	220,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0012. Umsetzen Phase 4 - 5</i>				
02.03.0012.	21.105/615.99.90.99 TA Transp. Schutzeinrichtung umsetzen Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits- stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi-	340,00	m	,...	,...

...Forts. 02.03.0012.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0012. Forts. ...					
	cherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '02.03.0006. ' Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'Phase 4 ' Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 5 ' Zwischen 'Arbeitsstelle und ankommendem Verkehr (Einsatzbereich A) sowie Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel fließendem Verkehr '				
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0013.</i> <i>Einrichtung in Bauphase 2, RiFa Kassel, Überleitung</i>				
02.03.0013.	21.105/605.14.40.02	140,00	m	,...	,...
	Transp.Schutzeinrichtung aufbauen Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding- ter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplän- genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal- ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge- sondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungs- maßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Einsatzbereich A, zwischen Arbeitsstelle und ankomen- dem Verkehr. Aufhaltestufe mind. H 1. Wirkungsbereich max. W 4 (W max. 1,30 m). Aufstellung wie in Prüfung nach DIN EN 1317.				
02.03.0014.	21.105/610.01	3.920,00	md	,...	,...
	Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be- schrieben.				
02.03.0015.	21.105/625.91 TA	1,00	St	,...	,...
	AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon- trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.				

...Forts. 02.03.0015.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0015. Forts. ...					
	AEK an OZ '02.03.0013. ' Als Absenkung.				
02.03.0016.	21.105/630.01 AEK vorhalten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	28,00	Std	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0017. Umsetzen Phase 3 - 4</i>				
02.03.0017.	21.105/615.99.90.01 TA Transp. Schutzeinrichtung umsetzen Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits- stellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssi- cherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '02.03.0013. ' Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'Phase 3 ' Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 4 ' Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich A, zwischen Ar- beitsstelle und ankommendem Verkehr.	140,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0018. Einrichtung in Bauphase 2, RiFa Kassel</i>				
02.03.0018.	21.105/660.99 TA Temporären Anpralldämpfer aufbauen Temporären Anpralldämpfer aufbauen und abbauen. Auf- stellung auf vorhandener befestigter Fläche nach Unter- lagen des AG. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und In- standsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Temporärer Anpralldämpfer an OZ '02.03.0006 und 02.03.0013.'	1,00	St	,...	,...
02.03.0019.	21.105/665.01 Temporären Anpralldämpfer vorhalten Temporären Anpralldämpfer vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen	28,00	Std	,...	,...

...Forts. 02.03.0019.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0019. Forts. ...					
	durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Temporärer Anpralldämpfer wie in Vorposition beschrieben.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0020. Umsetzen Phase 3 - 4</i>				
02.03.0020.	-----	1,00	St		
	Temp. Anpralldämpfer umsetzen Temporären Anpralldämpfer innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Umsetzen von Verkehrsführungsphase Phase 3 Umsetzen nach Verkehrsführungsphase Phase 4 Standort nach Umsetzen = RiFa Frankfurt				
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0021. Einrichtung in Bauphase 2, RiFa Frankfurt und übergeleitete RiFa Kassel</i>				
02.03.0021.	21.105/605.93.29.02 TA	340,00	m		
	Transp. Schutzeinrichtung aufbauen Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembedingter Formstücke (Dilatationsstöße, Passstücke, Kipplängenbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Anfangs- und Endkonstruktionen und Adapter werden gesondert vergütet. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Zwischen 'entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen (Einsatzbereich D) und Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen im Überleitungsbereich.' Aufhaltestufe mind. T 3. Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m). Maximale Baubreite '30 cm. beidseitig Reflektoren. Abbau nach Bauphase 5' Aufstellung wie in Prüfung nach DIN EN 1317.				
02.03.0022.	21.105/610.01	9.520,00	md		
	Transport. Schutzeinr. vorhalten Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-				

...Forts. 02.03.0022.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0022. Forts. ...					
	ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition beschrieben.				
02.03.0023.	21.105/625.91 TA AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. AEK an OZ '02.03.0021. ' Als Absenkung.	2,00	St		
02.03.0024.	21.105/630.01 AEK vorhalten Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. AEK wie in Vorposition beschrieben.	56,00	Std		
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0025. Umsetzen Phase 3 - 4</i>				
02.03.0025.	21.105/615.99.90.99 TA Transp. Schutzeinrichtung umsetzen Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Transportable Schutzeinrichtung der OZ '02.03.0021. ' Umsetzen von Verkehrsführungsphase 'Phase 3 ' Umsetzen nach Verkehrsführungsphase 'Phase 4 ' Zwischen 'entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen (Einsatzbereich D) und Einsatzbereich E, zwischen entgegengesetzt gerichteten Verkehrsströmen im Überleitungsbereich. '	340,00	m		
	Zwischensumme	02.03.			
02.04.	Kontrolle				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0001.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerät nach Unterlagen des AG dokumentieren.	40,00	d		
	Zwischensumme	02.04.			
02.05.	Absperrgeräte/ Schilder <i>Hinweis zur OZ 02.05.0001. Auf gesonderte Anordnung des AG</i>				
02.05.0001.	21.105/415.01.21.01.03 Absp.g.,Warneinr. aufb. ,abb.u.vorh. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm einseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1. Energieversorgung nach Wahl des AN. Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.	10,00	St		
	<i>Hinweis zur OZ 02.05.0002. Auf gesonderte Anordnung des AG</i>				
02.05.0002.	21.105/415.01.20.00.03 Absp.g.,Warneinr. aufb. ,abb.u.vorh. Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und	20,00	St		

...Forts. 02.05.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyfl Fachlos Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.05.0002. Forts. ...					
	abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Schraffenbake Größe 1000 x 250 mm einseitig. Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2. Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.05.0003. Auf gesonderte Anordnung des AG</i>				
02.05.0003.	21.105/210.32.31	2,00	St		
	Verkehrsschild verändern Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild Größe 3. Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m. Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrsschild außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuzvorrichtung.				
	<i>Hinweis zur OZ 02.05.0004. Auf gesonderte Anordnung des AG</i>				
02.05.0004.	21.105/208.13.20.04.02	2,00	St		
	Verkehrsschild aufb. , abb., vorh. Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 3. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.				
	Zwischensumme	02.05.			
	Zwischensumme	02.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
 VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
 LV: FL_VS_Polyflex Fachlos Verkehrssicherung

OZ GB in EUR

LV	FL_VS_Polyflex	
00.	Allgemeine Kosten	
00.00.	Baustelleneinrichtung	
00.01.	Allgemeines	
	Summe 00.	
01.	Mittelstreifenüberfahrten	
01.00.	nörtl. MÜF 411,409-411,527	
01.01.	südl. MÜF 411,637-411,763	
01.02.	Vorarbeiten	
	Summe 01.	
02.	Verkehrssicherung	
02.00.	AkD	
02.01.	AID	
02.02.	Markierung	
02.03.	trans. Schutzeinrichtungen	
02.04.	Kontrolle	

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-12930-00	A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
VE:	NOW-2026-0384	Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
LV:	FL_VS_Polyfl	Fachlos Verkehrssicherung

OZ	GB in EUR
----	-----------

02.05.	Absperrgeräte/ Schilder	
--------	-------------------------	-------

	Summe 02.	
--	-----------	-------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-12930-00 A5, ÜKO, UF WW, DB und Ohm (5220536)
VE: NOW-2026-0384 Verkehrssicherung Instandsetzung Polyflex 2026
LV: FL_VS_Polyflex Fachlos Verkehrssicherung

OZ GB in EUR

LV FL_VS_Polyflex

00.	Allgemeine Kosten	
01.	Mittelstreifenüberfahrten	
02.	Verkehrssicherung	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (**brutto**)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 30

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)