

**Langtext-Leistungsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis**

Projekt:	A-P0605-00	Erhaltung BAB - FD
VE:	NOW-2026-0377	Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
LV:	1	Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	AM Alsfeld.....	2
01.00.	Baustelleneinrichtung.....	2
01.01.	technische Bearbeitung.....	3
01.02.	Beschilderung.....	3
01.03.	Betonarbeiten.....	10
01.04.	Verkehrssicherung.....	11
02.	AM Fulda.....	12
02.00.	Baustelleneinrichtung.....	12
02.01.	technische Bearbeitung.....	13
02.02.	Beschilderung.....	13
02.03.	Betonarbeiten.....	30
02.04.	Verkehrssicherung.....	31
03.	AM Hönebach.....	32
03.00.	Baustelleneinrichtung.....	32
03.01.	technische Bearbeitung.....	33
03.02.	Beschilderung.....	34
03.03.	Betonarbeiten.....	37
03.04.	Verkehrssicherung.....	38
	Zusammenstellung.....	40

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	AM Alsfeld				
01.00.	Baustelleneinrichtung				
01.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.	technische Bearbeitung				
01.01.0001.	19.101/605.91 TA Stand sicherheitsnachweis aufstell.. Standsicherheitsnachweis aufstellen. Standsicherheitsnachweis für 'Schildertafel incl. Aufstellvorrichtung und Fundamenten und etwaige Baubehelfe' Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	19.101/610.91 TA Ausführungszeichnungen herstellen.. Ausführungszeichnungen herstellen. Ausführungszeichnungen für 'Schildertafel incl. Aufstellvorrichtung und Fundamenten und etwaige Baubehelfe' Ausführungszeichnungen 4-fach liefern.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0003.	----- Kampfmittelabfrage Der Auftragnehmer fragt die Kampfmittelfreiheit für die zur Ausführung vorgesehenen Leistungen sowie für die Standorte der Schilder eigenständig beim zuständigen Regierungspräsidium ab. Fristgerechte Stellung eines Antrags auf Luftbildauswertung beim zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt und dem Regierungspräsidium Kassel bezüglich Verdachtsflächen. Rechtzeitige Einholung aller erforderlichen Nachweise und Bescheinigungen, sodass diese dem Auftraggeber spätestens 4 Wochen vor Aufnahme der Arbeiten vor Ort vorliegen. Enge Abstimmung des weiteren Vorgehens mit der Bauüberwachung des Auftraggebers, falls Verdachtsflächen vorliegen. Sofortige Einstellung der Bautätigkeiten an der betroffenen Stelle bei Fund kampfmittelverdächtiger Gegenstände sowie unverzügliche Information der Bauüberwachung/Autobahnmeisterei und Einleitung notwendiger Sicherungsmaßnahmen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.02.	Beschilderung				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0001.</i> <i>Pos.1, rechts und links, negative EP sind zulässig</i>				
01.02.0001.	21.130/011.20.25.11.20 Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2. Aufstellvorrichtung = 1 Gabelständer abbauen.	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.02.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0001. Forts. ...					
	Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
01.02.0002.	21.130/401.99.01.23.09 TA Verkehrsschild liefern.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild 'Fahrstreifentafel mit Fahrstreifenbeschränkung für den Schwerverkehr Z524 (1600x1250)mm, Zusatzzeichen mit Entfernungsangabe Z1001-31 (500x1250)mm ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung 'frei Baustelle '	2,00	St	,...	,...
01.02.0003.	21.130/101.99.01.23.31 TA Verkehrsschild anbringen.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'Fahrstreifentafel mit Fahrstreifenbeschränkung für den Schwerverkehr Z524 (1600x1250)mm, Zusatzzeichen mit Entfernungsangabe Z1001-31 (500x1250)mm ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,00	St	,...	,...
01.02.0004.	21.130/451.99.61.99 TA Dreieckgabelständer liefern.. Dreieckgabelständer aus Stahl, feuerverzinkt, mit Abdeckkappen, nach Unterlagen des AG liefern. Grundform 'TRI-Mast Typ 350,0 / 48,3 mm ' Standrohr Durchmesser '48,3 mm ' Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Dreieckgabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung 'frei Baustelle '	2,00	St	,...	,...
01.02.0005.	21.130/356.00.96.51.00 TA Dreieckgabelständer aufstellen.. Dreieckgabelständer aus Stahl, feuerverzinkt, mit Abdeckkappen, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Un-	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.02.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0005. Forts. ...					
	terlagen des AG. Standrohr Durchmesser 'TRI-Mast Typ 350,0 / 48,3 mm' Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Dreieckgabelständer mit Fußplatte und Ankerkorb. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet.				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0006.</i> <i>Pos.2, rechts und links, negative EP sind zulässig</i>				
01.02.0006.	21.130/011.20.99.11.20 TA Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2. Aufstellvorrichtung 'TRI Mast ' Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	,...	,...
01.02.0007.	21.130/401.99.01.23.09 TA Verkehrsschild liefern.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild 'Fahrstreifentafel mit Fahrstreifenbeschränkung für den Schwerverkehr Z524 (1600x1250)mm, Zusatzzeichen mit Entfernungsangabe Z1001-31 (500x1250)mm ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung 'frei Baustelle '	2,00	St	,...	,...
01.02.0008.	21.130/101.99.01.23.31 TA Verkehrsschild anbringen.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'Fahrstreifentafel mit Fahrstreifenbeschränkung für den Schwerverkehr Z524 (1600x1250)mm, Zusatzzeichen mit Entfernungsangabe Z1001-31 (500x1250)mm ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0009.	21.130/451.99.51.99 TA Dreieckgabelständer liefern.. Dreieckgabelständer aus Stahl, feuerverzinkt, mit Abdeckkappen, nach Unterlagen des AG liefern. Grundform 'TRI-Mast Typ 350,0 / 48,3 mm ' Standrohr Durchmesser '48,3mm ' Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Dreieckgabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung 'frei Baustelle '	2,00	St	,...	,...
01.02.0010.	21.130/356.09.05.51.00 TA Dreieckgabelständer aufstellen.. Dreieckgabelständer aus Stahl, feuerverzinkt, mit Abdeckkappen, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Grundform 'TRI-Mast Typ 350,0 / 48,3 mm ' Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Dreieckgabelständer mit Fußplatte und Ankerkorb. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.	2,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0011.</i> <i>Pos3.,rechts und links, negative EP sind zulässig</i>				
01.02.0011.	21.130/011.20.99.11.20 TA Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2. Aufstellvorrichtung 'TRI Mast, Gabelständer' Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	,...	,...
01.02.0012.	21.130/401.99.01.23.09 TA Verkehrsschild liefern.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild 'Fahrstreifentafel mit Fahrstreifenbeschränkung für den Schwerverkehr Z524 (1600x1250)mm, Zusatzzeichen mit Entfernungsangabe Z1001-31 (500x1250)mm ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.02.0012.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0012. Forts. ...					
	Schild = profilverstärkt. Lieferung 'frei Baustelle '				
01.02.0013.	21.130/101.99.01.23.31 TA Verkehrsschild anbringen.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'Fahrstreifentafel mit Fahrstreifenbeschränkung für den Schwerverkehr Z524 (1600x1250)mm, Zusatzzeichen mit Entfernungsangabe Z1001-31 (500x1250)mm ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,00	St	,...	,...
01.02.0014.	21.130/451.99.51.99 TA Dreieckgabelständer liefern.. Dreieckgabelständer aus Stahl, feuerverzinkt, mit Abdeckkappen, nach Unterlagen des AG liefern. Grundform 'RI-Mast Typ 350,0 / 48,3 mm ' Standrohr Durchmesser '48,3 mm ' Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Dreieckgabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung 'frei Baustelle '	2,00	St	,...	,...
01.02.0015.	21.130/356.09.05.51.00 TA Dreieckgabelständer aufstellen.. Dreieckgabelständer aus Stahl, feuerverzinkt, mit Abdeckkappen, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Grundform 'TRI-Mast Typ 350,0 / 48,3 mm ' Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Dreieckgabelständer mit Fußplatte und Ankerkorb. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.	2,00	St	,...	,...

Hinweis zur OZ 01.02.0016.
Pos.4, rechts und links, negative EP sind zulässig

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0016.	21.130/011.29.01.91.20 TA Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2. Schild 'Entfernungstafel (1250x1600)mm abbauen, Zusatzeichnen verbleibt ' Aufstellvorrichtung mit Befestigung verbleibt. Fundament 'verbleibt ' Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	,...	,...
01.02.0017.	21.130/401.99.01.23.09 TA Verkehrsschild liefern.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild 'Fahrstreifentafel mit Fahrstreifenbeschränkung für den Schwerverkehr Z524 (1600x1250)mm ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung 'frei Baustelle '	2,00	St	,...	,...
01.02.0018.	21.130/101.99.01.23.31 TA Verkehrsschild anbringen.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'Fahrstreifentafel mit Fahrstreifenbeschränkung für den Schwerverkehr Z524 (1600x1250)mm ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,00	St	,...	,...
<i>Hinweis zur OZ 01.02.0019.</i> <i>Pos.5, rechts und links, negative EP sind zulässig</i>					
01.02.0019.	21.130/011.29.01.91.20 TA Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2. Schild 'Entfernungstafel (1250x1600)mm abbauen, Zusatzzeichen verbleibt ' Aufstellvorrichtung mit Befestigung verbleibt. Fundament 'verbleibt '	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.02.0019.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0019. Forts. ...					
	Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.				
01.02.0020.	21.130/401.99.01.23.09 TA Verkehrsschild liefern.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild 'Fahrstreifentafel mit Fahrstreifenbeschränkung für den Schwerverkehr Z524 (1600x1250)mm ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung 'frei Baustelle '	2,00	St	,...	,...
01.02.0021.	21.130/101.99.01.23.31 TA Verkehrsschild anbringen.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'Fahrstreifentafel mit Fahrstreifenbeschränkung für den Schwerverkehr Z524 (1600x1250)mm ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0022. Pos.6, rechts und links, negative EP sind zulässig</i>				
01.02.0022.	21.130/011.29.01.91.20 TA Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2. Schild 'Entfernungstafel (1250x1600)mm abbauen, Zusatzzeichen verbleibt ' Aufstellvorrichtung mit Befestigung verbleibt. Fundament 'verbleibt ' Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	,...	,...
01.02.0023.	21.130/401.99.01.23.09 TA Verkehrsschild liefern.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild 'Fahrstreifentafel mit Fahrstreifenbeschränkung für den Schwerverkehr	2,00	St	,...	,...

...Forts. 01.02.0023.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0023. Forts. ...					
	Z524 (1600x1250)mm ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung 'frei Baustelle '				
01.02.0024.	21.130/101.99.01.23.31 TA Verkehrsschild anbringen.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'Fahrstreifentafel mit Fahrstreifenbeschränkung für den Schwerverkehr Z524 (1600x1250)mm ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,00	St	,...	,...
01.03.	Betonarbeiten				
01.03.0001.	22.118/013.13.91.09 TA Beton abbrechen.. Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil = Fundament. Material = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse 'C30/37 ' Abbruch ohne Sprengen. Abbruchgut 'aufnehmen, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung - übernehmen, befördern und vollständig Entsorgung nach Wahl des AN zuführen. Nachweise führen un dem AG vorlegen. Abfallschlüssel 17 01 01, 17 09 04 das sortieren nicht nicht gesondert vergütet '	5,00	m3	,...	,...
01.03.0002.	----- Boden lösen, laden, befördern Boden lösen, laden, befördern und nach Angaben des AG übernehmen und zur Entsorgung bzw. zum Wiedereinbau innerhalb der Baustelle fördern und zwischenlagern. Bauablaufbedingtes mehrmaliges Umsetzen des innerhalb der Baustelle zwischengelagerten Baustoffes ist einzukalkulieren. Überschüssiger Baustoff aufnehmen, übernehmen, befördern und der vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuführen. Nachweise nach Angaben des AG führen und dem AG vorlegen. Abfallschlüssel 17 05 04, Zuordnungswerte LAGA Z 1.2	10,00	m3	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0003.	----- Bewehrte Betonfundamente herstellen Bewehrten Beton nach Unterlagen/Statik des AN herstellen. Beton für "Fundament herstellen". Einsch. Lieferung und Einbau der erforderlichen Ankerkörbe und Bewehrung gemäß Statik. Bügelbewehrung bzw. gleichwertige Mattenbewehrung als Korb. Herstellung in Böden der Homogenbereiche HB1 bis HB3. Druckfestigkeitsklasse C30/37 mit LP. Expositionsklasse XC4, XD3 und XF4. Beton einschl. Schalung herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Die Baugrubenverfüllung und Herstellung der Sohle wird nicht gesondert vergütet. Auch die Herstellung der Sauberkeitsschicht ist mit einzupreisen. Fundamente für Aufstellvorrichtungen aus OZ 01.02.0005, 01.02.00010, 01.02.0015	5,00	m3	,...	,...
01.04.	Verkehrssicherung				
01.04.0001.	21.105/135.90.10.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 1r ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'Vorgaben nach Slotmanagement. ' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	9,00	St	,...	,...
01.04.0002.	21.105/135.90.10.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 1l ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'Vorgaben nach Slotmanagement. ' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-	9,00	St	,...	,...

...Forts. 01.04.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0002. Forts. ...					
	liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
02.	AM Fulda				
02.00.	Baustelleneinrichtung				
02.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
02.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen..	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale				

...Forts. 02.00.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0002. Forts. ...					
	für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.				
02.01.	technische Bearbeitung				
02.01.0001.	19.101/605.91 TA Stand sicherheitsnachweis aufstell.. Standsicherheitsnachweis aufstellen. Standsicherheitsnachweis für 'Schildertafel incl. Aufstellvorrichtung und Fundamenten und etwaige Baubehelfe' Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0002.	19.101/610.91 TA Ausführungszeichnungen herstellen.. Ausführungszeichnungen herstellen. Ausführungszeichnungen für 'Schildertafel incl. Aufstellvorrichtung und Fundamenten und etwaige Baubehelfe' Ausführungszeichnungen 4-fach liefern.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.01.0003.	----- Kampfmittelabfrage Der Auftragnehmer fragt die Kampfmittelfreiheit für die zur Ausführung vorgesehenen Leistungen sowie für die Standorte der Schilder eigenständig beim zuständigen Regierungspräsidium ab. Fristgerechte Stellung eines Antrags auf Luftbildauswertung beim zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt und dem Regierungspräsidium Kassel bezüglich Verdachtsflächen. Rechtzeitige Einholung aller erforderlichen Nachweise und Bescheinigungen, sodass diese dem Auftraggeber spätestens 4 Wochen vor Aufnahme der Arbeiten vor Ort vorliegen. Enge Abstimmung des weiteren Vorgehens mit der Bauüberwachung des Auftraggebers, falls Verdachtsflächen vorliegen. Sofortige Einstellung der Bautätigkeiten an der betroffenen Stelle bei Fund kampfmittelverdächtiger Gegenstände sowie unverzügliche Information der Bauüberwachung/Autobahnmeisterei und Einleitung notwendiger Sicherungsmaßnahmen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.02.	Beschilderung				
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0001. Pos.6 negative EP sind zulässig</i>				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0001.	21.130/011.29.16.92.20 TA Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2. Schild '2x VZ 431-10 (Pfeilwegweiser) auf einem Rohrmast, die vorhandene Umlenkungstafel muss montiert werden. ' Aufstellvorrichtung = Mast, DU über 168,3 mm bis 244,5 mm abbauen Fundament 'verbleibt ' Schild über der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	,...	,...
02.02.0002.	21.130/401.99.01.23.09 TA Verkehrsschild liefern.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG liefern. Schild 'VZ 431-10, VZ 431-20 ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung 'frei Baustelle '	2,00	St	,...	,...
02.02.0003.	21.130/441.90.07.19 TA Mast liefern.. Mast aus Stahl, feuerverzinkt, nach Unterlagen des AG liefern. Mastform 'Rohrmast Ø 219,1 / 4,5 mm ' Mastlänge über 6000 mm bis 6500 mm. Mast mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung 'frei Baustelle '	1,00	St	,...	,...
02.02.0004.	21.130/101.99.01.23.33 TA Verkehrsschild anbringen.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild 'VZ 431-10' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung über der Fahrbahn.	2,00	St	,...	,...
02.02.0005.	21.130/341.12.51.20.90 TA Mast des AG aufstellen.. Mast des AG für Verkehrsschild nach Unterlagen des AG aufstellen. Statische Berechnung erstellen und vorlegen.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 02.02.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0005. Forts. ...					
	Mastdurchmesser über 168,3 bis 244,5 mm. Mastlänge über 6000 mm bis 7000 mm. Mast mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Auf vorhandenem Fundament aufstellen. Ankerkorb vorhanden. Verschraubung aus verzinktem Stahl und Abdeckkappen liefert AN. Mast 'Rohrmast Ø 219,1 / 4,5 mm '				
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0006. Pos.7</i>				
02.02.0006.	21.130/121.11.02.20.01 Decktafel/Folienaufkleber anbring.. Decktafel oder Folienaufkleber nach Unterlagen des AG entsprechend konstruktiven Erfordernissen an Wegweiser anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Decktafel = 2 mm dick, 1 - teilig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Unbeschriftet. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,10	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0007. Pos.8 negative EP sind zulässig</i>				
02.02.0007.	21.130/011.30.26.11.20 Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 5 m2 bis 10 m2. Aufstellvorrichtung = 2 Gabelständer abbauen. Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
02.02.0008.	21.130/416.12.02.09.99 TA Großflächigen Wegweiser liefern.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 02.02.0008.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0008. Forts. ...					
	Schild = profilverstärkt, 3 mm dick. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Größe über 6 m2 bis 7 m2. Lieferung 'frei Baustelle '				
02.02.0009.	21.130/446.06.21.99 TA Gabelständer liefern.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4500 mm bis 5000 mm. Standrohr/Spreizung = 60/500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung 'frei Baustelle '	2,00	St	,...	,...
02.02.0010.	21.130/116.11.02.09.11 Großflächigen Wegweiser anbringen.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Größe über 6 m2 bis 7 m2. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	1,00	St	,...	,...
02.02.0011.	21.130/346.12.61.10.00 Gabelständer aufstellen.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und vorlegen. Standrohr/Spreizung = 60/500 mm. Länge über 4500 mm bis 5000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.	2,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
Hinweis zur OZ 02.02.0012. Pos.9 negative EP sind zulässig					
02.02.0012.	21.130/011.40.27.11.20 Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2. Aufstellvorrichtung = 3 Gabelständer abbauen. Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
02.02.0013.	21.130/416.12.02.13.99 TA Großflächigen Wegweiser liefern.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = profilverstärkt, 3 mm dick. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Größe über 10 m2 bis 12 m2. Lieferung 'frei Baustelle '	1,00	St	,...	,...
02.02.0014.	21.130/116.11.02.13.11 Großflächigen Wegweiser anbringen.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Größe über 10 m2 bis 12 m2. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	1,00	St	,...	,...
02.02.0015.	21.130/446.05.21.99 TA Gabelständer liefern.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Standrohr/Spreizung = 60/500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen	2,00	St	,...	,...

...Forts. 02.02.0015.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0015. Forts. ...					
	des AG. Lieferung 'frei Baustelle '				
02.02.0016.	21.130/346.12.51.10.00 Gabelständer aufstellen.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und vorlegen. Standrohr/Spreizung = 60/500 mm. Länge über 4000 mm bis 4500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.	2,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0017. Pos.10 negative EP sind zulässig</i>				
02.02.0017.	21.130/011.30.26.11.20 Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 5 m2 bis 10 m2. Aufstellvorrichtung = 2 Gabelständer abbauen. Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
02.02.0018.	21.130/416.12.02.10.99 TA Großflächigen Wegweiser liefern.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = profilverstärkt, 3 mm dick. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Größe über 7 m2 bis 8 m2. Lieferung 'frei Baustelle '	1,00	St	,...	,...
02.02.0019.	21.130/446.04.11.99 TA Gabelständer liefern.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern.	2,00	St	,...	,...

...Forts. 02.02.0019.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0019. Forts. ...					
	Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Standrohr/Spreizung = 48/350 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung 'frei Baustelle '				
02.02.0020.	21.130/116.01.02.10.11 Großflächigen Wegweiser anbringen.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Größe über 7 m2 bis 8 m2. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	1,00	St	,...	,...
02.02.0021.	21.130/346.11.41.10.00 Gabelständer aufstellen.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und vorlegen. Standrohr/Spreizung = 48/350 mm. Länge über 3500 mm bis 4000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.	2,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0022. Pos.11, Tabellenwegweiser, negative EP sind zulässig</i>				
02.02.0022.	21.130/011.20.01.91.20 TA Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2. Aufstellvorrichtung mit Befestigung verbleibt. Fundament 'verbleibt ' Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	4,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0023.	21.130/406.99.96.25.09 TA Wegweiser liefern.. Pfeilwegweiser, Tabellenwegweiser in aufgelöster Form nach Unterlagen des AG liefern. Schild 'Tabelle wegweisende Beschilderung ' Höhe '500 bis 600 mm ' Breite 2500 mm. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung 'frei Baustelle '	4,00	St	,...	,...
02.02.0024.	21.130/116.01.02.01.11 Großflächigen Wegweiser anbringen.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Größe über 1,5 m2 bis 2 m2. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	4,00	St	,...	,...
	Hinweis zur OZ 02.02.0025. Pos12. negative EP sind zulässig				
02.02.0025.	21.130/011.40.26.11.20 Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 10 m2 bis 15 m2. Aufstellvorrichtung = 2 Gabelständer abbauen. Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	1,00	St	,...	,...
02.02.0026.	21.130/416.12.02.14.99 TA Großflächigen Wegweiser liefern.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = profilverstärkt, 3 mm dick. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.	1,00	St	,...	,...

...Forts. 02.02.0026.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0026. Forts. ...					
	Größe über 12 m2 bis 14 m2. Lieferung 'frei Baustelle '				
02.02.0027.	21.130/446.07.91.99 TA Gabelständer liefern.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 5000 mm bis 5500 mm. Standrohr/Spreizung 'Gabelständer GS 750x60. Die Statik erfolgt so, dass die zwei Umlenkungstafel (nicht in der Maßnahme) später von der AM angebracht werden ' Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung 'frei Baustelle '	2,00	St	,...	,...
02.02.0028.	21.130/116.01.02.13.11 Großflächigen Wegweiser anbringen.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Größe über 10 m2 bis 12 m2. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	1,00	St	,...	,...
02.02.0029.	21.130/346.19.71.10.00 TA Gabelständer aufstellen.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und vorlegen. Standrohr/Spreizung 'Gabelständer GS 750x60 ' Länge über 5000 mm bis 5500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.	2,00	St	,...	,...

Hinweis zur OZ 02.02.0030.

os.13.a, Tabellenwegweiser auf einem Gabelständer, negative EP sind zulässig

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0030.	21.130/011.20.25.11.20 Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2. Aufstellvorrichtung = 1 Gabelständer abbauen. Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,...	,...
02.02.0031.	21.130/406.99.99.25.09 TA Wegweiser liefern.. Pfeilwegweiser, Tabellenwegweiser in aufgelöster Form nach Unterlagen des AG liefern. Schild 'Zeichen 434-51 ' Höhe '810 bis 1380 mm ' Breite '3491 mm ' Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung 'frei Baustelle '	3,00	St	,...	,...
02.02.0032.	21.130/446.06.21.99 TA Gabelständer liefern.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4500 mm bis 5000 mm. Standrohr/Spreizung = 60/500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung 'frei Baustelle '	2,00	St	,...	,...
02.02.0033.	21.130/106.99.99.25.21 TA Wegweiser anbringen.. Pfeilwegweiser oder Tabellenwegweiser in aufgelöster Form entsprechend statischen und konstruktiven Erfor- dernissen nach Unterlagen des AG an Aufstellvorrichtung anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung nach Un- terlagen des AG herstellen. Schild 'Zeichen 434-51 ' Höhe '810 bis 1380 mm ' Breite '3491 mm ' Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn, Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	3,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0034.	21.130/346.12.61.10.00 Gabelständer aufstellen.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und vorlegen. Standrohr/Spreizung = 60/500 mm. Länge über 4500 mm bis 5000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.	2,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0035. Pos.13b, und 13c</i>				
02.02.0035.	21.130/406.03.55.25.09 TA Wegweiser liefern.. Pfeilwegweiser, Tabellenwegweiser in aufgelöster Form nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Zeichen 419-10, 419-20. Höhe 550 mm. Breite 2250 mm. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung 'frei Baustelle '	2,00	St	,...	,...
02.02.0036.	21.130/441.90.09.19 TA Mast liefern.. Mast aus Stahl, feuerverzinkt, nach Unterlagen des AG liefern. Mastform 'Rohrmast Ø 60,3 / 2,0 mm ' Mastlänge '2000 mm bis 2500 mm ' Mast mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung 'frei Baustelle '	4,00	St	,...	,...
02.02.0037.	21.130/106.05.55.25.21 Wegweiser anbringen.. Pfeilwegweiser oder Tabellenwegweiser in aufgelöster Form entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG an Aufstellvorrichtung anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung nach Unterlagen des AG herstellen. Schild = Zeichen 421-10, 421-20.	2,00	St	,...	,...

...Forts. 02.02.0037.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0037. Forts. ...					
	Höhe = 550 mm. Breite = 2250 mm. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn, Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
02.02.0038.	21.130/341.19.91.10.90 TA Mast des AG aufstellen.. Mast des AG für Verkehrsschild nach Unterlagen des AG aufstellen. Statische Berechnung erstellen und vorlegen. Mastquerschnitt 'Rohrmast Ø 88,9 / 3,2 mm ' Mastlänge '2000 mm bis 2500 mm ' Mast mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Auf Fundament nach statischen und konstruktiven Erfordernissen aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet. Mast 'Rohrmast Ø 60,3 / 2,0 mm '	4,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0039. Pos 13d, und 13e negative EP sind zulässig</i>				
02.02.0039.	21.130/011.20.99.11.20 TA Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2. Aufstellvorrichtung 'abbauen ' Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	,...	,...
02.02.0040.	21.130/406.05.56.25.09 TA Wegweiser liefern.. Pfeilwegweiser, Tabellenwegweiser in aufgelöster Form nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Zeichen 421-10, 421-20. Höhe 550 mm. Breite 2500 mm. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.	2,00	St	,...	,...

...Forts. 02.02.0040.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0040. Forts. ...					
	Schild = profilverstärkt. Lieferung 'frei Baustelle '				
02.02.0041.	21.130/441.90.01.19 TA Mast liefern.. Mast aus Stahl, feuerverzinkt, nach Unterlagen des AG liefern. Mastform 'Rohrmast Ø 88,9 / 3,2 mm ' Mastlänge 2500 mm bis 3000 mm. Mast mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung 'frei Baustelle '	4,00	St	,...	,...
02.02.0042.	21.130/106.07.56.25.21 Wegweiser anbringen.. Pfeilwegweiser oder Tabellenwegweiser in aufgelöster Form entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG an Aufstellvorrichtung anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung nach Unterlagen des AG herstellen. Schild = Zeichen 430-10, 430-20. Höhe = 550 mm. Breite = 2500 mm. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn, Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,00	St	,...	,...
02.02.0043.	21.130/336.19.01.11.00 TA Mast aufstellen.. Mast aus Stahl, feuerverzinkt, nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und vorlegen. Mastform 'Rohrmast Ø 60,3 / 2,0 mm ' Mastlänge 2500 mm bis 3000 mm. Mast mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.	4,00	St	,...	,...

Hinweis zur OZ 02.02.0044.
 Pos 13f, negative EP sind zulässig

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0044.	21.130/011.20.99.11.20 TA Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2. Aufstellvorrichtung 'abbauen ' Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	,...	,...
02.02.0045.	21.130/406.10.99.25.09 TA Wegweiser liefern.. Pfeilwegweiser, Tabellenwegweiser in aufgelöster Form nach Unterlagen des AG liefern. Schild = Zeichen 434-53. Höhe '760- 1045 mm ' Breite '3491 mm ' Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Lieferung 'frei Baustelle '	3,00	St	,...	,...
02.02.0046.	21.130/446.07.91.99 TA Gabelständer liefern.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 5000 mm bis 5500 mm. Standrohr/Spreizung 'Gabelständer GS 750x60 PSA ' Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung 'frei Baustelle '	2,00	St	,...	,...
02.02.0047.	21.130/106.10.00.25.21 Wegweiser anbringen.. Pfeilwegweiser oder Tabellenwegweiser in aufgelöster Form entsprechend statischen und konstruktiven Erfor- dernissen nach Unterlagen des AG an Aufstellvorrichtung anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung nach Un- terlagen des AG herstellen. Schild = Zeichen 434-53. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn, Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	3,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0048.	21.130/346.19.71.10.00 TA Gabelständer aufstellen.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und vorlegen. Standrohr/Spreizung 'Gabelständer GS 750x60 PSA ' Länge über 5000 mm bis 5500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.	2,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0049.</i> <i>Pos. 14 negative EP sind zuglässig</i>				
02.02.0049.	----- Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße 14m2 bis 16m2 Aufstellvorrichtung 3 Stück Befestigungselement für Schilder bei einteiligem Riegel und Halterohre einschließlich Verbindungsmitteln und Distanzelementen Schild über der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.Abfallschlüssel 170407 (gemischte Metalle).	1,00	St	,...	,...
02.02.0050.	----- TA Stahlkonstruktion liefern Stahlkonstruktion entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG einschl. aller Verbindungsmittel und Distanzstücke liefern. Bauteil = Befestigungselement für Schilder bei einteiligem Riegel nach RiZ VZB 20. Schildhöhe über 5 bis 6 Meter. Stahlsorte = S 235 JR. Distanzstücke aus Elastomer. Alle Verbindungsmittel aus Edelstahl A4 oder A5, Werkstoff nummer 1.4401 oder 1.4571. Konstruktion geschweißt, Baustellenstöße geschraubt. Oberfläche für Verzinkung nach Wahl des AN vorbereiten. Stahlkonstruktion Feuerverzinken, Ausführung im Werk. Lieferung 'frei Baustelle '	4,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0051.	21.130/416.12.02.15.99 TA Großflächigen Wegweiser liefern.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = profilverstärkt, 3 mm dick. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Größe über 14 m2 bis 16 m2. Lieferung 'frei Baustelle '	1,00	St	,...	,...
02.02.0052.	21.130/116.01.02.15.93 TA Großflächigen Wegweiser anbringen.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Größe über 14 m2 bis 16 m2 Befestigung 'der Befestigungselementen am Riegel. Schildbefestigungen mit Schellen. Stahlteile feuerverzinkt. Distanzelemente aus Elastomer montieren. Alle Verbindungsmittel aus Edelstahl A4 oder A5, Werkstoff nummer 1.4401 oder 1.4571. Ausführung nach RiZ VZB 20. Höhe über 5 bis 12m.' Anbringung über der Fahrbahn.	1,00	St	,...	,...
	Hinweis zur OZ 02.02.0053. Pos. 15 negative EP sind zulässig				
02.02.0053.	21.130/011.20.26.91.20 TA Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 1,1 m2 bis 5 m2. Aufstellvorrichtung = 2 Gabelständer abbauen. Fundament 'entfernen. Tabellenwegweiser mit zwei Schilder, das obere Schild bleibt und muss montiert werden über dem neuen Schild. ' Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	2,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0054.	21.130/406.99.00.95.09 TA Wegweiser liefern.. Pfeilwegweiser, Tabellenwegweiser in aufgelöster Form nach Unterlagen des AG liefern. Schild '853x2920mm, 680x2920mm ' Mit retroreflektierender Folie 'der Klasse RA 2. Mit transparenter Folie(Schutzlaminat) zur erleichterten Entfernung von Graffiti und Aufklebern."3M Overlay Folie 1160" oder vergleichbar ' Schild = profilverstärkt. Lieferung 'frei Baustelle '	2,00	St	,...	,...
02.02.0055.	21.130/446.03.11.99 TA Gabelständer liefern.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 3000 mm bis 3500 mm. Standrohr/Spreizung = 48/350 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung 'frei Baustelle '	4,00	St	,...	,...
02.02.0056.	21.130/101.99.01.23.11 TA Verkehrsschild anbringen.. Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen. Schild '853x2920mm, 680x2920mm ' Einseitig. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schild = profilverstärkt. Befestigung mit Stahl-Rohrschelle, feuerverzinkt, nach IVZ-Norm, Standardplan I. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	2,00	St	,...	,...
02.02.0057.	21.130/346.11.31.10.00 Gabelständer aufstellen.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und vorlegen. Standrohr/Spreizung = 48/350 mm. Länge über 3000 mm bis 3500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.	4,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 02.02.0058. Pos.16 nur Lieferung Überkopfschild, das Schild hat Priorität und muss so schnell wie möglich geliefert werden</i>					
02.02.0058.	21.130/416.12.02.99.99 TA Großflächigen Wegweiser liefern.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = profilverstärkt, 3 mm dick. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schildgröße 'genau 3750mm x 3750mm ' Lieferung 'AM Fulda '	1,00	St	,...	,...
02.03.	Betonarbeiten				
02.03.0001.	22.118/013.13.91.09 TA Beton abbrechen.. Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil = Fundament. Material = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse 'C30/37 mit' Abbruch ohne Sprengen. Abbruchgut 'aufnehmen, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung - übernehmen, befördern und vollständig Entsorgung nach Wahl des AN zuführen. Nachweise führen und dem AG vorlegen. Abfallschlüssel 17 01 01, 17 09 04 das sortieren nicht gesondert vergütet '	20,00	m3	,...	,...
02.03.0002.	----- Boden lösen, laden, befördern Boden lösen, laden, befördern und nach Angaben des AG übernehmen und zur Entsorgung bzw. zum Wiedereinbau innerhalb der Baustelle fördern und zwischenlagern. Bauablaufbedingtes mehrmaliges Umsetzen des innerhalb der Baustelle zwischengelagerten Baustoffes ist einzukalkulieren. Überschüssiger Baustoff aufnehmen, übernehmen, befördern und der vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuführen. Nachweise nach Angaben des AG führen und dem AG vorlegen. Abfallschlüssel 17 05 04, Zuordnungswerte LAGA Z 1.2	55,00	m3	,...	,...
02.03.0003.	----- Bewehrte Betonfundamente herstellen BBewehrten Beton nach Unterlagen/Statik des AN herstellen.	17,80	m3	,...	,...

...Forts. 02.03.0003.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0003. Forts. ...					
	Beton für "Fundament herstellen". Einsch. Lieferung und Einbau der erforderlichen Ankerkörbe und Bewehrung gemäß Statik. Bügelbewehrung bzw. gleichwertige Mattenbewehrung als Korb. Herstellung in Böden der Homogenbereiche HB1 bis HB3. Druckfestigkeitsklasse C30/37 mit LP. Expositionsklasse XC4, XD3 und XF4. Beton einschl. Schalung herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Die Baugrubenverfüllung und Herstellung der Sohle wird nicht gesondert vergütet. Auch die Herstellung der Sauberkeitsschicht ist mit einzupreisen. Fundamente für Aufstellvorrichtungen aus OZ 02.02.0011, 02.02.0016, 02.02.0021, 02.02.0029, 02.02.0034, 02.02.0038, 02.02.0043, 02.02.0048, 02.02.0057 und zugehöriger Beschilderung.				
02.04.	Verkehrssicherung				
02.04.0001.	21.105/135.90.10.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'D III / 1r ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'Vorgaben nach Slotmanagement. ' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	24,00	St	,...	,...
02.04.0002.	21.105/135.09.10.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'VZ-Plan 2V_RV im Bereich von Ausfahrten' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'Vorgaben nach Slotmanagement. ' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG	1,00	St	,...	,...

...Forts. 02.04.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0002. Forts. ...					
	einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
02.04.0003.	21.105/135.09.10.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'Arbeitsstelle in Verzögerungstreifen ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'Vorgaben nach Slotmanagement. ' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St	,...	,...
02.04.0004.	21.105/135.09.10.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/1r/G ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'Vorgaben nach Slotmanagement. ' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	3,00	St	,...	,...
03.	AM Hönebach				
03.00.	Baustelleneinrichtung				
03.00.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten.. Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

...Forts. 03.00.0001.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0001. Forts. ...					
	wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.				
03.00.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen.. Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-verzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.01.	technische Bearbeitung				
03.01.0001.	19.101/605.91 TA Standsicherheitsnachweis aufstell.. Standsicherheitsnachweis aufstellen. Standsicherheitsnachweis für 'Schildertafel incl. Aufstellvorrichtung und Fundamenten und etwaige Baubehelfe' Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0002.	19.101/610.91 TA Ausführungszeichnungen herstellen.. Ausführungszeichnungen herstellen. Ausführungszeichnungen für 'Schildertafel incl. Aufstellvorrichtung und Fundamenten und etwaige Baubehelfe' Ausführungszeichnungen 4-fach liefern.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.01.0003.	----- Kampfmittelabfrage Der Auftragnehmer fragt die Kampfmittelfreiheit für die zur Ausführung vorgesehenen Leistungen sowie für die Standorte der Schilder eigenständig beim zuständigen Regierungspräsidium ab. Fristgerechte Stellung eines Antrags auf Luftbildauswertung beim zuständigen Regierungspräsidium Darmstadt und dem Regierungspräsidium Kassel bezüglich Verdachtsflächen. Rechtzeitige Einholung aller erforderlichen Nachweise und Bescheinigungen, sodass diese dem Auftraggeber spätestens 4 Wochen vor Aufnahme der Arbeiten vor Ort vorliegen. Enge Abstimmung des weiteren Vorgehens mit der Bauüberwachung des Auftraggebers, falls Verdachtsflächen vorliegen. Sofortige Einstellung der Bautätigkeiten an der betroffenen Stelle bei Fund kampfmittelverdächtiger Gegenstände sowie unverzügliche Information der Bauüberwachung/Autobahnmeisterei und Einleitung notwendiger Sicherungsmaßnahmen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.02.	Beschilderung <i>Hinweis zur OZ 03.02.0001. Pos. 17 (a,b,c), negative EP sind zulässig</i>				
03.02.0001.	21.130/011.30.26.11.20 Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 5 m2 bis 10 m2. Aufstellvorrichtung = 2 Gabelständer abbauen. Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0002. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse sind die Beschilderung in mittlerer Schriftgröße auszuführen</i>				

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0002.	21.130/416.12.02.99.99 TA Großflächigen Wegweiser liefern.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = profilverstärkt, 3 mm dick. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schildgröße 'über 6 m2 bis 7 m2, "Behinderten WC" müssen wieder angebracht werden, in Berücksichtigung der Installation eines zusätzlichen, vom Betreiber bezahlten Schildes. '	3,00	St	,...	,...
	Lieferung 'frei Baustelle '				
03.02.0003.	21.130/446.06.21.99 TA Gabelständer liefern.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 4500 mm bis 5000 mm. Standrohr/Spreizung = 60/500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung 'frei Baustelle '	6,00	St	,...	,...
03.02.0004.	21.130/116.11.02.09.11 Großflächigen Wegweiser anbringen.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Größe über 6 m2 bis 7 m2. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.	3,00	St	,...	,...
03.02.0005.	21.130/346.12.61.10.00 Gabelständer aufstellen.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und vorlegen. Standrohr/Spreizung = 60/500 mm.	6,00	St	,...	,...

...Forts. 03.02.0005.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0005. Forts. ...					
	Länge über 4500 mm bis 5000 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert vergütet.				
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0006.</i> <i>Pos. 18 (a,b,c), negative EP sind zulässig</i>				
03.02.0006.	21.130/011.30.26.11.20 Verkehrsschild abbauen.. Verkehrsschild ggf. mit Aufstellvorrichtung abbauen. Schildgröße über 5 m2 bis 10 m2. Aufstellvorrichtung = 2 Gabelständer abbauen. Fundament entfernen. Schild neben der Fahrbahn. Abgebaute Stoffe nach Wahl des AN verwerten.	3,00	St	,...	,...
03.02.0007.	21.130/416.12.02.99.99 TA Großflächigen Wegweiser liefern.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = profilverstärkt, 3 mm dick. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Schildgröße 'über 7 m2 bis 8 m2, "Behinderten WC" müssen wieder angebracht werden, in Berücksichtigung der Installation eines zusätzlichen, vom Betreiber bezahlten Schildes' Lieferung 'frei Baustelle '	3,00	St	,...	,...
03.02.0008.	21.130/446.07.21.99 TA Gabelständer liefern.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach Unterlagen des AG liefern. Länge über 5000 mm bis 5500 mm. Standrohr/Spreizung = 60/500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Fußplatte nach Unterlagen des AG. Lieferung 'frei Baustelle '	6,00	St	,...	,...
03.02.0009.	21.130/116.11.02.10.11 Großflächigen Wegweiser anbringen.. Großflächigen Wegweiser nach Unterlagen des AG entspre-	3,00	St	,...	,...

...Forts. 03.02.0009.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0009. Forts. ...					
	chend statischen und konstruktiven Erfordernissen an Aufstellvorrichtung anbringen. Maßstäbliche Ausführungszeichnung herstellen. Schild = 3 mm dick, profilverstärkt. Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2. Größe über 7 m2 bis 8 m2. Befestigung mit Aluminium-Klemmschellen. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der Stahlsorte A 2. Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes unter 2,00 m über der Verkehrsfläche.				
03.02.0010.	21.130/346.12.71.10.00 Gabelständer aufstellen.. Gabelständer aus Stahl, feuerverzinkt mit Abdeckkappen nach statischen und konstruktiven Erfordernissen für Verkehrsschild aufstellen. Schild nach Unterlagen des AG. Statische Berechnung erstellen und vorlegen. Standrohr/Spreizung = 60/500 mm. Länge über 5000 mm bis 5500 mm. Gabelständer mit Fußplatte. Auf Fundament aufstellen. Fundament wird gesondert ver- gütet.	6,00	St	,...	,...
03.03.	Betonarbeiten				
03.03.0001.0	22.118/013.13.91.09 TA Beton abbrechen.. Beton nach Unterlagen des AG abbrechen. Bauteil = Fundament. Material = Stahlbeton. Druckfestigkeitsklasse 'C30/37 ' Abbruch ohne Sprengen. Abbruchgut 'aufnehmen, nach Angabe des AG - siehe 3.6 der Baubeschreibung - übernehmen, befördern und vollständig Entsorgung nach Wahl des AN zuführen. Nachweise führen un dem AG vorlegen. Abfallschlüssel 17 01 01, 17 09 04 das sortieren nicht nicht gesondert vergütet '	16,00	m3	,...	,...
03.03.0002.	----- Boden lösen, laden, befördern Boden lösen, laden, befördern und nach Angaben des AG übernehmen und zur Entsorgung bzw. zum Wiedereinbau innerhalb der Baustelle fördern und zwischenlagern. Bauablaufbedingtes mehrmaliges Umsetzen des innerhalb der Baustelle zwischengelagerten Baustoffes ist einzukalkulieren.	20,00	m3	,...	,...

...Forts. 03.03.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0002.	Forts. ...				
	Überschüssiger Baustoff aufnehmen, übernehmen, befördern und der vollständigen Entsorgung außerhalb der Baustelle nach Wahl des AN zuführen. Nachweise nach Angaben des AG führen und dem AG vorlegen. Abfallschlüssel 17 05 04, Zuordnungswerte LAGA Z 1.2				
03.03.0003.	----- Bewehrte Betonfundamente herstellen Bewehrten Beton nach Unterlagen/Statik des AN herstellen. Beton für "Fundament herstellen". Einsch. Lieferung und Einbau der erforderlichen Ankerkörbe und Bewehrung gemäß Statik. Bügelbewehrung bzw. gleichwertige Mattenbewehrung als Korb. Herstellung in Böden der Homogenbereiche HB1 bis HB3. Druckfestigkeitsklasse C30/37 mit LP. Expositionsklasse XC4, XD3 und XF4. Beton einschl. Schalung herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen. Die Baugrubenverfüllung und Herstellung der Sohle wird nicht gesondert vergütet. Auch die Herstellung der Sauberkeitsschicht ist mit einzupreisen. Fundamente für Aufstellvorrichtungen aus OZ 03.02.0005 und 03.02.0010 und zugehöriger Beschilderung.	16,50	m3	,...	,...
03.04.	Verkehrssicherung				
03.04.0001.	21.105/135.09.10.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrsicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'HE 1.2 RT ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'Vorgaben nach Slotmanagement. ' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	6,00	St	,...	,...
03.04.0002.	21.105/135.90.10.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-	4,00	St	,...	,...

...Forts. 03.04.0002.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
 VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
 LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0002. Forts. ...					
	sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan 'DIII/1r ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'Vorgaben nach Slotmanagement. ' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.				
03.04.0003.	21.105/135.09.10.91.10 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf... Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs- sicherungsmaßnahmen durchführen. Nach Verkehrszeichenplan Bezeichnung/Nummer 'DIII/1r modifiziert ' Für stationäre Arbeitsstelle. Gesamtdauer der Verkehrsführung 'Vorgaben nach Slotmanagement. ' Bei Tageslicht. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	2,00	St	,...	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0605-00	Erhaltung BAB - FD
VE:	NOW-2026-0377	Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
LV:	1	Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

01. AM Alsfeld

01.00.	Baustelleneinrichtung	,...
01.01.	technische Bearbeitung	,...
01.02.	Beschilderung	,...
01.03.	Betonarbeiten	,...
01.04.	Verkehrssicherung	,...

Summe 01.	,...
------------------	-----------

02. AM Fulda

02.00.	Baustelleneinrichtung	,...
02.01.	technische Bearbeitung	,...
02.02.	Beschilderung	,...
02.03.	Betonarbeiten	,...
02.04.	Verkehrssicherung	,...

Summe 02.	,...
------------------	-----------

03. AM Hönebach

03.00.	Baustelleneinrichtung	,...
03.01.	technische Bearbeitung	,...
03.02.	Beschilderung	,...
03.03.	Betonarbeiten	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0605-00	Erhaltung BAB - FD
VE:	NOW-2026-0377	Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
LV:	1	Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ		GB in EUR
03.04.	Verkehrssicherung	,...
	Summe 03.	,...

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A-P0605-00 Erhaltung BAB - FD
VE: NOW-2026-0377 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27
LV: 1 Erneuerung von Großschildern AS FD 26/27

OZ GB in EUR

LV	1	
01.	AM Alsfeld	
02.	AM Fulda	
03.	AM Hönebach	
	Summe LV	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
Angebotssumme (netto)	
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
Angebotssumme (brutto)	

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 42

(Ort)

(Datum)

(rechtsgültige Unterschrift)