

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden. Bei
Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A-P0422-30	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
VE:	2026-440	Böschungssanierung AM Upahl
LV:	2026-440	Böschungssanierung BAB 20

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-P0422-30	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
VE:	2026-440	Böschungssanierung AM Upahl
LV:	2026-440	Böschungssanierung BAB 20

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	Böschungssanierung.....	3
01.01.	Baustelle einrichten.....	3
01.02.	Verkehrsabsicherung.....	4
01.04.	Erdarbeiten.....	5
01.05.	Entwässerungsmaßnahmen.....	7
	Zusammenstellung.....	8

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-440 Böschungssanierung AM Upahl
 LV: 2026-440 Böschungssanierung BAB 20

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Böschungssanierung				
01.01.	Baustelle einrichten				
01.01.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-440 Böschungssanierung AM Upahl
 LV: 2026-440 Böschungssanierung BAB 20

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.01.			
01.02.	Verkehrsabsicherung				
01.02.0001.	----- TA Verkehrssicherung von längerer Verkehrssicherung von längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird nicht gesondert vergütet. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor- table Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle. Nach RSA, Regelplan 'DI/3r ' Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au- ßer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG umsetzen. Länge des Arbeitsbereiches '100 m' Einsatzzeit bis 7 Tage. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder- liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter- lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen. Anfallende Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnung werden auf Nachweis erstattet.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	
01.02.0002.	21.105/332.12.90.21.99 TA Längsmarkierung Typ II herstellen Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum- randung als vorübergehende Markierung herstellen, war- ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung. Strichbreite = 0,15 m. Markierungssystem aus 'Folie, Gewebe-/Kunststoffträger. Markierung als Gelbe Markierungsfolie, Markierung als reflektierende Folie (Reflexgelb). ' Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierung entfernen 'nach Fertigstellung der	500,00	m		

...Forts. 01.02.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-440 Böschungssanierung AM Upahl
 LV: 2026-440 Böschungssanierung BAB 20

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002. Forts. ...					
	Baumaßnahme. Markierungsfolie aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.'				
	Zwischensumme	01.02.			
01.04.	Erdarbeiten				
01.04.0001.	-----	100,00	m2		
	Baggermatratzen zum Schutz der Baggermatratzen zum Schutz der Asphaltfläche auslegen, vorhalten und nach Beendigung der Maßnahme wieder zurückbauen. In Teilflächen je Arbeitsbereich. Arbeitsbereiche siehe Baubeschreibung. Abgerechnet wird die abgedeckte Fläche.				
01.04.0002.	-----	50,00	m3		
	Boden ausbauen Boden aus Böschung bis zu einer Tiefe von 0,80 m ausbauen. Planum nach Vorgaben des AG herstellen.				
01.04.0003.	-----	80,00	t		
	ausgebauten Boden fachgerecht ausgebauten Boden fachgerecht gemäß Laboranalyse verwerten oder entsorgen. Verwertungs- oder Entsorgungsweg ist nachzuweisen. Abgerechnet wird nach Wiegeschein.				
01.04.0004.	-----	34,00	m		
	Faschinen liefern und einbauen Faschinen liefern und einbauen Holzpflocke im Abstand von 2,00 m (d = 10 bis 15 cm und h = 80 bis 120 cm) in die Böschung einschlagen. Holzart: Lärche Daran werden die Faschinen (lebendes Pflanzenmaterial) im Abstand vom 2,00 m wagerecht mittels Drähte angebunden.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-440 Böschungssanierung AM Upahl
 LV: 2026-440 Böschungssanierung BAB 20

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0005.	----- Boden liefern Boden der Bodengruppe GW oder GI gemäß DIN 18196 zu den einzelnen Einbaustellen liefern	90,00	m3	,...	,...
01.04.0006.	----- gelieferten Boden einbauen gelieferten Boden profilgerecht zwischen den Faschinen bis 0,10 m unter umgebendem Böschungsniveau andecken und durch Andrücken mit dem Bagger verdichten. Dicke der Andeckung im Mittel 0,50-0,80 m. Abrechnung nach Auftragsprofilen.	90,00	m3	,...	,...
01.04.0007.	----- Oberboden liefern und andecken Oberboden liefern und andecken, Dicke im Mittel 0,10 m.	12,00	m3	,...	,...
01.04.0008.	----- Vegetationsmatten liefern und Vegetationsmatten liefern und einbauen Vegetationsmatten System GREENTEX oder gleichwertig liefern und einbauen. Einbau nach Abschluss der Andeckung der Böschungen. Matten ggf. auf Passmaß zuarbeiten, schneiden bzw. Fläche durch Überlappung abdecken. Abgerechnet wird die sichtbare Fläche ohne Überlappung. Einbau erfolgt in Böschungen mit einer Böschungsneigung von ca. 1:1,5. Materialtransport und Einbau auf eingeschränkter Zuwegung zur Einbaustelle. Materialkennwerte: -Stütz und Haltegewebe: Jute -Funktionsvlies: 100% Naturfaser -Samen: Samenmischungen standortgerecht als Regioaat -Dünger: Startdünger, Langzeitdünger -Gesamtgewicht: 660 g/m2 -Wasseraufnahme: 180% vom Trockengewicht -Lieferform: im Rollen -einzelverpakt mit Verlegungsanleitung Zwischensumme 01.04.	120,00	m2	,...	,...

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A-P0422-30 Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
 VE: 2026-440 Böschungssanierung AM Uphal
 LV: 2026-440 Böschungssanierung BAB 20

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.	Entwässerungsmaßnahmen				
01.05.0002.	----- Asphaltaufkantung herstellen Asphaltaufkantung herstellen einschließlich der Einlauftaschen, alle 25m und der flexiblen Ablaufleitungen d=100mm bis zu Längen i.M. von 10m Breite 10cm, Höhe 7cm des Keils Inkl. Materialanlieferung: Asphalt und Rohre	400,00	m		
	Zwischensumme	01.05.			
	Zwischensumme	01.			

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0422-30	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
VE:	2026-440	Böschungssanierung AM Upahl
LV:	2026-440	Böschungssanierung BAB 20

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 2026-440

01. Böschungssanierung

01.01.	Baustelle einrichten	,...
--------	----------------------	-----------

01.02.	Verkehrsabsicherung	,...
--------	---------------------	-----------

01.04.	Erdarbeiten	,...
--------	-------------	-----------

01.05.	Entwässerungsmaßnahmen	,...
--------	------------------------	-----------

	Summe 01.	,...
--	-----------	-----------

Langtext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A-P0422-30	Pauschale Erhaltung Fahrbahn BAB MV
VE:	2026-440	Böschungssanierung AM Upahl
LV:	2026-440	Böschungssanierung BAB 20

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 2026-440

01. Böschungssanierung

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (**brutto**)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 9