

Zum Vertrag über die Bereitstellung von einem Winterdienstfahrzeug und zur Durchführung von Räum- und Streueinsätzen im Winterdienst – AM Sulzberg

Bieterangabenverzeichnis (vom Bieter einzutragen) – Los 1

Anforderungen über den vom Vermieter bereitgestellten

Lastkraftwagen

Zu berücksichtigende Kriterien	Vom Unternehmer einzutragen
LKW mit Kipper	
3-Achser, 2 Antriebsachsen evt. 3. Achse als Lenkachse	
Zulässiges Gesamtgewicht 26 t	
Mindestvorderachslast 9t	
Motorleistung mind. 300KW / 400PS	
Abgasnorm Euro 6	
Kommunalhydraulik	
Rundumleuchten nach ECE-R65 TA1 E1 00 177 (gelb)	
Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710	
Beheizbare Frontscheibe	
Schneepflugaubaplatte Gr. 5	
Winterbereifung auf allen Achsen	
Automatisiertes Schaltgetriebe	
Rückraumüberwachungskamera	
Mobiltelefon mit Freisprecheinrichtung	
Fahrzeug neuwertig (max 6 Jahre)	
Mobile Datenerfassung, System Mobidat (wird vom AG gestellt)	

Streuautomat

Feuchtsalzstreugerät: $\geq$ FS 30	
Fassungsvermögen Trockensalz: $\geq 6 \text{ m}^3$	
Fassungsvermögen Sole: $\geq 2.500 \text{ l}$	
Streuautomat nicht älter als 10 Jahre oder generalüberholt	
Leuchtpfeil / -Kreuz LP 15, LED oder vergleichbar	

Schneepflug

Teleskop-Frontschneepflug oder Frontpflug mit einklappbarer Schar	
Mindesträumbreit: 4,30 m	
Streuautomat nicht älter als 10 Jahre oder generalüberholt	

Zum Vertrag über die Bereitstellung von einem Winterdienstfahrzeug und zur Durchführung von Räum- und Streueinsätzen im Winterdienst – AM Sulzberg

Bieterangabenverzeichnis (vom Bieter einzutragen) – Los 2

Anforderungen über den vom Vermieter bereitgestellten

Lastkraftwagen

Zu berücksichtigende Kriterien	Vom Unternehmer einzutragen
LKW mit Kipper	
3-Achser, 2 Antriebsachsen evt. 3. Achse als Lenkachse	
Zulässiges Gesamtgewicht 26 t	
Mindestvorderachslast 9t	
Motorleistung mind. 300KW / 400PS	
Abgasnorm Euro 6	
Kommunalhydraulik	
Rundumleuchten nach ECE-R65 TA1 E1 00 177 (gelb)	
Sicherheitskennzeichnung nach DIN 30710	
Beheizbare Frontscheibe	
Schneepflugaubauplatte Gr. 5	
Winterbereifung auf allen Achsen	
Automatisiertes Schaltgetriebe	
Rückraumüberwachungskamera	
Mobiltelefon mit Freisprecheinrichtung	
Fahrzeug neuwertig (max 6 Jahre)	
Mobile Datenerfassung, System Mobidat (wird vom AG gestellt)	

Streuautomat

Feuchtsalzstreugerät: $\geq$ FS 30	
Fassungsvermögen Trockensalz: $\geq 6 \text{ m}^3$	
Fassungsvermögen Sole: $\geq 2.500 \text{ l}$	
Streuautomat nicht älter als 10 Jahre oder generalüberholt	
Leuchtpfeil / -Kreuz LP 15, LED oder vergleichbar	

Schneepflug

Teleskop-Frontschneepflug oder Frontpflug mit einklappbarer Schar	
Mindesträumbreit: 4,30 m	
Streuautomat nicht älter als 10 Jahre oder generalüberholt	