

Langtext-Leistungsverzeichnis

Liste der verwendeten Standardleistungsbücher und STLB-Bau-Versionen

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof **Währung:** EUR

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
18.104	PFLANZENLIEFERUNG	10/18
21.107	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN	03/21

Langtext-Leistungsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A-02243-00	A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof	
Vergabeeinh.:	A022430026700	Bepflanzung Talbrücke Rothof	
LV:	022430026700	Bepflanzung Talbrücke Rothof	Währung: EUR

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
01.	BAB A7 Talbrücke Rothof	3
01.00.	Baustelleneinrichtung	3
01.01.	Beweissicherung	3
02.	Pflanzenlieferung	4
02.01.	Lieferung Heister	5
02.02.	Lieferung Forstware	6
02.03.	Lieferung Landschaftsgehölze	8
02.04.	Lieferung Hochstämme	10
03.	Pflanzung	11
03.01.	Pflanzvorbereitung	11
03.02.	Pflanzarbeiten	13
03.03.	Bodenverbesserung und Hilfsstoffe für Pflanzarbeiten	14
03.04.	Technische Ausstattung Bewässerung	16
03.05.	Pflanzenschutz	21
04.	Pflegejahre	23
04.01.	Fertigstellungspflege	23
04.02.	1. Entwicklungspflegejahr	28
04.03.	2. Entwicklungspflegejahr	33
04.04.	3. Entwicklungspflegejahr	38
04.05.	1. Unterhaltungspflegejahr	43
04.06.	2. Unterhaltungspflegejahr	48
	Zusammenstellung	54

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	A-02243-00	A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof	
Vergabeeinh.:	A022430026700	Bepflanzung Talbrücke Rothof	
LV:	022430026700	Bepflanzung Talbrücke Rothof	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

01.	BAB A7 Talbrücke Rothof			
------------	--------------------------------	--	--	--

01.00.	Baustelleneinrichtung			
---------------	------------------------------	--	--	--

StL-Nr. 19.101/107.11

**01.00.0010. Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.**

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,00 Psch

.....

01.01.	Beweissicherung			
---------------	------------------------	--	--	--

01.01.0010. Beweissicherung durchführen

Beweissicherung des Bestandes nach Unterlagen des AG im Bereich der Baustelle und den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen mit Bauwerken, Entwässerungseinrichtungen, Wällen, Banketten, Fahrbahnrandern, Asphaltschichten, Pflasterungen, Borden u. dgl. durchführen.

Die Beweissicherung ist gemeinsam mit dem AG durchzuführen.

Die Beweissicherung besteht aus je einer visuellen Bestandsaufnahme mit anfertigen von aussagekräftigen Fotos jeweils vor Beginn der Arbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten und vor der Abnahme der Baumaßnahme. Die beiden Bestandsaufnahmen sind

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 **A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof**
Vergabeeinh.: A022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof**
LV: 022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	so durchzuführen, dass Veränderungen am Bestand, die möglicherweise durch die Baumaßnahme verursacht sind, festgestellt werden können. Maßnahmen, die über eine visuelle Bestandsaufnahme mit Anfertigen von Fotos hinausgehen, wie der Einsatz einer Kanalkamera, die Durchführung einer Bauwerksprüfung aus besonderem Anlass u. dgl. werden gesondert vergütet. Bereich(e) Klöffelsbergbrücke in beiden Fahrtrichtungen.	1,00 Psch		
01.01.0020.	Beweissicherung (Niederschrift) herstellen Niederschrift über die Beweissicherung einschließlich Bericht und eindeutig zugeordneten Fotos mit Beschreibungen herstellen und dem AG übergeben. Die Niederschrift beschreibt den Zustand des Bestandes im Bereich der Baustelle und den vom Baubetrieb betroffenen Bereichen jeweils vor Beginn der Arbeiten sowie nach Beendigung der Arbeiten und dokumentiert eventuelle Veränderungen. Die Ergebnisse eventueller Kontrollen wie Messprogramme u. dgl., welche die Durchführung der Baumaßnahme begleiten, sind in die Niederschrift mit aufzunehmen. Die Niederschrift muss vom AN mit Firmenstempel, Datum und Unterschrift versehen sein. Bereich(e) Klöffelsbergbrücke in beiden Fahrtrichtungen. Ausfertigung 3-fach - 1 Original und 2 Kopien liefern.	1,00 Psch		
01.01.0030.	Begehung der Baumaßnahme Begehung der Baumaßnahme, mit den AG. Die Bearbeitungsgrenzen des Baufeldes werden durch eine gemeinsame Begehung durch den AG und den AN begutachtet.	1,00 Psch		

02.	Pflanzenlieferung
------------	--------------------------

Hinweis für den Abschnitt 2

es werden die gesamten Pflanzen nur vollständig verrechnet mit vorliegender gültigen Erntereferenznummer und mit dazugehörigen Lieferschein

wenn keine Entereferenznummer vorliegt, müssen Einzelnachweise für gebietseigene Gehölze im Sinne des BNatSchG mit geliefert werden, in denen müssen nachstehenden Angaben enthalten:

- Gehölzart

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Vorkommensgebiet, - Baumschule und Baumschuljahr, - Aufzuchtbetrieb - Versulbetrieb, - Saatgutaufbereitungsstelle, - Beerntungsprotokoll mit Protokollnummer, - ggf. Erntebestandsnummer - Lage des Erntebestandes (z.B. Geodaten, Katasterdaten), - Erntejahr - Erntemenge - Name des Beernters, - anerkannter Erntebestand oder Bestätigung der zuständigen Fachbehörde über die Eignung des Erntebestandes ZTV La-StB 18 Ab.3.4			
02.01.	Lieferung Heister			
02.01.0010.	StL-Nr. 18.104/001.02.05 Acer campestre liefern I.Hei 80-100*VkG 5 Acer campestre (Feldahorn) liefern. Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb.	233,00 St		
02.01.0020.	Acer platanoides liefern I.Hei 100-150 VkG 5 Acer platanoides (Spitzahorn) liefern. Leichter Heister, 100 bis 150 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb	227,00 St		
02.01.0030.	StL-Nr. 18.104/505.35 Rhamnus catharticus liefern v.Str 3Tr.60-100*VkG 5 Rhamnus catharticus (Echter Kreuzdorn) liefern. Verpflanzter Strauch, 3 Triebe, 60 bis 100 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb.	232,00 St		
02.01.0040.	StL-Nr. 18.104/105.04.09.00 TA Carpinus betulus liefern I.Hei 80-100*... Freitext ... Carpinus betulus (Hainbuche) liefern.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Leichter Heister, 80 bis 100 cm. Regionales Vorkommen 'Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch- Fränkische Alb '	227,00 St		
02.01.0050.	Prunus avium liefern I.Hei 100-150 Vkg 5, Prunus avium (Vogelkirsche) liefern. Leichter Heister, 100 bis 150 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch- Fränkische Alb	227,00 St		
02.01.0060.	StL-Nr. 18.104/643.29 TA Sorbus torminalis liefern 3j.v.S 1/2 80-120*... Freitext ... Sorbus torminalis (Elsbeerbaum) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 80 bis 120 cm. Regionales Vorkommen 'Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch- Fränkische Alb '	227,00 St		
02.01.0070.	StL-Nr. 18.104/703.04.05.00 Tilia cordata liefern I.Hei 100-150*Vkg 5 Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Leichter Heister, 100 bis 150 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch- Fränkisches Hügelland und Schwäbisch- Fränkische Alb.	277,00 St		
02.02.	Lieferung Forstware			
02.02.0010.	StL-Nr. 18.104/003.01.00.04 Acer platanoides liefern 2j.v.S 1/1 50-80*Hkg 800 04 Acer platanoides (Spitzahorn) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Herkunftsgebiet West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland, 800 04.	689,00 St		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.02.0020.	StL-Nr. 18.104/207.01.00.17 Fagus sylvatica liefern 3j.v.S 1/2 50-80*HkG 810 17 Fagus sylvatica (Rotbuche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Herkunftsgebiet Württembergisch-Fränkisches Hügelland, 810 17.	689,00 St		
02.02.0030.	StL-Nr. 18.104/427.01.00.03 Prunus avium liefern 2j.v.S 1/1 50-80*HkG 814 03 Prunus avium (Vogelkirsche) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Herkunftsgebiet Südostdeutsches Hügel- und Bergland, 814 03.	689,00 St		
02.02.0040.	StL-Nr. 18.104/501.01.00.11 Quercus petraea liefern 3j.v.S 1/2 50-80*HkG 818 11 Quercus petraea (Traubeneiche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Herkunftsgebiet Fränkisches Hügelland, 818 11.	689,00 St		
02.02.0050.	StL-Nr. 18.104/503.01.00.09 Quercus robur liefern 3j.v.S 1/2 50-80*HkG 817 09 Quercus robur (Stieleiche) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Herkunftsgebiet Süddeutsches Hügel- und Bergland sowie Alpen, 817 09.	689,00 St		
02.02.0060.	StL-Nr. 18.104/023.01.04 Betula pendula liefern 2j.v.S 1/1 50-80*HkG 804 04 Betula pendula (Sandbirke) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Herkunftsgebiet West- und Süddeutsches Bergland sowie Alpen und Alpenvorland, 804 04.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		689,00 St		
02.02.0070.	StL-Nr. 18.104/703.01.00.07 Tilia cordata liefern 3j.v.S 1/2 50-80*HkG 823 07 Tilia cordata (Winterlinde) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Herkunftsgebiet Süddeutsches Hügel und Bergland, 823 07.	689,00 St		
02.03.	Lieferung Landschaftsgehölze			
02.03.0010.	StL-Nr. 18.104/143.15 Crataegus monogyna liefern 2j.v.S 1/1 50-80*VkG 5 Crataegus monogyna (Weißdorn) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch- Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb.	864,00 St		
02.03.0020.	StL-Nr. 18.104/001.01.05 Acer campestre liefern 2j.v.S 1/1 50-80*VkG 5 Acer campestre (Feldahorn) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch- Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb.	865,00 St		
02.03.0030.	StL-Nr. 18.104/121.15 Corylus avellana liefern 2j.v.S 1/1 50-80*VkG 5 Corylus avellana (Hasel) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch- Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb.	860,00 St		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
02.03.0040.	StL-Nr. 18.104/303.13 Ligustrum vulgare liefern I.Str 3Tr. 50-80*VkG 5 Ligustrum vulgare (Gemeiner Liguster) liefern. Leichter Strauch, 3 Triebe, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb.	860,00 St		
02.03.0050.	StL-Nr. 18.104/505.15 Rhamnus catharticus liefern 2j.v.S 1/1 50-80*VkG 5 Rhamnus catharticus (Echter Kreuzdorn) liefern. Jungpflanze, zweijährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb.	865,00 St		
02.03.0060.	StL-Nr. 18.104/203.15 Euonymus europaeus liefern 2j.v.S 1/1 50-80*VkG 5 Euonymus europaeus (Pfaffenhütchen) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb.	860,00 St		
02.03.0070.	StL-Nr. 18.104/517.15 Rosa canina liefern 2jv.S. 1/1 50-80*VkG 5 Rosa canina (Hundsrose) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb.	865,00 St		
02.03.0080.	StL-Nr. 18.104/323.13 Lonicera xylosteum liefern 2j.v.S 1/1 50-80*VkG 5 Lonicera xylosteum (Heckenkirsche) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch-Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		861,00 St		
02.03.0090.	StL-Nr. 18.104/437.15 Prunus padus liefern 2j.v.S 1/1 50-80*VKG 5 Prunus padus (Traubenkirsche) liefern. Jungpflanze, 2-jährig verpflanzter Sämling, 1/1, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch- Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb.	865,00 St		
02.03.0100.	StL-Nr. 18.104/725.15 Viburnum opulus liefern 3j.v.S 1/2 50-80*VKG 5 Viburnum opulus (Gewöhnlicher Schneeball) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch- Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb.	860,00 St		
02.03.0110.	StL-Nr. 18.104/723.12 Viburnum lantana liefern 3j.v.S 1/2 50-80*VKG 5 Viburnum lantana (Wolliger Schneeball) liefern. Jungpflanze, 3-jährig verpflanzter Sämling, 1/2, 50 bis 80 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch- Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb.	878,00 St		
02.04.	Lieferung Hochstämme			
02.04.0010.	Acer platanoides liefern H 3xv mDb 12-14 VKG 5 Acer platanoides (Spitzahorn) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, mit gerader Stammverlängerung innerhalb der Krone, Stammumfang 12 bis 14 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch- Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb	2,00 St		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

02.04.0020.	Prunus avium liefern H 3xv mDb 12-14 Vkg 5 Prunus avium (Vogelkirsche) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 12 bis 14 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch- Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb	2,00 St		
-------------	---	---------	-------	-------

02.04.0030.	Juglans regia liefern H 3xv mDb 12-14 Vkg 5 Juglans regia (Walnuß) liefern. Hochstamm, dreimal verpflanzt, mit Drahtballen, Stammumfang 14 bis 16 cm. Vorkommensgebiet 5, Schwarzwald, Württembergisch- Fränkisches Hügelland und Schwäbisch-Fränkische Alb	1,00 St		
-------------	---	---------	-------	-------

03.	Pflanzung
------------	------------------

03.01.	Pflanzvorbereitung
---------------	---------------------------

03.01.0010.	Landschaftsrasen und Rohbodenfläche mulchen Landschaftsrasen mulchen. Auf Böschungen, ebenen Flächen und späteren Planzflächen sowie Aufforstungsflächen. Gelände: Ebene, geneigte Flächen; bis 1:1,5 und steiler. Schnitthöhe: 10 cm Bestandshöhe: - 150 cm Mähzeitpunkt: 10/2026 und vor der Pflanzarbeit Mähgang/ m²: /120.000,00 m²	120.000,00 m²		
-------------	--	---------------	-------	-------

03.01.0020.	StL-Nr. 21.107/302.13 Einschlagplatz f. Gehölze einricht. wilds. einzäunen*Fläche AN Einschlagplatz für Gehölze einrichten, unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten räumen. Platz wildsicher einzäunen. Fläche stellt AN.	1,00 Psch		
-------------	---	-----------	-------	-------

03.01.0030.	StL-Nr. 21.107/304.01 Gehölze ohne Ballen einschlagen J, I.Hei, Str			
-------------	---	--	--	--

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gehölze ohne Ballen übersichtlich, nach Arten und Größe getrennt, einschlagen. Gräben auf dem Einschlagplatz herstellen. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Jungpflanzen, leichte Heister, leichte Sträucher und verpflanzte Sträucher.	15.922,00 St		
03.01.0040.	StL-Nr. 21.107/306.01 Gehölze mit Ballen einschlagen H, Al, Sol Gehölze mit Ballen oder Container übersichtlich, nach Arten und Größen getrennt, einschlagen. Ballen/ Container allseitig mit lockerem Boden oder Mulchstoff umgeben. Gehölze im Einschlag feucht halten. Liefern der Gehölze wird gesondert vergütet. Gehölze = Hochstämme, Alleebäume und Solitärgehölze.	5,00 St		
03.01.0050.	StL-Nr. 21.107/308.02 Pflanzstellen kennzeichnen bis Abnahme Pflanzstellen im Gelände nach Unterlagen des AG (Pflanzplan), getrennt nach Hochstämmen, Alleebäumen, Heistern und Pflanzeinheiten, mit unterschiedlichen Pfählen deutlich sichtbar kennzeichnen. Markierung der Pflanzeinheiten bis zur Abnahme vorhalten.	1,00 Psch		
03.01.0060.	Müll aufnehmen und entsorgen Müll aufnehmen und entsorgen, Restmüll, Steine, Unrat und Holz aus Mahd-, Böschungs- und Wiesenflächen entnehmen und geregelt entsorgen, während der ganzen Vertragslaufzeit.	3,00 t		
03.01.0070.	Hecken roden Hecke und Buschwerk und Bäume bis 20 cm Stammdurchmesser einschließlich Wurzelstöcke roden, in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen.	250,00 m2		
03.01.0080.	Einmessen und Abstecken von Grenzpunkten Übernahme und Durchführung von Einmess- und Absteckarbeiten gemäß VOB/ B § 3 (2) in Hoch-/ Rechtswert-Koordinaten,			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	System Gauß-Krüger oder UTM. Einmessen von Grundstücksgrenzen und Abstecken dieser.	130,00 St		
03.01.0090.	StL-Nr. 21.107/312.31 Gehölzwurzeln in Schutzlös. tauchen Gel*I.Hei, I.Str, J Gehölzwurzeln ohne Ballen unmittelbar nach Entnahme aus dem Einschlag bzw. vor Pflanzung in Schutzlösung tauchen. Schutzlösung = Gel. Gehölz = Leichter Heister, Leichter Strauch und/oder Jungpflanze.	15.922,00 St		
03.02.	Pflanzarbeiten			
	Hinweis zum Abschnitt 02.02 Einmaliges, durchdringendes Wässern aller Gehölze nach der Pflanzarbeit sind keine besonderen Leistungen, daher in die Pflanzungsposition mit ein zu kalkulieren Wasseranschlüsse können dem AN nicht zur Verfügung gestellt werden. Die Entnahme von Wasser aus RRH-Becken ist strikt untersagt.			
03.02.0010.	StL-Nr. 21.107/320.12.11.11.01 Gehölz pflanzen I.Hei, I.Str.,J.*steiler 1:3 Böschung*Loch 20x20x30 cm Gießrand*Bodenverb. ges. Boden einplan. Gehölz pflanzen. Pflanzloch oder Pflanzgraben herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Gehölz = leichter Heister, leichter Strauch, Jungpflanze, Sämling. Neigung der Fläche steiler 1:3. Pflanzung auf Böschung. Pflanzloch 20 x 20 cm oder Durchmesser = 25 cm, 30 cm tief. Gießrand entsprechend Pflanzlochgröße anlegen. Bodenverbesserungssstoffe nach Unterlagen des AG mit brauchbarem Boden vermischen. Bodenverbesserungssstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	15.922,00 St		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

03.02.0020.	StL-Nr. 21.107/318.23.31.31.01 Hochstamm / Alleebaum pflanzen H ü. 10-14cm m.B.*geschl. Grasnarbe 100x100x70 cm*unterer Astkranz HDPE, DU 100 cm*Bodenverb.gesond. Boden einplan. Hochstamm, Alleebaum, Stammbusch oder Solitär pflanzen. Pflanzschnitt durchführen. Pflanzloch herstellen. Brauchbaren Boden wieder einbauen. Gehölz liefern wird gesondert vergütet. Hochstamm/Stammbusch, mit Ballen/Container, Stammumfang über 10 bis 14 cm. Pflanzung auf Fläche mit geschlossener Grasnarbe. Pflanzloch 100 x 100 x 70 cm. Unteren Astkranz entfernen. Gießrand herstellen, Mindesthöhe über Pflanzscheibe 20 cm Durchmesser 100 cm, Material = HDPE (Kunststoffman- schette), Mindestdicke 2 mm. Bodenverbesserungsstoffe nach Unterlagen des AG mit dem brauchbaren Boden vermischen. Bodenverbesserungsstoffe werden gesondert vergütet. Überschüssigen Boden seitlich einplanieren.	5,00 St		
-------------	--	---------	-------	-------

03.03.	Bodenverbesserung und Hilfsstoffe für Pflanzarbeiten
---------------	---

03.03.0010.	StL-Nr. 21.107/108.11 Gütesicherten Fertigkompost lief. Körnung 0-12 mm*lose anliefern Gütesicherten Fertigkompost aus sortenreinen Garten und Parkabfällen sowie Bioabfällen, Rottegrad 4 bis 5, zur Bodenverbesserung aufbereitet, homogen und streufähig, liefern. Nachfolgende Qualitätsmerkmale durch Untersuchungszeugnis einer vergleichbaren Probe, nicht älter als drei Monate, belegen: pflanzen- verträglich und hygienisch unbedenklich, pH-Wert 6,5 bis 8,5, C/N- Verhältnis max. 25:1, organische Substanz min. 15 v.H. in Trockenmasse. Wassergehalt max. 45 v.H. Körnung fein = 0 bis 12 mm. Lieferform = Lose. Abgerechnet wird nach Aufmaß auf dem Fahrzeug auf der Baustelle.	81,00 m3		
-------------	--	----------	-------	-------

03.03.0020.	Fertigkompost aus Pos. 03.03.0010 Fertigkompost aus Pos. 03.03.0010 ausbringen Ausbringmenge: Landschaftsgehölze, Heister und Forstware 0,005m3/Stück Hochstämme 0,2m3/Stück			
-------------	---	--	--	--

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Kompost muss in den vorhandenen Pflanzaushubboden gemischt werden	81,00 m3		
03.03.0030.	StL-Nr. 21.107/112.99 TA Organisch-mineral. Dünger liefern ... Freitext ...*... Freitext ... Organisch-mineralischen Dünger liefern. Gesamtstickstoff 'mind.7%' Wasserlösliches Kaliumoxid mind. 'mind.9%'	320,00 kg		
03.03.0040.	StL-Nr. 21.107/126.29.03.99.99 TA Dünger ausbringen steiler 1:3*... Freitext ... org.-min. Dünger*... Freitext Freitext ... Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet. Neigung der Fläche steiler 1:3. Fläche 'Gesamte Pflanzflächen und Einzelgehölze' Organisch-mineralischen Dünger, Gesamtstickstoff mind. 6 v.H., wasserlösliches Kaliumoxid mind. 5 v.H. Ausbringmenge ' Heister 20 g / Stück Landschaftsgehölze, Forstware 20 g/ Stück Hochstämme 150g/ Stück' Vegetation ' '	320,00 kg		
03.03.0050.	Miner. Bodenverb.stoff liefern ... Freitext ...*... Freitext ... original verpackt Mineralischen Bodenverbesserungsstoff liefern. Bodenverbesserungsstoff: ca. 50 % mineralischem Lavagestein ca. 40 % wasserspeichernden Polymeren ca. 10 % N/P/K Dünger PH Wert 6,5 bis 7,5 nicht toxisch für Bodenleben, Mensch und Tier Lieferform = Original verpackt.	878,00 kg		
03.03.0060.	Bodenverbesserungsstoff ausbringen steiler 1:3*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 **A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof**
Vergabeeinh.: A022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof**
LV: 022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bodenverbesserungsstoff ausbringen. Bodenverbesserungs- stoff liefern wird gesondert vergütet. Neigung der Fläche steiler 1:3. Fläche Bodenverbesserungsstoff ca. 50 % mineralischem Lavagestein ca. 40 % wasserspeichernden Polymeren ca. 10 % N/P/K Dünger PH Wert 6,5 bis 7,5 nicht toxisch für Bodenleben, Mensch und Tier Ausbringmenge Heister 100 g/ Stück Landschaftsgehölze, Forstware 50 g/ Stück Hochstämme 200g/ Stück Vegetation gesamte Gehölzflächen und Einzelgehölze	878,00 kg		

03.04. Technische Ausstattung Bewässerung
allgemeiner Hinweis zu Abschnitt 03.04
03.04.0010. Liefern und Herstellen Tropfbewässerung

Liefern und Herstellen einer aufgeständerten
Bewässerungsanlage für Böschungsbepflanzungen.

Die Anlage besteht aus einem Tragsystem aus
Rundholzpfählen und einem verzinkem Spanndraht. Die
Tröpfchenleitung ist am Spanndraht zu befestigen und in
einer Höhe von ca. 20 cm über Gelände bzw.
Pflanzoberkante zu führen.

Leistungen

- Liefern und Einbauen von Rundholzpfählen aus
imprägniertem Nadelholz, Höhe 150cm Einbindung in den
Boden 50cm, Durchmesser 8 cm.
 - Herstellen der erforderlichen End- und
Zwischenabspannungen.
 - Liefern und Spannen eines verzinkten Draht 2,5mm dick
 - Liefern und Montieren einer druckkompensierenden,
UV-beständigen Tröpfchenleitung
- Materialindex für Leitung:
- Tropfenabstand 50cm,
 - Aussendurchmesser 16,2mm
 - Wandstärke 1mm
 - Betriebsdruck 1,0-4,0 bar
 - Material: Tropfschlauch PEDB (Polyethylen); Tropfer PE
(Polyethylen); Membran Silikonharz
 - Leistung Tropfer 2,3l/h
- Befestigen der Tröpfchenleitung am Spanndraht mittels
UV-beständiger Befestigungselemente.
 - Herstellung aller Verbindungen, Endstücke und
Formteile.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 **A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof**
Vergabeeinh.: A022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof**
LV: 022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Funktionsprüfung und Inbetriebnahme der Anlage.
Sämtliche Nebenleistungen, Transporte und Befestigungsmittel.

Abrechnung: nach laufendem Meter fertig hergestellter Bewässerungsanlage.

12.000,00 m

03.04.0020. 1. Pflegejahr Betrieb, Wartung der Anlage

Betrieb, Wartung und Sicherstellung der Funktion einer aufgeständerten Tropfbewässerungsanlage zur Anwuchsbewässerung von Böschungsbepflanzungen.

Ein bauseitiger Wasseranschluss ist nicht vorhanden. Die Wasserbereitstellung ist vollständig durch den Auftragnehmer mittels mobiler Einrichtungen sicherzustellen.

Leistungen:

- Bereitstellung von Wasserfässern, Wassertanks, leistungsfähigen Pumpen, Schläuchen und Transportfahrzeugen.
- Befüllen und Betreiben der Bewässerungsanlage.
- Regelmäßige Kontrolle der Wasserabgabe Dokumentationspflicht mit Bildern.
- Spülen der Leitungen bei Bedarf.
- Beseitigung von Verstopfungen und Durchführung kleinerer Reparaturen.
- Nachspannen des Drahtsystems bei Bedarf.
- Ersetzen beschädigter Befestigungselemente.
- Dokumentation der durchgeführten Bewässerungs- und Wartungsarbeiten.

Die Bewässerungsmenge ist den Witterungsverhältnissen und den Anforderungen der Pflanzen anzupassen, sodass ein ordnungsgemäßes Anwachsen gewährleistet wird. Die Anpassung muss den AG angezeigt werden.

Abrechnung: nach laufendem Meter betriebener und gewarteter Bewässerungsanlage für die vereinbarte Anwuchsperiode. 5 Jahre

12.000,00 m

03.04.0030. 2. Pflegejahr Betrieb, Wartung der Anlage

Betrieb, Wartung und Sicherstellung der Funktion einer aufgeständerten Tropfbewässerungsanlage zur Anwuchsbewässerung von Böschungsbepflanzungen.

Ein bauseitiger Wasseranschluss ist nicht vorhanden. Die Wasserbereitstellung ist vollständig durch den Auftragnehmer mittels mobiler Einrichtungen sicherzustellen.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 **A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof**
Vergabeeinh.: A022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof**
LV: 022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Leistungen:

- Bereitstellung von Wasserfässern, Wassertanks, leistungsfähigen Pumpen, Schläuchen und Transportfahrzeugen.
- Befüllen und Betreiben der Bewässerungsanlage.
- Regelmäßige Kontrolle der Wasserabgabe
- Dokumentationspflicht mit Bildern.
- Spülen der Leitungen bei Bedarf.
- Beseitigung von Verstopfungen und Durchführung kleinerer Reparaturen.
- Nachspannen des Drahtsystems bei Bedarf.
- Ersetzen beschädigter Befestigungselemente.
- Dokumentation der durchgeführten Bewässerungs- und Wartungsarbeiten.

Die Bewässerungsmenge ist den Witterungsverhältnissen und den Anforderungen der Pflanzen anzupassen, sodass ein ordnungsgemäßes Anwachsen gewährleistet wird. Die Anpassung muss den AG angezeigt werden.

Abrechnung: nach laufendem Meter betriebener und gewarteter Bewässerungsanlage für die vereinbarte Anwuchsperiode. 5 Jahre

12.000,00 m

03.04.0040. 3. Pflegejahr Betrieb, Wartung der Anlage

Betrieb, Wartung und Sicherstellung der Funktion einer aufgeständerten Tropfbewässerungsanlage zur Anwuchsbewässerung von Böschungsbepflanzungen.

Ein bauseitiger Wasseranschluss ist nicht vorhanden. Die Wasserbereitstellung ist vollständig durch den Auftragnehmer mittels mobiler Einrichtungen sicherzustellen.

Leistungen:

- Bereitstellung von Wasserfässern, Wassertanks, leistungsfähigen Pumpen, Schläuchen und Transportfahrzeugen.
- Befüllen und Betreiben der Bewässerungsanlage.
- Regelmäßige Kontrolle der Wasserabgabe
- Dokumentationspflicht mit Bildern.
- Spülen der Leitungen bei Bedarf.
- Beseitigung von Verstopfungen und Durchführung kleinerer Reparaturen.
- Nachspannen des Drahtsystems bei Bedarf.
- Ersetzen beschädigter Befestigungselemente.
- Dokumentation der durchgeführten Bewässerungs- und Wartungsarbeiten.

Die Bewässerungsmenge ist den Witterungsverhältnissen und den Anforderungen der Pflanzen anzupassen, sodass ein ordnungsgemäßes Anwachsen gewährleistet wird. Die Anpassung muss den AG angezeigt werden.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 **A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof**
Vergabeeinh.: A022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof**
LV: 022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Abrechnung: nach laufendem Meter betriebener und gewarteter Bewässerungsanlage für die vereinbarte Anwuchsperiode. 5 Jahre

12.000,00 m

03.04.0050. 4. Pflegejahr Betrieb, Wartung der Anlage

Betrieb, Wartung und Sicherstellung der Funktion einer aufgeständerten Tropfbewässerungsanlage zur Anwuchsbewässerung von Böschungsbepflanzungen.

Ein bauseitiger Wasseranschluss ist nicht vorhanden. Die Wasserbereitstellung ist vollständig durch den Auftragnehmer mittels mobiler Einrichtungen sicherzustellen.

Leistungen:

- Bereitstellung von Wasserfässern, Wassertanks, leistungsfähigen Pumpen, Schläuchen und Transportfahrzeugen.
- Befüllen und Betreiben der Bewässerungsanlage.
- Regelmäßige Kontrolle der Wasserabgabe Dokumentationspflicht mit Bildern.
- Spülen der Leitungen bei Bedarf.
- Beseitigung von Verstopfungen und Durchführung kleinerer Reparaturen.
- Nachspannen des Drahtsystems bei Bedarf.
- Ersetzen beschädigter Befestigungselemente.
- Dokumentation der durchgeführten Bewässerungs- und Wartungsarbeiten.

Die Bewässerungsmenge ist den Witterungsverhältnissen und den Anforderungen der Pflanzen anzupassen, sodass ein ordnungsgemäßes Anwachsen gewährleistet wird. Die Anpassung muss den AG angezeigt werden.

Abrechnung: nach laufendem Meter betriebener und gewarteter Bewässerungsanlage für die vereinbarte Anwuchsperiode. 5 Jahre

12.000,00 m

03.04.0060. 5. Pflegejahr Betrieb, Wartung der Anlage

Betrieb, Wartung und Sicherstellung der Funktion einer aufgeständerten Tropfbewässerungsanlage zur Anwuchsbewässerung von Böschungsbepflanzungen.

Ein bauseitiger Wasseranschluss ist nicht vorhanden. Die Wasserbereitstellung ist vollständig durch den Auftragnehmer mittels mobiler Einrichtungen sicherzustellen.

Leistungen:

- Bereitstellung von Wasserfässern, Wassertanks,

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 **A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof**
Vergabeeinh.: A022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof**
LV: 022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	leistungsfähigen Pumpen, Schläuchen und Transportfahrzeugen. - Befüllen und Betreiben der Bewässerungsanlage. - Regelmäßige Kontrolle der Wasserabgabe Dokumentationspflicht mit Bildern. - Spülen der Leitungen bei Bedarf. - Beseitigung von Verstopfungen und Durchführung kleinerer Reparaturen. - Nachspannen des Drahtsystems bei Bedarf. - Ersetzen beschädigter Befestigungselemente. - Dokumentation der durchgeführten Bewässerungs- und Wartungsarbeiten. Die Bewässerungsmenge ist den Witterungsverhältnissen und den Anforderungen der Pflanzen anzupassen, sodass ein ordnungsgemäßes Anwachsen gewährleistet wird. die Anpassung muss den AG angezeigt werden. Abrechnung: nach laufendem Meter betriebener und gewarteter Bewässerungsanlage für die vereinbarte Anwuchsperiode. 5 Jahre	12.000,00 m		

03.04.0070.**6. Pflegejahr Betrieb, Wartung der Anlage**

Betrieb, Wartung und Sicherstellung der Funktion einer aufgeständerten Tropfbewässerungsanlage zur Anwuchsbewässerung von Böschungsbepflanzungen.

Ein bauseitiger Wasseranschluss ist nicht vorhanden. Die Wasserbereitstellung ist vollständig durch den Auftragnehmer mittels mobiler Einrichtungen sicherzustellen.

Leistungen:

- Bereitstellung von Wasserfässern, Wassertanks, leistungsfähigen Pumpen, Schläuchen und Transportfahrzeugen.
- Befüllen und Betreiben der Bewässerungsanlage.
- Regelmäßige Kontrolle der Wasserabgabe

Dokumentationspflicht mit Bildern.

- Spülen der Leitungen bei Bedarf.
- Beseitigung von Verstopfungen und Durchführung kleinerer Reparaturen.
- Nachspannen des Drahtsystems bei Bedarf.
- Ersetzen beschädigter Befestigungselemente.
- Dokumentation der durchgeführten Bewässerungs- und Wartungsarbeiten.

Die Bewässerungsmenge ist den Witterungsverhältnissen und den Anforderungen der Pflanzen anzupassen, sodass ein ordnungsgemäßes Anwachsen gewährleistet wird. die Anpassung muss den AG angezeigt werden.

Abrechnung: nach laufendem Meter betriebener und

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	gewarteter Bewässerungsanlage für die vereinbarte Anwuchsperiode. 5 Jahre	12.000,00 m		

03.05. Pflanzenschutz
Hinweis zu Pos. 03.05.0010 u. 03.05.0020

*die Mulcharbeiten müssen unmittelbar noch der Pflanzung erfolgen aber **spätesten 6 Wochen** nach der Pflanzung.*

03.05.0010.	StL-Nr. 21.107/362.29.14.21 TA Gehölzfläche mulchen steiler 1:3*... Freitext ... Böschungen*Langstroh Dicke 10 cm*Stroh verkleben Fläche gleichmäßig dick mulchen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Fläche 'Alle vertragsgebunden Pflanzflächen' Einbaustelle = Böschungen. Mulchstoff = Langstroh, mind. 1,5 kg/m ² . Mulchschicht = 10 cm. Stroh gegen Verwehen mit Kleber verkleben.	17.000,00 m ²		
-------------	--	--------------------------	-------	-------

03.05.0020.	StL-Nr. 21.107/360.32.02 Pflanzscheibe mulchen Pflanzsch. DU 80*Nadelholzr. 10/80 Dicke 10 cm Pflanzscheibe von Gehölz gleichmäßig dick mulchen. Pflanzscheibengröße, Durchmesser = 80 cm. Mulchstoff = Nadelholzrinde 10/80 mm, C/N-Verhältnis >60. Dicke der Mulchschicht = 10 cm.	5,00 St		
-------------	--	---------	-------	-------

03.05.0030.	StL-Nr. 21.107/344.25.22.14.01 Baumverankerung (Pfahlbock) herst. Dreibock*L 4 m, DU 10-12cm geschält*Querholz Latte 1 Bindung/Pfahl*Baumgurt 30 mm Verbissschutz Baumverankerung als Pfahlbock herstellen. Pfähle gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest einschlagen. Pfahlbock mit drei Pfählen. Pfahllänge 4,00 m, Zopfdurchmesser 10 bis 12 cm. Pfahl aus Nadelholz geschält. Pfahlzöpfe durch Querhölzer seitlich verbinden, Pfahlverbindung = Latte 40/60 mm. Eine Bindung je Pfahl.			
-------------	--	--	--	--

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bindung = Baumgurt, 30 mm breit. Bindung am Pfahl annageln. Verbissschutz aus Maschendraht, Sechseckgeflecht, Maschenweite 25 mm, 1,00 m hoch, anbringen und 10 cm tief in den Boden einlassen.	5,00 St		
03.05.0040.	StL-Nr. 21.107/342.15.21.02 Baumverankerung (Baumpfahl) setzen Pfahl schräg*L 2 m, DU 6-8 cm bunt geschält*1 Bindung/Pfahl Kokosstr. mittel Baumpfahl, gekegelt bzw. gefast und gespitzt, standfest setzen. Gehölz anbinden. Pfahl schräg setzen. Pfahllänge 2,00 m, Zopfdurchmesser 6 bis 8 cm. Pfahl aus Nadelholz, bunt geschält. Eine Bindung je Pfahl. Bindung = Kokosstrick, mitteldick (1 kg = 80 m), Bindung aus doppelter 8-er Schlaufe, auf Abstand umwickelt. Bindung am Pfahl annageln.	1.600,00 St		
03.05.0050.	StL-Nr. 21.107/374.32.29.43.99 TA Verbissschutzzaun herstellen Abst. 150/40-130*Gefl. verankern Höhe 1,8 m*... Freitext ... Pfahl 2,50 m*Pfahlabstand 4 m ... Freitext ... Verbissschutzzaun aus Drahtgeflecht als Verbissschutz von Gehölzflächen herstellen. Knotengeflecht, Senkrechtdrähte Abstand 150 mm, Waagrechtdrähte Abstand 40 bis 130 mm, Drahtdicke 2 mm. Drahtgeflecht mit Metallheringen am Boden verankern. Höhe des Drahtgeflechts 1,80 m. Pfahl 'Metall: Z Profil' Pfahllänge = 2,50 m. Pfahlabstand = 4,00 m. Anzahl Verstrebungen '50'	2.000,00 m		
03.05.0060.	StL-Nr. 21.107/376.11 Tor herstellen 1-2 Schwebepfähle*Zaunfeldlänge Tor in Verbissschutzzaun als Zugang zu den Vegetationsflächen herstellen. Spanntor mit ein bis zwei Schwebepfählen aus Rundhölzern, buntgeschält. Torbreite = Zaunfeldlänge.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		9,00 St		
03.05.0070.	StL-Nr. 21.107/354.22.01 Baum gegen Rindenbrand schützen Höhe bis 6,00 m*StU bis 60 cm Stammschutzfarbe Baum nach Freistellung gegen Rindenbrand/Sonnenbrand schützen. Stamm bis 6,00 m Höhe schützen. Stammumfang bis 60 cm. Schutz = Stammschutzfarbe, Mindesthaltbarkeit 5 Jahre.	5,00 St		
03.05.0080.	StL-Nr. 21.107/464.22.01 Greifvogelstange setzen Länge 6,00 m*Zopf-DU 10-12 cm imprägnieren Greifvogelstange aus Nadelholz, standfest aufstellen. Auf dem Stangenende ein 30 cm langes halbrundes Querholz, Durchmesser 5 bis 6 cm, mit Streben kippsicher befestigen. Länge = 6,00 m. Zopf-Durchmesser 10 bis 12 cm. Unteres Stangenende ca. 120 cm imprägnieren.	10,00 St		
03.05.0090.	Mechanische Mäusebekämpfung Mechanische Mäusebekämpfung durch Aufstellen offener Fallen, z.B. "Göttinger Fangwanne" Einzurechnen ist die Unterhaltung während des gesamten Vertragszeitraums.	20,00 St		

04. Pflegejahre

04.01. Fertigstellungspflege

04.01.0010.	StL-Nr. 21.107/618.91.12.42.11 TA Einzelgehölz pflegen ... Freitext ...*Fertigst.pflege Pflanzsch. jäten*Mulde, DU 80 cm Pfl.sch ü. 100 cm*Stamm u. Stock Bindung nachbess.*richten,schneiden Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Pflegegang '2 Pflegegänge im Jahr' Während der Fertigstellungspflege.
-------------	---

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Gießrand aus anstehendem Boden erhalten, Gießmuldenhöhe 20 cm, Durchmesser 80 cm. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden.	10,00 St		
04.01.0020.	StL-Nr. 21.107/614.29.91.92.12 TA Gehölzfläche pflegen Böschung, st. 1:3*... Freitext Freitext ...*Fertigst.pflege ... Freitext ...*Pfahl/Bind.n.bess richten,schneiden*Gehölzfl. mulchen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand '2m ' Pflegegang '1 Pflegegang im September' Während der Fertigstellungspflege. Fläche '17000m2' Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.	17.000,00 m2		
04.01.0030.	StL-Nr. 21.107/650.12.22.91.01 TA Extensivfläche mähen Trockenrasen*steiler 1:3 auf Teilflächen*ab Mitte Juli ... Freitext ...*Schnitthöhe 10 cm Mähgut bleibt Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Trocken- oder Halbtrockenrasen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Auf Teilflächen. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät 'handgeführtes Mulchgerät' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut bleibt liegen.	100.000,00 m2		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.01.0040.	StL-Nr. 21.107/130.22.03 Flüssigdünger ausbringen steiler 1:3*Verdünnung 1:100 Lösung 1,5 l/m2 Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Neigung der Fläche steiler 1:3. Verdünnungsgrad 1-prozentig (1 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge, Lösung = 1,5 Liter/m2.	20,00 l		
04.01.0050.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G1 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G1 berechnet: - Flächengröße 2476 m2 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 15 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	372,00 m3		
04.01.0060.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G2 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G2 berechnet: - Flächengröße 747 m2 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 15 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	112,00 m3		

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

04.01.0070. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G3

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G3 berechnet:
- Flächengröße 2772 m²
- Pro Wässerung 10L pro Pflanze
- 15 Wässergänge
- sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

416,00 m3

04.01.0080. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G4

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G4 berechnet:
- Flächengröße 561 m²
- Pro Wässerung 10L pro Pflanze
- 15 Wässergänge
- sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

85,00 m3

04.01.0090. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G5

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G5 berechnet:
- Flächengröße 1500 m²
- Pro Wässerung 10L pro Pflanze
- 15 Wässergänge
- sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

225,00 m3

04.01.0100. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. A2 + W4

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflähe A2+W4 berechnet:
- Flächengröße 3000 m2
- Pro Wässerung 10L pro Pflanze
- 15 Wässergänge
- sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

150,00 m3

04.01.0101. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. A3 + W5

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflähe A3+W5 berechnet:
- Flächengröße 2220 m2
- Pro Wässerung 10L pro Pflanze
- 15 Wässergänge
- sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

450,00 m3

04.01.0102. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. N1

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflähe N1 berechnet:
- Flächengröße 1000 m2
- Pro Wässerung 10L pro Pflanze
- 15 Wässergänge
- sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	333,00 m3		
04.01.0110.	Dokumentation der Wässergänge Vollständige und aussagekräftige Dokumentation sämtlicher Wässergänge während der Ausführung. Die Dokumentation hat mindestens Datum, Uhrzeit, Einsatzort, Dauer des Wassergangs sowie die ausgebrachte Wassermenge zu enthalten. Der Nachweis ist durch digitale Fotodokumentation mit Zeit- und Ortsangabe sowie durch geeignete Mess- und Kontrollmittel (z. B. Wasserzähler, Durchflussmessgeräte, Tankvolumennachweise, Füllstandsprotokolle, GPS-gestützte Erfassung oder vergleichbare Systeme) zu führen. Die Fotoaufnahmen sind so anzufertigen, dass Fahrzeug, Entnahmestelle, Ausbringungsbereich sowie die jeweiligen Mess- bzw. Zähleinrichtungen eindeutig erkennbar sind. Die Dokumentation ist fortlaufend zu führen und dem Auftraggeber in digitaler Form als prüffähiger Nachweis vorzulegen. Sämtliche Aufwendungen für die Erstellung, Zusammenstellung und Übermittlung der Dokumentation sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Abrechnungsmodell: je nach Wässergang (Stk)	15,00 St		
04.01.0120.	StL-Nr. 21.107/604.15.61 Einzelgehölz wässern Hochstamm, Stbu*12 Wässerungsg. 100 Liter*Fertigst.pflege Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Fertigstellungspflege.	60,00 St		

04.02.	1. Entwicklungspflegejahr
---------------	----------------------------------

StL-Nr. 21.107/618.12.10.42.13
04.02.0010. Einzelgehölz pflegen
1. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Pflanzsch. jäten*Pfl.sch ü. 100 cm Stamm u. Stock*Bindung nachbess. richten,entfernen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	5,00 St		
04.02.0020.	StL-Nr. 21.107/614.22.12.30.12 Gehölzfläche pflegen Böschung, st. 1:3*über 0,5-1 St/m2 1. Pflegegang*E.-pflege 1. Jahr Zw.fläche mähen*richten,schneiden Gehölzfl. mulchen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.	17.000,00 m2		
04.02.0030.	StL-Nr. 21.107/650.12.22.91.01 TA Extensivfläche mähen Trockenrasen*steiler 1:3 auf Teilflächen*ab Mitte Juli ... Freitext ...*Schnitthöhe 10 cm Mähgut bleibt Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Trocken- oder Halbtrockenrasen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Auf Teilflächen. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät 'Handgeführtes Mulchgerät' Schnitthöhe 10 cm.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Mähgut bleibt liegen.	100.000,00 m2		
04.02.0040.	StL-Nr. 21.107/130.22.03 Flüssigdünger ausbringen steiler 1:3*Verdünnung 1:100 Lösung 1,5 l/m2 Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Neigung der Fläche steiler 1:3. Verdünnungsgrad 1-prozentig (1 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge, Lösung = 1,5 Liter/m2.	23,00 l		
04.02.0041.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G1 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G1 berechnet: - Flächengröße 2476 m2 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 12 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	298,00 m3		
04.02.0042.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G2 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G2 berechnet: - Flächengröße 747 m2 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 12 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

90,00 m3

04.02.0043. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G3

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G3 berechnet:
- Flächengröße 2772 m²
- Pro Wässerung 10L pro Pflanze
- 12 Wässergänge
- sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

333,00 m3

04.02.0044. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G4

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G4 berechnet:
- Flächengröße 561 m²
- Pro Wässerung 10L pro Pflanze
- 12 Wässergänge
- sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

68,00 m3

04.02.0045. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G5

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G5 berechnet:
- Flächengröße 1500 m²
- Pro Wässerung 10L pro Pflanze
- 12 Wässergänge
- sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	tatsächlich benötigten Wassermengen.	180,00 m3		
04.02.0046.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. A2 + W4 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze A2+W4 berechnet: - Flächengröße 3000 m2 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 12 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	267,00 m3		
04.02.0047.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. A3 + W5 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze A3+W5 berechnet: - Flächengröße 2220 m2 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 12 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	360,00 m3		
04.02.0048.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. N1 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze N1 berechnet: - Flächengröße 1000 m2 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 12 Wässergänge sind ein zukalkulieren			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 **A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof**
Vergabeeinh.: A022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof**
LV: 022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

120,00 m3

04.02.0049. Dokumentation der Wässergänge

Vollständige und aussagekräftige Dokumentation sämtlicher Wässergänge während der Ausführung. Die Dokumentation hat mindestens Datum, Uhrzeit, Einsatzort, Dauer des Wassergangs sowie die ausgebrachte Wassermenge zu enthalten. Der Nachweis ist durch digitale Fotodokumentation mit Zeit- und Ortsangabe sowie durch geeignete Mess- und Kontrollmittel (z. B. Wasserzähler, Durchflussmessgeräte, Tankvolumennachweise, Füllstandsprotokolle, GPS-gestützte Erfassung oder vergleichbare Systeme) zu führen.

Die Fotoaufnahmen sind so anzufertigen, dass Fahrzeug, Entnahmestelle, Ausbringungsbereich sowie die jeweiligen Mess- bzw. Zähleinrichtungen eindeutig erkennbar sind. Die Dokumentation ist fortlaufend zu führen und dem Auftraggeber in digitaler Form als prüffähiger Nachweis vorzulegen.

Sämtliche Aufwendungen für die Erstellung, Zusammenstellung und Übermittlung der Dokumentation sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Abrechnungsmodell: je nach Wässergang (Stk)

12,00 St

04.02.0120. StL-Nr. 21.107/604.15.62
Einzelgehölz wässern
Hochstamm, Stbu*12 Wässerungsg.
100 Liter*E.-pflege 1. Jahr

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.

Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.

Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 12.

Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.

Während der Entwicklungspflege im 1. Pflegejahr.

60,00 St

04.03. 2. Entwicklungspflegejahr

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.03.0010.	StL-Nr. 21.107/618.13.10.42.13 Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Pflanzsch. jäten*Pfl.sch ü. 100 cm Stamm u. Stock*Bindung nachbess. richten,entfernen Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibend zurückschneiden, abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	5,00 St		
04.03.0020.	StL-Nr. 21.107/614.22.13.30.12 Gehölzfläche pflegen Böschung, st. 1:3*über 0,5-1 St/m2 1. Pflegegang*E.-pflege 2. Jahr Zw.fläche mähen*richten,schneiden Gehölzfl. mulchen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.	17.000,00 m2		
04.03.0030.	StL-Nr. 21.107/650.12.22.91.01 TA Extensivfläche mähen Trockenrasen*steiler 1:3 auf Teilflächen*ab Mitte Juli ... Freitext ...*Schnitthöhe 10 cm Mähgut bleibt Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Trocken- oder Halbtrockenrasen.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Neigung der Fläche steiler 1:3. Auf Teilflächen. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät 'handgeführtes Mulchgerät' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut bleibt liegen.	100.000,00 m2		
04.03.0031.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G1 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G1 berechnet: - Flächengröße 2476 m2 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 12 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	298,00 m3		
04.03.0032.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G2 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G2 berechnet: - Flächengröße 747 m2 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 12 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	90,00 m3		
04.03.0033.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G3 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G3 berechnet:			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 **A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof**
Vergabeeinh.: A022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof**
LV: 022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Flächengröße 2772 m ² - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 12 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	333,00 m ³		
04.03.0034.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G4 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G4 berechnet: - Flächengröße 561 m ² - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 12 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	68,00 m ³		
04.03.0035.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G5 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G5 berechnet: - Flächengröße 1500 m ² - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 12 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	180,00 m ³		
04.03.0036.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. A2 + W4 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 **A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof**
Vergabeeinh.: A022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof**
LV: 022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflähe A2+W4 berechnet: - Flächengröße 3000 m ² - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 12 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	267,00 m ³		
04.03.0037.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. A3 + W5 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflähe A3+W5 berechnet: - Flächengröße 2220 m ² - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 12 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	360,00 m ³		
04.03.0038.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. N1 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflähe N1 berechnet: - Flächengröße 1000 m ² - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 12 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	120,00 m ³		
04.03.0039.	Dokumentation der Wässergänge Vollständige und aussagekräftige Dokumentation sämtlicher Wässergänge während der Ausführung. Die Dokumentation hat mindestens Datum, Uhrzeit, Einsatzort, Dauer des			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Wassergangs sowie die ausgebrachte Wassermenge zu enthalten. Der Nachweis ist durch digitale Fotodokumentation mit Zeit- und Ortsangabe sowie durch geeignete Mess- und Kontrollmittel (z. B. Wasserzähler, Durchflussmessgeräte, Tankvolumennachweise, Füllstandsprotokolle, GPS-gestützte Erfassung oder vergleichbare Systeme) zu führen.

Die Fotoaufnahmen sind so anzufertigen, dass Fahrzeug, Entnahmestelle, Ausbringungsbereich sowie die jeweiligen Mess- bzw. Zähleinrichtungen eindeutig erkennbar sind. Die Dokumentation ist fortlaufend zu führen und dem Auftraggeber in digitaler Form als prüffähiger Nachweis vorzulegen.

Sämtliche Aufwendungen für die Erstellung, Zusammenstellung und Übermittlung der Dokumentation sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Abrechnungsmodell: je nach Wassergang (Stk)

12,00 St

04.03.0110. StL-Nr. 21.107/604.14.63
Einzelgehölz wässern
Hochstamm, Stbu*10 Wässerungsg.
100 Liter*E.-pflege 2. Jahr

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.
 Während der Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr.

50,00 St

04.04. 3. Entwicklungspflegejahr

04.04.0010. StL-Nr. 21.107/618.14.10.42.11
Einzelgehölz pflegen
1. Pflegegang*E.-pflege 3. Jahr
Pflanzsch. jäten*Pfl.sch ü. 100 cm
Stamm u. Stock*Bindung nachbess.
richten,schneiden

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Erster Pflegegang.
 Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten. Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden.	5,00 St		
04.04.0020.	StL-Nr. 21.107/614.22.14.30.12 Gehölzfläche pflegen Böschung, st. 1:3*über 0,5-1 St/m2 1. Pflegegang*E.-pflege 3. Jahr Zw.fläche mähen*richten,schneiden Gehölzfl. mulchen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Entwicklungspflege im 3. Pflegejahr. Zwischenfläche mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.	17.000,00 m2		
04.04.0030.	StL-Nr. 21.107/650.12.22.91.01 TA Extensivfläche mähen Trockenrasen*steiler 1:3 auf Teilflächen*ab Mitte Juli ... Freitext ...*Schnitthöhe 10 cm Mähgut bleibt Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Trocken- oder Halbtrockenrasen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Auf Teilflächen. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät 'handgeführtes Mulchgerät' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut bleibt liegen.	100.000,00 m2		
04.04.0040.	StL-Nr. 21.107/130.22.03 Flüssigdünger ausbringen steiler 1:3*Verdünnung 1:100 Lösung 1,5 l/m2 Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Neigung der Fläche steiler 1:3. Verdünnungsgrad 1-prozentig (1 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge, Lösung = 1,5 Liter/m ² .	23,00 l		
04.04.0041.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G1 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G1 berechnet: - Flächengröße 2476 m ² - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 10 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	248,00 m ³		
04.04.0042.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G2 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G2 berechnet: - Flächengröße 747 m ² - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 10 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	75,00 m ³		
04.04.0043.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G3 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G3 berechnet: - Flächengröße 2772 m ²			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 10 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	278,00 m3		
04.04.0044.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G4 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G4 berechnet: - Flächengröße 561 m2 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 15 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	57,00 m3		
04.04.0045.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G5 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G5 berechnet: - Flächengröße 1500 m2 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 10 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	150,00 m3		
04.04.0046.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. A2 + W4 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Die Wassermenge wird nach Pflanzpflähe A2+W4 berechnet: - Flächengröße 3000 m² - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 10 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	300,00 m ³		
04.04.0047.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. A3 + W5 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflähe A3+W5 berechnet: - Flächengröße 2220 m² - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 10 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	222,00 m ³		
04.04.0048.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. N1 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflähe N1 berechnet: - Flächengröße 1000 m² - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 10 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	100,00 m ³		
04.04.0049.	Dokumentation der Wässergänge Vollständige und aussagekräftige Dokumentation sämtlicher Wässergänge während der Ausführung. Die Dokumentation hat mindestens Datum, Uhrzeit, Einsatzort, Dauer des Wassergangs sowie die ausgebrachte Wassermenge zu			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	enthalten. Der Nachweis ist durch digitale Fotodokumentation mit Zeit- und Ortsangabe sowie durch geeignete Mess- und Kontrollmittel (z. B. Wasserzähler, Durchflussmessgeräte, Tankvolumennachweise, Füllstandsprotokolle, GPS-gestützte Erfassung oder vergleichbare Systeme) zu führen. Die Fotoaufnahmen sind so anzufertigen, dass Fahrzeug, Entnahmestelle, Ausbringungsbereich sowie die jeweiligen Mess- bzw. Zähleinrichtungen eindeutig erkennbar sind. Die Dokumentation ist fortlaufend zu führen und dem Auftraggeber in digitaler Form als prüffähiger Nachweis vorzulegen. Sämtliche Aufwendungen für die Erstellung, Zusammenstellung und Übermittlung der Dokumentation sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Abrechnungsmodell: je nach Wassergang (Stk)	10,00 St		
04.04.0120.	StL-Nr. 21.107/604.14.60 Einzelgehölz wässern Hochstamm, Stbu*10 Wässerungsg. 100 Liter Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 10. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.	50,00 St		
04.05.	1. Unterhaltungspflegejahr			
04.05.0010.	StL-Nr. 21.107/618.16.10.42.12 Einzelgehölz pflegen 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege Pflanzsch. jäten*Pfl.sch ü. 100 cm Stamm u. Stock*Bindung nachbess. Gehölze Verw. AN Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten. Erster Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege. Pflanzscheibe, gemulcht, jäten. Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm. Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet. Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.	5,00 St		
04.05.0020.	StL-Nr. 21.107/614.22.15.30.12 Gehölzfläche pflegen Böschung, st. 1:3*über 0,5-1 St/m2 1. Pflegegang*Unterhalt.pflege Zw.fläche mähen*richten,schneiden Gehölzfl. mulchen Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand. Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3. Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege. Zwischenfläche mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.	17.000,00 m2		
04.05.0030.	StL-Nr. 21.107/650.12.22.91.01 TA Extensivfläche mähen Trockenrasen*steiler 1:3 auf Teilflächen*ab Mitte Juli ... Freitext ...*Schnitthöhe 10 cm Mähgut bleibt Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Trocken- oder Halbtrockenrasen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Auf Teilflächen. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät 'handgeführtes Mulchgerät' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut bleibt liegen.	100.000,00 m2		
04.05.0031.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G1 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G1 berechnet: - Flächengröße 2476 m2			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 6 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	150,00 m3		
04.05.0032.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G2 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G2 berechnet: - Flächengröße 747 m2 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 6 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	45,00 m3		
04.05.0033.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G3 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G3 berechnet: - Flächengröße 2772 m2 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 6 Wässergänge sind ein zukalkulieren Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.	167,00 m3		
04.05.0034.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G4 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G4 berechnet:
 - Flächengröße 561 m²
 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze
 - 6 Wässergänge
 sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

34,00 m3

04.05.0035. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G5

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
 Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G5 berechnet:
 - Flächengröße 1500 m²
 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze
 - 6 Wässergänge
 sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

90,00 m3

04.05.0036. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. A2 + W4

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
 Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze A2+W4 berechnet:
 - Flächengröße 3000 m²
 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze
 - 6 Wässergänge
 sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

180,00 m3

04.05.0037. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. A3 + W5

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 **A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof**
Vergabeeinh.: A022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof**
LV: 022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
 Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze A3+W5 berechnet:
 - Flächengröße 2220 m²
 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze
 - 8 Wässergänge
 sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

133,00 m3

04.05.0038. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. N1

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
 Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze N1 berechnet:
 - Flächengröße 1000 m²
 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze
 - 6 Wässergänge
 sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

60,00 m3

04.05.0039. Dokumentation der Wässergänge

Vollständige und aussagekräftige Dokumentation sämtlicher Wässergänge während der Ausführung. Die Dokumentation hat mindestens Datum, Uhrzeit, Einsatzort, Dauer des Wassergangs sowie die ausgebrachte Wassermenge zu enthalten. Der Nachweis ist durch digitale Fotodokumentation mit Zeit- und Ortsangabe sowie durch geeignete Mess- und Kontrollmittel (z. B. Wasserzähler, Durchflussmessgeräte, Tankvolumennachweise, Füllstandsprotokolle, GPS-gestützte Erfassung oder vergleichbare Systeme) zu führen.

Die Fotoaufnahmen sind so anzufertigen, dass Fahrzeug, Entnahmestelle, Ausbringungsbereich sowie die jeweiligen Mess- bzw. Zähleinrichtungen eindeutig erkennbar sind. Die Dokumentation ist fortlaufend zu führen und dem Auftraggeber in digitaler Form als prüffähiger Nachweis vorzulegen.

Sämtliche Aufwendungen für die Erstellung, Zusammenstellung und Übermittlung der Dokumentation sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Abrechnungsmodell: je nach Wassergang (Stk)

6,00 St

04.05.0110. StL-Nr. 21.107/604.12.60
Einzelgehölz wässern
Hochstamm, Stbu*6 Wässerungsgänge
100 Liter

Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr.
 Gehölz = Hochstamm, Stammbusch.
 Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6.
 Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter.

30,00 St

04.06. 2. Unterhaltungspflegejahr

04.06.0010. StL-Nr. 21.107/618.16.10.42.12
Einzelgehölz pflegen
1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
Pflanzsch. jäten*Pfl.sch ü. 100 cm
Stamm u. Stock*Bindung nachbess.
Gehölze Verw. AN

Hochstamm, Stammbusch, Solitärpflanze oder Heister in Einzelstellung pflegen. Unerwünschter Aufwuchs nach Wahl des AN verwerten.
 Erster Pflegegang.
 Während der Unterhaltungspflege.
 Pflanzscheibe, gemulcht, jäten.
 Pflanzscheibengröße, Durchmesser über 100 cm.
 Stamm- und Stockaustriebe entfernen und nach Wahl des AN verwerten.
 Pfähle und Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfähle wird gesondert vergütet.
 Abgestorbene Gehölze/Gehölzteile entfernen und nach Wahl des AN verwerten.

5,00 St

04.06.0020. StL-Nr. 21.107/614.22.15.30.12
Gehölzfläche pflegen
Böschung, st. 1:3*über 0,5-1 St/m2
1. Pflegegang*Unterhalt.pflege
Zw.fläche mähen*richten,schneiden
Gehölzfl. mulchen

Gehölzfläche pflegen. Die Bearbeitungsgrenze außerhalb der Randpflanzen entspricht einem halben Reihenabstand.
 Gehölzfläche = Böschung, Neigung steiler 1:3.

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Mittlerer Gehölzbestand über 0,5 bis 1 Stück je m2. Erster Pflegegang. Während der Unterhaltungspflege. Zwischenfläche mähen. Gehölze richten und antreten, zu schwach austreibende zurückschneiden. Mähgut als Mulch in Gehölzfläche gleichmäßig verteilen.	17.000,00 m2		
04.06.0030.	StL-Nr. 21.107/650.12.22.91.01 TA Extensivfläche mähen Trockenrasen*steiler 1:3 auf Teilflächen*ab Mitte Juli ... Freitext ...*Schnitthöhe 10 cm Mähgut bleibt Extensivfläche entsprechend der ökologischen Funktion mähen. Biotoptyp = Trocken- oder Halbtrockenrasen. Neigung der Fläche steiler 1:3. Auf Teilflächen. Durchführen ab Mitte Juli. Mähgerät 'handgeführtes Mulchgerät' Schnitthöhe 10 cm. Mähgut bleibt liegen.	100.000,00 m2		
04.06.0040.	StL-Nr. 21.107/130.22.03 Flüssigdünger ausbringen steiler 1:3*Verdünnung 1:100 Lösung 1,5 l/m2 Flüssigdünger mit Wasser verdünnen und ausbringen. Abgerechnet wird die Menge der Flüssigdüngerlösung. Fläche und Flüssigdünger nach Unterlagen des AG. Neigung der Fläche steiler 1:3. Verdünnungsgrad 1-prozentig (1 Liter Lösung auf 100 Liter Wasser). Ausbringmenge, Lösung = 1,5 Liter/m2.	23,00 l		
04.06.0041.	Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G1 Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser. Leistung: - Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern. Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G1 berechnet: - Flächengröße 2476 m2 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze - 6 Wässergänge sind einzukalkulieren			

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

150,00 m3

04.06.0042. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G2

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G2 berechnet:
- Flächengröße 747 m²
- Pro Wässerung 10L pro Pflanze
- 6 Wässergänge
- sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

45,00 m3

04.06.0043. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G3

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G3 berechnet:
- Flächengröße 2772 m²
- Pro Wässerung 10L pro Pflanze
- 6 Wässergänge
- sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

167,00 m3

04.06.0044. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G4

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G4 berechnet:
- Flächengröße 561 m²
- Pro Wässerung 10L pro Pflanze

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
 Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
 LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- 6 Wässergänge
sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

34,00 m3

04.06.0045. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. G5

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze G5 berechnet:
- Flächengröße 1500 m²
- Pro Wässerung 10L pro Pflanze
- 6 Wässergänge
- sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

90,00 m3

04.06.0046. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. A2 + W4

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze A2+W4 berechnet:
- Flächengröße 3000 m²
- Pro Wässerung 10L pro Pflanze
- 6 Wässergänge
- sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

180,00 m3

04.06.0047. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. A3 + W5

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
- Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze A3+W5 berechnet:

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt: A-02243-00 **A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof**
Vergabeeinh.: A022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof**
LV: 022430026700 **Bepflanzung Talbrücke Rothof** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

- Flächengröße 2220 m²
 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze
 - 6 Wässergänge
 sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

133,00 m3

04.06.0048. Beschaffung u. einbringen Wassermenge f. N1

Beschaffung, Transport und Einbringen von Bewässerungswasser.

Leistung:

- Vegetationsfläche mit der Bewässerungsanlage aus Abschnitt 03.04 bewässern.
 Die Wassermenge wird nach Pflanzpflanze N1 berechnet:
 - Flächengröße 1000 m²
 - Pro Wässerung 10L pro Pflanze
 - 6 Wässergänge
 sind ein zukalkulieren

Dadurch erhält der Auftraggeber bei trockenen oder nassen Jahren eine genauere und fairere Abrechnung der tatsächlich benötigten Wassermengen.

60,00 m3

04.06.0049. Dokumentation der Wässergänge

Vollständige und aussagekräftige Dokumentation sämtlicher Wässergänge während der Ausführung. Die Dokumentation hat mindestens Datum, Uhrzeit, Einsatzort, Dauer des Wassergangs sowie die ausgebrachte Wassermenge zu enthalten. Der Nachweis ist durch digitale Fotodokumentation mit Zeit- und Ortsangabe sowie durch geeignete Mess- und Kontrollmittel (z. B. Wasserzähler, Durchflussmessgeräte, Tankvolumennachweise, Füllstandsprotokolle, GPS-gestützte Erfassung oder vergleichbare Systeme) zu führen.

Die Fotoaufnahmen sind so anzufertigen, dass Fahrzeug, Entnahmestelle, Ausbringungsbereich sowie die jeweiligen Mess- bzw. Zähleinrichtungen eindeutig erkennbar sind. Die Dokumentation ist fortlaufend zu führen und dem Auftraggeber in digitaler Form als prüffähiger Nachweis vorzulegen.

Sämtliche Aufwendungen für die Erstellung, Zusammenstellung und Übermittlung der Dokumentation sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Abrechnungsmodell: je nach Wässergang (Stk)

Langtext-Leistungsverzeichnis

Projekt:	A-02243-00	A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof	
Vergabeeinh.:	A022430026700	Bepflanzung Talbrücke Rothof	
LV:	022430026700	Bepflanzung Talbrücke Rothof	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		6,00 St		
04.06.0120.	StL-Nr. 21.107/604.12.66 Einzelgehölz wässern Hochstamm, Stbu*6 Wässerungsgänge 100 Liter*Unterhalt.pflege Einzelgehölz wässern, Wasser liefern. Bodenart, Exposition und Standort nach Unterlagen des AG. Wurzelraum ausreichend durchfeuchten. Abgerechnet wird die Wässerung des Einzelgehölzes pro Jahr. Gehölz = Hochstamm, Stammbusch. Anzahl der Wässerungsgänge pro Jahr = 6. Mindestwassermenge je Pflanze pro Wässerungsgang = 100 Liter. Während der Unterhaltungspflege.	30,00 St		

Langtext-Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A-02243-00	A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof	
Vergabeeinh.:	A022430026700	Bepflanzung Talbrücke Rothof	
LV:	022430026700	Bepflanzung Talbrücke Rothof	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
01.	BAB A7 Talbrücke Rothof	
01.00.	Baustelleneinrichtung	
01.01.	Beweissicherung	
	Summe 01. BAB A7 Talbrücke Rothof	
02.	Pflanzenlieferung	
02.01.	Lieferung Heister	
02.02.	Lieferung Forstware	
02.03.	Lieferung Landschaftsgehölze	
02.04.	Lieferung Hochstämme	
	Summe 02. Pflanzenlieferung	
03.	Pflanzung	
03.01.	Pflanzvorbereitung	
03.02.	Pflanzarbeiten	
03.03.	Bodenverbesserung und Hilfsstoffe für Pflanzarbeiten	
03.04.	Technische Ausstattung Bewässerung	
03.05.	Pflanzenschutz	
	Summe 03. Pflanzung	
04.	Pflegejahre	
04.01.	Fertigstellungspflege	
04.02.	1. Entwicklungspflegejahr	
04.03.	2. Entwicklungspflegejahr	
04.04.	3. Entwicklungspflegejahr	
04.05.	1. Unterhaltungspflegejahr	
04.06.	2. Unterhaltungspflegejahr	

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:

Vergabeeinh.:

LV:

A-02243-00

A022430026700

022430026700

A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof

Bepflanzung Talbrücke Rothof

Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
	Summe 04.	Pflegejahre

Langtext-Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:

Vergabeeinh.:

LV:

A-02243-00

A022430026700

022430026700

A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof

Bepflanzung Talbrücke Rothof

Bepflanzung Talbrücke Rothof

Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	022430026700	
01.	BAB A7 Talbrücke Rothof	
02.	Pflanzenlieferung	
03.	Pflanzung	
04.	Pflegejahre	
	Summe LV 022430026700 Bepflanzung T...	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 56

Langtext-Leistungsverzeichnis
Liste der zugeordneten Leistungsbereiche

Projekt: A-02243-00 A7 BW 665a, Ern. Talbrücke Rothof
Vergabeeinh.: A022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof
LV: 022430026700 Bepflanzung Talbrücke Rothof **Währung:** EUR

Nummer	Bezeichnung
101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN
104	PFLANZENLIEFERUNG
107	LANDSCHAFTSBAU