

## VZ-Plan DIII / E.6 (basierend auf Bild D-5)

Arbeitsstelle von kürzerer Dauer  
auf dem befestigten  
Seitenstreifen einer einstreifigen  
Rampe

☒ stationär   ☐ beweglich

Zugfahrzeug mit einem  
zulässigen Gesamtgewicht  
von mind. 7,49 t.

Fahrbare Absperrtafel (VZ 616)  
angekoppelt an Zugfahrzeug!

**Längsabspernung:**  
Leitkegel [Höhe 0,75 m]  
Abstand max. 18 m

- 1) Vorwarnanzeiger in LED-Technik
- 2) VZ Wiederholung bei Arbeitsstellen  
über 2000 m Länge im Abstand  
von 1000m
- 3) ☐ Entfallen bei **beweglichen**  
Arbeitsstellen oder bei  
**kurzfristig stationären** Arbeits-  
stellen <= 1h Standzeit
- 4) ☐ Entfallen bei **beweglichen**  
Arbeitsstellen
- 5) ☐ Ende Arbeitsbereich +20 m:  
Z 278-80 anstatt Längenangabe  
auf zweitem Vorwarnanzeiger  
angeordnet

