

## Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001     **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1     **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Ritterhuder Heerstraße.....	2
2.	Baustelleneinrichtung.....	3
2.1.	Baustelle einrichten und räumen.....	3
3.	Verkehrssicherung.....	5
3.1.	Vollsperrung mit Umleitung.....	5
4.	Straßenbauarbeiten.....	8
4.1.	Vorarbeiten.....	8
4.2.	Asphalt.....	10
4.3.	Nacharbeiten.....	13
5.	Zulagen.....	15
5.1.	Sonn- u. Feiertagsarbeiten.....	15
6.	Markierung.....	16
6.1.	Heißplastik.....	16
7.	Stundenlohnarbeiten.....	20
7.0.	Verrechnungssatz für Arbeitskraft.....	20
7.1.	Verrechnungssatz für Geräte und Fahrzeuge.....	22
8.	Fürther Straße.....	23
9.	Baustelleneinrichtung.....	24
9.1.	Baustelle einrichten und Räumen.....	24
10.	Verkehrssicherung.....	26
10.1.	Verkehrssicherung herstellen.....	26
11.	Straßenbauarbeiten.....	31
11.1.	Asphaltarbeiten.....	31
12.	Markierung.....	35
12.1.	Markierung herstellen.....	35
13.	Zulagen.....	39
13.1.	Sonn- u. Feiertagsarbeiten.....	39
14.	Stundenlohnarbeiten.....	40
14.1.	Stundenlohnarbeiten.....	40
	Zusammenstellung.....	42

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1.	Ritterhuder Heerstraße			
----	------------------------	--	--	--

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
2.1.	<b>Baustelle einrichten und räumen</b>			
2.1.10.	<b>Baustelle einrichten</b> <b>Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.</b> Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.			
		1,000 Psch	.....	.....
2.1.20.	<b>Baustelle räumen</b> <b>Sämtl. LV-Abschn.</b> Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.			
		1,000 Psch	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>				
	<b>Summe 2.1.</b>	<b>Baustelle einrichten und räumen</b>		.....
<hr/>				
	<b>Summe 2.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>		.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	<b>Verkehrssicherung</b>			
3.1.	<b>Vollsperrung mit Umleitung</b>			
	Hinweis Verkehrssicherung			
	Die bauliche Umsetzung der Fahrbahnsanierung in der Ritterhuder Heerstraße ist in der Zeit vom 19.07.2026 - 26.07.2026 durchzuführen und die Maßnahme abzuschließen. Der Ausschreibung beigelegte Verkehrszeichenplan ist mit der Genehmigungsbehörde, sowie der Zeitraum mit der Baustellenkoordination vorabgestimmt. Sämtliche Verkehrszeichen im Verkehrszeichenplan des AG, inkl. das "Auskreuzen" von Großbeschilderungen an der A27 und der Umleitungsstrecke sind in die Pos. 3.1.10 einzukalkulieren. Von der Genehmigungsbehörde zusätzlich geforderte Verkehrszeichen sind in die Pos. 3.1.70 einzukalkulieren.			
3.1.10.	StL-Nr. 21.105/105.32.20.01.00 <b>Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen</b> <b>Arb.st.u. Uml.str*Verk.konzept AG</b> <b>auß. Kraft setzen*Anordnung Unt. AG</b> Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft setzen. Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.	1,000 Psch	.....	.....
3.1.20.	StL-Nr. 21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten</b> <b>wie Vorposition</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssi-			

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>cherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.</p>	7,000 d	.....	.....
3.1.30.	<p>StL-Nr. 21.105/120.02.00 <b>Verkehrssich. läng. Dauer abbauen in Kraft setzen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen längerer Dauer abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wieder in Kraft setzen.</p>	1,000 Psch	.....	.....
3.1.40.	<p><b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...</b> Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischen Erfassungsgesät und GPS-Aufzeichnung. Die Dokumentation ist dem AG spätestesten am folgenden Werktag zu übermitteln. '</p>	7,000 d	.....	.....
3.1.50.	<p><b>Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*... Freitext ...</b> Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorübergehenden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzeinrichtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-</p>			

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischen Erfassungsgerät und GPS-Aufzeichnung. Die Dokumentation ist dem AG spätestesten am folgenden Werktag zu übermitteln. '	7,000 d	.....	.....
<b>3.1.60.</b>	StL-Nr. 21.105/208.12.29.03.02 <b>Verkehrsschild aufb., abb., vorh.</b> <b>Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2</b> <b>Typ RA2*... Freitext ...</b> <b>Höhe 2,00 m*über 2 bis 7 Tage</b> Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma- ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat. Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Schild 'auf zusätzliche Weisung aufstellen ' Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m. Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.	6,000 St	.....	.....
<b>3.1.70.</b>	<b>Zulage Verkehrszeichen</b> Verkehrszeichen die nicht im Verkehrszeichenplan des AG dargestellt, jedoch durch die Verkehrsbehörde zusätzlich gefordert und angeordnet werden, werden über diese Zulage vergütet. Es beinhaltet sämtliche Verkehrszeichen der Größen 1-3	10,000 St	.....	.....
<b>Summe 3.1.</b>	<b>Vollsperrung mit Umleitung</b>			.....
<b>Summe 3.</b>	<b>Verkehrssicherung</b>			.....

## Leistungsverzeichnis

Projekt: ABT42-2026-0001      Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..  
LV: 1      Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>4.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>			
<b>4.1.10.</b>	<b>Seitenraum Mähen</b> Neigung der Fläche 1:4 bis 1:3. Mähfläche 'Seitenraum neben Fahrbahnrand, Breite=1,0 Meter' Mahdgut bleibt liegen.	3.900,000 m	.....	.....
<b>4.1.20.</b>	<b>Asphalt fräsen bis 4,0 cm</b> Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten gradlinig auf Frästiefe herstellen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe bis 4,0 cm Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchsten 6 mm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	3.300,000 m2	.....	.....
<b>4.1.30.</b>	<b>Unterlage reinigen</b> <b>Asphaltbefestig.*lose Teile aufn.</b> <b>Hochdr.-Sauganl.</b> Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der fachgerechten Entsorgung zuführen. Entsorgung wird gesondert vergütet Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit Wasserhochdruckreinigungsgeräten mit rotierenden Düsen und Absaugeinrichtung. hier: Fahrbahn	15.400,000 m2	.....	.....

Hinweis zur OZ 04.01.40

Das Abfahren des Asphaltmischgut ist mit B.A.U. - Planung  
zeitnah nach der Auftragserteilung abzustimmen. Die  
Gestellung von Fahrzeugen zum Abtransport erfolgt durch den  
AG



## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.40.	<b>Asphalt lösen und laden bis 12cm</b>  Teerhaltigen Asphalt (kohlenteeerhaltige Bitumengemische) kohlenteeerhaltigen Straßenaufbruch nach RuVA StB 01 (der gefährliche Stoffe enthält) lösen, laden. Art der Verunreinigung=siehe Gutachten B.A.U. > 25mg PAK ges. n. EPA/kg TS AVV 170301* teerhaltiger Straßenaufbruch/kohlenteeerhaltige Bitumengemische. Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung bis 12cm Vergütung erfolgt nach Wiegescheinen.	180,000 t	.....	.....
4.1.50.	<b>Asphaltbefestigung trennen bis 4cm</b> Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung bis 4 cm.	40,000 m	.....	.....
<b>Summe 4.1.</b>	<b>Vorarbeiten</b>			.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>4.2.</b>	<b>Asphalt</b>			
	Hinweis Asphalteinbau			
	Der Asphalteinbau hat "heiß an heiß" in voller Fahrbahnbreite zu erfolgen. Längsnähte sind zu vermeiden und werden nicht gesondert vergütet.			
<b>4.2.10.</b>	<b>Antransport eines kompletten Deckeneinbauzuges</b> Antransport eines kompletten Deckeneinbauzuges	1,000 St	.....	.....
<b>4.2.20.</b>	<b>Abtransport eines kompletten Deckeneinbauzuges</b> Abtransport eines kompletten Deckeneinbauzuges	1,000 St	.....	.....
<b>4.2.30.</b>	<b>AC 22 B S HB, PmB 10/25 VL</b> Asphaltbauweisen Asphaltbinderschicht herstellen Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S HB nach Unterlagen des AG herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk32 bis Bk10. Einbau in Schadstellen / oder zum Profilausgleich. Bindemittel = PmB 10/25 VL. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0	2.600,000 t	.....	.....
<b>4.2.40.</b>	<b>C60BP4-S, Asphaltdecke, 300 g/m2</b> Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk0,3. Unterlage = Asphaltbefestigung. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	11.500,000 m2	.....	.....
<b>4.2.50.</b>	<b>C60BP4-S, Asphaltdecke, gefräste Unterlage, 500 g/m2</b> Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst.			

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 500 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	3.900,000 m2	.....	.....
<b>4.2.60.</b>	<b>C60BP4-S, Asphaltbinder, ungefräste Unterlage, 500 g/m2</b> Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen Unterlage = Asphaltbefestigung, ungefräst Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 500 g/m2.	11.500,000 m2	.....	.....
<b>4.2.70.</b>	<b>AC 11 D SP, PmB 25/45 VL, 100 kg/m2</b> Asphaltdeckschicht aus Splittreichem Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D SP nach Unterlagen des AG herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 und Bk3.2. Einbaumenge = 100 kg/m2. Bindemittel = PmB 25/45 VL. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.	15.400,000 m2	.....	.....
<b>4.2.80.</b>	<b>AC 11 D SP, PmB 25/45 VL</b> Asphaltdeckschicht aus Splittreichem Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D SP nach Unterlagen des AG herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 und Bk3.2. Einbau in Schadstellen / oder zum Profilausgleich. Bindemittel = PmB 25/45 VL. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.	60,000 t	.....	.....
<b>4.2.90.</b>	<b>Abstumpfungsmaßnahmen durchführen, 1,0 kg/m2</b> Abstumpfungsmaßnahme zu Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen, in Eigentum des AN übernehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in			

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Asphaltdeckschicht. Abstreumenge 1 kg/m <sup>2</sup> . Maschinell abstreuen.	15.400,000 m <sup>2</sup>	.....	.....
<b>4.2.100.</b>	<b>Probennahme Bohrkerne, Schichtdicke &gt;22cm</b> Probenahmen, bestehend aus 4 Bohrkernen nach dem Einbau der laut Bauvertrag letzten herzustellenden Asphalttschicht nach DIN 1996-2, Abschnitt 4.3.2. entnehmen. Schichtdicke = über 22 cm Bohrkerndurchmesser = 150 mm. Entnahmestelle verschließen mit Material nach Unterlagen des AG, maschinell verdichten.	2,000 St	.....	.....
<b>4.2.110.</b>	<b>Probenahme von Asphaltmischgut</b> Probenahme von Asphaltmischgut nach TP Asphalt-StB, Teil 27, für Kontrollprüfungen an der Einbaustelle, einschließlich Lieferung der Versandgefäße.	2,000 St	.....	.....
<b>4.2.120.</b>	<b>Naht mit PmB-heiß, ADS, 2,5 bis 4,0 cm</b> Naht in Asphalttschicht herstellen. Naht in Asphaltdeckschicht. Naht = Längs- und Quernähte. Herstellen der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle. Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A auf die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,0 cm.	40,000 m	.....	.....
<b>Summe 4.2. Asphalt</b>				.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>4.3.</b>	<b>Nacharbeiten</b>			
<b>4.3.10.</b>	<b>Bankett profilgerecht herstellen</b> Bankett profilgerecht herstellen. Erschwernisse durch Einbauten, Schächte und Straßenabläufe werden nicht gesondert vergütet. Material = Vegetationstragdeckschichtmaterial als Gemisch aus grober Gesteinskörnung 2/32, Kategorie C 90/3 und Oberboden, Mischungsverhältnis 85:15. Einbau in voller Breite als obere Schicht des Banketts nach Unterlagen des AG. Einbaudicke = 5cm bis 20cm auf 0,5m- 0,75Meter Breite. Verdichtungsgrad DPR mindestens 100 v. H. Gefälle max. 6 %	3.400,000 m	.....	.....
<b>4.3.20.</b>	StL-Nr. 21.129/057.10.99 <b>Leitpfosten abbauen</b> <b>Eingrableitpfost.*... Freitext ...</b> Leitpfosten abbauen. Abbauteil = Eingrableitpfosten. Abbauteile 'innerhalb der Baustelle lagern '	70,000 St	.....	.....
<b>4.3.30.</b>	StL-Nr. 21.129/412.10.00.10 <b>Leitpfosten des AG aufstellen</b> <b>Eingrableitpf.*Pfosten lagern</b> Leitpfosten des AG aufstellen. Eingrableitpfosten, Länge 1,60 m. Leitpfosten lagern innerhalb der Baustelle.	70,000 St	.....	.....
<b>4.3.40.</b>	<b>Schottertragschicht .</b> Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Verkehrsflächen Baustoffgemisch 0/16. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m2. Einbaudicke nach Unterlagen des AG.	40,000 t	.....	.....
<b>Summe 4.3.</b>	<b>Nacharbeiten</b>			.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>Summe 4. Straßenbauarbeiten</b>				.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>5.</b>	<b>Zulagen</b>			
<b>5.1.</b>	<b>Sonn- u. Feiertagsarbeiten</b>			
<b>5.1.10.</b>	<b>Sonntags-/Feiertagsarbeit 0-24 Uhr</b> Zulage für die gesamte Kolonne für Asphaltarbeiten (Fräß-/Aufbrucharbeiten, Transport- und Einbaukolonne bei vom AG angeordneter Sonntags-/Feiertagsarbeit im Zeitraum von 0:00 bis 24:00 Uhr	8,000 h	.....	.....
<b>5.1.20.</b>	<b>Sonn-/Feiertagsarbeit 0-24 Uhr Mischwerk</b> Sonn- /Feiertagszulage 0-24Uhr  für Mischwerk bei Asphalteinbau	1,000 St	.....	.....
<b>Summe 5.1.</b>	<b>Sonn- u. Feiertagsarbeiten</b>			.....
<b>Summe 5.</b>	<b>Zulagen</b>			.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	<b>Markierung</b>			
6.1.	<b>Heißplastik</b>			
6.1.10.	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> <b>M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,12 m</b> <b>Durchgehend*Heißplastik</b> <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b> <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächen herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstri- chen zwei Striche. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Strichbreite = 0,12 m. Durchgehend. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	4.200,000 m	.....	.....
6.1.20.	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> <b>M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,12 m</b> <b>Str./Lü.untersch*Heißplastik</b> <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b> <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum- randung herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstri- chen zwei Striche. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Strichbreite = 0,12 m. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke unterschiedlich. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	650,000 m	.....	.....



## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.1.30.	<p><b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b>  <b>M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,25 m</b>  <b>Durchgehend*Heißplastik</b>  <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b>  <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b>  Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächen herstellen.  Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.  Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.  Strich mit Vormarkierung als Erneuerung.  Strichbreite = 0,25 m.  Durchgehend.  Markierungsstoffart = Heißplastikmasse.  Mit groben Nachstreumitteln.  Verkehrsklasse = P 7.  Überrollbarkeitsklasse T 3.  Markierung auf grobstrukturierter Decke.</p>	100,000 m	.....	.....
6.1.40.	<p><b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b>  <b>M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,25 m</b>  <b>Str./Lü.untersch*Heißplastik</b>  <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b>  <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b>  Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.  Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.  Strich mit Vormarkierung als Erneuerung.  Strichbreite = 0,25 m.  Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke unterschiedlich.  Markierungsstoffart = Heißplastikmasse.  Mit groben Nachstreumitteln.  Verkehrsklasse = P 7.  Überrollbarkeitsklasse T 3.  Markierung auf grobstrukturierter Decke.</p>	70,000 m	.....	.....
6.1.50.	<p><b>Quermarkierung Typ II herstellen</b>  <b>M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,50 m</b>  <b>Als Warte/Haltelinie*Heißplastik</b>  <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b>  <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b>  Quermarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächen herstellen.  Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.  Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstri-</p>			

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>chen zwei Striche. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Strichbreite = 0,50 m. Als Warte/Haltelinie. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.</p>	8,000 m	.....	.....
<b>6.1.60.</b>	<p><b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen</b> <b>Geradeaus*Vorm. Erneuerung</b> <b>Länge 5 m*Heißplastik</b> <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b> <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b> Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Länge = 5 m. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.</p>	4,000 Stck	.....	.....
<b>6.1.70.</b>	<p><b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen</b> <b>Gerad.+li.o.re.ab*Vorm. Erneuerung</b> <b>Länge 5 m*Heißplastik</b> <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b> <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b> Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder rechts ab. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Länge = 5 m. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.</p>	1,000 Stck	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.1.80.	<b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen</b> <b>li.o.re. ab*Vorm. Erneuerung</b> <b>Länge 5 m*Heißplastik</b> <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b> <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b> Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Länge = 5 m. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	4,000 Stck	.....	.....
<b>Summe 6.1.</b>	<b>Heißplastik</b>			.....
<b>Summe 6.</b>	<b>Markierung</b>			.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>7.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
	Hinweis zum Verrechnungssatz für Arbeitskraft			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden wie folgt vergütet: Zuschläge für Nachtarbeit 20% Zuschläge für Sonntagsstunden und für Feiertagsstunden, sofern diese auf einen Sonntag fallen 75% Zuschläge für Feiertagsstunden, sofern diese nicht auf einen Sonntag fallen, wie z.B. am Oster- oder Pfingstmontag 200% Zuschläge für Stunden am 1. Mai und am 1. Weihnachtsfeiertag, auch wenn sie auf einen Sonntag fallen 200%			
<b>7.0.</b>	<b>Verrechnungssatz für Arbeitskraft</b>			
<b>7.0.10.</b>	<b>Baustellenleiter</b> Baustellenleiter (Werkpolier, Bauvorarbeiter)	10,000 h	.....	.....
<b>7.0.20.</b>	<b>Facharbeiter</b> Facharbeiter (Spezialbaufacharbeiter, Gehobener Baufacharbeiter)	15,000 h	.....	.....
<b>7.0.30.</b>	<b>Arbeiter</b> Arbeiter (Baufacharbeiter, Baufachwerker, Bauwerker)	15,000 h	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>Summe 7.0. Verrechnungssatz für Arbeitskraft</b>				.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>7.1.</b>	<b>Verrechnungssatz für Geräte und Fahrzeuge</b>			
	Die Positionen sind inkl. Bedienung einzukalkulieren.			
<b>7.1.5.</b>	<b>Luftbereifter Bagger</b> Luftbereifter Bagger			
		2,000 h	.....	.....
<b>7.1.10.</b>	<b>Kleintransporter, ca. 2 t</b> Kleintransporter ca. 2 t Nutzlast			
		2,000 h	.....	.....
<b>7.1.20.</b>	<b>LKW-Kipper, Allradantrieb, bis 10 t</b> LKW-Kipper mit Allradantrieb bis 10 t Nutzlast			
		2,000 h	.....	.....
<b>7.1.30.</b>	<b>LKW-Kipper, Allradantrieb, über 10 t</b> LKW-Kipper mit Allradantrieb über 10 t Nutzlast			
		2,000 h	.....	.....
<b>7.1.40.</b>	<b>LKW mit Ladevorrichtung bis 26t</b> LKW mit Ladevorrichtung bis 26t Nutzlast			
		12,000 h	.....	.....
<b>Summe 7.1.</b>		<b>Verrechnungssatz für Geräte und..</b>		.....
<b>Summe 7.</b>		<b>Stundenlohnarbeiten</b>		.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

8.	Fürther Straße			
----	----------------	--	--	--

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.	<b>Baustelleneinrichtung</b>			
9.1.	<b>Baustelle einrichten und Räumen</b>			
9.1.10.	<b>Baustelle einrichten</b> <b>Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.</b> Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.			
		1,000 Psch	.....	.....
9.1.20.	<b>Baustelle räumen</b> <b>Sämtl. LV-Abschn.</b> Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses.			
		1,000 Psch	.....	.....



## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<hr/>				
	<b>Summe 9.1.</b>	<b>Baustelle einrichten und Räumen</b>		.....
<hr/>				
	<b>Summe 9.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>		.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.	<b>Verkehrssicherung</b>			
10.1.	<b>Verkehrssicherung herstellen</b>			
	Hinweis Verkehrssicherung			
	Die bauliche Umsetzung der Fahrbahnsanierung in der Fürther Straße ist in der Zeit vom 24.08.2026.- 06.09.2026 durchzuführen und die Maßnahme abzuschließen. Der Ausschreibung beigefügte Verkehrszeichenplan ist mit der Genehmigungsbehörde, sowie der Zeitraum mit der Baustellenkoordination vorabgestimmt. Sämtliche Verkehrszeichen im Verkehrszeichenplan des AG, sind in die Pos. 10.1.10 einzukalkulieren. Von der Genehmigungsbehörde zusätzlich geforderte Verkehrszeichen sind in die Pos. 10.1.20 einzukalkulieren.			
10.1.10.	StL-Nr. 21.105/125.32.11.00.30 <b>Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arb.st.u. Uml.str*Verk.konzept AG außer/in Kraft s.*umsetzen nach AG über 7 b. 14 Tage</b> Verkehrssicherung längerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kontrollieren und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG außer Kraft und wieder in Kraft setzen. Verkehrssicherung nach Unterlagen des AG umsetzen. Einsatzzeit über 7 bis 14 Tage.			
		1,000 Psch	.....	.....
10.1.20.	StL-Nr. 21.105/110.10 <b>Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition</b> Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.			
		14,000 d	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.1.30.	<b>Zulage Verkehrszeichen</b> Verkehrszeichen die nicht im Verkehrszeichenplan des AG dargestellt, jedoch durch die Verkehrsbehörde zusätzlich gefordert und angeordnet werden, werden über diese Zulage vergütet. Es beinhaltet sämtliche Verkehrszeichen der Größen 1-3	10,000 St	.....	.....
10.1.40.	StL-Nr. 21.105/115.00.00.00 <b>Verkehrssicherung umbauen</b> Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von längerer Dauer umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) aufbauen, überschüssige Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet.	1,000 Psch	.....	.....
10.1.50.	StL-Nr. 21.105/203.93.20.04 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 3 <b>Typ RA2*Höhe 2,20 m</b> Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild 'HxB 1600x1250mm, mit Zusatzschild VZ101 und Blitzleuchte' Größe 3. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	8,000 St	.....	.....
10.1.60.	StL-Nr. 21.105/203.92.20.04 <b>Verkehrsschild aufbauen u. abbauen</b> ... Freitext ...*Größe 2 <b>Typ RA2*Höhe 2,20 m</b> Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen			

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet. Verkehrsschild 'VZ 455.1-10, VZ 455.1-20, VZ 455.1-30 und VZ 455.2 ' Größe 2. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.	8,000 St	.....	.....
10.1.70.	StL-Nr. 21.105/905.29 <b>Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...</b> Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig- nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon- trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er- fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge- sondert vergütet. Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein- mal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischen Erfassungsgerät '	14,000 d	.....	.....
10.1.80.	StL-Nr. 21.105/910.19 <b>Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. einmal täglich*... Freitext ...</b> Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, vorüberge- henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen, baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein- richtungen auf Umleitungsstrecke gemäß ZTV-SA durchfüh- ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfüh- rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Kontrolle einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'mit elektronischen Erfassungsgerät '	14,000 d	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.1.90.	<p>StL-Nr. 21.105/320.91.30.41.00  <b>Längsmarkierung Typ I herstellen</b>  ... Freitext ...*Breite 0,12 m  <b>Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6</b>  <b>grobstr. Decke</b>  Längsmarkierung Typ I einschl. evtl. Sperrflächenumrandung als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Markierung 'Durchgehende Markierung, Überrollbarkeitsklasse T3, Sichtbarkeit Q2/R3/RW3, Griffigkeit S1 '  Strichbreite = 0,12 m.  Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger.  Verkehrsklasse mindestens P 6.  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	400,000 m	.....	.....
10.1.100.	<p>StL-Nr. 21.105/304.91.91.90.01  <b>Längsmarkierung entfernen</b>  ... Freitext ...*Breite 0,12 m  ... Freitext ...*Asphaltdecksch.  ... Freitext ...*Verwert. Wahl AN  Längsmarkierung als vorübergehende Markierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Markierung 'Durchgehende Markierung '  Strichbreite = 0,12 m.  Markierungsstoffart 'Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. '  Auf Asphaltdeckschicht.  Entfernen 'nach Wahl AN'  Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.</p>	400,000 m	.....	.....
10.1.110.	<p>StL-Nr. 21.105/326.22.30.41.00  <b>Pfeilmarkierung Typ I herstellen</b>  <b>li. oder re. ab*Länge 5,00 m</b>  <b>Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6</b>  <b>grobstr. Decke</b>  Pfeilmarkierung Typ I als vorübergehende Markierung herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.  Länge = 5,00 m.  Markierungssystem aus Folie, Gewebe- oder Kunststoff-</p>			

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	<p>träger. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.</p>	15,000 St	.....	.....
<b>10.1.120.</b>	<p><b>Markierungszeichen entfernen</b> ... Freitext ...*Asphaltdecksch. ... Freitext ...*... Freitext ... <b>Verwert. Wahl AN</b> Markierungszeichen als vorübergehende Markierung entfernen. Abgerechnet wird die entfernte markierte Fläche. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt sich die Fläche aus dem kleinsten umschriebenen Rechteck. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Markierungsstoffart Folie, Gewebe- oder Kunststoffträger. Auf Asphaltdeckschicht. Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.</p>	75,000 m2	.....	.....
<b>Summe 10.1.</b>	<b>Verkehrssicherung herstellen</b>			.....
<b>Summe 10.</b>	<b>Verkehrssicherung</b>			.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>11.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>			
<b>11.1.</b>	<b>Asphaltarbeiten</b>			
<b>11.1.10.</b>	<b>Asphalt fräsen über 12 cm</b> Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten gradlinig auf Frästiefe herstellen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe über 12 cm Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	2.500,000 m2	.....	.....
<b>11.1.20.</b>	<b>Asphalt fräsen bis 4,0 cm</b> Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten gradlinig auf Frästiefe herstellen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe bis 4,0 cm Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	4.400,000 m2	.....	.....
<b>11.1.30.</b>	<b>Asphaltbefestigung trennen bis 12 cm</b> Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.	20,000 m	.....	.....
<b>11.1.40.</b>	<b>Antransport eines kompletten Deckeneinbauzuges</b> Antransport eines kompletten Deckeneinbauzuges	2,000 St	.....	.....
<b>11.1.50.</b>	<b>Abtransport eines kompletten Deckeneinbauzuges</b> Abtransport eines kompletten Deckeneinbauzuges	2,000 St	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.1.60.	<b>Unterlage reinigen, Asphalt , Hochdruck</b> Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = Asphaltbefestigung. Hochdruckreinigungsgerät und selbstaufnehmende Kehrmaschine.	6.900,000 m2	.....	.....
11.1.70.	<b>C60BP4-S, Asphaltbinder, gefräste Unterlage, 500 g/m2</b> Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 500 g/m2.	2.500,000 m2	.....	.....
11.1.80.	<b>AC 22 B S HB, PmB 10/25 VL</b> Asphaltbauweisen Asphaltbinderschicht herstellen Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S HB nach Unterlagen des AG herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk32 bis Bk10. Einbau in Schadstellen / oder zum Profilausgleich. Bindemittel = PmB 10/25 VL. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0	500,000 t	.....	.....
11.1.90.	<b>C60BP4-S, Asphaltdecke, frische Unterlage, 300 g/m2</b> Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2.	2.500,000 m2	.....	.....
11.1.100.	<b>C60BP4-S, Asphaltdecke, gefräste Unterlage, 300 g/m2</b> Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 500 g/m2.	4.400,000 m2	.....	.....



## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.1.110.	<b>AC 11 D SP, PmB 25/45 VL, 100 kg/m2</b> Asphaltdeckschicht aus Splittreichem Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D SP nach Unterlagen des AG herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 und Bk3.2 als Profilausgleich in Schadstellen.	25,000 t	.....	.....
11.1.120.	<b>AC 11 D SP, PmB 25/45 VL, 100 kg/m2</b> Asphaltdeckschicht aus Splittreichem Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D SP nach Unterlagen des AG herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 und Bk3.2. Einbaumenge = 100 kg/m2. Bindemittel = PmB 25/45 VL. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.	6.900,000 m2	.....	.....
11.1.130.	<b>Abstumpungsmaßnahmen durchführen, 1,0 kg/m2</b> Abstumpungsmaßnahme zu Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge 1 kg/m2. Maschinell abstreuen.	6.900,000 m2	.....	.....
11.1.140.	<b>Probennahme Bohrkern, Schichtdicke &gt;22cm</b> Probenahmen, bestehend aus 4 Bohrkernen nach dem Einbau der laut Bauvertrag letzten herzustellenden Asphaltschicht nach DIN 1996-2, Abschnitt 4.3.2. entnehmen. Schichtdicke = über 22 cm Bohrkerndurchmesser = 150 mm. Entnahmestelle verschließen mit Material nach Unterlagen des AG, maschinell verdichten.	1,000 St	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.1.150.	<b>Probenahme von Asphaltmischgut</b> Probenahme von Asphaltmischgut nach TP Asphalt-StB, Teil 27, für Kontrollprüfungen an der Einbaustelle, einschließlich Lieferung der Versandgefäße.	1,000 St	.....	.....
11.1.160.	<b>Naht mit PmB-heiß, ADS, 2,5 bis 4,0 cm</b> Naht in Asphaltschicht herstellen. Naht in Asphaltdeckschicht. Naht = Längs- und Quernähte. Herstellen der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle. Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A auf die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 2,5 bis 4,0 cm.	600,000 m	.....	.....
11.1.170.	<b>Schachtabdeckung selbstnivellierend Kl.-D</b> Schachtabdeckung - selbstnivellierend - für Einsteigeschächte gemäß DIN EN 124, Klasse D, einschließlich Adapterring einbauen.  Ausführung = Rahmen und Deckel aus Gusseisen, rund, Bauhöhe 180 bis 190 mm.	6,000 St	.....	.....
<b>Summe 11.1.</b>	<b>Asphaltarbeiten</b>			.....
<b>Summe 11.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>			.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.	<b>Markierung</b>			
12.1.	<b>Markierung herstellen</b>			
12.1.10.	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> <b>M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,12 m</b> <b>Durchgehend*Heißplastik</b> <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b> <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächen herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Strichbreite = 0,12 m. Durchgehend. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	180,000 m	.....	.....
12.1.20.	StL-Nr. 05.131/303.31.56.12.32 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> <b>M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,12 m</b> <b>Str./Lü.untersch*Heißplastik</b> <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b> <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Strichbreite = 0,12 m. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke unterschiedlich. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	250,000 m	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.1.30.	<b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> <b>M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,25 m</b> <b>Durchgehend*Heißplastik</b> <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b> <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächen herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Strichbreite = 0,25 m. Durchgehend. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	35,000 m	.....	.....
12.1.40.	StL-Nr. 05.131/303.33.56.12.32 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> <b>M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,25 m</b> <b>Str./Lü.untersch*Heißplastik</b> <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b> <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b> Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Strichbreite = 0,25 m. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke unterschiedlich. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	30,000 m	.....	.....
12.1.50.	StL-Nr. 05.131/307.33.61.23.02 <b>Quermarkierung Typ II herstellen</b> <b>Fußgängerfurt*Vorm. Erneuerung</b> <b>Heißplastik*Grobe Nachstreum.</b> <b>P 7*Überrollb. T 3</b> <b>Grobstr. Decke</b> Quermarkierung Typ II herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.			

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Fußgängerfurt. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	30,000 m	.....	.....
12.1.60.	StL-Nr. 05.131/313.13.26.12.32 <b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen</b> <b>Geradeaus*Vorm. Erneuerung</b> <b>Länge 5 m*Heißplastik</b> <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b> <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b> Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Länge = 5 m. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	2,000 St	.....	.....
12.1.70.	StL-Nr. 05.131/313.23.26.12.32 <b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen</b> <b>Gerad.+li.o.re.ab*Vorm. Erneuerung</b> <b>Länge 5 m*Heißplastik</b> <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b> <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b> Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder rechts ab. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Länge = 5 m. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	4,000 St	.....	.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.1.80.	<p>StL-Nr. 05.131/313.33.26.12.32  <b>Pfeilmarkierung Typ II herstellen</b>  <b>li.o.re. ab*Vorm. Erneuerung</b>  <b>Länge 5 m*Heißplastik</b>  <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b>  <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b>  Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.  Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.  Strich mit Vormarkierung als Erneuerung.  Länge = 5 m.  Markierungsstoffart = Heißplastikmasse.  Mit groben Nachstreumitteln.  Verkehrsklasse = P 7.  Überrollbarkeitsklasse T 3.  Markierung auf grobstrukturierter Decke.</p>	4,000 St	.....	.....
12.1.90.	<p><b>Quermarkierung Typ II herstellen</b>  <b>M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,50 m</b>  <b>Durchgehend*Heißplastik</b>  <b>Grobe Nachstreum.*P 7</b>  <b>Überrollb. T 3*Grobstr. Decke</b>  Quermarkierung Typ II herstellen.  Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen.  Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.  Strich mit Vormarkierung als Erneuerung.  Strichbreite = 0,50 m.  Durchgehend in Teillängen  Markierungsstoffart = Heißplastikmasse.  Mit groben Nachstreumitteln.  Verkehrsklasse = P 7.  Überrollbarkeitsklasse T 3.  Markierung auf grobstrukturierter Decke.</p>	20,000 m	.....	.....
<b>Summe 12.1.</b>	<b>Markierung herstellen</b>			.....
<b>Summe 12.</b>	<b>Markierung</b>			.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>13.</b>	<b>Zulagen</b>			
<b>13.1.</b>	<b>Sonn- u. Feiertagsarbeiten</b>			
<b>13.1.0.</b>	<b>Sonntags-/Feiertagsarbeit 0-24 Uhr</b> Zulage für die gesamte Kolonne für Asphaltarbeiten (Fräß-/Aufbrucharbeiten, Transport- und Einbaukolonne bei vom AG angeordneter Sonntags-/Feiertagsarbeit im Zeitraum von 0:00 bis 24:00 Uhr	8,000 h	.....	.....
<b>13.1.1.</b>	<b>Sonn-/Feiertagsarbeit 0-24 Uhr Mischwerk</b> Sonn- /Feiertagszulage 0-24Uhr  für Mischwerk bei Asphalteinbau	1,000 St	.....	.....
<b>Summe 13.1.      Sonn- u. Feiertagsarbeiten</b>				.....
<b>Summe 13.      Zulagen</b>				.....

## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
<b>14.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
	Hinweis zum Verrechnungssatz für Arbeitskraft			
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden wie folgt vergütet: Zuschläge für Nachtarbeit 20% Zuschläge für Sonntagsstunden und für Feiertagsstunden, sofern diese auf einen Sonntag fallen 75% Zuschläge für Feiertagsstunden, sofern diese nicht auf einen Sonntag fallen, wie z.B. am Oster- oder Pfingstmontag 200% Zuschläge für Stunden am 1. Mai und am 1. Weihnachtsfeiertag, auch wenn sie auf einen Sonntag fallen 200%			
<b>14.1.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>			
<b>14.1.10.</b>	<b>Baustellenleiter</b> Baustellenleiter (Werkpolier, Bauvorarbeiter)			
		10,000 h	.....	.....
<b>14.1.20.</b>	<b>Facharbeiter</b> Facharbeiter (Spezialbaufacharbeiter, Gehobener Baufacharbeiter)			
		40,000 h	.....	.....
<b>14.1.30.</b>	<b>Arbeiter</b> Arbeiter (Baufacharbeiter, Baufachwerker, Bauwerker)			
		15,000 h	.....	.....



## Leistungsverzeichnis

**Projekt:** ABT42-2026-0001 **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1 **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
14.1.40.	<b>Frontlader, luftbereift</b> Frontlader, luftbereift. Inkl. Bedienung			
		30,000 h	.....	.....
	<b>Summe 14.1.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>		.....
	<b>Summe 14.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>		.....

## Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

**Projekt:** ABT42-2026-0001      **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1      **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
<b>2.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	
2.1.	Baustelle einrichten und räumen	.....
	<b>Summe 2.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>
		.....

## Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: ABT42-2026-0001      Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..  
LV: 1      Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
3.	Verkehrssicherung	
3.1.	Vollsperrung mit Umleitung	.....
Summe 3.      Verkehrssicherung		.....

## Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: ABT42-2026-0001      Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..  
LV: 1      Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
<b>4.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b>	
4.1.	Vorarbeiten	.....
4.2.	Asphalt	.....
4.3.	Nacharbeiten	.....
	<b>Summe 4.</b>	<b>Straßenbauarbeiten</b> .....

## Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: ABT42-2026-0001      Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..  
LV: 1      Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
5.	Zulagen	
5.1.	Sonn- u. Feiertagsarbeiten	.....
	<b>Summe 5.      Zulagen</b>	.....

## Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: ABT42-2026-0001      Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..  
LV: 1      Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
6.	Markierung	
6.1.	Heißplastik	.....
Summe 6. Markierung		.....

## Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

**Projekt:** ABT42-2026-0001    **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1    **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
<b>7.</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	
7.0.	Verrechnungssatz für Arbeitskraft	.....
7.1.	Verrechnungssatz für Geräte und Fahrzeuge	.....
<b>Summe 7.                    Stundenlohnarbeiten</b>		.....

## Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: ABT42-2026-0001      Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..  
LV: 1      Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße

Ordnungszahl   Kurztext		Betrag in EUR
9.	<b>Baustelleneinrichtung</b>	
9.1.	Baustelle einrichten und Räumen	.....
	<b>Summe 9.      Baustelleneinrichtung</b>	.....



## Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: ABT42-2026-0001      Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..  
LV: 1      Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße

Ordnungszahl   Kurztext		Betrag in EUR
10.	Verkehrssicherung	
10.1.	Verkehrssicherung herstellen	.....
Summe 10.      Verkehrssicherung		.....

## Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: ABT42-2026-0001      Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..  
LV: 1      Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
11.	<b>Straßenbauarbeiten</b>	
11.1.	Asphaltarbeiten	.....
	<b>Summe 11.      Straßenbauarbeiten</b>	.....

## Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: ABT42-2026-0001      Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..  
LV: 1      Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
12.	Markierung	
12.1.	Markierung herstellen	.....
Summe 12. Markierung		.....

## Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: ABT42-2026-0001      Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..  
LV: 1      Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
13.	Zulagen	
13.1.	Sonn- u. Feiertagsarbeiten	.....
	<b>Summe 13.      Zulagen</b>	.....

## Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: ABT42-2026-0001      Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..  
LV: 1      Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
14.	Stundenlohnarbeiten	
14.1.	Stundenlohnarbeiten	.....
Summe 14.      Stundenlohnarbeiten		.....

## Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

**Projekt:** ABT42-2026-0001     **Fahrbahnsanierung Ritterhuder Heerstraße und Für..**  
**LV:** 1     **Ritterhuder Heerstraße und Fürther Straße**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
<b>LV</b>	<b>1</b>	
2.	Baustelleneinrichtung	.....
3.	Verkehrssicherung	.....
4.	Straßenbauarbeiten	.....
5.	Zulagen	.....
6.	Markierung	.....
7.	Stundenlohnarbeiten	.....
9.	Baustelleneinrichtung	.....
10.	Verkehrssicherung	.....
11.	Straßenbauarbeiten	.....
12.	Markierung	.....
13.	Zulagen	.....
14.	Stundenlohnarbeiten	.....
<b>Summe LV</b>		<b>1 Ritterhuder Heerstraße und ..</b> .....
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		..... EUR
in Höhe von 19,00 %		..... EUR
		<b>..... EUR</b>

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 54