


# Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung



Projekt

**2601**  
**Stadthaus 3**

Bauvorhaben

-  
-  
-  
-

Leistung (LV)

**34**  
**Maler- und Lackiererarbeiten -  
Beschichtungen**

Ausführungsbeginn

**k.A.**

Ausführungsende

**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

**k.A.**

Abgabezeit

**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

**k.A.**

MwSt.

**19,00 %**

Währung

**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

**Seiten: 39**

Leistungsverzeichnis

## Leistungsverzeichnis

Projekt (2601)
<b>Stadthaus 3</b>
Leistung (LV)
<b>34 Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>

Bauvorhaben									
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;">Bauherr</td> <td style="border: none;">Seestadt Immobilien Wirtschaftsbetrieb</td> <td style="border: none;">Telefon</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">Hinrich-Schmalfeldt-Straße 36</td> <td style="border: none;">Fax</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">27576 Bremerhaven</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	Bauherr	Seestadt Immobilien Wirtschaftsbetrieb	Telefon		Hinrich-Schmalfeldt-Straße 36	Fax		27576 Bremerhaven	
Bauherr	Seestadt Immobilien Wirtschaftsbetrieb	Telefon							
	Hinrich-Schmalfeldt-Straße 36	Fax							
	27576 Bremerhaven								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;">Planverfasser / Ausschreibung</td> <td style="border: none;">Telefon</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">Fax</td> </tr> </table>	Planverfasser / Ausschreibung	Telefon		Fax					
Planverfasser / Ausschreibung	Telefon								
	Fax								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;">Bauleitung</td> <td style="border: none;">Telefon</td> </tr> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="border: none;">Fax</td> </tr> </table>	Bauleitung	Telefon		Fax					
Bauleitung	Telefon								
	Fax								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%; border: none;">Ansprechpartner / Bemerkung</td> <td style="border: none;">-</td> </tr> </table>	Ansprechpartner / Bemerkung	-							
Ansprechpartner / Bemerkung	-								

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

<b>Angebotssumme in EUR</b>		
<b>Angebotssumme, Netto:</b>	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
..... Anbieter - Datum, Ort	..... Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
..... Anbieter - Unterschrift	..... Angebotssumme nachgeprüft	

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

Allgemeine Angaben

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.**

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren:

**Abzüge Netto**

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

**Abzüge Brutto**

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....  
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPPPI'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

**Inhaltsverzeichnis**

Stadthaus 3 (2601)

<b>34 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	Allgemeine Vorbemerkungen		5
	Zusätzliche Vorbemerkungen		8
	Zusätzliche technische Vorschriften		11
<b>01</b>	<b>Titel</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>	<b>13</b>
<b>02</b>	<b>Titel</b>	<b>Wände</b>	<b>14</b>
<b>03</b>	<b>Titel</b>	<b>Treppenhäuser</b>	<b>21</b>
<b>04</b>	<b>Titel</b>	<b>Fensterleibungen Innendämmung</b>	<b>23</b>
<b>05</b>	<b>Titel</b>	<b>Türen</b>	<b>28</b>
<b>06</b>	<b>Titel</b>	<b>Lackierarbeiten innen Holzbauteile</b>	<b>31</b>
<b>07</b>	<b>Titel</b>	<b>Lackierarbeiten innen Heizkörper</b>	<b>34</b>
<b>08</b>	<b>Titel</b>	<b>Versiegelung</b>	<b>37</b>
<b>09</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>	<b>38</b>
	<b>Zusammenfassung der Gliederungspunkte</b>		<b>39</b>

## Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

34 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

Allgemeine Vorbemerkungen

### Allgemeine Vorbemerkungen

#### 1. Baubeschreibung

Im Stadthaus 3 erfolgt eine Sanierung der Räume und der Dachflächen.

Im Bereich der Flure werden neue Raumtüren eingebaut und im dem Zuge Bodenbeläge erneuert.

Im Dachgeschoss wurde schadstoffhaltiger Trockenestrich demontiert und in den Flächen neuer Gussasphalt eingebracht.



Straßenseite

## Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

34 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

### Allgemeine Vorbemerkungen



Hofseite

### 2. Baustelleneinrichtung

Lager-, Arbeits- und Containerplätze können in Absprache mit der Bauleitung auf dem Gelände eingerichtet werden.

Die Straße vor dem Gebäude ist von Baustelleneinrichtung frei zu halten, lediglich Schuttcontainer können kurzzeitig auf der Fahrbahn, direkt am Gehweg, abgestellt werden.

### 3. Baubesprechungen

Das gleichzeitige Zusammenwirken unterschiedlicher Gewerke erfordert Absprachen mit der Bauleitung.

Um eine termingerechte Abwicklung zu gewährleisten, wird vom Auftraggeber während der Bauzeit eine wöchentliche Baubesprechung durchgeführt, an der der Auftragnehmer bzw. eine von ihm autorisierte Person teilzunehmen hat.

## Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

34 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen

### Allgemeine Vorbemerkungen

#### 4. Gerüst

Äußere Fassadengerüste werden aufgestellt.  
Innere Hilfsgerüste sind in die Einheitspreis einzukalkulieren.

#### 5. Produktdatenblätter

Von allen Materialien sind  
Produktdatenblätter und Zulassungen als  
Bestandsunterlagen zu liefern.

#### 6. Anlagenverzeichnis

- Lageplan
- Grundriße
- Schnitte

#### 7. Leistungsbereiche

DIN 18363 Maler- und Lackierarbeiten

## Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

34	LV	Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen
Zusätzliche Vorbemerkungen		
<b>Zusätzliche Vorbemerkungen</b>		
<p>1. Der Bieter hat vor Angebotsabgabe eine Ortsbesichtigung vorzunehmen.</p> <p><b>Nachforderungen, die aus Unkenntnis der Gegebenheiten resultieren, werden nicht anerkannt.</b></p> <p>Parken auf der Baustelle ist verboten, der AG ist nicht verpflichtet Parkplätze zur Verfügung zu stellen.</p> <p>Die entsprechenden "Mehraufwendungen" beim Transport usw. sind einzukalkulieren.</p> <p>Behinderungen im Bauablauf können auftreten, diese berechtigen nicht zu Stellung von Forderungen jeglicher Art.</p> <p>Materiallager auf der Baustelle nur nach Absprache mit der Bauleitung!</p> <p>Zur Angebotsabgabe können weitere planerische Unterlagen beim Auftraggeber eingesehen werden.</p>		
<p>2. Alle Arbeiten sind vollständig und sauber zu erbringen, d.h., die Lieferung aller Materialien einschl. Bauhilfsstoffe, Transporte, saubere und fachgerechte Herstellung sowie Räumung und Reinigung der Baustelle von eigenen Materialien und Verpackungen hat TÄGLICH zu erfolgen.</p>		
<p>3. Aufenthalts-, Materiallagerräume werden vom Auftraggeber nicht zur Verfügung gestellt.</p>		
<p>4. Ausführungs- und Detailfragen sind vor Vergabe zu klären.</p>		
<p>5. Die angebotenen Leistungen verstehen sich einschl. aller Vor- und Nebenarbeiten, auch wenn diese im LV nicht näher beschrieben sind.</p>		
<p>6. Der Auftragnehmer (AN) hat seine Materialien und fertig gestellten Arbeiten vor Witterungseinflüssen und Verschmutzungen, auch durch andere Unternehmer bis zur Abnahme zu schützen.</p>		
<p>7. Für Nachträge gelten immer die Bedingungen des Hauptauftrages</p>		
<p>8. Der Auftragnehmer hat für seinen Leistungsbereich erforderliche Anmeldungen, Anträge, Abnahmen und Genehmigungen bei den jeweils zuständigen Behörden für den Auftraggeber kostenlos, termingerecht</p>		

## Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>
Zusätzliche Vorbemerkungen		
<p>und eigenverantwortlich zu veranlassen.</p> <p>9. Die für sein Gewerk erforderliche / geforderte Bauleitung hat der Auftragnehmer entsprechend zu stellen.</p> <p>10. Folgende Leistungen sind ebenfalls in den Einheitspreisen des Angebotes einzurechnen: - Bei Bedarf sind Spitzen, durch erhöhten Personaleinsatz, binnen max. 3 Tagen und solange erforderlich abzudecken.</p> <p>11. Alle Preise verstehen sich grundsätzlich als Komplettpreis, also inkl. Lieferung, Montage, Montagezubehör, sofern nicht ausdrücklich anders beschrieben.</p> <p>12. Sofern der Bieter Bedenken gegen die Art und Beschaffenheit der ausgeschriebenen Materialien und Baustoffe hat, sind diese dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen. Hinweise nach Auftragserteilung, die Mehrkosten herbeiführen, werden nicht akzeptiert und gehen zu Lasten des AN.</p> <p>13. Maßgebend für die Ausführung der Leistungen sind die anerkannten Regeln der Technik und die Bestimmungen der VOB, in der bei Auftragsvergabe gültigen Fassung.</p> <p>14. Es sind grundsätzlich nur Bauteile und Baustoffe mit bauaufsichtliche Zulassung zu verwenden. Gültige bauaufsichtliche Zulassungen und gültige Konformitätsnachweis sind 1-fach zu liefern. Nachweise sind vor dem Einbau bei der Bauleitung einzureichen.</p> <p>15. Die in diesem Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Leistungen sind unter Berücksichtigung des Bauablaufes, der technologischen Erfordernisse etc. und nach Angabe der Bauleitung abschnittsweise zu erbringen.</p> <p>16. Das Gebäude wird im Außenbereich mit einem Fassadengerüst eingerüstet. Innere Arbeitsgerüste sind in die EP einzukalkulieren.</p> <p>17. Baustelleneinrichtung Lager-, Arbeits- und Containerplätze können in Absprache mit dem Bauherren auf dem Gelände der eingerichtet werden.</p>		

## Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>
Zusätzliche Vorbemerkungen		
<p>18. Baubesprechungen Um eine termingerechte Abwicklung zu gewährleisten, wird vom Auftraggeber während der Bauzeit eine wöchentliche Baubesprechung durchgeführt, an der der Auftragnehmer bzw. eine von ihm autorisierte Person teilzunehmen hat.</p> <p>19. Produktdatenblätter Von allen Materialien sind Produktdatenblätter und Zulassungen als Bestandsunterlagen zu liefern. Eigene Baustellenabfälle sind eigenverantwortlich zu entsorgen. Die fachgerechte Entsorgung der Materialien ist durch Wiegescheine / Entsorgungsnachweise lückenlos zu belegen. Nach Beendigung des Bauvorhabens sind ist eine Dokumentation der erbrachten Leistungen zu ergeben. Ausführung der Dokumentation: 1 x Schriftlich als Übergabeordner, 1x auf Datenträger</p> <p>20. Bemusterung Muster sämtlicher zur Oberflächengestaltung ausgeschriebenen Materialien des Leistungsverzeichnisses sind vor Bestellung/Ausführung der Bauleitung vorzulegen.</p>		

## Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>
Zusätzliche technische Vorschriften		
Zusätzliche technische Vorschriften		
1. Allgemeine Hinweise		
<p>Sofern in den Leistungs-Positionen die Vorgänge "Herstellen", "Liefen", "Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemeinen anerkannten Regeln der Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben.</p> <p>Grundlage der Leistungsbeschreibung sind die Ausführungspläne</p>		
2. Berücksichtigung bei der Kalkulation		
<p>Vor Arbeitsbeginn hat der Auftragnehmer rechtzeitig die Arbeitsbedingungen auf der Baustelle zu überprüfen.</p>		
3. Nachweisarbeiten		
<p>Die Nachweisarbeiten sind reine Annahmen. Auf die Ausführung besteht seitens des Auftragnehmers kein Anspruch. (Polierstundenanteil nach VOB, Teil B, § 15).</p> <p>Nachweisarbeiten erfolgen nur nach Abstimmung mit der Bauleitung. Tagelohnarbeiten sind täglich der Bauleitung zur Kontrolle und Unterzeichnung vorzulegen. Nicht innerhalb von drei Tagen vorgelegte Nachweise werden nicht anerkannt.</p> <p>Dem Angebot liegen die in den Positionen aufgeführten Arbeitslöhne zugrunde, die auch bei Regiarbeiten vergütet werden.</p>		

## Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

**34**      **LV**      **Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen**

Zusätzliche technische Vorschriften

### 4. Ausführungsfristen

Ausführung: Sofort nach Auftragsvergabe

Ausführungsende:            30. August 2026

Ausführungsdauer:           60 Arbeitstage

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
01	Titel	Baustelleneinrichtung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>01</b>	<b>Titel Baustelleneinrichtung</b>			
	<p><b>Baustelleneinrichtung</b></p> <p>Die allgemeine Baustelleneinrichtung für Leistungen des Bieters ist gem. VOB/B als Nebenleistung in die Einheitspreise einzurechnen. Hierzu gehören auch:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lager- und Arbeitsplätze</li> <li>- Kommunikationseinrichtungen</li> <li>- Tages- und Wohnunterkünfte</li> <li>- Lagerräume, Werkstätten, Magazine, Unterstell-einrichtungen</li> <li>- Maschinen und Geräte</li> <li>- Gerüste bis 3,50 m lichte Raumhöhe</li> <li>- Schutzabdeckungen von Fußböden, Sanitäröbekten, Fenster</li> </ul>			
<b>01.1</b>	<p><b>Gerüst innen Treppen</b></p> <p>Treppenträume einrüsten für eigene Malerarbeiten an Wänden und Decken vom Erdgeschoss, Obergeschoss 1, Obergeschoss 2 und zum Dachgeschoss. Zweiläufige Treppen mit Zwischenpodest Montage, Vorhaltung für die eigenen Arbeiten und Abbau. Die Treppenträume werden nacheinander bearbeitet, so dass eine Treppe immer begehbar ist.</p> <p>Grundfläche : 3,25 x 4,20 m Geschosshöhen : 3,30 bis 3,50 m Höhe insgesamt : 13,50 m</p>	<b>2 St</b>	EP .....	GP .....
<b>01.2</b>	<p><b>Fenster schützen abkleben</b></p> <p>Schutzabdeckung von neuen Fenstern und Türen, innen einschließlich Abkleben, Unterhaltung und späterer Beseitigung/Entsorgung.</p> <p>Abdeckung bestehend aus selbstklebender Folie</p>	<b>700 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 01</b>				
	<b>Baustelleneinrichtung, Netto:</b>			.....

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

34	LV	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
02	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>02 Titel Wände</b>				
<b>Flure Hauptgebäude</b>				
<b>02.1</b>	<b>Untergrundvorbehandlung</b> Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Lose Teile alter Spachtelmasse Stärke ca. 5 mm entfernen, alte Silikon-Kleberrückstände Durchmesser bis 50 mm entfernen und entsorgen.  Bereiche : Flure Arbeitshöhe : bis 3,00 m	<b>1.450 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.2</b>	<b>Untergrund reinigen</b> Untergrund reinigen und ggf. für nachfolgend beschriebenen Anstrich aufrauhern, Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder mehrlagige Schichten mechanisch entfernen und abfeigen.	<b>1.450 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.3</b>	<b>Tiefgrund für stark sandende Untergründe</b> Tiefgrund / Putzverfestiger auf stark sandenden Untergrund gleichmäßig, bis zur Sättigung tränken nach Herstellervorschrift zur Verfestigung und Regulierung des Saugverhaltens auftragen, vor der Spachtelung	<b>1.450 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.4</b>	<b>Fleckspachteln bis 30%</b> Untergrundschäden und Unebenheiten in Wandputz mit kunstharzvergüteter Gipsputzmasse spachteln. Ausführung als Fleckspachtelung bis ca. 30% der Untergrundfläche, Stärke je Arbeitsgang bis 6 mm	<b>1.450 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.5</b>	<b>Spachtelung 100%</b> Spachtelung mit tapezier- und beschichtungsfähiger Handspachtelung auf Wandflächen im Innenbereich mit einer auf unebenen, rauen Untergründen, die stärker gefüllt werden müssen geeigneten mineralischen Spachtelmasse, welche einsetzbar auf tragfähigen Untergründen ist, z. B. Innenputz			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
02	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	(Druckfestigkeitskategorie CS II/CS III/CS IV und B1-B7), Beton, Gipskarton, intakten Dispersionsfarbenanstrichen sowie beschichtetem Glasgewebe, Schichtdicke je Arbeitsgang bis zu 6 mm. Flächenanteil bis 100% für nachfolgendes Bekleben mit Glasgewebe	<b>750 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.6</b>	<b>Grundanstrich / Tiefgrund</b> Grundierung der gesamten Fläche mit Tiefgrund nach der Spachtelung, vor Anstrich	<b>1.450 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.7</b>	<b>Glasgewebe verkleben</b> Lieferung und Verklebung von Glasgewebe mit zugelassenem Gewebekleber, faltenfrei auf Stoß verkleben  Glasgewebe : klassische Struktur für Objektbereich hohe Nassstabilität, schadstoffgeprüft nach ÖkoTex Standard 100	<b>1.450 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.8</b>	<b>Anstrich Dispersion altweiß, Klasse 1, SM</b> Zwischen- und Schlußbeschichtung des vor in vollem Wortlaut beschriebenen Glasgewebe mit einer Innendispersionsfarbe, für gut reinigungsfähige Wandanstriche, die erhöhten Belastungen ausgesetzt sind. Lösemittel- und weichmacherfrei nach VDL-Richtlinie 01, strapazierfähig, lange Offenzeit, desinfektionsmittelbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig. Als zweimaliger Anstrich in Grund- und Schlussbeschichtung  Untergrund : Glasgewebe Nassabrieb : R-Klasse 1 Farbton : altweiß seidenmatt Deckvermögen : H10-Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /l	<b>1.450 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
	<b>Büros</b> Die Büros werden mit Brüstungs-Kabelkanälen ausgestattet. Die Reihenfolge der Gewerke ist wie folgt:  1. Tapezieren 2. Montage Brüstungskanal ELT 3. Anstrich  Die neuen Wandwinkel der abgehängten Decke sind bereits			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>34</b>	<b>LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>			
02	Titel Wände			
			Übertrag: .....	
	montiert. Der obere Abschluss der Tapeten und der Anstricharbeiten ist entsprechend sorgfältig auszuführen.			
	Bei den alten Bestandsbüros handelt es sich um verputzte Mauerwerkswände			
<b>02.9</b>	<b>Tapeten Raufaser entfernen</b> Tapeten aus Raufaser mit mehrlagigem Anstrich einschließlich Kleisterresten restlos entfernen und nach Vorschrift entsorgen	<b>6.240 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.10</b>	<b>Tapeten Glasfaser entfernen</b> Tapeten aus Glasgewebe mit mehrlagigem Anstrich einschließlich Kleisterresten restlos entfernen und nach Vorschrift entsorgen	<b>200 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.11</b>	<b>Untergrundvorbehandlung</b> Untergrundvorbehandlung: Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern.	<b>6.440 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.12</b>	<b>Tiefgrund für stark sandende Untergründe</b> Tiefgrund / Putzverfestiger auf stark sandenden Untergrund gleichmäßig und einmalig satt nach Herstellervorschrift zur Verfestigung und Regulierung des Saugverhaltens auftragen, vor der Spachtelung	<b>6.440 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.13</b>	<b>Untergrundvorbereitung, Fleckspachteln bis 30%</b> Untergrundschäden und Unebenheiten in Wandputz mit kunstharzvergüteter Gipsspachtelmasse spachteln. Ausführung als Fleckspachtelung bis ca. 30% der Untergrundfläche, Stärke je Arbeitsgang bis 6 mm	<b>6.440 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.14</b>	<b>Anspachteln unter Fensterbänken</b> Unterseite der neu eingebauten Fensterbänke anspachteln, Höhe bis zu 50 mm	<b>250 m</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

34	LV	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
02	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>02.15</b>	<p><b>Fluatieren von Nachputzstellen</b></p> <p>Fluatieren von Nachputzstellen in Einzelflächen bis zur nächsten Bauteilabgrenzung, zwei Mal</p> <p>Situationen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Es wurden neue Stahlzargen eingebaut und angeputzt, hier sind rundum ca. 5 bis 40 cm breite Anputzflächen entstanden.</li> <li>- Kleinflächen von ehemaligen Elektrounterverteilungen zugemauert und beigeputzt</li> <li>- Kabelschlitze</li> </ul>	<b>500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.16</b>	<p><b>Grundieren Haftgrund</b></p> <p>Grundierung der Nachputzstellen mit Haftgrund</p>	<b>500 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.17</b>	<p><b>Grundieren Tiefgrund</b></p> <p>Grundierung der gesamten Fläche mit Tiefgrund nach der Spachtelung, vor Raufasertapete</p>	<b>6.440 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.18</b>	<p><b>Tapezieren Raufaser</b></p> <p>Raufaser tapezieren für nachfolgenden Dispersionsfarbanstrich. Vorkleistern, Raufaser auf Stoß nahtlos und faltenfrei mit Spezialkleister verkleben einschließlich Lieferung</p> <p>Struktur Raufaser mittel</p>	<b>6.440 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.19</b>	<p><b>Anstrich Wände</b></p> <p>Zwischen- und Schlußbeschichtung der vor in vollem Wortlaut beschriebenen Raufasertapete mit einer Innendispersionsfarbe, für gut reinigungsfähige Wandanstriche, die erhöhten Belastungen ausgesetzt sind. Lösemittel- und weichmacherfrei nach VDL-Richtlinie 01, strapazierfähig, lange Offenzeit, desinfektionsmittelbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig. Als zweimaliger Anstrich in Grund- und Schlussbeschichtung</p> <p>Untergrund : Glasgewebe                  Nassabrieb : R-Klasse 1                  Farbton : altweiß seidenmatt                  Deckvermögen : H10-Klasse 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l</p>	<b>6.440 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>34</b>	<b>LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>			
02	Titel Wände			
			Übertrag: .....	
<b>02.20</b>	<b>Fensterleibungen Anbauten</b> Fensterleibungen in den Anbauten mit bestehendem Dispersionsstrich zweifach mit der vor in vollem Wortlaut beschriebenen Innendispersionsfarbe überstreichen  Leibungstiefe : ca. 16 bis 18 cm	<b>190 m</b>	EP .....	GP .....
<b>02.21</b>	<b>Mehraufwand Heizkörper</b> die Heizkörper werden nicht demontiert, die Heizungsleitungen sind vor den Wänden verlegt und die Malerarbeiten, Tapezieren und Anstrich sind um die Heizkörper herum auszuführen. Die Tapeten sind zu schneiden, möglichst weit hinter die Heizkörper zu führen. Mehraufwand je Heizkörper und den dazugehörigen Leitungen, jeweils Vor- und Rücklauf	<b>200 St</b>	EP .....	GP .....
	<b>Trockenbauwände neu</b>			
<b>02.22</b>	<b>Untergrundvorbehandlung</b> Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen  Bauteile : neue Trockenbauwände unverspachtelt	<b>460 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.23</b>	<b>Untergrund reinigen</b> Untergrund reinigen und ggf. für nachfolgend beschriebenen Anstrich aufrauen, Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder mehrlagige Schichten mechanisch entfernen und abfeigen.  Bauteile : neue Trockenbauwände unverspachtelt	<b>460 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.24</b>	<b>Eckschutzwinkel</b> aus Aluminium, gleichschenkelig, als Eckschoner auf Trockenbauwändecken und Abkastungen setzen, befestigen und einspachteln, Schenkellänge ca. 23,5 mm x 23,5 mm	<b>50 m</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
02	Titel	Wände		
Übertrag: .....				
<b>02.25</b>	<b>Spachtelung Q2 Trockenbauwände</b> Spachteln und Schleifen der neuen Trockenbauwände mit Fugen- und Flächenspachtel in der Qualitätsgüte Q2 zum nachfolgenden Tapezieren mit Raufaser, Arbeitshöhe bis 3,00 m	<b>430 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.26</b>	<b>Zulage Spachtelung Q3</b> Verspachtelung von Q2 auf Oberflächengüte Q3 in Feuchträumen. Nachspachteln und Schleifen mit Fugen- und Wandspachtel unter Verwendung von Fugendeckstreifen  Wände in den WC oberhalb der Fliesen von 2,00 m Höhe bis unter Rasterdecke	<b>110 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.27</b>	<b>Zulage Tapezieren mit Vlies</b> Vlieseinbettung (haarrissüberbrückend) in die vor in vollem Wortlaut beschriebene Spachtelung gemäß Verarbeiterrichtlinien und nach Trocknung die Flächen mit einer zweiten Schicht Spachtelmasse abporen. Grundierung der gespachtelten Flächen, nass in feucht für nachfolgenden Anstrich  Eigenschaften : Flächengewicht 160 g/m <sup>2</sup> dimensionsstabil rissüberbrückend gute Untergrundabdeckung glatte Oberfläche ohne hochstehende Fasern schwer entflammbar B1 leicht verarbeitbar	<b>110 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.28</b>	<b>Grundanstrich / Tiefgrund</b> Grundierung der gesamten Fläche mit Tiefgrund.	<b>460 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>02.29</b>	<b>Erstanstrich Wände Polymerdispersion</b> Erstbeschichtung von Gipskartonwänden mit einer Polymerdispersionsfarbe, seidenmatt, lösemittel- und weichmacherfrei nach VDL-Richtlinie 01, strapazierfähig, lange Offenzeit, gut reinigungsfähig, desinfektionsmittelbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig,  - Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
02	Titel	Wände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	mit Grund- und Schlussbeschichtung			
	Untergrund	: mineralisch		
	Nassabrieb	: R-Klasse 1		
	Farbton	: altweiß		
	Deckvermögen	: Klasse 2 bei 7 m <sup>2</sup> /l		
		<b>460 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 02</b>			<b>Wände, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

34	LV	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
03	Titel	Treppenhäuser		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>03 Titel Treppenhäuser</b>				
	<p><b>Treppenhäuser</b>                  Treppenträume vom Keller, Erdgeschoss, Obergeschoss 1, Obergeschoss 2 und zum Dachgeschoss.                  Zweiläufige Treppen mit Zwischenpodest                  Die Treppenträume werden nacheinander bearbeitet, so dass eine Treppe immer begehbar ist.                  Die Wände und Untersichten der Treppenhäuser werden lediglich überarbeitet.                  Grundlage ist ein alter Latexanstrich</p>			
<b>03.1</b>	<p><b>Untergrundvorbehandlung</b>                  Untergrund auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Lose Teile alter Farben und Spachtelmasse entfernen.                  Arbeitsgerüst in gesonderter Position unter Baustelleinrichtung</p> <p>Bereiche : Treppenhäuser innen                  Arbeitshöhe : 2,30 bis 3,00 m Normalgeschoss                  bis 6,00 m im Dachgeschoss</p>	<b>450 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>03.2</b>	<p><b>Untergrund reinigen</b>                  Untergrund reinigen und für nachfolgend beschriebenen Anstrich anschleifen, aufrauen, Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder mehrende Schichten mechanisch entfernen und abfegen.</p>	<b>450 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>03.3</b>	<p><b>Fleckspachteln</b>                  Untergrundschäden und Unebenheiten in Wandputz mit kunstharzvergüteter Gipsputzmasse spachteln. Ausführung als Fleckspachtelung der Untergrundfläche, Stärke je Arbeitsgang bis 6 mm</p>	<b>450 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>03.4</b>	<p><b>Grundanstrich / Tiefgrund</b>                  Grundierung der gesamten Fläche mit Tiefgrund nach der Spachtelung, vor Anstrich</p>	<b>450 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
03	Titel	Treppenhäuser		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>03.5</b>	<p><b>Einfarbiges Absetzen von Bauteilen / linienförmig</b>                      Einfarbiges Absetzen von Bauteilen in der vorgenannten Fläche mit dem Werkstoff der angrenzenden Bauteile. Die Position ist durch ein Zierprofil im Bestand bereits vorgegeben.</p> <p>Absetzen von: Treppenhauswände horizontal geteilt                      Höhe : ca. 1,50 m                      Farbton : mittel getönt oder glänzend</p>	<b>140 m</b>	EP .....	GP .....
<b>03.6</b>	<p><b>Anstrich Polymerdispersion altweiß</b>                      Beschichtung von geputzten Mauerwerkswänden wie vor in vollem Wortlaut gespachtelt, mit einer Polymerdispersionsfarbe, seidenmatt, lösemittel- und weichmacherfrei nach VDL-Richtlinie 01, strapazierfähig, lange Offenzeit, gut reinigungsfähig, desinfektionsmittelbeständig, wasserdampfdiffusionsfähig, Grund- und Schlussbeschichtung</p> <p>Untergrund : mineralisch                      Nassabrieb : R-Klasse 1                      Farbton : altweiß                      Deckvermögen : Klasse 2 bei 7 m<sup>2</sup>/l</p>	<b>450 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>03.7</b>	<p><b>Zulage Anstrich Polymerdispersion mittel getönt</b>                      Wie Position 03.6 jedoch:</p> <p>Zulage für farbig abgesetzte Fläche</p> <p>Farbton : mittel getönt</p>	<b>200 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>03.8</b>	<p><b>Unterseite Podeste und Treppenlauf</b>                      Wie Position 03.6 jedoch:</p> <p>unter Decken, Podesten und Treppenlaufuntersichten sowie Treppenwangen</p>	<b>130 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 03</b>			<b>Treppenhäuser, Netto:</b>	.....

**Leistungsverzeichnis**

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
04	Titel	Fensterleibungen Innendämmung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>04</b>	<b>Titel</b>	<b>Fensterleibungen Innendämmung</b>		
<b>04.1</b>	<p><b>Abbeizen</b> alten Ölanstrich im Bereich der Fensterleibungen, durch Abbeizen entfernen, Breite 10 bis 15 cm</p> <p>Anzahl : ca. 75 Fenster Höhe : ca. 1,85 m Breite : 1,10 bis 2,25 m</p>	<b>400 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.2</b>	<p><b>Abfräsen</b> Ölanstrich im Bereich der Fensterleibungen durch Abfräsen entfernen, Abmessungen und Anzahl der Fenster wie vor in vollem Wortlaut beschrieben</p>	<b>100 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.3</b>	<p><b>runde Leibungen aufspachteln</b> Konvex gebogene Leibungen auffüllen, so dass ein ebener Untergrund zum vollflächigen Aufkleben der Calciumsilikatplatten entsteht. Wölbung 10 bis 15 mm, Leibungstiefe ca. 280 mm +/- 20 mm</p>	<b>25 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.4</b>	<p><b>Untergrundprüfung</b> Aufwand für das Prüfen und Beurteilen des Untergrundes gemäß Verarbeitungsrichtlinien durch die ausführende Firma.</p>	<b>1 St</b>	EP .....	GP .....
<b>04.5</b>	<p><b>Untergrundvorbehandlung - nichttragfähige Altschichten</b> Nichttragfähige Altputze sind abzuschlagen und Altputzreste sind fachgerecht zu entsorgen. Betongrate sind zu entfernen. Freigelegte Flächen mit Stahlbesen oder geeigneten Verfahren von Putzresten und haftungsmindernden Stoffen restlos säubern.</p>	<b>20 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>04.6</b>	<p><b>Untergrundvorbehandlung - Ausgleichsputz bis 10 mm</b> Um die Dämmplatten vollflächig auf den zu dämmenden massiven Wandflächen verkleben zu können, sind Putzfehlstellen bzw. Mauerwerks- und Putzunebenheiten in</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
04	Titel	Fensterleibungen Innendämmung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
	<p>Kleinstflächen mittels Kalkzementputz auszugleichen. Bei aufgetragenen Putzausgleichsschichten sind die Trocknungszeiten nach DIN V 18550 einzuhalten.</p> <p>Putzkategorie : CS II Mittlere Dicke : 5 bis 10 mm</p>			
		<b>50 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>04.7</b>	<b>Untergrundvorbehandlung - Tapeten entfernen</b>			
		<b>300 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>04.8</b>	<b>Untergrundvorbehandlung - Anstrich entfernen</b>			
		<b>300 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
<b>04.9</b>	<b>Innendämmung von Fensterleibungen 50 mm</b>			
	<p>Innendämmung von Außenwänden im Leibungsbereich von Fenstern, Fenster seitlich und unter dem Sturz. Die Dämmplatten bestehend aus Calciumsilikat-Hydraten mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung liefern und entsprechend den Herstellervorschriften mit System-Kleber vollflächig auf dem trag- und klebefähigen Untergrund plan eben im Kammbettverfahren anbringen. Stoß- und Lagerfugen werden nicht verklebt. Der Systemkleber wird mit einer Traufel mit 10er Zahnung auf die Dämmplattenoberfläche aufgekämmt. Platten werden mit leichtem Druck an der Wand bzw. Fensterleibung eingeschwommen. Fehlstellen in der Dämmstoffebene sind unter Beachtung der Herstellerhinweise mit Füllmörtel fachgerecht anzuarbeiten.</p> <p>Wärmeleitfähigkeit : <math>\lambda = 0,042 [W/(m \cdot K)]</math> Plattendicke : 50 mm zweilagig aus 20+30 mm als Leibungsdämmplatte oder aus einer Wandplatte geschnitten nach Wahl des Auftragnehmers</p> <p>Druckfestigkeit i.M. : mind. 200 kPa Baustoffklasse : A1 nach DIN EN 13501-1 Eigenschaften : Diffusionsoffen und kapillaraktiv Leibungstiefe : ca. 28 bis 30 cm Brüstungshöhe : ca. 95 cm Höhe Fenster : 1,30 und 2,00 m Breite Fenster : 1,00 und 2,30 m</p>			
		<b>230 m</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>34</b>	<b>LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>			
04	Titel Fensterleibungen Innendämmung			
			Übertrag: .....	
<b>04.10</b>	<b>Innendämmung von Fensterleibungen 60 mm</b> Wie Position 04.9 (Seite 24) jedoch:  Plattendicke : 60 mm zweilagig 30+30 mm als Leibungsdämmplatte oder aus einer Wandplatte geschnitten nach Wahl des Auftragnehmers	<b>430 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.11</b>	<b>Innendämmung von Fensterleibungen 70 mm</b> Wie Position 04.9 (Seite 24) jedoch:  Plattendicke : 70 mm zweilagig 40+30 mm als Leibungsdämmplatte oder aus einer Wandplatte geschnitten nach Wahl des Auftragnehmers	<b>150 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.12</b>	<b>Fuge auffüllen</b> Die Fensterkonstruktion aus den 1920er Jahren ist mit einer umlaufenden Betonnase ausgebildet. Zwischen der Wandleibung und dem Fensterblendrahmen entsteht eine Fuge von 20x30 mm bis 35 x 35 mm, welche mit einem Klotz/Streifen aus der Calciumsilikatplatte aufzufüllen ist	<b>800 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.13</b>	<b>Beischleifen</b> Beischleifen der Dämmplatten in den Fensterleibungen zur Minimierung bzw. Egalisierung von Unebenheiten im Untergrund und dadurch entstandenen Überzähnen. Die geschliffene Oberfläche muss vor Auftrag der Armierungsmasse mittels feinem Haarbesen abgekehrt werden. Der Schleifstaub ist fachgerecht zu sammeln und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen.  Leibungstiefe ca. 280 mm +/- 20 mm	<b>240 m<sup>2</sup></b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
04	Titel	Fensterleibungen Innendämmung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag: .....	
<b>04.14</b>	<p><b>Eckschutzwinkel</b>                      Kantenschutz an Außenecke aus geeignetem Gewebeeckwinkel (für z.B. Wärmedämm-Verbundsysteme) fachgerecht einbauen. Gewebewinkel mit Leichtmörtel auf die Mineraldämmplatten aufsetzen. Armierungsgewebe über den Gewebeeckwinkel legen und einbetten.</p>	<b>830 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.15</b>	<p><b>Anschlüsse an Fensterrahmen / Türen</b>                      Elastische Entkopplung und zugleich luftdichter Abschluss zwischen der Dämmung und Fensterrahmen / Türen und Durchdringungen mittels geeignetem Putzleistenprofil</p>	<b>800 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.16</b>	<p><b>Filzen</b>                      Armierungsputz, bestehend aus Leichtmörtel, nach Herstellerangaben vollflächig in einer mittleren Schichtdicke von 5 mm mittels 10er Zahntraufel auftragen. Alkalibeständiges Armierungsgewebe 4 x 4 mm (Flächengewicht ca. 160 g/m<sup>2</sup>) eindrücken und in das obere Drittel der Armierungsschicht einarbeiten. Oberfläche glatt abziehen.                      Leibungstiefe ca. 280 mm +/- 20 mm</p> <p>Verbrauch:                      Armieren : Leichtmörtel ca. 3,5 kg/m<sup>2</sup>                      bei 5 mm Schichtdicke                      Gewebe : Armierungsgewebe ca. 1,1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>                      Überlappung ca. 10 cm</p>	<b>800 m</b>	EP .....	GP .....
<b>04.17</b>	<p><b>Anstrich Silikatfarbe</b>                      Anstrich mittels einer Innensilikatfarbe als Zwischen- und Schlussbeschichtung auf vor genanntem Innenputz. Der Untergrund muss sauber, tragfähig und trocken sein. Innensilikatfarbe gleichmäßig mit Deckenbürste, Rolle oder Airless, auftragen.</p> <p>Nassabriebklasse : 2 - matt, scheuerbeständig                      Farbton : weiß                      Leibungstiefe ca. 280 mm +/- 20 mm</p>	<b>800 m</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

## Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

34	LV	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
04	Titel	Fensterleibungen Innendämmung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Summe Titel 04</b>				
		<b>Fensterleibungen Innendämmung, Netto: .....</b>		

# Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>34</b>	<b>LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>			
05	Titel Türen			
<b>05 Titel Türen</b>				
<b>05.1</b>	<p><b>Stahlzargen beschichten, Außenmaß 37 cm</b>                      Bauseits vorgrundierte Stahlzargen als Umfassungszargen reinigen, grundieren und je eine Zwischen- und eine Schlussbeschichtung auf Alkydharz-Basis auftragen</p> <p>Farbton : Dunkelgrau Anthrazit                      nach Bemusterung Bauherr</p> <p>Glanzgrad : Seidenmatt</p> <p>Abmessungen Tür :                      Breite : 105 cm                      Höhe : 215 cm                      Tiefe : 37 cm</p>	<b>50 St</b>	EP .....	GP .....
<b>05.2</b>	<p><b>Stahlzargen beschichten, Außenmaß 27 cm</b>                      Wie Position 05.1 jedoch:</p> <p>Abmessungen Tür :                      Breite : 105 cm                      Höhe : 215 cm                      Tiefe : 27 cm</p>	<b>80 St</b>	EP .....	GP .....
<b>05.3</b>	<p><b>Stahlzargen beschichten, Außenmaß 16 cm</b>                      Wie Position 05.1 jedoch:</p> <p>Abmessungen Tür :                      Breite : 105 cm                      Höhe : 215 cm                      Tiefe : 16 cm</p>	<b>50 St</b>	EP .....	GP .....
<b>05.4</b>	<p><b>Stahlzargen beschichten, Eckzarge</b>                      Wie Position 05.1 jedoch:</p> <p>als Eckzarge</p> <p>Abmessungen Tür :                      Breite : 86 bis 105 cm                      Höhe : 200 bis 215 cm                      Schenkellänke : bis 8 x 8 cm cm</p>	<b>5 St</b>	EP .....	GP .....
Übertrag: .....				

# Leistungsverzeichnis

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
34 05	<b>LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b> Titel Türen			
			Übertrag: .....	
<b>05.5</b>	<b>Stahltürblätter beschichten</b> Bauseits vorgrundierte Stahltürblätter reinigen, grundieren und je eine Zwischen- und eine Schlussbeschichtung auftragen,  Farbton : nach Bemusterung Bauherr Glanzgrad : Seidenmatt Größe Türblatt : bis 1,00 x 2,10 m	<b>6 Stk</b>	EP .....	GP .....
<b>05.6</b>	<b>Holztüren Untergrundvorbehandlung</b> Alte Holztüren mit Holzzargen mit Anstrich innen Untergrundvorbehandlung: Anstrich auf Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen gründlich anschleifen und säubern, mit Grundierung vorstreichen.  Abmessungen Tür : Breite : 80 bis 100 cm Höhe : 196 bis 215 cm Tiefe : ca. 12 bis 20 cm	<b>40 St</b>	EP .....	GP .....
<b>05.7</b>	<b>Beispachteln der Schadstellen</b> Beispachteln der Schadstellen in alten Holztürblättern und Holzzargen mit Lackspachtel Anteil der Schadstellen: 20 %	<b>40 St</b>	EP .....	GP .....
<b>05.8</b>	<b>Holztüren lackieren</b> Alte Holztüren mit Holzzargen mit Anstrich innen Zwischen- und Schlusslackierung auf Acrylharz-Basis  Eigenschaften : seidenmatt wasserbasiert PU-verstärkt strapazier- und reinigungsfähig emissions- und schadstoffarm entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug  Farbton : weiß Abmessungen Tür : Breite : 80 bis 100 cm Höhe : 196 bis 215 cm Tiefe : ca. 12 bis 20 cm	<b>40 St</b>	EP .....	GP .....
			Übertrag: .....	

## Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

34	LV	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
05	Titel	Türen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>Summe Titel 05</b>				
			<b>Türen, Netto:</b>	.....

# Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

34	LV	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
06	Titel	Lackierarbeiten innen Holzbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>06</b>	<b>Titel</b>	<b>Lackierarbeiten innen Holzbauteile</b>		
	<b>Sockelleisten</b>			
<b>06.1</b>	<b>Holzsockel Untergrundvorbehandlung</b> vorhandene lackierte Holzsockelleisten - Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen gründlich anschleifen und säubern.  Profil : 20/100 mm	<b>230 m</b>	EP .....	GP .....
<b>06.2</b>	<b>Beispachteln der Schadstellen</b> Beispachteln der Schadstellen bis zu 15 % der Sockellänge	<b>230 m</b>	EP .....	GP .....
<b>06.3</b>	<b>Holzsockelleiste Untergrund reinigen</b> Untergrund reinigen und für nachfolgend beschriebenen Anstrich anschleifen, aufrauen, Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder mehrende Schichten mechanisch entfernen und abfegen.	<b>230 m</b>	EP .....	GP .....
<b>06.4</b>	<b>Neue Holzsockelleisten Untergrundvorbehandlung</b> Neue Holzsockelleisten, Querschnitt B/H 20/100 mm, rechteckig, Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Fläche säubern und grundieren	<b>600 m</b>	EP .....	GP .....
<b>06.5</b>	<b>Holzsockelleisten lackieren</b> Holzsockelleisten Querschnitt B/H 20/100 mm, rechteckig, mit Kunstharzlack lackieren. Zwischenanstrich mit Vorlack als Haftvermittler, Farbton abgestimmt auf den Schlussanstrich und Schlussanstrich mit Kunstharzlack  Eigenschaften : seidenmatt wasserbasiert sehr lichtbeständig mechanisch und chemisch hoch			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag: .....	

**Leistungsverzeichnis**

Stadthaus 3 (2601)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
06	Titel	Lackierarbeiten innen Holzbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
	belastbar entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug chemikalienbeständig desinfektionsmittelbeständig Farbe : Dunkelgrau nach Bemusterung Bauherr	<b>830 m</b>	EP .....	GP .....
<b>06.6</b>	<b>Leistung wie vorgenannte Position, jedoch:                      Ausführung Kleinstlängen Türöffnungen</b> Wie Position 06.5 (Seite 31) jedoch: Ausführung in Kleinstlängen bis ca. 15 cm. Ausführung im Bereich von Türöffnungen.	<b>155 St</b>	EP .....	GP .....
<b>06.7</b>	<b>Leistung wie vorgenannte Position, jedoch:                      Ausführung Viertelstab</b> Wie Position 06.5 (Seite 31) jedoch: Ausführung im Bereich der Bodenkanäle Außenwand als Viertelstab	<b>375 m</b>	EP .....	GP .....
	<b>Holzhandlauf</b>			
<b>06.8</b>	<b>Holzhandlauf Untergrundvorbehandlung</b> vorhandenen lackierten Holzhandlauf-Untergrund auf Eignung, Trag- sowie Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Flächen gründlich anschleifen und säubern. Profil Handlauf: historisch, Omega	<b>120 m</b>	EP .....	GP .....
<b>06.9</b>	<b>Beispachteln der Schadstellen</b> Beispachteln der Schadstellen bis zu 15 % der Handlauflänge	<b>120 m</b>	EP .....	GP .....
				Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Stadthaus 3 (2601)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
06	Titel	Lackierarbeiten innen Holzbauteile		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag: .....
<b>06.10</b>	<p><b>Holzhandlauf Untergrund reinigen</b>                      Untergrund reinigen und für nachfolgend beschriebenen Anstrich anschleifen, aufrauhen, Verunreinigungen, Trennmittelrückstände oder mehhlende Schichten mechanisch entfernen und abfegen.</p> <p>Profil Handlauf: historisch, Omega</p>	<b>120 m</b>	EP .....	GP .....
<b>06.11</b>	<p><b>Holzhandlauf lackieren</b>                      Holzhandlauf mit Kunstharzlack lackieren, Zwischenanstrich mit Vorlack als Haftvermittler, Farbton abgestimmt auf den Schlussanstrich und Schlussanstrich mit Kunstharzlack</p> <p>Eigenschaften : seidenmatt                      wasserbasiert                      sehr lichtbeständig                      mechanisch und chemisch hoch belastbar                      entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug                      chemikalienbeständig                      desinfektionsmittelbeständig</p> <p>Farbe : Dunkelgrau nach Bemusterung Bauherr</p>	<b>120 m</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 06</b>		<b>Lackierarbeiten innen Holzbauteile, Netto: .....</b>		

**Leistungsverzeichnis**

<b>34</b>	LV	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
07	Titel	Lackierarbeiten innen Heizkörper		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>07</b>	<b>Titel Lackierarbeiten innen Heizkörper</b>			
<b>07.1</b>	<p><b>Untergrundvorbehandlung Gliederheizkörper</b>                      Heizkörper mit Altanstrich, Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrostet (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen grundieren.</p> <p>Typ : gußeiserne Gliederheizkörper glatt                      Abmessungen:                      Breite : 600 bis 800 mm                      Höhe : 600 bis 760 mm                      Tiefe : 160 bis 190 mm</p>	<b>125 St</b>	EP .....	GP .....
<b>07.2</b>	<p><b>Untergrundvorbehandlung Gliederheizkörper</b>                      Wie Position 07.1 jedoch:</p> <p>Typ : gußeiserne Gliederheizkörper glatt                      Abmessungen:                      Breite : 800 bis 1.000 mm                      Höhe : 1.000 bis 1.200 mm                      Tiefe : 160 bis 190 mm</p>	<b>5 St</b>	EP .....	GP .....
<b>07.3</b>	<p><b>Untergrundvorbehandlung Flachheizkörper</b>                      Wie Position 07.1 jedoch:</p> <p>Typ : Flachheizkörper                      Abmessungen:                      Breite : 600 bis 800 mm                      Höhe : 600 mm                      Tiefe : 110 mm</p>	<b>50 St</b>	EP .....	GP .....
<b>07.4</b>	<p><b>Heizkörper lackieren, Gliederheizkörper</b>                      Zwischenanstrich mit Haftvermittler,                      Schlussanstrich mit Heizkörperlack</p> <p>Eigenschaften : glänzend                      wasserbasiert                      hitzebeständig bis +180 °C                      entspricht EN 71-3 Sicherheit von Spielzeug</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>34</b>	<b>LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>			
07	Titel Lackierarbeiten innen Heizkörper			
			Übertrag: .....	
	Farbton : weiß			
	Typ : gußeiserne Gliederheizkörper glatt			
	Abmessungen:			
	Breite : 600 bis 800 mm			
	Höhe : 600 bis 760 mm			
	Tiefe : 160 bis 190 mm			
		<b>125 St</b>	EP .....	GP .....
<b>07.5</b>	<b>Heizkörper lackieren, Gliederheizkörper</b>			
	Wie Position 07.4 (Seite 34) jedoch:			
	Typ : gußeiserne Gliederheizkörper glatt			
	Abmessungen:			
	Breite : 800 bis 1.000 mm			
	Höhe : 1.000 bis 1.200 mm			
	Tiefe : 160 bis 190 mm			
		<b>5 St</b>	EP .....	GP .....
<b>07.6</b>	<b>Heizkörper lackieren, Flachheizkörper</b>			
	Wie Position 07.4 (Seite 34) jedoch:			
	Typ : Flachheizkörper			
	Abmessungen:			
	Breite : 600 bis 800 mm			
	Höhe : 600 mm			
	Tiefe : 110 mm			
		<b>50 St</b>	EP .....	GP .....
<b>07.7</b>	<b>Heizkörperrohre mit Altanstrich, Untergrundvorbehandlung</b>			
	Anstrich auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Anstrichteile entfernen und Schadstellen entrostet (Oberflächenvorbereitungsgrad St 2). Flächen gründlich anschleifen und säubern. Schadstellen grundieren.			
	Bauteil : Heizkörperrohre			
		<b>700 m</b>	EP .....	GP .....
<b>07.8</b>	<b>Heizkörperrohre mit Altanstrich</b>			
	Zwischenanstrich mit Haftvermittler, Schlussanstrich mit Heizkörperlack			
			Übertrag: .....	
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

## Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
07	Titel	Lackierarbeiten innen Heizkörper		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Eigenschaften			Übertrag: .....
				: glänzend
				wasserbasiert
				hitzebeständig bis +180 °C
				entspricht EN 71-3 Sicherheit von
				Spielzeug
	Farbton			: weiß
		<b>700 m</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 07</b>				
			<b>Lackierarbeiten innen Heizkörper, Netto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
08	Titel	Versiegelung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>08</b>	<b>Titel Versiegelung</b>			
<b>08.1</b>	<b>Versiegelung</b> Versiegelung in Ecken und an Anschlüssen wie Türrahmen mit dauerelastischen Dichtstoff auf Acrylat-Basis in Kartuschen	<b>4.800 m</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 08</b>			<b>Versiegelung, Netto:</b>	.....

## Leistungsverzeichnis

Stadthaus 3 (2601)

<b>34</b>	<b>LV</b>	<b>Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>		
09	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<b>09</b>	<b>Titel</b>	<b>Stundenlohnarbeiten</b>		
<b>09.1</b>	<b>Facharbeiterstunden</b> Facharbeiterstunden			
	Die Abrechnung erfolgt nach §15 VOB/B			
		<b>30 Std</b>	EP .....	GP .....
<b>09.2</b>	<b>Bauhelferstunden</b> Bauhelferstunden			
	Die Abrechnung erfolgt nach §15 VOB/B			
		<b>10 Std</b>	EP .....	GP .....
<b>Summe Titel 09</b>				
		<b>Stundenlohnarbeiten, Netto: .....</b>		

# LV-Zusammenfassung

Stadthaus 3 (2601)

34 LV Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung	13	.....
02	Titel	Wände	14	.....
03	Titel	Treppenhäuser	21	.....
04	Titel	Fensterleibungen Innendämmung	23	.....
05	Titel	Türen	28	.....
06	Titel	Lackierarbeiten innen Holzbauteile	31	.....
07	Titel	Lackierarbeiten innen Heizkörper	34	.....
08	Titel	Versiegelung	37	.....
09	Titel	Stundenlohnarbeiten	38	.....
<b>Summe LV 34 Maler- und Lackiererarbeiten - Beschichtungen</b>				
			<b>Angebotssumme, Netto:</b>	EUR .....
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR .....
.....			<b><u>Angebotssumme, Brutto:</u></b>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				