

Bieter	Vergabenummer	Datum
	V0254/2026	
Baumaßnahme Neuausrichtung Focke-Museum, Focke-Museum		
Leistung Dachdeckerarbeiten, Focke-Museum Bremen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV 1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung 1)	Menge 1)	Mengen- einheit 1)	Zeit- ansatz 2)	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)				
					Löhne 2) 3)	Stoffe 2)	Geräte 2) 4)	Sonstiges 2)	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.1	Windsogberechnung, Hofüberdachung	1	psch						
1.1.2	Fassadenstatik Bestandswand	1	psch						
1.1.3	Fassadenstatik Wände Hofüberbauung	1	psch						
1.1.4	Haftabstandsermittlung	1	psch						
1.1.5	Dokumentation	1	psch						
1.1.6	Dachflächen reinigen	562	m²						
1.1.7	Wasserhaltung und Trocknung auf allen zu be	5	Wo						
1.1.8	Bauaufzug	1	St						
1.1.9	Vorstehenden Bauaufzug betriebsbereit vorh	13	StWo						
1.2.1	Vorhandene Wand-Deckung aus Biberschwa	265	m²						
1.2.2	- Vorhandene Wand-Deckung aus Biberschwa	3	m²						
1.2.3	Dämmung 200 mm, abbrechen und entsorge	206	m²						
1.2.4	- Dämmung 200 mm, abbrechen und entsorg	3	m²						
1.2.5	Zulage: Demontage KMF-Dämmung, Wand	206	m²						
1.2.6	Vorhandene Lattung demontieren und entsor	206	m²						
1.2.7	- Vorhandene Lattung demontieren und entsc	3	m²						
1.2.8	Aussortierung beschädigter Ziegel	40	St						
1.2.9	Demontage Attikablech, Bestandsfassade	51	m						
1.2.10	Demontage Attikablech, Aufzug	13	m						
1.2.11	Demontage Dachablauf, Aufzug	1	St						
1.3.1	Abdichtungsbahn, selbstklebend, Dach	562	m²						
1.3.2	- Abdichtungsbahn, selbstklebend, Wand, We	32	m²						
1.3.3	- Abdichtungsbahn, selbstklebend, Wand, Sü	144	m²						
1.3.4	- Abdichtungs b., selbstkl., seithl. Anschluss an	3	m						
1.3.5	Abdichtungsbahn, selbstklebend, Wand Süd,	7	St						

OZ des LV 1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung 1)	Menge 1)	Mengen- einheit 1)	Zeit- ansatz 2)	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)				
					Löhne 2) 3)	Stoffe 2)	Geräte 2) 4)	Sonstiges 2)	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.6	Abdichtungsbahn, selbstklebend, Wand Süd,	4	St						
1.3.7	Abdichtungsbahn, selbstklebend, Anschluss	12	m						
1.3.8	- Abdichtungsbahn, selbstklebend, Anschluss	2	m						
1.3.9	Steinwolledämmung 240 mm, Dach	582	m²						
1.3.10	Steinwolledämmung 240 mm, Dach, Anschluss	12	m						
1.3.11	- Steinwolledämmung 240 mm, Anschluss an	2	m						
1.3.12	Steinwolledämmung 180 mm, Wand West/ O	32	m²						
1.3.13	- Steinwolledämmung 180 mm, Wand, Süd	145	m²						
1.3.14	- Steinwolledämmung 180 mm, seidl. Anschl	3	m						
1.3.15	Steinwolledämmung 180 mm, Wand Süd, An	7	St						
1.3.16	Steinwolledämmung 180 mm, Wand Süd, Au	4	St						
1.3.17	Ausschnitte in Steinwolledämmung für Dache	151	m						
1.3.18	- Ausschnitte in Steinwolledämmung für Rinn	8	St						
1.3.19	- Ausschnitte in Steinwolledämmung für Rege	20	m						
1.3.20	Unterspannbahn diffusionsoffen, Dach	582	m²						
1.3.21	- Unterspannbahn diffusionsoffen, 2.Lage, An	56	m						
1.3.22	- Unterspannbahn diffusionsoffen, Anschluss	12	m						
1.3.23	Fassadenbahn diffusionsoffen, Wand, West/	39	m²						
1.3.24	- Fassadenbahn diffusionsoffen, Wand, Süd	145	m²						
1.3.25	- Fassadenbahn diffusionsoffen, seidl. Anschl	3	m						
1.3.26	Fassadenbahn diffusionsoffen, Wand Süd, A	7	St						
1.3.27	Fassadenbahn diffusionsoffen, Wand Süd, A	4	St						
1.3.28	Bitumen - Abdichtungsbahn, 1. Lage und 2. L	52	m						
1.3.29	Senkrechten Eck-Anschluss Dämmung/Unter	7	St						
1.3.30	Edelstahlblech an Aufzugswand	5	m						
1.3.31	- Edelstahlblech an Wand des Verbindungsg	2	m						
1.3.32	- Eck-Anschluss, Edelstahlblech, Aufzugswa	7	St						
1.3.33	Lattung, 50 x 60 mm, Dach, Abstand ca. < 80	582	m²						
1.3.34	Unterkonstruktion KVH, 80 x 60 mm, Wand, V	39	m²						
1.3.35	- Unterkonstruktion KVH, 80 x 60 mm, Wand,	145	m²						
1.3.36	Unterkonstruktion KVH, 80 x 80 mm, seitliche	11	m						
1.3.37	Konstruktion, seitlicher schräger Dachabschl	28	St						
1.3.38	Dachschalung aus Brettern, 24mm, Dach	615	m²						
1.3.39	- Wandschalung aus Brettern, 24mm, Wand,	45	m²						

OZ des LV 1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung 1)	Menge 1)	Mengen- einheit 1)	Zeit- ansatz 2)	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)				
					Löhne 2) 3)	Stoffe 2)	Geräte 2) 4)	Sonstiges 2)	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.40	- Wandschalung aus Brettern, 24mm, Wand,	150	m²						
1.3.41	Dachschalung aus Brettern, 24mm, Anschlus	12	m						
1.3.42	Verstärkung Wandschalung, Bereich Rinnen	8	St						
1.3.43	Ausbildung der Dachabdeckung in der Senke	155	m						
1.3.44	Ausbildung der Dachabdeckung im First	158	m						
1.3.45	Aussparungen in der Dach - und Wandschal	215	St						
1.3.46	Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Dach	308	m²						
1.3.47	- Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand West	23	m²						
1.3.48	- Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd	75	m²						
1.3.49	- Kupfer Doppelstehfalzdeckung, seith. Ansch	3	m						
1.3.50	Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd, A	4	St						
1.3.51	Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd, A	2	St						
1.3.52	Kupfer Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd, A	1	St						
1.3.53	Ausbildung der Kupfer Doppelstehfalzdeckun	79	m						
1.3.54	Verwahrblech Kupfer, Bestandswand	28	m						
1.3.55	- Verwahrblech Kupfer, seith. Anschluss an B	1	m						
1.3.56	- Verwahrblech Kupfer, Aufzugswand	6	m						
1.3.57	Senkrechte Anschlüsse Verwahrblech/ hochg	8	St						
1.3.58	- Senkr. Anschlüsse Verwahrblech/ hochgef.	4	St						
1.3.59	Fensterleibungen Kupferblech	4	St						
1.3.60	Kantung und Überlappung herstellen, Dacher	78	m						
1.3.61	- Kantung und Überlappung herstellen, Überg	4	St						
1.3.62	Aussparungen für Dachlüfter	108	St						
1.3.63	Dachentlüfter Kupfer	108	St						
1.3.64	Edelstahlblech, seith. Anschluss an Bestands	3	m						
1.3.65	Insektenschutzgitter, Abwicklung 120 mm	25	m						
1.3.66	- Insektenschutzgitter, Abwicklung 230 mm	52	m						
1.3.67	- Insektenschutzgitter, Abwicklung 130 mm, B	56	m						
1.3.68	Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Dach	308	m²						
1.3.69	- Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand We	23	m²						
1.3.70	- Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand Sü	75	m²						
1.3.71	- Titanzink Doppelstehfalzdeckung, seith. Ans	3	m						
1.3.72	Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd	3	St						
1.3.73	Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd	2	St						

OZ des LV 1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung 1)	Menge 1)	Mengen- einheit 1)	Zeit- ansatz 2)	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)				
					Löhne 2) 3)	Stoffe 2)	Geräte 2) 4)	Sonstiges 2)	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.3.74	Titanzink Doppelstehfalzdeckung, Wand Süd	1	St						
1.3.75	Ausbildung der Titanzink Doppelstehfalzdeck	79	m						
1.3.76	Verwahrblech Titanzink, Bestandswand	28	m						
1.3.77	- Verwahrblech Titanzink, seith. Anschluss an	1	m						
1.3.78	- Verwahrblech Titanzink, Aufzugswand	6	m						
1.3.79	Senkrechte Anschlüsse Verwahrblech/ hochg	8	St						
1.3.80	- Senkr. Anschlüsse Verwahrblech/ hochgef.	3	St						
1.3.81	Fensterleibungen Titanzinkblech	3	St						
1.3.82	Kantung und Überlappung herstellen, Dacher	78	m						
1.3.83	- Kantung und Überlappung herstellen, Überg	4	St						
1.3.84	Aussparungen für Dachlüfter	108	St						
1.3.85	Dachentlüfter Titanzink	108	St						
1.4.1	Innenliegende Dachrinne mit Sicherheitsrinne	78	m						
1.4.2	- Innenliegende Dachrinne als Rinnenkasten,	4	St						
1.4.3	Innenliegende Rinne mit Sicherheitsrinne / Er	4	St						
1.4.4	Flachdachablauf DN 50, Hauptentwässerung	8	St						
1.4.5	- Flachdachablauf DN 50, Notentwässerung	8	St						
1.4.6	Abdeckblech Kupfer	4	St						
1.4.7	Innenliegende Dachrinne mit Sicherheitsrinne	78	m						
1.4.8	- Innenliegende Dachrinne als Rinnenkasten,	4	St						
1.4.9	Innenliegende Rinne mit Sicherheitsrinne / Er	3	St						
1.4.10	Abdeckblech Titanzink	4	St						
1.5.1	Mineralwolledämmung, d = 200 mm	85	m²						
1.5.2	- Mineralwolledämmung, d = 180 mm	56	m						
1.5.3	Fassadenbahn diffusionsoffen, Bestandswand	85	m²						
1.5.4	Konterlattung, 30 x 50 mm, Abstand ca. 70 cm	85	m²						
1.5.5	Traglattung, 30 x 60 mm, Abstand ca. 14 cm,	85	m²						
1.5.6	Traglatte, 60 x 80 mm, unterer Abschluss, Au	56	m						
1.5.7	Eindecken der Bestandswandfläche, Außen	130	m²						
1.5.8	Eindecken der Eckbereiche mit Biberschwanz	4	m						
1.5.9	Neue Biberschwanzziegel	50	m²						
1.5.10	Holzplatte mit Unterkonstruktion, H = ca. 550	56	m						
1.5.11	Neues Attikablech, Bestandswand	51	m						
1.5.12	- Neues Attikablech, Aufzugswand	13	m						

OZ des LV 1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung 1)	Menge 1)	Mengen- einheit 1)	Zeit- ansatz 2)	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)				
					Löhne 2) 3)	Stoffe 2)	Geräte 2) 4)	Sonstiges 2)	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.13	Holzplatten mit Unterkonstruktion, l = ca. 42 m	120	m²						
1.5.14	- Holzplatte mit Unterkonstruktion, l = ca. 6,60 m	19	m²						
1.5.15	Traglattung, 30 x 60 mm, Abstand ca. 14 cm, l = ca. 42 m	120	m²						
1.5.16	Traglatte, 60 x 80 mm, unterer Abschluss, l = ca. 42 m	50	m						
1.5.17	Abschluss - Stahlwinkel mit Unterkonstruktion, l = ca. 42 m	50	m						
1.5.18	Eindecken der Innenwand	120	m²						
1.5.19	Dampfsperre, Bestandsdach	77	m						
1.5.20	Sockelblech	77	m						
1.5.21	Gefälledämmung 160 mm, Bestandsdach	77	m						
1.5.22	- Sockeldämmung 180 mm	77	m						
1.5.23	Abdichtungsbahn 1. Lage, Bestandsdach	77	m						
1.5.24	Abdichtungsbahn 2. Lage, Bestandsdach	77	m						
1.6.1	Lichtkuppel RWA	1	St						
1.6.2	RWA - Zentrale	1	St						
1.6.3	RWA-Beschlag, 24 V	1	St						
1.6.4	Elektromotor, 24V	1	St						
1.6.5	Wind - und Regenwächter	1	St						
1.6.6	Durchsturzgitter für Lichtkuppel	1	St						
1.6.7	RWA - Handtaster	2	St						
1.6.8	Elektroarbeiten für RWA-Anlage	1	psch						
1.6.9	Erstinbetriebnahme RWA-Anlage	1	psch						
1.6.10	Dacheindeckung Bestandsdach öffnen	5	m²						
1.6.11	Dampfsperre, Bestandsdach, Nordflügel	9	m						
1.6.12	Gefälledämmung 160 mm, Bestandsdach, Nordflügel	9	m						
1.6.13	Abdichtungsbahn 1. Lage, Bestandsdach, Nordflügel	9	m						
1.6.14	Abdichtungsbahn 2. Lage, Bestandsdach, Nordflügel	9	m						
1.6.15	Verwahrblech, Nordflügel	9	m						
1.7.1	Notentwässerung während der Bauphase um 1.7.2	1	psch						
1.7.2	Entfernen aller Schutzfolien	562	m²						
1.8.1	Facharbeiterstunden	10	h						
1.8.2	Helferstunden	10	h						
2.1.1	Dacheindeckung Verbindungsgang demontieren	35	m²						
2.1.2	Demontage Dachschalung Verbindungsgang	35	m²						
2.1.3	Zwischendämmung Verbindungsgang entfernen	35	m²						

OZ des LV 1)	Kurzbezeichnung der Teilleistung 1)	Menge 1)	Mengen- einheit 1)	Zeit- ansatz 2)	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2)				
					Löhne 2) 3)	Stoffe 2)	Geräte 2) 4)	Sonstiges 2)	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.4	Demontage Edelstahlkappeleiste und Verwahr	6	m						
2.1.5	Demontage seitliche Attikableche	26	m						
2.1.6	Dacheindeckung Rotunde demontieren	12	m²						
2.1.7	Blechbekleidung demontieren	6	m						
2.1.8	Zulage: Demontage KMF-Dämmung, Dach	47	m²						
2.2.1	Dampfsperre, Dach Verbindungsgang	35	m²						
2.2.2	Zwischendämmung Mineralwolle, d = 120 mm	35	m²						
2.2.3	OSB-Platte, 22 mm	35	m²						
2.2.4	Gefälledämmung 40 mm, Dach Verbindungsgang	35	m²						
2.2.5	Abdichtungsbahn 1. Lage, Dach Verbindungsgang	35	m²						
2.2.6	Abdichtungsbahn 2. Lage, Dach Verbindungsgang	35	m²						
2.2.7	Anschluss Abdichtungsbahn 1. und 2. Lage an	3	m						
2.2.8	- Anschluss Abdichtungsbahn 1. und 2. Lage an	3	m						
2.2.9	Attika-Gully, waagrecht	1	St						
2.2.10	Speierrohr und Muffe DN 70	1	St						
2.2.11	Montage seitliche Attikableche	26	m						
2.2.12	Sekurant, Einzelanschlagpunkt, Bauhöhe 400	1	St						
2.2.13	Dampfsperre, Dach Rotunde	12	m²						
2.2.14	Gefälledämmung 100 mm, Dach Rotunde	12	m²						
2.2.15	Abdichtungsbahn 1. Lage, Dach Rotunde	12	m²						
2.2.16	Abdichtungsbahn 2. Lage, Dach Rotunde	12	m²						
2.2.17	Anschluss Abdichtungsbahn 1. und 2. Lage an	6	m						
2.2.18	Kantholz Dachrand Rotunde	16	m						
2.2.19	Randverblechung Titanzink	16	m						
2.2.20	Randverblechung Titanzink verlöten	10	St						
2.2.21	Dachablauf DN 70	1	St						
2.2.22	Anpassarbeiten Dachablauf	1	St						
2.2.23	Dacheinlauf alt, verschließen	1	St						
2.2.24	Attikaablauf mit Klemmflansch DN 70	1	St						
2.2.25	Speierrohr und Muffe DN 70, Aufzugsdach	1	St						
2.3.1	Facharbeiterstunden	10	h						
2.3.2	Helferstunden	10	h						