
Leistungsverzeichnis

Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

Auftraggeber: Hanseatische Naturentwicklung GmbH -An d. Reeperbahn 6- 28217
Bremen
Tel.:0421-2770055 Fax: 0421-2770040
E-Mail: vergabe@haneg.de
Internet: http://www.haneg.de

Erstellt von: Christine Nußbaum
Hanseatische Naturentwicklung GmbH -An d. Reeperbahn 6- 28217
Bremen
Tel.:0421-2770055 Fax: 0421-2770040
E-Mail: nussbaum@haneg.de

Vergabeart: öffentliche Ausschreibung

Angebotseröffnung: **Datum:** 03.06.2026 **Uhrzeit:** 10:00
Ort:

Ende Zuschlagsfrist: **Datum:** 24.06.2026

Ausführungsfrist: **Beginn:** 08.06.2026 **Ende:** 10.11.2027

Bieter: _____

Summe netto: EUR
zzgl. 19% MwSt: EUR
Summe inkl. MwSt: EUR

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)

1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die **Hanseatische Naturentwicklung GmbH** (im weiteren haneg, "Auftraggeber" oder AG genannt) beabsichtigt, **Leistungen zur Mahd von Wasserpflanzen (insbesondere Wasserpest / Elodea) im Werdersee als Rahmenvertrag für die Jahre 2026 und 2027 zu vergeben.**

Die Ausführung erfolgt gemäß Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) Teil A, B und C und unter Beachtung

- Bremischen Wassergesetz (BremWG)
- Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
- einschlägigen naturschutzrechtlichen Vorschriften (insb. Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG))
- **Ein Anspruch auf Durchführung bestimmter Mengen besteht nicht. Die Beauftragung erfolgt nach Bedarf (ereignisabhängig).** Ereignisse sind insbesondere starkes Wachstum von Wasserpest mit der Folge der Nutzungskonflikte (Freizeitnutzung, Angeln, Wasserwirtschaft, Abflussbeeinträchtigung)
- **Vergütet werden ausschließlich die tatsächlich erbrachten Leistungen. Da es sich um ereignisabhängige Leistungen handelt, ist eine Vorhaltepauschale für den Fall der Nichtausführung vorgesehen. Die Vorhaltepositionen werden mit einem geringeren Faktor als die tatsächlich auszuführenden Positionen in die Wertung zur Vergabe einfließen: die Vorhaltepositionen wird mit dem Faktor 0,2 und die ereignisabhängigen Positionen mit dem Faktor 1,0 angesetzt.**
- Die Baustelleneinrichtung wird nicht gesondert vergütet. Die **Baustellengemeinkosten** sind in die entsprechenden Einheitspreise der Leistungen einzukalkulieren.

Vor Angebotsabgabe hat sich der Bieter (im folgenden AN genannt) vor Ort über Art und Umfang der ausgeschriebenen Leistungen zu informieren.

- **Die Baumaßnahme befindet sich im stark genutzten Naherholungsraum "Werdersee"** für wassergebundene Sport- und Freizeitnutzung inmitten des Stadtgebietes Bremen, zwischen Wilhelm Kaisen Brücke " und Karl-Carstens-Brücke und wird in den Sommermonaten intensiv genutzt. Die Mahden sind entsprechend umsichtig durchzuführen.
- Die **Erreichbarkeit der Maßnahmenfläche** ist über vorhandene öffentliche Verkehrswege bzw. über vorhandene Wege am Werdersee mit maximaler Gewichtsbeschränkung von 10 t gewährleistet (s. Karte 1). Alle Ausnahmegenehmigungen sind vor Umsetzung der Maßnahme beim ASV vom AN einzuholen und werden nicht gesondert vergütet.
- Die **Baustelleneinrichtung** erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber. Sollten private Grundstücke in Anspruch genommen werden, so hat der AN über die Nutzung direkt mit dem Eigentümer oder dem Pächter zu verhandeln. Nach Abschluss der Bauleistungen hat der AN sich die schriftliche Freistellungserklärung für die in Anspruch genommenen Flächen von den Eigentümern einzuholen und dem AG unaufgefordert vorzulegen. Die Kosten hierfür werden nicht gesondert vergütet. Aus der Freistellungserklärung muss hervorgehen, dass gegen den AG und den AN keine Forderungen mehr bestehen.

Vorbemerkungen / Vertragstexte

- Es gibt zwei Standorte (**Lagerplätze**) zum Abtrocknen der Wasserpflanzen. Diese sind vorgegeben und nicht frei wählbar (s. Karte 5) und müssen mit dem AG abgestimmt werden. Die Lagerflächen müssen mit Bauzaun abgegrenzt werden. Eventuell notwendige Beantragungen und Beauftragungen sind durch den AN durchzuführen.
- Dem AN werden durch den AG **keine Anschlussmöglichkeiten** an Ver- und Entsorgungsleitungen für Wasser, Abwasser und Strom zur Verfügung gestellt. Sie sind durch den AN in eigener Verantwortung und geeigneter Form im Einvernehmen mit dem zuständigen Versorgungsunternehmen zu beschaffen bzw. herzustellen. Alle hierfür erforderlichen Leistungen werden nicht gesondert vergütet.
Kosten für erforderlich werdende Leistungen wie (Strom, Bautoilette) sind in die jeweiligen Einzelpreise einzukalkulieren.
Anschlüsse für Bauwasser sind im Baufeld nicht vorhanden.
- **Bautankstellen** sind so herzustellen und zu betreiben, dass die Bestimmungen der VAWs (Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen) und der zugehörigen Verwaltungsvorschriften eingehalten werden. Wassergefährdende Betriebsstoffe sind während der Bauzeit so zu lagern und zu verwenden, dass sie weder in das Oberflächen- noch in das Grundwasser gelangen können.
Die Betankung von Baustellenfahrzeugen und Maschinen ist ausschließlich auf gesichertem Untergrund vorzunehmen. Es sind stets ausreichende Bindemittel im Bereich der Betankungsstelle bereitzuhalten.
- Es sind nur Baufahrzeuge, Geräte und Maschinen zugelassen, bei denen **biologisch** schnell abbaubare **Hydrauliköle** und **Schmierstoffe** eingesetzt werden.
- Die **Wegenutzung** außerhalb des Maßnahmenbereichs der Mahden und Lagerplätze ist für Besucher des Werdersees während der gesamten Durchführung in Funktion zu halten. Sofern sie vom AN verursacht wurden, sind Beschädigungen und/oder Verschmutzungen der genutzten Wege unaufgefordert selbst zu beheben. Die Wege sind vom AN vor Beginn der Maßnahmen-Ausführung per Foto zu dokumentieren und dem AG unverzüglich und unaufgefordert zu übermitteln.
- Es gelten die einschlägigen abfallrechtlichen Vorschriften, insbesondere das Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) sowie die hierzu erlassenen Verordnungen und technischen Regeln. Anfallende **Abfälle** aus dem Baubetrieb sind vom Auftragnehmer vollständig aufzunehmen, zu sichern und ordnungsgemäß zu verwerten oder zu entsorgen.
- In Abhängigkeit von der Witterung können sehr feuchte Bodenverhältnisse vorliegen. Zur **Vermeidung von Flurschäden** sind Bodenschutzplatten zu verwenden.
- Die DIN 18920 "**Schutz von Bäumen**, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" in Zusammenhang mit der R SSB 2023 sowie die Bremische Baumschutzsatzung sind einzuhalten.
Unter anderem ist innerhalb des Kronen- und Wurzelbereiches vorhandener Bäume nicht erlaubt:
 - Lockerung des Bodens mit Maschinen
 - Errichtung von Bauten, Aborten

Vorbemerkungen / Vertragstexte

- Befahren mit Maschinen und Fahrzeugen

- Lagerung von Material, das den Boden verdichtet oder verunreinigt.

Daher sind an Engstellen mit seitlichem Baumbestand **Lastverteilungsplatten als Überfahrschutz** auszulegen. Diese Leistung ist ausgeschrieben.

- **Stundenlohnarbeiten** sind nur auf gesonderte Aufforderung des AG auszuführen. Der Nachweis ist durch Stundenzettel zu führen, es sind detailliert Personal, Maschineneinsatz und Material aufzuführen. Die Stundenzettel sind werktäglich nach der Ausführung der Leistung dem AG unaufgefordert vorzulegen.
- Die **Aufmaße** sind zeichnerisch so darzustellen, dass sie den Zusammenhang zur Baumaßnahme erkennen lassen; es sind nur die Leistungen in die Rechnung aufzunehmen, deren Aufmaße durch die BÜ geprüft worden sind.
Abrechnungsaufmaße erfolgen im Beisein der BÜ. Alle Aufmaße müssen vorliegen, damit eine förmliche Abnahme der Leistung erfolgen kann.
Wenn in den Positionen des Leistungsverzeichnisses nichts anderes angegeben ist, wird nach VOB/C aufgemessen. Über alle zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr nachweis- und messbaren Arbeiten sind unmittelbar nach ihrer Fertigstellung gemeinsam mit der BÜ Leistungsfeststellungen zu tätigen.
Das Aufmaß der gemähten Wasserflächen hat **mittels GPS** zu erfolgen. Die erfassten Flächen sind als shape-Dateien im UTM-Koordinatensystem zu übergeben.
- Die Arbeiten sind erst nach örtlicher Einweisung (**Bauanlaufbesprechung**) durch den AG aufzunehmen.

Ausführungszeitraum: Juni 2026 - Oktober 2027

2. VERTRAGSGEGENSTAND

Gegenstand des Vertrages ist die Mahd von Wasserpest (Elodea spp.) im Werdersee 2026-2027

Vorgesehen sind **ereignisabhängig** folgende Mahden. Die Anzahl bezieht sich auf den o.g. Gesamtzeitraum:

Badestelle 1,8 ha 8 Stück ; siehe Karte 2

Ruderregatta Strecke 39,7 ha 1 Stück ; siehe Karte 1

Angebotsbereiche 25,7 ha 6 Stück ; siehe Karte 3

Herbstmahd (optional) 48,5 ha 2 Stück ; siehe Karte 4

3. LEISTUNGSBESTANDTEILE:

- Maschinelle Mahd: Mindesttiefe 1,50 m mittels Amphibienboot mit Mähammel.- u. Rechenausstattung (max. 4,5 t) und/oder Mähammelboot (max. 4,5 t) mit GPS
- Aufnahme, Zwischenlagerung und Abtransport des Mahdgutes nach Vorgabe des AG (siehe Karte 2

Vorbemerkungen / Vertragstexte

Lagerplätze)

- Ordnungsgemäße Verwertung/Entsorgung durch Thermo-Kompostierung bei mind. 55 Grad.
- Kurzfristige Einsatzbereitschaft innerhalb von 5 Werktagen nach Abruf
- Einholen aller Befahrungsgenehmigungen
- Flexible Einsatzplanung während der Vegetationsperiode (April–Oktober)
- Grundsätzlich muss bei jedem Arbeitsgang verhindert werden, dass vegetative Pflanzenteile verdriften. Nach jedem Mähgang ist die Bojenkette vor dem Wehr "Kleine Weser" zu kontrollieren und eventuell von Pflanzenresten zu befreien.

4. ARTENSCHUTZ

Aufgrund der potentiell erforderlichen Mahden an der Badestelle Juni 2026 ;Mitte Mai 2027 und zur Regatta im Frühjahr 2027 sind Konflikte mit dem Brutvogelschutz nicht auszuschließen. Daher ist eine maßnahmenbegleitende Brutvogelerfassung durch den AG vorgesehen, die die räumliche Brut-Schwerpunkte dokumentiert, die von der Mahd ausgeschlossen werden müssen. Diese sind durch den AN abzufragen und zu berücksichtigen.

Zudem ist eine zoologische Begleitung durch den AG vorgesehen, die mit dem Mahdgut entnommene Tiere bestimmen und ggf. ins Gewässer zurückführen. Dieses ist im Arbeitsablauf vom AN zu berücksichtigen. Hierdurch bedingte, erhöhte Aufwendungen des AN werden nicht gesondert vergütet.

5. SONSTIGES

Im Wasser und am Ufer sind bauliche Hindernisse zu beachten. Daraus resultierende Erschwernisse in der Durchführung sind in die jeweiligen Einheitspreise einzurechnen. Zu den Hindernissen gehören: Bojenketten im Wasser, Stege, Slipanlage am Ufer etc. Die Hindernisse sind in Karten 1-5 - soweit dem Auftraggeber bekannt - dargestellt.

6. Abrechnung

Die Abrechnung der durchgeführten Mahdleistungen zur Entfernung von Wasserpest erfolgt auf Basis der tatsächlich bearbeiteten Fläche in Quadratmetern (m²).

Die Flächenermittlung wird mittels GPS-gestütztem Flächenaufmaß durchgeführt. Hierbei werden die bearbeiteten Bereiche vor Ort digital erfasst und dokumentiert, so dass eine präzise und nachvollziehbare Grundlage für die Abrechnung gewährleistet ist.

Die so ermittelten Flächendaten bilden die verbindliche Grundlage für die Leistungsabrechnung. Abgerechnet wird ausschließlich die tatsächlich gemähte und dokumentierte Fläche.

Die GPS-Dokumentation als Nachweis der erbrachten Leistung werden dem AG zur Verfügung gestellt .

Die Abrechnung des entsorgten Mahdgutes erfolgt nach Wiegeschein. Die Wiegescheine sind dem AG

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

Vorbemerkungen / Vertragstexte

zu übergeben..

...

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01	Gewässerunterhaltung			
01.01	Wasserpest Mahden Badestelle 2026			
	Der offizielle Badebereich (siehe anliegende Karte 2) ist Teil der gemeldeten Badestellen nach EU-Badegewässer-Richtlinie. Die Stadtgemeinde hat hier Maßnahmen zu treffen, um das Baden während der Badesaison zu ermöglichen. Ziel ist die Sicherung der Badenutzung während der Badesaison. An der Badestelle muss die Wasserpest mit den Wurzeln vollständig entfernt werden. Dies umfasst räumlich sowohl den abgeäunten Nichtschwimmer- als auch den Schwimmerbereich bis zur Bojenkette mit insgesamt 1,8 ha. Die Entfernung erfolgt entweder durch den Einsatz eines Amphibienfahrzeugs mit Egge/Krautreden oder mit einem Rollenpflücker, die die Pflanzen mit den Wurzeln zusammen herausziehen.			
01.01.0010	Einholen von Genehmigungen umfasst			
	• Befahrungs- und Absperrgenehmigungen einschließlich anfallender Gebühren sowie die Durchführung der • Absperrungen des Maßnahmenbereichs der Zuwegung am Maßnahmenbereich unter Berücksichtigung der Freizeitnutzungen. • Rückbau der Absperrungen			
	4 St			
01.01.0020	An- und Abtransport der Maschinen. Die Abrechnung erfolgt pro Durchgang (An- und Abtransport) pauschal.			
	4 psch			

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0030	Einrichtung des Lagerplatzes (s. Karte 5) für das Mahdgut mittels Bodenschutzplatten und Bauzaun zur Absicherung des Publikumsverkehr			
	Auf dem Lagerplatz wird das Mahdgut zum Abtrocknen zwischengelagert.			
	Bodenschutzplatten nach Wahl AN liefern, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach Fertigstellung der Arbeiten aufnehmen und vom Baustellenbereich entfernen.			
	Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.			
	Nach Rückbau des Lagerplatzes ist die in Anspruch genommene Fläche gemäß Urzustand wiederherzustellen.			
	100 m²			
01.01.0040	Entkrautung der Badestelle vier Mahddurchgänge à ca.1,8 ha			
	Mahdzeitpunkt voraussichtlich Mitte Juni, Juli, August und September.			
	Festlegung Mahdzeitpunkt erfolgt durch AG			
	Die Entfernung erfolgt entweder durch den Einsatz eines Amphibienfahrzeugs mit Egge/Krautrechen oder mit einem Rollenpflücker, die die Pflanzen mit den Wurzeln zusammen herausziehen			
	Bearbeitungstiefe min. 1,5 m			
	Mahdgut zum Abtrocknen auf dem Lagerplatz (Pos. 01.01.0030) zwischenlagern.			
	Nach jedem Mähdurchgang sind die entkrauteten Flächen sind mittels GPS aufzumessen. Die erfassten Flächen sind als shape-Dateien im UTM-Koordinatensystem an den AG zu übergeben.			
	72000 m²			

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.01.0050	Abgetrocknetes Mahdgut laden und der ordnungsgemäßen Verwertung/Entsorgung durch Thermo-Kompostierung zuführen einschl. Abtransport. Die Anlage muss eine Thermo-Kompostierung bei 55 Grad gewährleisten. Das evtl. erforderliche Umladen ist in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird nach Wiegeschein. Die Wiegescheine sind dem AG zu übergeben.. Die Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen. 40 t			
01.01.0060	Die in Anspruch genommenen Nebenflächen sind gemäß Urzustand wiederherzustellen. • Evtl. auftretende Fahrspuren sind zu glätten • Bereiche mit geschädigter Grasnarbe sind zu glätten (Feinplanum) und per Hand anzusäen. Es ist der Maschineneinsatz einschließlich Bedienung zu kalkulieren sowie Lieferung Saatgut (Regelsaatgutmischung). 16 h			
01.01.0070	Vorhalten der für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Geräte, Maschinen, Arbeitskräfte für die Dauer der Vertragslaufzeit in 2026. Die Vergütung erfolgt als Pauschale und umfasst sämtliche Kosten für Vorhaltung, Betriebsbereitschaft sowie alle Nebenleistungen. Die Pauschale wird nur gezahlt, falls keine der Positionen 01.01.0010 bis 01.01.0060 in Anspruch genommen wird. Auch bei einer Teilinanspruchnahme der vorgenannten Positionen entfällt die Zahlung der Pauschale. Mit der Pauschale sind alle diesbezüglichen Ansprüche abgegolten. 1 psch			
Summe 01.01	Wasserpest Mahden Badestelle 2026			
01.02	Wasserpest Mahden Angebotsbereiche 2026			
	Im Rahmen der Mahd des Angebotsbereiches Mittelvariante (s. Karte 3) werden die Sport- und Freizeitnutzungen auf den Bereich zwischen Wilhelm-Kaisen-Brücke und Vogelinsel konzentriert.			

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
		Flächenumfang insgesamt ca. 25,7 ha. Die Wasserpest muss abgemäht werden.		
01.02.0010		Einholen von Genehmigungen umfasst • Befahrungs- und Absperrgenehmigungen einschließlich anfallender Gebühren sowie die Durchführung der • Absperrungen des Maßnahmenbereichs der Zuwegung am Maßnahmenbereich unter Berücksichtigung der Freizeitnutzungen. • Rückbau der Absperrungen 3 St		
01.02.0020		An- und Abtransport der Maschinen. Die Abrechnung erfolgt pro Durchgang (An- und Abtransport) pauschal. 3 psch		
01.02.0030		Einrichtung des Lagerplatzes (s. Karte 5) für das Mahdgut mittels Bodenschutzplatten und Bauzaun zur Absicherung des Publikumsverkehr Auf dem Lagerplatz wird das Mahdgut zum Abtrocknen zwischengelagert. Bodenschutzplatten nach Wahl AN liefern, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach Fertigstellung der Arbeiten aufnehmen und vom Baustellenbereich entfernen. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche. Nach Rückbau des Lagerplatzes ist die in Anspruch genommene Fläche gemäß Urzustand wiederherzustellen. 300 m²		

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.02.0040	Mahd der Angebotsvariante drei Mahddurchgänge à ca. 25,7 ha			
------------	--	--	--	--

Mahdzeitpunkt voraussichtlich 20 Juni, Anfang August und Mitte September

Festlegung Mahdzeitpunkt erfolgt durch AG.

Die Pflanzen sind abzumähen, das entstehende Mahdgut ist unmittelbar aus dem Gewässer zu entfernen, um eine weitere Vermehrung zu verhindern und zu den bauseits ausgewiesenen Lagerflächen zur Abtrocknung zwischen zu lagern

Mahdtiefe min. 1,5 m

Mahdgut zum Abtrocknen auf dem Lagerplatz (Pos. 01.02.0030) zwischenlagern.

Nach jedem Mähdurchgang sind die gemähten Flächen sind mittels GPS aufzumessen. Die erfassten Flächen sind als shape-Dateien im UTM-Koordinatensystem an den AG zu übergeben.

771000 m²

01.02.0050	Abgetrocknetes Mahdgut laden und der ordnungsgemäßen Verwertung/Entsorgung durch Thermo-Kompostierung zuführen, einschl. Abtransport.			
------------	--	--	--	--

Die Anlage muss eine **Thermo-Kompostierung bei 55 Grad** gewährleisten.

Das evtl. erforderliche Umladen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Wiegeschein. Die Wiegescheine sind dem AG zu übergeben..

Die Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen.

180 t

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.02.0060	Die in Anspruch genommenen Nebenflächen sind gemäß Urzustand wiederherzustellen. • Evtl. auftretende Fahrspuren sind zu glätten • Bereiche mit geschädigter Grasnarbe sind zu glätten (Feinplanum) und per Hand anzusäen. Es ist der Maschineneinsatz einschließlich Bedienung zu kalkulieren sowie Lieferung Saatgut (Regelsaatgutmischung). 24 h			
01.02.0070	Vorhalten der für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Geräte, Maschinen, Arbeitskräfte für die Dauer der Vertragslaufzeit in 2026. Die Vergütung erfolgt als Pauschale und umfasst sämtliche Kosten für Vorhaltung, Betriebsbereitschaft sowie alle Nebenleistungen. Die Pauschale wird nur gezahlt, falls keine der Positionen 01.02.0010 bis 01.02.0060 in Anspruch genommen wird. Auch bei einer Teilinanspruchnahme der vorgenannten Positionen entfällt die Zahlung der Pauschale. Mit der Pauschale sind alle diesbezüglichen Ansprüche abgegolten. 1 psch			
Summe 01.02	Wasserpest Mahden Angebotsbereiche 2026			

01.03 **Wasserpest Mahden Herbstmahd 2026 optional**

Im Rahmen der Mahd der Herbstmahd wird der Bereich zwischen der Wilhelm-Kaisen-Brücke und der Karl-Carstens-Brücke, ca. 48,5 ha. Für den übrigen Teil des Sees erfolgt keine Mahd.

Die Wasserpest muss abgemäht werden.

Mahdzeitpunkt voraussichtlich Mitte September statt der letzten Angebotsmahd

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.03.0010 Einholen von Genehmigungen umfasst

- Befahrungs- und Absperrgenehmigungen einschließlich anfallender Gebühren

sowie die Durchführung der

- Absperrungen des Maßnahmenbereichs der Zuwegung am Maßnahmenbereich unter Berücksichtigung der Freizeitnutzungen.
- Rückbau der Absperrungen

1 psch

.....

nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.03.0020 An- und Abtransport der Maschinen.
Die Abrechnung erfolgt pro Durchgang (An- und Abtransport) pauschal.

1 psch

.....

nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.03.0030 Einrichtung des Lagerplatzes (s. Karte 5) für das Mahdgut mittels Bodenschutzplatten und Bauzaun zur Absicherung des Publikumsverkehr
Auf dem Lagerplatz wird das Mahdgut zum Abtrocknen zwischengelagert.
Bodenschutzplatten nach Wahl AN liefern, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach Fertigstellung der Arbeiten aufnehmen und vom Baustellenbereich entfernen.
Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.
Nach Rückbau des Lagerplatzes ist die in Anspruch genommene Fläche gemäß Urzustand wiederherzustellen.

150 m²

.....

nur EP

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.03.0040 **Mahd Herbstmahd der Wasserpest zur Reduzierung der Vermehrung über Turionen (= vegetativ gebildete Überwinterungsorgane) optional ein Mahddurchgang ca. 48,5 ha**

Mahdzeitpunkt Mitte September

Festlegung Mahdzeitpunkt erfolgt durch AG.

Die Pflanzen sind abzumähen, das entstehende Mahdgut ist unmittelbar aus dem Gewässer zu entfernen, um eine weitere Vermehrung zu verhindern und zu den bauseits ausgewiesenen Lagerflächen zur Abtrocknung zwischen zu lagern

Mahdtiefe min. 1,5 m

Mahdgut zum Abtrocknen auf dem Lagerplatz (Pos. 01.03.0030) zwischenlagern.

Die gemähten Flächen sind mittels GPS aufzumessen. Die erfassten Flächen sind als shape-Dateien im UTM-Koordinatensystem an den AG zu übergeben.

485000 m²

.....

nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.03.0050 **Abgetrocknetes Mahdgut laden und der ordnungsgemäßen Verwertung/Entsorgung durch Thermo-Kompostierung zuführen, einschl. Abtransport.**

Die Anlage muss eine **Thermo-Kompostierung bei 55 Grad** gewährleisten.

Das evtl. erforderliche Umladen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Wiegeschein. Die Wiegescheine sind dem AG zu übergeben..

Die Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen.

116 t

.....

nur EP

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
01.03.0060	Die in Anspruch genommenen Nebenflächen sind gemäß Urzustand wiederherzustellen. • Evtl. auftretende Fahrspuren sind zu glätten • Bereiche mit geschädigter Grasnarbe sind zu glätten (Feinplanum) und per Hand anzusäen. Es ist der Maschineneinsatz einschließlich Bedienung zu kalkulieren sowie Lieferung Saatgut (Regelsaatgutmischung).			
	8 h			nur EP
01.03.0070	Vorhalten der für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Geräte, Maschinen, Arbeitskräfte für die Dauer der Vertragslaufzeit in 2026. Die Vergütung erfolgt als Pauschale und umfasst sämtliche Kosten für Vorhaltung, Betriebsbereitschaft sowie alle Nebenleistungen. Die Pauschale wird nur gezahlt, falls keine der Positionen 01.03.0010 bis 01.03.0060 in Anspruch genommen wird. Auch bei einer Teilinanspruchnahme der vorgenannten Positionen entfällt die Zahlung der Pauschale. Mit der Pauschale sind alle diesbezüglichen Ansprüche abgegolten.			
	1 psch			
Summe 01.03	Wasserpest Mahden Herbstmahd 2026 optional			

01.04	Wasserpest Mahd Regattastrecke 2027 Die einmal jährlich im Mai von der Ruderabteilung des Bremer Sport-Club e.V. (BSC) ausgetragene Große Bremer Ruderregatta genießt einen hohen sportlichen und gesellschaftlichen Stellenwert in Bremen. Die Austragung der Regatta soll durch eine bedarfsgerechte Mahd sichergestellt werden von ca. 39,7 ha Die Wasserpest muss abgemäht werden.
-------	--

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04.0010	Einholen von Genehmigungen umfasst			
	Befahrungs- und Absperrgenehmigungen einschließlich anfallender Gebühren			
	sowie die Durchführung der			
	- Absperrungen des Maßnahmenbereichs der Zuwegung am Maßnahmenbereich unter Berücksichtigung der Freizeitnutzungen. - Rückbau der Absperrungen			
	1 psch			
01.04.0020	An- und Abtransport der Maschinen. Die Abrechnung erfolgt pro Durchgang (An- und Abtransport) pauschal.			
	1 psch			
01.04.0030	Einrichtung des Lagerplatzes (s. Karte 5) für das Mahdgut mittels Bodenschutzplatten und Bauzaun zur Absicherung des Publikumsverkehr Auf dem Lagerplatz wird das Mahdgut zum Abtrocknen zwischengelagert. Bodenschutzplatten nach Wahl AN liefern, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach Fertigstellung der Arbeiten aufnehmen und vom Baustellenbereich entfernen. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche. Nach Rückbau des Lagerplatzes ist die in Anspruch genommene Fläche gemäß Urzustand wiederherzustellen.			
	150 m²			

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04.0040	Mahd der Regattastrecke ein Mähdurchgang Mahdzeitpunkt Mitte April, Festlegung Mahdzeitpunkt erfolgt durch AG. Die Pflanzen sind abzumähen, das entstehende Mahdgut ist unmittelbar aus dem Gewässer zu entfernen, um eine weitere Vermehrung zu verhindern und zu den bauseits ausgewiesenen Lagerflächen zur Abtrocknung zwischen zu lagern Mahdtiefe min. 1,5m Mahdgut zum Abtrocknen auf dem Lagerplatz (Pos. 01.04.0030) zwischenlagern. Die gemähten Flächen sind mittels GPS aufzumessen. Die erfassten Flächen sind als shape-Dateien im UTM-Koordinatensystem an den AG zu übergeben. 397000 m²			
01.04.0050	Abgetrocknetes Mahdgut laden und der ordnungsgemäßen Verwertung/Entsorgung durch Thermo-Kompostierung zuführen, einschl. Abtransport. Die Anlage muss eine Thermo-Kompostierung bei 55 Grad gewährleisten. Das evtl. erforderliche Umladen ist in den Einheitspreis einzurechnen. Abgerechnet wird nach Wiegeschein. Die Wiegescheine sind dem AG zu übergeben.. Die Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen. 96 t			
01.04.0060	Die in Anspruch genommenen Nebenflächen sind gemäß Urzustand wiederherzustellen. • Evtl. auftretende Fahrspuren sind zu glätten • Bereiche mit geschädigter Grasnarbe sind zu glätten (Feinplanum) und per Hand anzusäen. Es ist der Maschineneinsatz einschließlich Bedienung zu kalkulieren sowie Lieferung Saatgut (Regelsaatgutmischung). 8 h			

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.04.0070		Vorhalten der für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Geräte, Maschinen, Arbeitskräfte für die Dauer der Vertragslaufzeit in 2027. Die Vergütung erfolgt als Pauschale und umfasst sämtliche Kosten für Vorhaltung, Betriebsbereitschaft sowie alle Nebenleistungen. Die Pauschale wird nur gezahlt, falls keine der Positionen 01.04.0010 bis 01.04.0060 in Anspruch genommen wird. Auch bei einer Teilinanspruchnahme der vorgenannten Positionen entfällt die Zahlung der Pauschale. Mit der Pauschale sind alle diesbezüglichen Ansprüche abgegolten.		
	1	psch		
Summe 01.04		Wasserpest Mahd Regattastrecke 2027		

01.05 **Wasserpest Mahden Badestelle 2027**

Der offizielle **Badebereich** (siehe anliegende Karte 2) ist Teil der gemeldeten Badestellen nach EU-Badegewässer-Richtlinie. Die Stadtgemeinde hat hier Maßnahmen zu treffen, um das Baden während der Badesaison zu ermöglichen. Ziel ist die Sicherung der Badenutzung während der Badesaison.

An der Badestelle muss die Wasserpest mit den Wurzeln vollständig entfernt werden. Dies umfasst räumlich sowohl den abgeäunten Nichtschwimmer- als auch den Schwimmerbereich bis zur Bojenkette mit insgesamt 1,8 ha.

Die Entfernung erfolgt entweder durch den Einsatz eines Amphibienfahrzeugs mit Egge/Krautreden oder mit einem Rollenpflücker, die die Pflanzen mit den Wurzeln zusammen herausziehen.

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05.0010	Einholen von Genehmigungen umfasst			
	Befahrungs- und Absperrgenehmigungen einschließlich anfallender Gebühren			
	sowie die Durchführung der			
	- Absperrungen des Maßnahmenbereichs der Zuwegung am Maßnahmenbereich unter Berücksichtigung der Freizeitnutzungen. - Rückbau der Absperrungen			
	4 St			
01.05.0020	An- und Abtransport der Maschinen. Die Abrechnung erfolgt pro Durchgang (An- und Abtransport) pauschal.			
	4 psch			
01.05.0030	Einrichtung des Lagerplatzes (s. Karte 5) für das Mahdgut mittels Bodenschutzplatten und Bauzaun zur Absicherung des Publikumsverkehr Auf dem Lagerplatz wird das Mahdgut zum Abtrocknen zwischengelagert. Bodenschutzplatten nach Wahl AN liefern, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach Fertigstellung der Arbeiten aufnehmen und vom Baustellenbereich entfernen. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche. Nach Rückbau des Lagerplatzes ist die in Anspruch genommene Fläche gemäß Urzustand wiederherzustellen.			
	100 m²			

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.05.0040	Entkrautung der Badestelle vier Mahddurchgänge à ca.1,8 ha			
------------	---	--	--	--

Mahdzeitpunkt voraussichtlich Mitte Mai, Ende Juni, Anfang August und Mitte September.

Festlegung Mahdzeitpunkt erfolgt durch AG

Die Entfernung erfolgt entweder durch den Einsatz eines Amphibienfahrzeugs mit Egge/Krautreiben oder mit einem Rollenpflücker, die die Pflanzen mit den Wurzeln zusammen herausziehen

Bearbeitungstiefe min. 1,5 m

Mahdgut zum Abtrocknen auf dem Lagerplatz (Pos. 01.01.0030) zwischenlagern.

Nach jedem Mähdurchgang sind die entkrauteten Flächen sind mittels GPS aufzumessen. Die erfassten Flächen sind als shape-Dateien im UTM-Koordinatensystem an den AG zu übergeben

72000 m²

.....

01.05.0050	Abgetrocknetes Mahdgut laden und der ordnungsgemäßen Verwertung/Entsorgung durch Thermo-Kompostierung zuführen, einschl. Abtransport.			
------------	--	--	--	--

Die Anlage muss eine **Thermo-Kompostierung bei 55 Grad** gewährleisten.

Das evtl. erforderliche Umladen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Wiegeschein. Die Wiegescheine sind dem AG zu übergeben..

Die Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen.

10 t

.....

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.05.0060	Die in Anspruch genommenen Nebenflächen sind gemäß Urzustand wiederherzustellen. • Evtl. auftretende Fahrspuren sind zu glätten • Bereiche mit geschädigter Grasnarbe sind zu glätten (Feinplanum) und per Hand anzusäen. Es ist der Maschineneinsatz einschließlich Bedienung zu kalkulieren sowie Lieferung Saatgut (Regelsaatgutmischung). 16 h			
01.05.0070	Vorhalten der für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Geräte, Maschinen, Arbeitskräfte für die Dauer der Vertragslaufzeit in 2027. Die Vergütung erfolgt als Pauschale und umfasst sämtliche Kosten für Vorhaltung, Betriebsbereitschaft sowie alle Nebenleistungen. Die Pauschale wird nur gezahlt, falls keine der Positionen 01.05.0010 bis 01.05.0060 in Anspruch genommen wird. Auch bei einer Teilinanspruchnahme der vorgenannten Positionen entfällt die Zahlung der Pauschale. Mit der Pauschale sind alle diesbezüglichen Ansprüche abgegolten. 1 psch			
Summe 01.05	Wasserpest Mahden Badestelle 2027			

01.06	Wasserpest Mahden Angebotsbereiche 2027
Im Rahmen der Mahd des Angebotsbereiches Mittelvariante (s. Karte 3) werden die Sport- und Freizeitnutzungen auf den Bereich zwischen Wilhelm-Kaisen-Brücke und Vogelinsel konzentriert. Flächenumfang insgesamt ca. 25,7 ha.	
Die Wasserpest muss abgemäht werden.	

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0010	Einholen von Genehmigungen umfasst			
	Befahrungs- und Absperrgenehmigungen einschließlich anfallender Gebühren			
	sowie die Durchführung der			
	- Absperrungen des Maßnahmenbereichs der Zuwegung am Maßnahmenbereich unter Berücksichtigung der Freizeitnutzungen. - Rückbau der Absperrungen			
	3 St			
01.06.0020	An- und Abtransport der Maschinen. Die Abrechnung erfolgt pro Durchgang (An- und Abtransport) pauschal.			
	3 psch			
01.06.0030	Einrichtung des Lagerplatzes (s. Karte 5) für das Mahdgut mittels Bodenschutzplatten und Bauzaun zur Absicherung des Publikumsverkehr Auf dem Lagerplatz wird das Mahdgut zum Abtrocknen zwischengelagert. Bodenschutzplatten nach Wahl AN liefern, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach Fertigstellung der Arbeiten aufnehmen und vom Baustellenbereich entfernen. Abgerechnet wird die überdeckte Fläche. Nach Rückbau des Lagerplatzes ist die in Anspruch genommene Fläche gemäß Urzustand wiederherzustellen.			
	300 m²			

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

01.06.0040	Mahd Angebotsvariante drei Mahddurchgänge a ca. 25,7 ha			
------------	--	--	--	--

Mahdzeitpunkt voraussichtlich 20 Juni , Anfang August und September

Festlegung Mahdzeitpunkt erfolgt durch AG.

Die Pflanzen sind abzumähen, das entstehende Mahdgut ist unmittelbar aus dem Gewässer zu entfernen, um eine weitere Vermehrung zu verhindern und zu den bauseits ausgewiesenen Lagerflächen zur Abtrocknung zwischen zu lagern

Mahdtiefe min. 1,50 m

Mahdgut zum Abtrocknen auf dem Lagerplatz (Pos. 01.01.0030) zwischenlagern.

Nach jedem Mähdurchgang sind die gemähten Flächen sind mittels GPS aufzumessen. Die erfassten Flächen sind als shape-Dateien im UTM-Koordinatensystem an den AG zu übergeben.

771000 m²

01.06.0050	Abgetrocknetes Mahdgut laden und der ordnungsgemäßen Verwertung/Entsorgung durch Thermo-Kompostierung zuführen,einschl. Abtransport.			
------------	---	--	--	--

Die Anlage muss eine **Thermo-Kompostierung bei 55 Grad** gewährleisten.

Das evtl. erforderliche Umladen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Wiegeschein. Die Wiegescheine sind dem AG zu übergeben..

Die Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen.

180 t

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01.06.0060	Die in Anspruch genommenen Nebenflächen sind gemäß Urzustand wiederherzustellen. • Evtl. auftretende Fahrspuren sind zu glätten • Bereiche mit geschädigter Grasnarbe sind zu glätten (Feinplanum) und per Hand anzusäen. Es ist der Maschineneinsatz einschließlich Bedienung zu kalkulieren sowie Lieferung Saatgut (Regelsaatgutmischung). 24 h			
01.06.0070	Vorhalten der für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Geräte, Maschinen, Arbeitskräfte für die Dauer der Vertragslaufzeit in 2027. Die Vergütung erfolgt als Pauschale und umfasst sämtliche Kosten für Vorhaltung, Betriebsbereitschaft sowie alle Nebenleistungen. Die Pauschale wird nur gezahlt, falls keine der Positionen 01.06.0010 bis 01.06.0060 in Anspruch genommen wird. Auch bei einer Teilinanspruchnahme der vorgenannten Positionen entfällt die Zahlung der Pauschale. Mit der Pauschale sind alle diesbezüglichen Ansprüche abgegolten. 1 psch			
Summe 01.06	Wasserpest Mahden Angebotsbereiche 2027			

01.07 **Wasserpest Mahden Herbstmahd 2027 optional**

Im Rahmen der Mahd der Herbstmahd wird der Bereich zwischen der Wilhelm-Kaisen-Brücke und der Karl-Carstens-Brücke, ca. 48,5 ha. Für den übrigen Teil des Sees erfolgt keine Mahd.

Die Wasserpest muss abgemäht werden.

Mahdzeitpunkt voraussichtlich Mitte September statt der letzten Angebotsmahd

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.07.0010 Einholen von Genehmigungen umfasst

- Befahrungs- und Absperrgenehmigungen einschließlich anfallender Gebühren

sowie die Durchführung der

- Absperrungen des Maßnahmenbereichs der Zuwegung am Maßnahmenbereich unter Berücksichtigung der Freizeitnutzungen.
- Rückbau der Absperrungen

1 St

.....

nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.07.0020 An- und Abtransport der Maschinen.
Die Abrechnung erfolgt pro Durchgang (An- und Abtransport) pauschal.

1 psch

.....

nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.07.0030 Einrichtung des Lagerplatzes (s. Karte 5) für das Mahdgut mittels Bodenschutzplatten und Bauzaun zur Absicherung des Publikumsverkehr
Auf dem Lagerplatz wird das Mahdgut zum Abtrocknen zwischengelagert.
Bodenschutzplatten nach Wahl AN liefern, für die Dauer der Arbeiten vorhalten und nach Fertigstellung der Arbeiten aufnehmen und vom Baustellenbereich entfernen.
Abgerechnet wird die überdeckte Fläche.
Nach Rückbau des Lagerplatzes ist die in Anspruch genommene Fläche gemäß Urzustand wiederherzustellen.

150 m²

.....

nur EP

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
----	-------	---------	-------------------	------------------

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.07.0040 **Mahd Herbstmahd der Wasserpest zur Reduzierung der Vermehrung über Turionen (= vegetativ gebildete Überwinterungsorgane) optional ein Mahddurchgang ca. 48,5 ha**

Mahdzeitpunkt Mitte September

Festlegung Mahdzeitpunkt erfolgt durch AG.

Die Pflanzen sind abzumähen, das entstehende Mahdgut ist unmittelbar aus dem Gewässer zu entfernen, um eine weitere Vermehrung zu verhindern und zu den bauseits ausgewiesenen Lagerflächen zur Abtrocknung zwischen zu lagern

Mahdtiefe min. 1,5 m

Mahdgut zum Abtrocknen auf dem Lagerplatz (Pos. 01.03.0030) zwischenlagern.

Die gemähten Flächen sind mittels GPS aufzumessen. Die erfassten Flächen sind als shape-Dateien im UTM-Koordinatensystem an den AG zu übergeben.

485000 m²

.....

nur EP

*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag

01.07.0050 Abgetrocknetes Mahdgut laden und der ordnungsgemäßen Verwertung/Entsorgung durch Thermo-Kompostierung zuführen,einschl. Abtransport.

Die Anlage muss eine **Thermo-Kompostierung bei 55 Grad** gewährleisten.

Das evtl. erforderliche Umladen ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Abgerechnet wird nach Wiegeschein. Die Wiegescheine sind dem AG zu übergeben..

Die Gebühren der Entsorgungsanlage sind einzurechnen.

116 t

.....

nur EP

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
*** Bedarfsposition ohne Gesamtbetrag				
•	01.07.0060	Die in Anspruch genommenen Nebenflächen sind gemäß Urzustand wiederherzustellen. • Evtl. auftretende Fahrspuren sind zu glätten • Bereiche mit geschädigter Grasnarbe sind zu glätten (Feinplanum) und per Hand anzusäen.		
		Es ist der Maschineneinsatz einschließlich Bedienung zu kalkulieren sowie Lieferung Saatgut (Regelsaatgutmischung)..		
	8 h			nur EP
01.07.0070		Vorhalten der für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Geräte, Maschinen, Arbeitskräfte für die Dauer der Vertragslaufzeit in 2027. Die Vergütung erfolgt als Pauschale und umfasst sämtliche Kosten für Vorhaltung, Betriebsbereitschaft sowie alle Nebenleistungen. Die Pauschale wird nur gezahlt, falls keine der Positionen 01.07.0010 bis 01.07.0060 in Anspruch genommen wird. Auch bei einer Teilinanspruchnahme der vorgenannten Positionen entfällt die Zahlung der Pauschale. Mit der Pauschale sind alle diesbezüglichen Ansprüche abgegolten.		
	1 psch			
Summe 01.07	Wasserpest Mahden Herbstmahd 2027 optional			
Summe 01	Gewässerunterhaltung			

Projekt: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen 2026-2027

LV-Bezeichnung: Wasserpest Mahd Werdersee Bremen

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
----	------------------	-----------

01	Gewässerunterhaltung	
----	----------------------	-------

Summe Zusammenstellung:	
-------------------------	-------

Summe netto:	
--------------	-------

zzgl. 19% MwSt:	
-----------------	-------

Summe inkl. MwSt:	
-------------------	-------