

Angebotsaufforderung

Projektdaten:

Projektbezeichnung:	GaLaBauarbeiten
Projektname:	RVE-007
PLZ:	28215
Ort:	Bremen
Straße:	Willy-Brandt-Platz 7

Vergabedaten:

Art der Ausschreibung:

Ort der Angebotsabgabe:
Datum der Angebotseröffnung:
Uhrzeit der Angebotseröffnung:
Zuschlagsfrist:

Ausführungstermine:

Ausführungsbeginn: (Soll)
Ausführungsende: (Soll)
Ausführungsbeginn: (Ist)
Ausführungsende: (Ist)

Auftraggeberdaten

Auftraggeber:	Umweltbetrieb Bremen
Straße:	Willy-Brandt-Platz 7
PLZ:	28215
Ort:	Bremen

LV-Daten:

LV-Bezeichnung:	Landschaftsbauarbeiten Bezir..
LV-Name:	002

Angebotssumme:

EUR

.....

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:

EUR

.....

Angebotssumme brutto:

EUR

.....

Angebotsaufforderung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelleneinrichtung.....	8
1.1.	Baustelleneinrichtung.....	8
2.	Garten- und Landschaftsbauarbeiten.....	10
2.1.	Abbruch-/Rodungsarbeiten.....	10
2.2.	Erdarbeiten.....	17
2.3.	Wegebau.....	25
2.4.	Vegetationstechnische Arbeiten.....	32
2.5.	Ausstattung.....	49
3.	Stundenlohnarbeiten.....	55
3.1.	Stundenlohnarbeiten.....	55
	Zusammenstellung.....	58

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Vorbemerkungen

0.1 Angaben zur Baustelle

- | | | |
|-------|--|--|
| 0.1.1 | <p>Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung.</p> | <p>Die Baustellen befinden sich in den Stadtteilen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Findorff - Gröpelingen - Häfen - Mitte - Östliche Vorstadt - Schwachhausen - Walle <p>Innerhalb von öffentlichen Grünanlagen, Sportanlagen, Spielplätzen, Schulen, Kindertagesstätten und auf Friedhöfen.
 (s. Beil. Übersichtsplan Bezirke)</p> <p>Zufahrten / Befestigte Flächen:
 Die Baustellen betreffen Zufahrten, Geh- und Radwege, Schulhöfe und andere Flächen innerhalb der oben genannten Einzelobjekte.</p> <p>Aufgrund der geringen Aufbaustärken der befestigten Flächen innerhalb der Objekte dürfen die Flächen nur mit Fahrzeugen bis max. 7,5 to Gesamtgewicht befahren werden. Ausnahmen z.B. Im Fall vorhandener Feuerwehrezufahrten sind mit der örtlichen Bauleitung abzustimmen.</p> |
| 0.1.7 | <p>Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser.</p> | <p>Möglichkeiten zur Abwasserentsorgung sowie Trinkwasser- und Stromversorgung stehen nicht zur Verfügung.</p> <p>Eine Betankung von Baustellenfahrzeugen vor Ort ist nur mit einer doppelwandigen mobilen Tankanlage mit Auffangwanne zulässig. Für Tropfverluste ist Bindemittel vorzuhalten.</p> |

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.1.8	Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume.		Lagerplätze/Plätze für Baustelleneinrichtung: Die Bereitstellung von Flächen für die Baustelleneinrichtung sowie für Lagerflächen innerhalb des jeweiligen Objektes ist vorab mit der örtlichen Bauüberwachung abzustimmen. Die Einrichtung größerer Lagerplätze ist aufgrund von öffentlichem Verkehr in Grünanlagen bzw. des Schul-, Kita- und Sportbetriebes nicht möglich. Materiallieferungen sind bedarfsgerecht zu koordinieren.	
0.1.9	Bodenverhältnisse, Baugrund und seine Tragfähigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen.		Leicht bis mittelschwer lösbarer Boden, ehemals Bodenklassen 3-4	
0.1.11	Besondere umweltrechtliche Vorschriften.		Bodenschutz: Für den Schutz der Böden gilt die BBodSchV	
0.1.12	Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z. B. Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall.		Grundsätzlich gilt für die Abfallvermeidung, Abfallverwertung und die Abfallvernichtung das Kreislaufwirtschaftsgesetz.	
0.1.13	Schutzgebiete oder Schutzzeiten im Bereich der Baustelle, z. B. Wegen Forderungen des Gewässer-, Boden-, Natur-, Landschafts- oder Immissionsschutzes; vorliegende Fachgutachten oder dergleichen.		Bei der Durchführung der Arbeiten auf Friedhöfen ist darauf zu achten, dass die Totenruhe gewahrt wird. Die Arbeiten sind montags bis freitags im Zeitraum von 7.00 bis 17.00 Uhr durchzuführen. Auf Friedhofsbesucher und den stattfindenden Beerdigungsbetrieb ist Rücksicht zu nehmen. Die Durchführung der Arbeiten ist im Vorfeld mit der örtlichen Friedhofsverwaltung abzustimmen. In Einzelfällen sind die Arbeiten für die Dauer von in unmittelbarer Nähe stattfindender Bestattungen einzustellen. Sich daraus ergebende Standzeiten berechtigen nicht zu Nachforderungen. Gleiches gilt für Standzeiten während der Pausenzeiten an Kitas und Schulen.	
0.1.14	Art und Umfang des Schutzes von Bäumen, Pflanzenbeständen, Vegetationsflächen, Verkehrsflächen, Bauteilen, Bauwerken, Grenzsteinen und dergleichen im Bereich der Baustelle.		Im gesamten Bauablauf müssen die Vorgaben der R SBB und DIN 18920 zum Schutze von zu erhaltenden Einzelbäumen und Pflanzenbeständen erfüllt werden. Bei vom AN zu vertretenden Schäden sind die Kosten für notwendige Gutachten, Pflege- und Ersatzleistungen vom AN zu tragen. Baumfäll- und Rodungsarbeiten dürfen gemäß Bundesnaturschutzgesetz nicht in der Zeit vom 01.03. bis zum 30.09. durchgeführt werden.	

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007	GaLaBauarbeiten
LV: 002	Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.1.15	Art und Umfang der Regelung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs		Dem Auftragnehmer obliegt die Sicherung der Baustelle. Für die Nutzer sind sichere Quermöglichkeiten einzurichten; Feuerwehruzufahrten und Rettungswegen sind jederzeit freizuhalten. Standzeiten während der Pausenzeiten an Schulen und Kitas berechtigen nicht zu Nachforderungen. Im Zufahrtsbereich zur Baustelle ist dafür Sorge zu tragen, dass der Fußgänger-, Radfahrer- und PKW-Verkehr nicht behindert wird. Schäden an Anlagen Dritter oder an Dritten sind vom Auftragnehmer auszugleichen. Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften werden Vertragsbestandteil. Für die Sicherung von Arbeitsstellen gelten die Richtlinien für die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA 21). Schulungsnachweis: Die erforderlichen Fachkenntnisse nach dem Merkblatt über Rahmenbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 99) sind bei der Beantragung nachzuweisen, sofern es sich um Arbeiten mit nicht geringem verkehrlichen Auswirkungen handelt.	
0.1.18	Bestätigung, dass die im jeweiligen Bundesland geltenden Anforderungen zu Erkundungs- und gegebenenfalls Räumungsmaßnahmen hinsichtlich Kampfmitteln erfüllt wurden.		Kampfmittel: Es gilt das Gesetz zur Verhütung von Schäden durch Kampfmittel. Es handelt sich um eine Rahmenvereinbarung für nicht planbare, akute Bedarfe. Eine pauschale Aussage zum Vorhandensein von Kampfmitteln kann im Vorfeld nicht getroffen werden. Ob der Kampfmittelräumdienst bei den Arbeiten hinzugezogen werden muss, ist dem jeweiligen Einzelauftrag zu entnehmen.	

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007	GaLaBauarbeiten
LV: 002	Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
0.1.20	Besondere Anordnungen, Vorschriften und Maßnahmen der Eigentümer (oder der anderen Weisungsberechtigten) von Leitungen, Kabeln, Dränen, Kanälen, Straßen, Wegen, Gewässern, Gleisen, Zäunen und dergleichen im Bereich der Baustelle.		Auf den Schutz von Kabeln und Leitungen der Telekommunikation, der Energieversorgung und evtl. anderer Versorgungsunternehmen ist besondere Sorgfalt zu verwenden. Rechtsverbindliche Auskünfte sind vor Baubeginn von den entsprechenden Versorgungsunternehmen vom AN auf eigene Kosten einzuholen und auf der Baustelle vorzuhalten. Erforderliche Maßnahmen zum Schutz vorhandener Leitungen sind zusätzliche Leistungen und werden gesondert vergütet - die Maßnahmen und Kosten sind dem AG vor Ausführung anzumelden. Für eine notwendige Verlegung von Kabeln oder Leitungen sind rechtzeitig die Leitungsbetreiber zu verständigen. Der AN haftet für alle Schäden, die durch seine Bauarbeiten an den genannten Anlagen entstehen.	
0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV				
0.3.1	Wenn andere als die in den ATV DIN 18299 bis ATV DIN 18459 vorgesehenen Regelungen getroffen werden sollen, sind diese in der Leistungsbeschreibung eindeutig und im Einzelnen anzugeben.		FGSV Regelwerke FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 1 und 2 FLL ZTV-Baumpflege FLL Qualitätsanforderungen und Anwendungsempfehlungen für organische Mulchstoffe und Komposte FLL Sportplatzpflegerichtlinien FLL ZTV Wegebau	

Ergänzende Vorbemerkungen

Auftragserteilung

Laufzeit und Verlängerungsoption des Vertrages:

Siehe **Besondere Vertragsbedingungen**

Der Bieter erhält für jede Einzelmaßnahme einen gesonderten Einzelauftrag auf der Grundlage dieser Rahmenvereinbarung.

Die Frist zur Auftragsausführung wird im Einzelauftrag benannt.
 Wenn nichts anderes vereinbart wurde, gilt § 5 VOB/ B.

Nachweise der Pflegeleistungen:

Die Pflegegänge sind dem AG zwei Tage vor Ausführung anzuzeigen. Nicht oder nachträglich angezeigte Pflegegänge werden nicht vergütet. Die Anzahl der Pflegegänge sind nachweislich zu nummerieren.

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 GaLaBauarbeiten
LV: 002 Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Bauüberwachung/Ansprechpartner:

Ansprechpartner BEZIRK 1
Ansprechpartner, Verwaltung:

Referatsleitung **Tel.-Nr.:**
Herr Brandewiede 0421 / 361 - 15640

Ansprechpartner im Bezirk:

Bezirksleitung **Tel.-Nr.:**
Herr Hünten 0421 / 361 - 8560
Herr Gloistein 0421 / 361 - 8973
Herr Mischke 0421 / 361 - 67893

Kalkulationsgrundlagen

Die im Leistungsverzeichnis angegebenen Mengenansätze sind Durchschnittswerte und geben Hinweis darauf, in welcher Häufigkeit die verschiedenen Leistungen anfallen, sind jedoch nicht als verbindlich anzusehen.

Die tatsächlich anfallenden Mengen können -auch in Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel- nach unten bzw. nach oben abweichen.

Grundsätzlich ist so zu kalkulieren, dass Klein- und Kleinstaufträge (wenige m² / m³ bzw. Einzelstückzahlen) auskömmlich sind.

Dem AN wird pro Einzelauftrag eine An-und Abfahrtpauschale vergütet.

Die Rahmenvereinbarung dient grundsätzlich der Deckung nicht planbarer Bedarfe und beruht auf Erfahrungswerten der Vorjahre. Der AG behält sich vor, gleiche Leistungen konkret beschreibbarer, planbarer Maßnahmen separat auszuschreiben und zu vergeben.

Allgemeine, für jeden Einzelauftrag anfallende Baustellenabsicherungen sind in die angebotenen Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Abrechnung

Im Rechnungskopf sind die Bezeichnung der RVE sowie die Buchungsnummer gemäß Auftragsschreiben zu nennen.

Die Abrechnung erfolgt je Einzelauftrag.

Die zu einem Einzelauftrag eingereichten Rechnungen sind als Abschlagsrechnung (AR), Teilschlussrechnung (TR) oder Schlussrechnung (SR) zu kennzeichnen. Die Rechnungen sind kumulativ zu stellen, d.h. Alle bisher zu Diesem Einzelauftrag geleisteten Zahlungen sind jeweils chronologisch aufzulisten.

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

ten und die sich daraus ergebende Restforderung ist auszuweisen.

Die Abrechnung hat nach örtlichem Aufmaß und in einer für den Auftraggeber prüfbar Form positionsweise zu erfolgen. Entsprechende graphische Darstellungen sind beizulegen.

Zum Nachweis des Baustoffverbrauchs sind bei Wiegescheinen nur Waagen zugelassen, die vom Eichamt anerkannt sind. Sämtliche Wiegekarten, Lieferscheine und sonstige Liefernachweise sind dem AG unverzüglich nach Anlieferung im Original/ Originaldurchschlag auszuhändigen.

Vor Einreichen der Rechnung ist auf entsprechenden Arbeitsberichten die Unterschrift des jeweiligen Bezirksmeister bzw. Bauleiters beizubringen. Mit der Abrechnung sind die unterschriebenen Nachweise vorzulegen.

1. Baustelleneinrichtung

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. An- und Abfahrtpauschale Bremen

An-/Abfahrtpauschale
je Objekt (Kostenträger) im Stadtgebiet Bremen.

Vergütung 1 x je Einzelauftrag.

70,000 St.

1.1.20. Einholung der Genehmigungen

Einholen der Genehmigungen bei den
Zuständigen Behörden (ASV, Polizei, BSAG),
einschl. Der Kosten der Genehmigung, z.B. Erhobene Gebühren/ Auslagen.

15,000 St.

1.1.30. Halteverbotszone einrichten

Halteverbotszone einschl. Aller notwendigen Halteverbotsschilder etc. einrichten, vorhalten und räumen.

10,000 St.

1.1.40. Baustellenabspernung B IV/ 1

Baustellenabspernung nach Regelplan B IV/ 1 einrichten, vorhalten und räumen.

1,000 St.

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.50.	Baustellenabspernung B IV/ 2 Baustellenabspernung nach Regelplan B IV/ 2 mit fahrbarer Absperntafel VZ 615 einrichten, vorhalten und räumen.			
		1,000 St		
1.1.60.	Bauzaun einrichten, räumen, Höhe 2,00 m Bauzaun aufstellen, vorhalten und räumen. Einzelelemente sind untereinander mit Schellen zu verbinden. Material: Einzelelemente aus verzinktem Stahlrohrrahmen mit Vergitterung und Standfüßen Abmessungen: Zaunoberkante 2,00 m über Geländeoberfläche Vorhaltezeit: bis 7 Tage Weitere Tage werden separat abgerechnet.			
		50,000 m		
1.1.70.	Miete Bauzaun Miete für Bauzaun der Vorposition pro zusätzlichem Kalendertag, ab dem 8. Tag.			
		10,000 m		
1.1.80.	Schutzplatten auf weichem Untergrund Schutzplatten aus Kunststoff auf weichem Untergrund für das Befahren mit Maschinen auslegen, für die Ausführungszeit vorhalten und wieder abräumen			
		1,000 m		
Summe 1.1.	Baustelleneinrichtung			
Summe 1.	Baustelleneinrichtung			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Garten- und Landschaftsbauarbeiten			
2.1.	Abbruch-/Rodungsarbeiten			
2.1.10.	Rasen abräumen, H bis 5 cm Vegetation einschließlich oberster Bodenschicht abräumen. Bewuchs: Rasen, Vegetationshöhe: Höhe bis 10 cm Schichtdicke: bis 5 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	500,000 m ²		
2.1.20.	Wiese abräumen, H bis 10 cm Vegetation einschließlich oberster Bodenschicht abräumen. Bewuchs: Wiese, Vegetationshöhe: 50 cm Schichtdicke: bis 10 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	300,000 m ²		
2.1.30.	Bodendecker roden, H bis 100 cm Vegetation einschließlich Wurzeln roden. Bewuchs: Bodendecker, Höhe bis 100 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	75,000 m ²		
2.1.40.	Gehölzflächen roden, H bis 200 cm Gehölzflächen einschl. Wurzeln roden. Höhe: bis 200 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	75,000 m ²		
2.1.50.	Gehölzflächen roden, H >200 bis 400 cm Gehölzflächen einschl. Wurzeln roden. Höhe: > 200 bis 400 cm			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 GaLaBauarbeiten
LV: 002 Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.			
		15,000 m ²		
2.1.60.	Strauch roden, H über 50 bis 100 cm Strauch einschließlich Wurzelstock roden. Höhe: > 50 bis 100 cm			
	Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.			
		15,000 St		
2.1.70.	Strauch roden, H über >100 bis 200 cm Strauch einschließlich Wurzelstock roden. Höhe: > 100 bis 200 cm			
	Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.			
		15,000 St		
2.1.80.	Strauch roden, H über >200 bis 400 cm Strauch einschließlich Wurzelstock roden. Höhe: > 200 bis 400 cm			
	Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.			
		5,000 St		
2.1.90.	Baum fällen, H bis 10 m Baum fällen. Höhe: bis 10 m Schnittstelle: maximal 15 cm über Gelände			
	Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.			
		15,000 St		
2.1.100.	Baum fällen, H >10 bis 20 m Baum fällen, Höhe: >10 bis 20 m Schnittstelle: maximal 15 cm über Gelände			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 GaLaBauarbeiten
LV: 002 Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.				
		10,000	St		
2.1.110.	Baumstumpf fräsen, T bis 50 cm, Fräsgut entf. Baumstumpf ausfräsen. Späne aufnehmen, laden und entsorgen. Fräslotch mit Oberboden standfest verfüllen. Frästiefe: bis 50 cm unter OK Gelände Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen. Abrechnung nach gemeinsamem Aufmaß.				
		50,000	cm		
2.1.120.	Baumstumpf roden, D bis 25 cm Baumstumpf roden. Erdloch mit Oberboden standfest verfüllen. Durchmesser der Schnittfläche: bis 25 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen. Abrechnung nach gemeinsamen Aufmaß.				
		1,000	St		
2.1.130.	Baumstumpf roden, D >25 bis 50 cm Baumstumpf roden. Erdloch mit Oberboden standfest verfüllen. Durchmesser der Schnittfläche: > 25 bis 50 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen. Abrechnung nach gemeinsamen Aufmaß.				
		3,000	St		
2.1.140.	Gehölzfläche schreddern, H bis 200 cm Gehölzfläche Schreddern mit Forstmulcher, Höhe: bis 200 cm Geräte zum Schreddern und Laden sind vom AN zu stellen. Abrechnung nach Aufmaß. Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.				
		25,000	m ²		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.150.	Mähgut räumen Die Mäharbeiten erfolgen durch den AG, das Mähgut lagert in Grünanlagen des AG. Die Erreichbarkeit über das befestigte Wegenetz ist nicht immer gegeben. Der angebotene Einheitspreis gilt für das Laden und Abtransportieren. Material: Rasenschnitt Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen. Abrechnung nach gemeinsamem LKW-Aufmaß.	25,000 m ³		
2.1.160.	Baum- und Strauchschnitt räumen Die Baum- und Strauchschnittarbeiten erfolgen durch den AG, das Schnittgut lagert in Grünanlagen des AG. Die Erreichbarkeit über das befestigte Wegenetz ist nicht immer gegeben. Der angebotene Einheitspreis gilt für das Laden und Abtransportieren. Material: Baum- und Strauchschnitt Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen. Abrechnung nach gemeinsamem LKW-Aufmaß.	10,000 m ³		
2.1.170.	Betonpflaster, bis 8 cm, aufn., abf. Pflasterfläche einschließlich Bettung aufnehmen. Material: Beton Pflasterstärke: bis 8 cm Bettung: 3-5 cm Sand- / Splittgemisch Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	25,000 m ²		
2.1.180.	Betonplatten, bis 8 cm, aufn., abf. Plattenfläche einschließlich Bettung aufnehmen. Material: Beton Plattenstärke: bis 8 cm Bettung: 3-5 cm Sand- / Splittgemisch Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	10,000 m ²		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.190.	Tragschicht abtragen, abfahren, bis 20 cm Schottertragschicht abtragen, laden und abfahren. Abtragstärke: bis 20 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	5,000 m ³		
2.1.200.	T-Bord, Beton, bis 8/25 cm, Sand, aufn., abf. Einfassung aus Bordsteinen aufnehmen. Material: Beton Größe: bis 8/25 cm Bauweise: Tiefbord Bettung: Sand Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	5,000 m		
2.1.210.	T-Bord, Beton, bis 8/25 cm, Beton, aufn., abf. Einfassung aus Bordsteinen einschließlich Bettung und Rücken- stütze aufnehmen. Material: Beton Größe: bis 8/25 cm Bauweise: Tiefbord Bettung: Beton, bis 20 cm Rückenstütze: Beton, bis 10 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	5,000 m		
2.1.220.	Absperrpoller einschließlich Fundament ausbauen Absperrpoller "Bremer Spargel" einschließlich Fundament aus- bauen. Material: Stahl Abmessung: Höhe bis 1500 mm, Durchmesser bis 76 mm Fundament: Beton Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	25,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.1.230.	Absperrpfahl einschließlich Fundament ausbauen Absperrpfahl rot/weiß einschließlich Fundament ausbauen. Material: Stahl Abmessung: Höhe bis 1500 mm, Durchmesser 70 mm Fundament: Beton Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	25,000	St		
2.1.240.	Holzpoller ausbauen, D bis 16 cm Poller ausbauen. Material: Holz, imprägniert Abmessung: Höhe bis 150 cm, Durchmesser bis 16 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	1,000	St		
2.1.250.	Holzpoller ausbauen, D >16 bis 20 cm Poller ausbauen. Material: Holz, imprägniert Abmessung: Höhe bis 200 cm Durchmesser > 16 bis 20 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	1,000	St		
2.1.260.	Baumschutzbügel einschließlich Fundament ausbauen Baumschutzbügel einschließlich Fundamente ausbauen. Material : Stahlrohr, feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1 461, Teil 1 bis 3 Abmessungen: Durchmesser 60 mm Gesamthöhe: 1.400 mm , Breite: 800 mm in Bodenhöhe, nach oben konisch zulaufend, in einem Stück gebogen, offene Enden	15,000	St		
2.1.270.	Abfallbehälter mit Pfosten einschließlich Fundament ausbauen Abfallbehälter mit Pfosten einschließlich Fundament ausbauen. Material: Stahl Abmessung: Höhe bis 1200 mm				

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fundament: Beton				
	Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.				
		5,000	St		
2.1.280.	Fahrradanlehnbügel einschließlich Fundament ausbauen Fahrradanlehnbügel einschließlich Fundamente ausbauen. Material: Stahl Abmessung: Breite bis 800 mm, Höhe bis 1100 mm, Fundament: Beton, 2 Stück Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.				
		2,000	St		
Summe 2.1.	Abbruch-/Rodungsarbeiten				

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Erdarbeiten				
2.2.10.	Haufwerkbeprobung bis 50 m³, Boden/Fremdstoffe/ErsatzbaustoffV Haufwerkbeprobung bis 50 m ³ . Untersuchungsverfahren von Bodenmaterial mit Fremdstoffen >10%-50% (BMF0*F0,1,2,3) nach Ersatzbaustoffverordnung.	1,000	St		
2.2.20.	Zulage für Bodenabfuhr BM-F3 gem. EBV Zulage Bodenentsorgung Materialwert: BM-F3 gem. Tab. 3 der Ersatzbaustoffverordnung	5,000	m ³		
2.2.30.	Oberboden lösen, abfahren, bis 20 cm Oberboden vor Bodenaushub lösen, laden und abfahren. Abtragstärke: bis 20 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	150,000	m ²		
2.2.40.	Oberboden lösen, abfahren, bis 30 cm Oberboden vor Bodenaushub lösen, laden und abfahren. Abtragstärke: bis 30 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	100,000	m ²		
2.2.50.	Bodenabtrag bis 40 cm, abfahren Boden lösen, laden und abfahren, Aushub ab Geländeoberfläche. Materialwert: BM-F0 gem. Tab. 3 der Ersatzbaustoffverordnung Aushubtiefe: bis 40 cm Stoffe sind einer Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen. Abrechnung nach Flächenaufmaß Bodenabtrag.	100,000	m ²		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.60.	Flächen lockern Flächen vor Auftrag von Oberboden gleichmäßig lockern. Steine, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ab 5 cm Größe ablesen. Tiefe: 15 cm Stoffe werden Eigentum des AN und sind gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu verwerten.	15,000 m ²		
2.2.70.	Oberboden, Einbau bis 20 cm, Lieferschein Oberboden einbauen. Der Boden muss frei von Wurzelunkräutern sein. Andeckung innerhalb zukünftiger Vegetationsflächen. Einbaustärke: bis 20 cm Abrechnung nach Lieferschein.	25,000 m ³		
2.2.80.	Oberboden, Einbau bis 30 cm, Lieferschein Oberboden einbauen. Der Boden muss frei von Wurzelunkräutern sein. Andeckung innerhalb zukünftiger Vegetationsflächen. Einbaustärke: bis 30 cm Abrechnung nach Lieferschein.	25,000 m ³		
2.2.90.	Vegetationstragschicht fräsen Vegetationstragschicht fräsen. Steine, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ab 5 cm Größe ablesen. Tiefe: 15 cm Materialwert: BM-F0 gem. Tab. 3 der Ersatzbaustoffverordnung Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	25,000 m ²		
2.2.100.	Vegetationsfläche planieren, Handarbeit Vegetationsfläche unter Massenausgleich in Handarbeit planieren. Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter OK Belagoberfläche herstellen. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm. Steine, Fremdkörper und schwer verrottbare Pflanzenteile ab 5 cm Größe ablesen. Ab-/Auftragsdicke: bis 10 cm			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 GaLaBauarbeiten
LV: 002 Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Materialwert: BM-F0 gem. Tab. 3 der Ersatzbaustoffverordnung				
	Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.				
		25,000	m ²		
2.2.110.	Baumgrube in Straße T 1,50 m, L bis 2,00 m, B bis 2,00 m Baumgrube ausheben, Aushub laden, abfahren und entsorgen (einschließlich Entsorgungskosten). Der Aushub kann zu 90% maschinell erfol- gen, bis zu 10% pro Baumgrube sind in Handschachtung aus- zuführen.				
	Materialwert: BM-F2 gem. Tab. 3 der Ersatzbaustoffverordnung				
	Baumgrubenlänge: im Mittel ca. 2,00 m				
	Baumgrubenbreite: im Mittel ca. 2,00 m				
	Baumgrubentiefe: bis 1,50 m (Maße können nach örtlichen Gegebenheiten abweichen)				
	Lockerung Sohle: mindestens 0,20 m				
	Handschachtung: bis 10% / Baumgrube				
	Menge = Anzahl der Baumgruben x 6,00 m ³				
	Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.				
	Abrechnung nach Abtragsprofil.				
		10,000	m ³		
2.2.120.	Baumgrube in Straße T 1,50 m, L bis 2,00 m, B bis 2,00 m, Aushub lagern Baumgrube ausheben, Aushub seitlich getrennt nach Ober- und Unterboden lagern zur Wiederverwendung. Der Aushub kann zu 90% maschinell erfol- gen, bis zu 10% pro Baumgrube sind in Handschachtung aus- zuführen.				
	Materialwert: BM-F0 gem. Tab. 3 der Ersatzbaustoffverordnung				
	Baumgrubenlänge: im Mittel ca. 2,00 m				
	Baumgrubenbreite: im Mittel ca. 2,00 m				
	Baumgrubentiefe: bis 1,50 m (Maße können nach örtlichen Gegebenheiten abweichen)				
	Lockerung Sohle: mindestens 0,20 m				
	Handschachtung: bis 10% / Baumgrube				

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 GaLaBauarbeiten
LV: 002 Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Menge = Anzahl der Baumgruben x 6,00 m³

Abrechnung nach Abtragsprofil.

10,000 m³

2.2.130. Baumgrube in Straße T 1,50 m, L bis 4,00 m, B bis 2,00 m

Baumgrube ausheben,
Aushub laden, abfahren und entsorgen (einschließlich
Entsorgungskosten). Der Aushub kann zu 90% maschinell erfol-
gen, bis zu 10% pro Baumgrube sind in Handschachtung aus-
zuführen.

Materialwert: BM-F2 gem. Tab. 3 der
Ersatzbaustoffverordnung
Baumgrubenlänge: im Mittel ca. 4,00 m
Baumgrubenbreite: im Mittel ca. 2,00 m
Baumgrubentiefe: bis 1,50 m
(Maße können nach örtlichen Gegebenheiten abweichen)
Lockerung Sohle: mindestens 0,20 m
Handschachtung: bis 10% / Baumgrube

Menge = Anzahl der Baumgruben x 12,00 m³

Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.

Abrechnung nach Abtragsprofil.

10,000 m³

2.2.140. Baumgrube in Straße T 1,50 m, L bis 4,00 m, B bis 2,00 m, Aushub lagern

Baumgrube ausheben,
Aushub seitlich getrennt nach Ober- und Unterboden lagern zur
Wiederverwendung. Der Aushub kann zu 90% maschinell erfol-
gen, bis zu 10% pro Baumgrube sind in Handschachtung aus-
zuführen.

Materialwert: BM-F0 gem. Tab. 3 der
Ersatzbaustoffverordnung
Baumgrubenlänge: im Mittel ca. 4,00 m
Baumgrubenbreite: im Mittel ca. 2,00 m
Baumgrubentiefe: bis 1,50 m
(Maße können nach örtlichen Gegebenheiten abweichen)
Lockerung Sohle: mindestens 0,20 m
Handschachtung: bis 10% / Baumgrube

Menge = Anzahl der Baumgruben x 12 m³

Abrechnung nach Abtragsprofil.

5,000 m³

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.2.150. Baumgrube in Nebenanlage T 1,50 m, L bis 2,00 m, B bis 2,00 m

Baumgrube in Nebenanlagen ausheben, Aushub laden, abfahren und entsorgen (einschließlich Entsorgungskosten). Der Aushub kann zu 90% maschinell erfolgen, bis zu 10% pro Baumgrube sind in Handschachtung auszuführen.

Materialwert: BM-F0 gem. Tab. 3 der Ersatzbaustoffverordnung
 Baumgrubenlänge: im Mittel ca. 2,00 m
 Baumgrubenbreite: im Mittel ca. 2,00 m
 Baumgrubentiefe: bis 1,50 m
 (Maße können nach örtlichen Gegebenheiten abweichen)
 Lockerung Sohle: mindestens 0,20 m
 Handschachtung: bis 10% / Baumgrube

Menge = Anzahl der Baumgruben x 6,00 m³

Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.

Abrechnung nach Abtragsprofil.

10,000 m³

2.2.160. Baumgrube in Nebenanlage T 1,50 m, L bis 2,00 m, B bis 2,00 m, Aushub lagern

Baumgrube in Nebenanlagen ausheben, Aushub seitlich getrennt nach Ober- und Unterboden lagern zur Wiederverwendung. Der Aushub kann zu 90% maschinell erfolgen, bis zu 10% pro Baumgrube sind in Handschachtung auszuführen.

Materialwert: BM-F0 gem. Tab. 3 der Ersatzbaustoffverordnung
 Baumgrubenlänge: im Mittel ca. 2,00 m
 Baumgrubenbreite: im Mittel ca. 2,00 m
 Baumgrubentiefe: bis 1,50 m
 (Maße können nach örtlichen Gegebenheiten abweichen)
 Lockerung Sohle: mindestens 0,20 m
 Handschachtung: bis 10% / Baumgrube

Menge = Anzahl der Baumgruben x 6,00 m³

Abrechnung nach Abtragsprofil.

10,000 m³

2.2.170. Sandausbau im Fallschutz-/Spielbereich, entsorgen

Verunreinigten Fallschutz- und Spielsand im vorhandenen Fallschutz- und Sandspielbereich je nach Erfordernis (Absprache mit dem Meister vor Ort) ausbauen, laden und abfahren.

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zum großen Teil in Handarbeit wegen vorhandener Spielgeräte. Der Einsatz von Großgeräten ist wegen der beengten Verhältnisse in den Einrichtungen/an den Spielplätzen nicht möglich. Material: Fallschutz- oder Spielsand Ausbaustärke: 10-20 cm, nach Absprache mit dem Meister vor Ort Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen. Abrechnung nach Aufmaß vor Ort.	350,000 m ³		
2.2.180.	Sandausbau im Fallschutz-/Spielbereich, seitlich lagern Verunreinigten Fallschutz- und Spielsand im vorhandenen Fallschutz- und Sandspielbereich je nach Erfordernis (Absprache mit dem Meister vor Ort) ausbauen und seitlich lagern. Zum großen Teil in Handarbeit wegen vorhandener Spielgeräte. Der Einsatz von Großgeräten ist wegen der beengten Verhältnisse in den Einrichtungen/an den Spielplätzen nicht möglich. Material: Fallschutz- oder Spielsand Ausbaustärke: 10-20 cm, nach Absprache mit dem Meister vor Ort Abrechnung nach Aufmaß vor Ort.	10,000 m ³		
2.2.190.	vorhandenen Sand ausbringen und einarbeiten Vorhandenen Fallschutz-/Spielsand der Vorposition ausbringen und durch Fräsen einarbeiten zur Abmagerung vorhandener Vegetationsflächen. Frästiefe: bis 15 cm Auftragsstärke: nach Absprache mit dem Meister vor Ort Abrechnung nach Aufmaß vor Ort	1,000 m ³		
2.2.200.	Zulage für Transport Sand Zulage für Transport des Sandes an anderen Einbauort, durchschnittliche Entfernung ab Baustelle: 10 km In der Regel handelt es sich um Wagenladungen bis 18to.	1,000 m ³		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.2.210.	Fallschutzsand 0,2/2, gesiebt und gewaschen Fallschutzsand in Fallschutzbereiche einbauen. Zum großen Teil in Handarbeit wegen vorhandener Spielgeräte. Der Einsatz von Großgeräten ist wegen der beengten Verhältnisse in den Einrichtungen/an den Spielplätzen nicht möglich. Material: Sand, gesiebt und gewaschen ohne Lehmanteil Körnung: 0,2/2 mm Feinanteil: < 0,2 weniger als 0,5% Einbaustärke: bis 20 cm Abrechnung nach Wiegeschein inkl. Fracht. Umrechnungsfaktor: 1,56 t/m³.	350,000 TO		
-----------------	--	------------	-------	-------

2.2.220.	Fallschutzsand 0,2/2, gesiebt und gewaschen, Material des AG Fallschutzsand in Fallschutzbereiche einbauen. Zum großen Teil in Handarbeit wegen vorhandener Spielgeräte. Der Einsatz von Großgeräten ist wegen der beengten Verhältnisse in den Einrichtungen/an den Spielplätzen nicht möglich. Material bauseits gestellt. Material: Sand, gesiebt und gewaschen ohne Lehmanteil Körnung: 0,2/2 mm Feinanteil: < 0,2 weniger als 0,5% Einbaustärke: bis 20 cm Abrechnung nach Wiegeschein inkl. Fracht. Umrechnungsfaktor: 1,56 t/m³.	25,000 TO		
-----------------	---	-----------	-------	-------

2.2.230.	Spielsand 0/2, gesiebt Spielsand liefern und einbauen in (Wasser-)Spielbereich. Zum großen Teil in Handarbeit wegen vorhandener Spielgeräte. Der Einsatz von Großgeräten ist wegen der beengten Verhältnisse in den Einrichtungen/an den Spielplätzen nicht möglich. Material: Sand, gesiebt, mit Lehmanteil Körnung: 0/2 mm Abrechnung nach Wiegeschein inkl. Fracht. Umrechnungsfaktor: 1,56 t/m³.	10,000 TO		
-----------------	--	-----------	-------	-------

2.2.240.	Spielsand 0/2, gesiebt, Material des AG Spielsand einbauen in (Wasser-)Spielbereich. Zum großen Teil in Handarbeit wegen vorhandener Spielgeräte. Der Einsatz von Großgeräten ist wegen der beengten Verhältnisse in den Einrichtungen/an den Spielplätzen nicht möglich. Material bauseits			
-----------------	---	--	--	--

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 GaLaBauarbeiten
LV: 002 Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	gestellt. Material: Sand, gesiebt, mit Lehmantel Körnung: 0/2 mm Abrechnung nach Wiegeschein inkl. Fracht. Umrechnungsfaktor: 1,56 t/m³.	10,000	TO		
Summe 2.2.	Erdarbeiten				

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Wegebau			
2.3.10.	Schottertragschicht Mineralgemisch D 15 cm, 0/32 Schottertragschicht einbauen und verdichten auf $Ev2 \geq 80$ MPa. Material: gebrochenes Festgestein, B 1 Körnung: 0/32 mm Einbaustärke: 15 cm	50,000 m ²		
2.3.20.	Schottertragschicht Mineralgemisch D 20 cm, 0/32 Schottertragschicht einbauen und verdichten auf $Ev2 \geq 80$ MPa. Material: gebrochenes Festgestein, B 1 Körnung: 0/32 mm Einbaustärke: 20 cm	20,000 m ²		
2.3.30.	Ausgleichsschicht Mineralgemisch D bis 10 cm, 0/16 Ausgleichsschicht einbauen und statisch verdichten auf $Ev2 \geq 80$ MPa. Material: gebrochenes Festgestein, B 1 Körnung: 0/16 mm Einbaustärke: bis 10 cm	5,000 m ²		
2.3.40.	Ausgleichsschicht Mineralgemisch D 4 cm, 0/11 Ausgleichsschicht einbauen und statisch verdichten auf $Ev2 \geq 80$ MPa.. Material: gebrochenes Festgestein, B 1 Körnung: 0/11 mm Einbaustärke: bis 4 cm	150,000 m ²		
2.3.50.	Kantensteine Beton, bis 6/25 richten Vorhandenen Kantenstein aus Beton als Rasen- oder Beetkante, in Geraden und Radien, $r > 20,00$ m, richten, Bet- tung und Rückenstütze aus Beton herstellen, Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein. Steine enfugig setzen. Material: Beton Abmessung: bis 6/25 cm, Bettung/Rückenstütze: Betongüte C12/15 Dicke der Bettung: 10 cm Dicke der Rückenstütze: 10 cm	30,000 m		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.60.	Kantensteine Beton, bis 6/25 cm Kantenstein aus Beton in Geraden und Radian, $r > 20,00$ m, mit Bettung und Rückenstütze aus Beton, Rückenstütze bis 10 cm unter OK Kantensteinengfugig setzen. Material: Beton-Kantenstein Abmessung: bis 6/25 cm Bettung/Rückenstütze: Betongüte C12/15 Dicke der Bettung: 10 cm Dicke der Rückenstütze: 10 cm	10,000 m		
2.3.70.	Kantenstein schneiden, bis 6/25 cm Kantenstein aus Beton schneiden. Abmessung: bis 6/25 cm	1,000 St		
2.3.80.	Betonbord 8/25 cm, Tiefbord, richten Vorhandener Bordstein aus Beton als Tiefbord richten, in Geraden und Radian, $r > 20,00$ m, Bettung und Rückenstütze aus Beton herstellen, Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bord- stein. Borde engfugig setzen. Material: Beton Abmessung: bis 8/25 cm Bettung/Rückenstütze: Betongüte C12/15 Dicke der Bettung: 20 cm Dicke der Rückenstütze: 10 cm	25,000 m		
2.3.90.	Betonbord 8/20 cm, Tiefbord Bordstein aus Beton als Tiefbord, in Geraden und Radian, $r >$ 20,00 m, mit Bettung und Rückenstütze aus Beton, Rückenstüt- ze bis 10 cm unter OK Bordstein. Borde engfugig setzen. Material: Beton Abmessung: 8/20 cm Bettung/Rückenstütze: Betongüte C12/15 Dicke der Bettung: 20 cm Dicke der Rückenstütze: 10 cm	25,000 m		
2.3.100.	Betonbord schneiden, bis 8/25 cm Bordstein aus Beton schneiden. Abmessung: bis 8/25 cm	5,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.110.	Granitbordstein, bauseits gestellt, einbauen Granitbordstein auf dem Lagerplatz laden und zur Baustelle transportieren, Granitbordsteine senkrecht einbauen, einschließlich Erdarbeiten. Abmessung: ca. 20-30 cm breit Ca. 10-20 cm stark Ca. 80-120 cm stark Einbauhöhe: 50 cm über OK Gelände Belag: Rasen, Boden oder wassergebundene Wegedecke, Untergrund mit Schotter durchsetzt Einbaubereich: Straßenbegleitgrün, Abstand von der Fahrbahn mind. 60 cm	1,000 St		
2.3.120.	Deckschicht aus Sabalith einbauen, gelb Deck- und Bindschicht für wassergebundene Wegeflächen zur Ergänzung des Bestandes einbauen. Das Material in feuchtem Zustand aufbringen, planieren und statisch verdichten. Einbaustärke: 4 cm in verdichtetem Zustand, (Einbaugewicht = 75 kg / qm). Material: kornabgestufter Natursteinsplitt Körnung: 0/8 mm Farbe: gelb Wasserschluckwert nach DIN 18035 > 2x10 ⁻³ cm/s Oberflächenfestigkeit nach DIN 18035 > 80 kN/m ² Frostwiderstand nach DIN 4226 < 2,0 Gew.% Hersteller: Dispo GmbH Typ/Fabrikat: Sabalith Gehwegmischung oder gleichwertig	50,000 m ²		
2.3.130.	Bettung Brechsand-Splittgemisch 0/5, 3-5 cm Pflasterbettung herstellen. Material: Brechsand-Splittgemisch Körnung: 0-5 mm, kornabgestuft Dicke: 3-5 cm im verdichtetem Zustand	50,000 m ²		
2.3.140.	Rechteck, Reihenverband, 10 x 20 x 8 cm, grau, oF Pflasterfläche herstellen. Material: Betonpflaster, Rechteck, grau, ohne Fase Abmessung: 10 x 20 x 8 cm Bettung: 3-5 cm Brechsand-Splittgemisch, Körnung 0/5 mm			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verlegeart: Reihenverband, mit 1/2 Stein Versatz Randausbildung: Läuferreihe Fugenfüllung: Brechsand 0/2 mm	50,000 m ²		
2.3.150.	Schnittkante an Pflasterflächen, 8 cm, Nassschneidegerät Schnittkante an Pflasterfläche herstellen. Material: Betonsteinpflaster Ausführung: Nassschneidegerät Pflasterstärke: 8 cm	20,000 m		
2.3.160.	Pflaster/Klinker, ca. 10 x 20 x 8 cm, aufn. u. wiederverl. Pflasterfläche aufnehmen, Planum regulieren, nachverdichten, Bettung neu herstellen (gem. Separater Position), Pflaster wiederverlegen gemäß ursprünglicher Ausführung. Material: Betonpflaster / Klinker, Rechteck, Abmessung: ca. 10 x 20 x 8 cm bzw. 24 x 12 x 7 cm Bettung: gem. Besonderer Position, (Brechsand-Splitt, 0/5 mm, 3-5 cm) Verlegeart: gem. Ursprünglicher Ausführung Fugenfüllung: Brechsand 0/2 mm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	50,000 m ²		
2.3.170.	Klinker Reihenverband, flach, 200 x 100 x 62 mm, rot, oF Klinkerfläche herstellen. Material: Pflasterklinker, rot, ohne Fase Abmessung: 200 x 100 x 62 mm Bettung: 3-5 cm Brechsand-Splittgemisch, Körnung 0/5 mm Verlegeart: Reihenverband, flach verlegt, 1/2 Stein Versatz Randausbildung: Läuferreihe Fugenfüllung: Brechsand 0/2 mm	50,000 m ²		
2.3.180.	Klinker Reihenverband, flach, 240 x 118 x 62 mm, rot, oF Klinkerfläche herstellen. Material: Pflasterklinker, rot, ohne Fase Abmessung: 240 x 118 x 62 mm Bettung: 3-5 cm Brechsand-Splittgemisch, Körnung 0/5 mm Verlegeart: Reihenverband, flach verlegt,			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Randausbildung: 1/2 Stein Versatz Fugenfüllung: Läuferreihe Brechsand 0/2 mm	50,000 m ²		
2.3.190.	Schnittkante an flach verlegten Klinkerflächen, Nassschneidegerät Schnittkante an flach verlegten Klinkerflächen herstellen. Ausführung: Nassschneidegerät Klinkerstärke: 50 bis 72 mm	20,000 m		
2.3.200.	Natursteinpflasterfläche herstellen, Steine des AG Natursteinpflasterfläche herstellen. Material: Kleinpflaster, Steine des AG Abmessungen: 9/11 cm Bettung: 4-6 cm Brechsand-Splittgemisch, Körnung 0/5 mm Verlegeart: Reihenverband einschl. Der erforderlichen Rand- und Abschluss- steine, Anschlüsse an Einbauten und Be- grenzungen mit kleinformatigem Pflaster herstellen Randausbildung: Läuferreihe Fugenfüllung: Kalkzementmörtel (PII) Ein Ladegerät steht vor Ort i.d.R. Nicht zur Verfügung.	5,000 m ²		
2.3.210.	Platten, 50 x 50 x ca. 6 cm, aufn. u. wiederverlegen Plattenfläche aufnehmen, Planum regulieren, nachverdichten, Bettung neu herstellen (gem. Separater Position), Platten wiederverlegen gemäß ursprünglicher Ausführung. Material: Beton-Gehwegplatte, Abmessung: 50 x 50 x 6 cm / 7 cm / 8 cm Bettung: gem. Besonderer Position, (Brechsand-Splitt, 0/5 mm, 3-5 cm) Verlegeart: gem. Ursprünglicher Ausführung Fugenfüllung: Brechsand 0/2 mm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	25,000 m ²		
2.3.220.	Platten, Reihenverband, 50 x 50 x 6 cm, grau, mF Plattenfläche herstellen. Material: Beton-Gehwegplatte, grau, mit Fase Abmessung: 50 x 50 x 6 cm Bettung: 3-5 cm Brechsand-Splittgemisch,			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verlegeart: Körnung 0/5 mm Fugenfüllung: Reihenverband, mit 1/2 Platte Versatz Brechsand 0/2 mm	25,000 m ²		
2.3.230.	Schnittkante an Plattenflächen, bis 6 cm, Nassschneidegerät Schnittkante an Pflasterfläche herstellen. Material: Betonplatten Ausführung: Nassschneidegerät Pflasterstärke: bis 6 cm	10,000 m		
2.3.240.	Sandsteinplatten des AG, 60 x 40 x 10 cm Naturstein-Plattenbelag herstellen. Material: Sandsteinplatten des AG, Abmessung: 60 x 40 x 10 cm Bettung: 3-5 cm Brechsand-Splittgemisch, Körnung 0/5 mm Verlegeart: Reihenverband, engfugig, kreuzfugigfrei Fugenfüllung: Brechsand 0/2 mm	10,000 m ²		
2.3.250.	Schnittkante an Natursteinplatten, Nassschneidegerät Schnittkante an Natursteinplatten herstellen. Ausführung: Nassschneidegerät Plattenstärke: 8 bis 10 cm	15,000 m		
2.3.260.	Rollschicht Klinker, Material des AG Rollschicht aus Klinker, Material bauseits gestellt, in Geraden und Radien, r > 20,00 m, mit Bettung und Rückenstütze aus Beton, Rückenstütze bis 10 cm unter OK Bordstein. Material: Beton Abmessung: 240 x 118 x 62 mm Bettung/Rückenstütze: Betongüte C12/15 Dicke der Bettung: 10 cm Dicke der Rückenstütze: 10 cm	5,000 m		
2.3.270.	Sandsteinrohblöcke des AG Sandsteinrohblöcke transportieren und einbauen. Material: Quarzsandstein, Material des AG Farbton: grau bis leicht gelblich, Bänderungen in braun oder weiß			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bearbeitung: Oberfläche spaltrau, Bruchkanten gerichtet Maße: H/B ~ 40cm (Abweichung +/- 5cm) T ~ 40cm (Abweichung +/- 10cm) Teillängen ~ 80 cm Belag: Rasen oder Boden Einbindetiefe: 5-10 cm Ein Ladegerät steht vor Ort i.d.R. nicht zur Verfügung.	100,000 m		
2.3.280.	Sandsteinrohblöcke, spaltrau, Kanten gerichtet Sandsteinrohblöcke einbauen. Material: Quarzsandstein Farbton: grau bis leicht gelblich, Bänderungen in braun oder weiß Bearbeitung: Oberfläche spaltrau, Bruchkanten gerichtet Maße: H/B ~ 40cm (Abweichung +/- 5cm) T ~ 40cm (Abweichung +/- 10cm) Teillängen ~ 80 cm Belag: Rasen oder Boden Einbindetiefe: 5-10 cm Die Rohblöcke müssen den Anforderungen der DIN EN 1467 entsprechen, eine Konformitätserklärung ist vorzulegen.	15,000 m		
2.3.290.	Zulage für Verfugung Sandsteinblöcke Zulage für das Verfugen der Sandsteinblöcke der Vorposition. Fugematerial: Trasszementmörtel, glattgestrichen	50,000 m		
2.3.300.	Beidseitig Kanten der Sandsteinblöcke bearbeiten Beidseitig Kanten der Sandsteinblöcke Nachbearbeiten. Dazu grobe Unebenheiten/ hervorstehende Nasen abschlagen und scharfe Kanten per Trennschleifer brechen.	10,000 m		
Summe 2.3.	Wegebau			

Angebotsaufforderung

Projekt:	RVE-007	GaLaBauarbeiten
LV:	002	Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.4. Vegetationstechnische Arbeiten

BBodSchV §12

BBodSchV §12

"Vollzugshilfe zu den Anforderungen an das Aufbringen und Einbringen von Materialien auf oder in den Boden."

Die zu liefernden Baumgrubensubstrate müssen den Anforderungen der BBodSchV §12 entsprechen. Bei Einbau des Substrates ist ebenfalls die BBodSchV § 12 zu beachten. Der Nachweis ist durch den Auftragnehmer vor Anlieferung unaufgefordert dem Auftraggeber zuzuleiten. Die technischen Datenblätter bzw. Gütenachweise sind dem AG ebenfalls vor Lieferung unaufgefordert zur Prüfung vorzulegen. Bodenverbesserungsmittel müssen den Bestimmungen des Düngemittelrechtes entsprechen.

2.4.10. Baumsubstrat gemäß FLL, Pflanzgrubenbauweise Typ 1

Baumsubstrat gemäß FLL, bestehend aus homogenem Gemisch aus Mineralstoffen, Oberboden und organischen Stoffen entsprechend den Empfehlungen für Baumpflanzungen gemäß FLL, Teil 2, Ausgabe 2010, mit Wurzellockstoff, der ab Werk homogen eingemischt wird. Zugabe von 25kg/m³ Wurzellockstoff

Wurzellockstoff bestehend aus porenhaltigen Material und Huminstoff. Wurzellockstoff ist ein Ionenaustauscher und Wurzelstimulator liefern.

(Berechnung: m³ Baumgrube x Faktor 1,25 = Tonne)

Für Pflanzgrubenbauweise 1, Pflanzgrube

Offene, nicht überbaute Pflanzgrube

Materialbeschreibung / Zusammensetzung:

.....'(Vom Bieter einzutragen)

Abrechnung nach Wiegeschein.

50,000 m³

2.4.20. Baumsubstrat, Lava

Baumsubstrat bestehend aus homogenem Gemisch aus Mineralstoffen, Oberboden und organischen Stoffen, einbauen in Baumgrube.

Material: 60% sandiger Oberboden
 der Bodengruppe 4-5,
 40% Lava 0/32

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Umrechnungsfaktor: 1 m³ = 1,12 to			
	Abrechnung nach Wiegeschein.			
		20,000 m³		
2.4.30.	Baumsubstrat, Material des AG Baumsubstrat einbauen, inkl. Transport. Material des AG Ein Ladegerät steht vor Ort i.d.R. nicht zur Verfügung.			
		10,000 m³		
	Hinweis: Baumlieferung wird separat abgerechnet			
2.4.40.	Hochstamm 4xv., mDb, StU 20-25 Hochstamm pflanzen gem.DIN 18916. Größe: 4xv., mDb, StU 20-25			
		15,000 St		
2.4.50.	Baumverankerung herstellen, Zopf 12 cm Baumverankerung mit Pfahl-Dreibock Mit Rahmen aus Halbrundriegeln inkl. Bindung herstellen. Material: 3 Baumpfähle Ta/Fi, Weiß- und rundgefräst Länge: 175 cm (90cm über OK Gelände einbauen) Zopfdurchmesser: 12 cm Rahmen: 3 Halbrundriegel, 10 cm breit, an die Pfähle genagelt Bindgut: Polyester, Breite >45mm			
		15,000 St		
2.4.60.	Dünger ausbringen, Hochstämme Dünger ausbringen. Dünger liefern wird gesondert vergütet Ausbringmenge: 200g/Gehölz/Gang Vegetation: Einzelgehölz. Ausbringung: nach Absprache mit Bauleitung Neigung: Ebene			
		5,000 kg		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.70.	Organisch-mineralischer NPK Dünger 12 + 4 + 6 (+ 3 + 4) Organisch-mineralischer NPK-Dünger 12+4+6 mit Eisen unter der Verwendung von pflanzlichen Stoffen aus der Lebens-, Genuss- und Futtermittelherstellung, NPK-Dünger, Kalisulfat, Triple-Superphosphat, Eisensalz, Huminsäuren, Algen. Chloridarm. 4 % S Gesamt-Schwefel davon 3,5 % S wasserlöslicher Schwefel; 3,0 % MgO Gesamt-Magnesiumoxid davon 2,3 % MgO wasserlösliches Magnesiumoxid; 0,3 % Na Gesamt-Natrium; organische Substanz: 68 %, 5,2 % N Ammoniumstickstoff, 4,4 % N Nitratstickstoff Nährstoffgehalt: NPK (S, MgO, Fe) 12 + 4 + 6 (+3 + 4) Menge / Einheit: 25 kg / Sack Hersteller / Handelsname;' '(Vom Bieter anzugeben)	5,000	Sack		
2.4.80.	Kokos-/Mulchscheibe zum Abdecken Kokos-/Mulchscheibe zum Abdecken der Baumscheibe Größe: 80cm (Ballengröße = Gießringgröße) Innerhalb vom Dreibock/Vierbock Material: verpresste reine Kokosfaser vernetzt mit Bindematerial auf natürlicher Basis.	5,000	St		
2.4.90.	Gießrand herstellen Gießrand herstellen. Material. LDPE-Spezialkunststoff Abmessungen: Höhe 30 cm, Stärke: 3mm, Durchmesser: 80cm Höhe über GOK: 20 cm Verbindung: Kupplungselemente Nägel für Befestigung an Dreibock/Vierbock	15,000	St		
2.4.100.	Rindenschutz herstellen Rindenschutz inkl. Voranstrich an Stamm und Hauptästen von Hochstämmen gegen Verdunstung und Sonneneinstrahlung herstellen. Stammumfang: 18 bis 25 cm Arbeitshöhe: bis Kronenansatz Stamm mittels Schleifvlies reinigen und mit Voranstrich verse				

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	hen. Rindenschutz durch Anstrich mehrjährig haftender Stammschutzfarbe weiß vom Stammfuß bis in die Hauptäste DU > 30 mm anlegen.	15,000 St		
2.4.110.	Splintkäfer-Behandlung ausführen Eichensplintkäfer-Behandlung mit zugelassenem Pflanzenschutzmittel (entsprechend § 17 Pflanzenschutzgesetz) im Anstreichverfahren ausführen. Anzahl Arbeitsgänge: 2x/Jahr Festlegen der Behandlungszeitpunkte in Abstimmung mit dem AG. Das Einholen der erforderlichen Genehmigung beim zuständigen Pflanzenschutzdienst Bremen ist Aufgabe des AN. Inkl. der Beschriftung/Kennzeichnung der behandelten Bäume nach Angabe des Pflanzenschutzdienstes. Ein Nachweis der Sachkunde und eine entsprechende Registrierung beim Pflanzenschutzdienst ist erforderlich! Der angebotene EP gilt für zwei Maßnahmen/Baum! verwendete Mittel - entsprechend Zulassung des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) '(vom Bieter anzugeben)	10,000 St		
2.4.120.	Baumscheibe pflegen Baumscheiben pflegen, unerwünschtem Aufwuchs entfernen und Wurzelunkräuter ausgraben, Boden lockern. Der angebotene EP gilt für zwei Pflegegänge / Baum!	15,000 St		
2.4.130.	Entwicklungspflege Hochstämme 1 Jahr, 2x Hochstämme 1 Jahr lang pflegen, Entwicklungspflege nach DIN 18919. Anzahl Arbeitsgänge: 2 Leistungsumfang: Nachrichten der Verankerung, Unkrautbeseitigung, Unratbeseitigung auf den Baumscheiben. Stockaustriebe sind zu entfernen. Die Bindungen sind laufend zu überprüfen und falls erforderlich zu erneuern oder zu lockern Der angebotene EP gilt für zwei Pflegegänge/Baum!	15,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.140.	Strauch wässern, 20l/St Sträucher wässern, nach vorheriger Abstimmung mit dem AG in Abhängigkeit der natürlichen Niederschläge. Der Bewässerungsgang ist dem AG mindestens 24 Stunden vorher schriftlich anzuzeigen. Der Wasserverbrauch ist zu dokumentieren. Wassermenge: 20l/St Anzahl Arbeitsgänge: 20 Die bei der Pflanzung hergestellten Gießränder sind für die Bewässerung in einem funktionsfähigem Zustand zu halten. Der angebotene EP gilt für die Gesamtzahl der Bewässerungsgänge. Abrechnung nach Anzahl der tatsächlich durchgeführten Bewässerungsgänge.	500,000 St		
2.4.150.	Solitärstrauch wässern, 60l/St Solitärsträucher wässern, nach vorheriger Abstimmung mit dem AG in Abhängigkeit der natürlichen Niederschläge. Der Bewässerungsgang ist dem AG mindestens 24 Stunden vorher schriftlich anzuzeigen. Der Wasserverbrauch ist zu dokumentieren. Wassermenge: 60l/St Anzahl Arbeitsgänge: 20 Die bei der Pflanzung hergestellten Gießränder sind für die Bewässerung in einem funktionsfähigem Zustand zu halten. Der angebotene EP gilt für die Gesamtzahl der Bewässerungsgänge. Abrechnung nach Anzahl der tatsächlich durchgeführten Bewässerungsgänge.	19,000 St		
2.4.160.	Baum wässern, 150l/St Bäume wässern, nach vorheriger Abstimmung mit dem AG in Abhängigkeit der natürlichen Niederschläge. Der Bewässerungsgang ist dem AG mindestens 24 Stunden vorher schriftlich anzuzeigen. Der Wasserverbrauch ist zu dokumentieren. Wassermenge: 150l/St Anzahl Arbeitsgänge: 20 Die bei der Pflanzung hergestellten Gießränder sind für die Bewässerung in einem funktionsfähigem Zustand zu halten.			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Der angebotene EP gilt für die Gesamtzahl der Bewässerungsgänge. Abrechnung nach Anzahl der tatsächlich durchgeführten Bewässerungsgänge. 100,000 St 				
2.4.170.	Baum wässern, 200l/St Bäume wässern, nach vorheriger Abstimmung mit dem AG in Abhängigkeit der natürlichen Niederschläge. Der Bewässerungsgang ist dem AG mindestens 24 Stunden vorher schriftlich anzuzeigen. Der Wasserverbrauch ist zu dokumentieren. Wassermenge: 200l/St Anzahl Arbeitsgänge: 20 Die bei der Pflanzung hergestellten Gießränder sind für die Bewässerung in einem funktionsfähigem Zustand zu halten. Der angebotene EP gilt für die Gesamtzahl der Bewässerungsgänge. Abrechnung nach Anzahl der tatsächlich durchgeführten Bewässerungsgänge. 10,000 St 				
2.4.180.	Rasenplanum, Handarbeit Vegetationsfläche für Rasen unter Massenausgleich planieren, in Handarbeit, Ab-/Auftragsdicke bis 4 cm. Anschlüsse an Wege, Plätze und sonstige Beläge 2 cm unter OK Belagoberfläche herstellen. Zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm. Steine, Fremdkörper, Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Durchmesser der Steine und Fremdkörper ab 5 cm. Materialwert: BM-F0 gem. Tab. 3 der Ersatzbaustoffverordnung Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen. 100,000 m² 				
2.4.190.	Rasen ansäen Gebrauchsrasen RSM 2.1 Rasen ansäen, Gebrauchsrasen RSM 2.1. Saatgutmenge: 25 g/m² Nachweis der Beschaffenheit durch Vorlage des Mischungsnummernbescheides. 100,000 m² 				

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.200.	Fertigrasen Gebr.-Rasen RSM 2.1 Fertigrasen verlegen, Gebrauchsrasen - Standard - RSM 2.1 Rollrasen: Dicke 2 cm	50,000 m ²		
2.4.210.	Gebrauchsrasen mähen Gebrauchsrasen mähen, Mähgut verbleibt auf der Fläche. Fremdstoffe vor dem Mähen entfernen. Wuchshöhe: bis 10 cm Schnitthöhe: 4 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	150,000 m ²		
2.4.220.	Gebrauchsrasen mähen, Mähgut aufn. Gebrauchsrasen mähen, Mähgut aufnehmen. Fremdstoffe vor dem Mähen entfernen. Wuchshöhe: bis 10 cm Schnitthöhe: 4 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	50,000 m ²		
2.4.230.	Torräume auf Rasensportplatz sanieren Vegetationstragschicht im Bereich der abgetretenen Torräume fräsen, Fläche planieren, Steine, Fremdkörper, Unkraut und Rasenteile ablesen, abfahren. Fehlenden Oberboden ergänzen. Material: sandiger Oberboden, gesiebt, 0-2mm Fertigrasen verlegen, Material: Sportrasen RSM 3.1 Rollrasen: Dicke 2 cm, Sportrasen im Anschluss wässern: Wasser: des AG Wassermenge: 15 l/m ² Abrechnung nach Flächenaufmaß.	150,000 m ²		
2.4.240.	Fehlstellen auf Rasensportplatz ausbessern Fehlstellen auf Rasensportplatz ausbessern. Vegetationstragschicht in Handarbeit lockern, Fläche planieren, Steine, Fremdkörper, Unkraut und Rasenteile ablesen, abfah			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ren. Größe der Einzelstellen bis 0,50 qm Fehlenden Oberboden ergänzen. Material: sandiger Oberboden, gesiebt, 0-2mm Fertigrasen verlegen, Material: Sportrasen RSM 3.1 Rollrasen: Dicke 2 cm, Sportrasen im Anschluss wässern, Wasser: des AG Wassermenge: 15 l/m² Abrechnung nach Anzahl der auszubessernden Fehlstellen.	100,000 St		
2.4.250.	Fertigstellungspflege: Rasen mähen Rasen mähen. Mähgut verbleibt auf der Fläche. Fremdstoffe vor dem Mähen entfernen. Wuchshöhe: bis 10 cm Schnitthöhe: 4 cm Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	200,000 m ²		
2.4.260.	Fertigstellungspflege: Rasenfläche wässern, 15 l/m² Rasenflächen wässern, in Abhängigkeit der natürlichen Nieder- schläge. Der Bewässerungsgang ist dem AG mindestens 24 Stunden vorher schriftlich anzuzeigen. Der Wasserverbrauch ist zu dokumentieren. Wassermenge: 15 l/m²	200,000 m ²		
2.4.270.	Wiese ansäen, Saatgut des AG Wiese ansäen, Saatgut des AG. Saatgutmenge: 25 g/m²	50,000 m ²		
2.4.280.	Wiesenfläche mähen, Mähgut aufn. Wiesenfläche mähen, Mähgut aufnehmen. Fremdstoffe vor dem Mähen entfernen. Wuchshöhe: >= 50 cm Schnitthöhe: 10-15 cm Maschine: Balkenmäher Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	50,000 m ²		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

2.4.290. Rasen-/Wiesenfläche wässern, 15 l/m²

Rasen-/Wiesenflächen wässern, in Abhängigkeit der natürlichen Niederschläge. Der Bewässerungsgang ist dem AG mindestens 24 Stunden vorher schriftlich anzuzeigen.
Der Wasserverbrauch ist zu dokumentieren.
Wassermenge: 15 l/m²

50,000 m²

2.4.300. Kronenpflegeschnitt, Straßenbaum, H bis 15 m

Kronenpflegeschnitt, Straßenbaum H bis 15m
gemäß ZTV Baumpflege durchführen (Totholz, kranke, absterbende, sich kreuzende oder reibende sowie eingerissene, angebrochene Äste entfernen)

Zusätzlich sind auch folgende Leistungen zu erbringen und in die Einheitspreise einzukalkulieren

- **Totholz** ab Ø 10 cm entfernen. Totholz, das aus artenschutzrechtlichen Gründen erhalten bleiben kann, darf nur in direkter Absprache mit dem AG im Baum verbleiben. Der AN hat hier besonderes Augenmerk auf den Artenschutz zu legen.
- Von sich reibenden Grobästen ist einer einzukürzen.
- **Lichtraumprofilschnitt** abweichend von der ZTV Baumpflege

Je nach Entwicklungsstand und Art des Baumes ist der Kronenansatz bis zu einem astfreien Stamm von bis zu 7 m anzustreben. Hierbei muss die Krone mindestens 40% im Höhenverhältnis zum Stamm behalten. Starkäste werden grundsätzlich in Absprache mit dem AG gesondert betrachtet.

Sollte der astfreie Stamm nicht zu erreichen sein,

Sind Äste, die perspektivisch entfernt werden müssen, um ca. 25% einzukürzen und

Muss das Lichtraumprofil mindestens gemäß ZTV Baumpflege hergestellt werden.

Stammaustriebe sind bis zum Kronenansatz zu entfernen.

Freischneiden von Fassaden/ Dächern und Einrichtungen:

Fassaden/ Dächer sollen bis zu einem Abstand von 3 m freigeschnitten werden,

- Leitungen und Kronensicherungen sind rundherum so freizuschneiden, dass keine Äste daran scheuern oder reiben können.
- Verkehrszeichen, Werbeeinrichtungen und Straßenbeleuchtung so freischneiden, dass deren Funktion gegeben ist und keine darüber liegenden Äste daran scheuern oder reiben können.

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Starkäste werden grundsätzlich in Absprache mit dem AG gesondert betrachtet.

Sind diese Ausführungsbeschreibung oder Teile hiervon an einzelnen Bäumen aufgrund von Art, Habitus oder anderen Umständen nicht umsetzbar, ist vor der Bearbeitung Rücksprache mit dem AG zu halten.

Lichtraumprofil:	bis 7 m
Abstand zu Fassaden/Dächern:	mind. 3 m

Andienung mit einem Hubsteiger möglich.

Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.

15,000 St		
-----------	-------	-------

2.4.310.

Gemäß Position 2.4.300.

Kronenpflegeschnitt, Nebenanlagen, H bis 15 m

Kronenpflegeschnitt, Nebenanlagen H bis 15m, gemäß ZTV Baumpflege durchführen (Totholz, kranke, absterbende, sich kreuzende oder reibende sowie eingerissene, angebrochene Äste entfernen)

Zusätzlich sind auch folgende Leistungen zu erbringen und in die Einheitspreise einzukalkulieren

- **Totholz** ab Ø 10 cm entfernen. Totholz, das aus artenschutzrechtlichen Gründen erhalten bleiben kann, darf nur in direkter Absprache mit dem AG im Baum verbleiben. Der AN hat hier besonderes Augenmerk auf den Artenschutz zu legen.
- Von sich reibenden Grobästen ist einer einzukürzen.
- Vorbeugung von unerwünschten Fehlentwicklungen durch Schnittmaßnahmen überwiegend im Fein- und Schwachastbereich
- **Lichtraumprofilschnitt** abweichend von der ZTV Baumpflege

Je nach Entwicklungsstand und Art des Baumes ist der Kronenansatz bis zu einem astfreien Stamm von bis zu 7 m anzustreben. Hierbei muss die Krone mindestens 40% im Höhenverhältnis zum Stamm behalten. Starkäste werden grundsätzlich in Absprache mit dem AG gesondert betrachtet.

Sollte der astfreie Stamm nicht zu erreichen sein,

Sind Äste, die perspektivisch entfernt werden müssen, um ca. 25% einzukürzen und

Muss das Lichtraumprofil mindestens gemäß ZTV Baumpflege hergestellt werden.

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 GaLaBauarbeiten
LV: 002 Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Stammaustriebe sind bis zum Kronenansatz zu entfernen. Freischneiden von Fassaden/ Dächern und Einrichtungen: Fassaden/ Dächer sollen bis zu einem Abstand von 3 m freigeschnitten werden, - Leitungen und Kronensicherungen sind rundherum so freizuschneiden, dass keine Äste daran scheuern oder reiben können. - Verkehrszeichen, Werbeeinrichtungen und Straßenbeleuchtung so freischneiden, dass deren Funktion gegeben ist und keine darüber liegenden Äste daran scheuern oder reiben können. Starkäste werden grundsätzlich in Absprache mit dem AG gesondert betrachtet. Sind diese Ausführungsbeschreibung oder Teile hiervon an einzelnen Bäumen aufgrund von Art, Habitus oder anderen Umständen nicht umsetzbar, ist vor der Bearbeitung Rücksprache mit dem AG zu halten. Lichtraumprofil: bis 7 m Abstand zu Fassaden/Dächer: mind. 3 m Andienung mit einem Hubsteiger möglich. Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	5,000 St		
2.4.320.	Kronenpflegeschnitt, Straßenbaum, H >15 bis 20 m Kronenpflegeschnitt, Straßenbaum H >15 bis 20m gemäß ZTV Baumpflege durchführen (Totholz, kranke, absterbende, sich kreuzende oder reibende sowie eingerissene, angebrochene Äste entfernen) Zusätzlich sind auch folgende Leistungen zu erbringen und in die Einheitspreise einzukalkulieren - Totholz ab Ø 10 cm entfernen. Totholz, das aus artenschutzrechtlichen Gründen erhalten bleiben kann, darf nur in direkter Absprache mit dem AG im Baum verbleiben. Der AN hat hier besonderes Augenmerk auf den Artenschutz zu legen. - Von sich reibenden Grobästen ist einer einzukürzen. - Lichtraumprofilschnitt abweichend von der ZTV Baumpflege Je nach Entwicklungsstand und Art des Baumes ist der Kronenansatz bis zu einem astfreien Stamm von bis zu 7 m anzustreben. Hierbei muss die Krone mindestens 40% im Höhenverhältnis zum Stamm behalten. Starkäste werden grundsätzlich			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

in Absprache mit dem AG gesondert betrachtet.

Sollte der astfreie Stamm nicht zu erreichen sein,

Sind Äste, die perspektivisch entfernt werden müssen,
um ca. 25% einzukürzen und

Muss das Lichtraumprofil mindestens gemäß ZTV
Baumpflege hergestellt werden.

Stammaustriebe sind bis zum Kronenansatz zu entfernen.

Freischneiden von Fassaden/ Dächern und Einrichtungen:

Fassaden/ Dächer sollen bis zu einem Abstand von 3 m
freigeschnitten werden,

- Leitungen und Kronensicherungen sind rundherum so freizu-
schneiden, dass keine Äste daran scheuern oder reiben können.

- Verkehrszeichen, Werbeeinrichtungen und Straßenbeleuch-
tung so freischneiden, dass deren Funktion gegeben ist und kei-
ne darüber liegenden Äste daran scheuern oder reiben können.

Starkäste werden grundsätzlich in Absprache mit dem AG ge-
sondert betrachtet.

Sind diese Ausführungsbeschreibung oder Teile hiervon an ein-
zelnen Bäumen aufgrund von Art, Habitus oder anderen Um-
ständen nicht umsetzbar, ist vor der Bearbeitung Rücksprache
mit dem AG zu halten.

Lichtraumprofil:	bis 7 m
Abstand zu Fassaden/Dächern:	mind. 3 m

Andienung mit einem Hubsteiger möglich.

Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.

5,000 St		
----------	--	--

2.4.330.

Gemäß Position 2.4.320.

Kronenpflegeschnitt, Nebenanlagen, H >15 bis 20 m

Kronenpflegeschnitt, Nebenanlagen H >15 bis 20 m,
gemäß ZTV Baumpflege durchführen (Totholz, kranke, abster-
bende, sich kreuzende oder reibende sowie eingerissene, ange-
brochene Äste entfernen)

Zusätzlich sind auch folgende Leistungen zu erbringen und in
die Einheitspreise einzukalkulieren

- **Totholz** ab Ø 10 cm entfernen. Totholz, das aus
artenschutzrechtlichen Gründen erhalten bleiben kann, darf nur
in direkter Absprache mit dem AG im Baum verbleiben. Der AN

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 GaLaBauarbeiten
LV: 002 Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	hat hier besonderes Augenmerk auf den Artenschutz zu legen. - Von sich reibenden Grobästen ist einer einzukürzen. - Vorbeugung von unerwünschten Fehlentwicklungen durch Schnittmaßnahmen überwiegend im Fein- und Schwachastbereich - Lichtraumprofilschnitt abweichend von der ZTV Baumpflege Je nach Entwicklungsstand und Art des Baumes ist der Kronenansatz bis zu einem astfreien Stamm von bis zu 7 m anzustreben. Hierbei muss die Krone mindestens 40% im Höhenverhältnis zum Stamm behalten. Starkäste werden grundsätzlich in Absprache mit dem AG gesondert betrachtet. Sollte der astfreie Stamm nicht zu erreichen sein, Sind Äste, die perspektivisch entfernt werden müssen, um ca. 25% einzukürzen und Muss das Lichtraumprofil mindestens gemäß ZTV Baumpflege hergestellt werden. Stammaustriebe sind bis zum Kronenansatz zu entfernen. Freischneiden von Fassaden/ Dächern und Einrichtungen: Fassaden/ Dächer sollen bis zu einem Abstand von 3 m freigeschnitten werden, - Leitungen und Kronensicherungen sind rundherum so freizuschneiden, dass keine Äste daran scheuern oder reiben können. - Verkehrszeichen, Werbeeinrichtungen und Straßenbeleuchtung so freischneiden, dass deren Funktion gegeben ist und keine darüber liegenden Äste daran scheuern oder reiben können. Starkäste werden grundsätzlich in Absprache mit dem AG gesondert betrachtet. Sind diese Ausführungsbeschreibung oder Teile hiervon an einzelnen Bäumen aufgrund von Art, Habitus oder anderen Umständen nicht umsetzbar, ist vor der Bearbeitung Rücksprache mit dem AG zu halten. Lichtraumprofil: bis 7 m Abstand zu Fassaden/Dächer: mind. 3 m Andienung mit einem Hubsteiger möglich. Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.				
		5.000	St		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.340.	Jungbaumpflegeschnitt, Straßenbaum, H bis 15 m Nach Regeln des niederländischen Schnittkonzepts ausführen. Andienung mit einem Hubsteiger möglich. Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen. Baumhöhe: bis 15 m	10,000	St		
2.4.350.	Hecke schneiden, H bis 200 cm, B bis 50 cm Hecke schneiden, Schnittgut laden und abfahren. Höhe: bis 200 cm Breite: bis 50 cm Anzahl der Schnitte: 1 Ausführungszeit: nach Absprache Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	3.500,000	m		
2.4.360.	Hecke schneiden, H >200 bis 300 cm, B bis 50 cm Hecke schneiden, Schnittgut laden und abfahren. Höhe: >200 bis 300 cm Breite: bis 50 cm Anzahl der Schnitte: 1 Ausführungszeit: nach Absprache Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	50,000	m		
2.4.370.	Hecke schneiden, H >300 bis 400 cm, B bis 50 cm Hecke schneiden, Schnittgut laden und abfahren. Höhe: >300 bis 400 cm Breite: bis 50 cm Anzahl der Schnitte: 1 Ausführungszeit: nach Absprache Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	10,000	m		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.380.	Strauchpflanzung schneiden, H bis 200 cm Strauchpflanzung artgerecht gemäß natürlichem Habitus auslichten und Sträucher um 1/3 der Wuchshöhe einkürzen. Sträucher, die über Nachbargrenzen oder in Wegeflächen hineinwachsen, einseitig zurückschneiden. Schnittgut laden und abfahren. Höhe der Pflanzung: bis 2 m Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	500,000 m		
2.4.390.	Strauchpflanzung auslichten, häckseln, H bis 3 m Strauchpflanzung artgerecht gemäß natürlichem Habitus auslichten und Sträucher um 1/3 der Wuchshöhe einkürzen. Sträucher, die über Nachbargrenzen oder in Wegeflächen hineinwachsen, zurückschneiden. Schnittgut vor Ort häckseln, Häckselgut in der Pflanzung gleichmäßig verteilen. Höhe der Pflanzung: bis 3 m	250,000 m ²		
2.4.400.	Strauchpflanzung auf Stock setzen, häckseln, H >2 bis 3 m Strauchpflanzung auf Stock setzen. Einzelne Solitärsträucher sind in Absprache mit dem AG zu erhalten. Schnittgut vor Ort häckseln, Häckselgut in der Pflanzung gleichmäßig verteilen. Schnitthöhe: bis 20 cm über Boden Höhe der Pflanzung: >2 bis 3 m	150,000 m ²		
2.4.410.	Beseitigung Stamm-/Stockaustriebe, D bis 20 cm, Straßenbäume Stamm- und Stockaustriebe gemäß ZTV-Baumpflege in der aktuellsten Fassung entfernen. Stammaustriebe (keine Starkäste) bis zum vorhandenen Kronenansatz mittels einer geeigneten Teleskopsäge beseitigen. Stockaustriebe mittels Astkneifer, Rosenschere o.ä. Manuell bodennah vollständig entfernen. Keine "Kissenbildung" in Folge nicht bodennah entfernter Stockaustriebe! Baumart: diverse Stammdurchmesser: bis 20 cm			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anfallendes Schnittgut aufnehmen, laden und entsorgen. Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	454,000 St		
2.4.420.	Beseitigung Stamm-/Stockaustriebe, D > 20 bis 50 cm, Straßenbäume Stamm- und Stockaustriebe gemäß ZTV-Baumpflege in der aktuellsten Fassung entfernen. Stammaustriebe (keine Starkäste) bis zum vorhandenen Kronenansatz mittels einer geeigneten Teleskopsäge beseitigen. Stockaustriebe mittels Astkneifer, Rosenschere o.ä. Manuell bodennah vollständig entfernen. Keine "Kissenbildung" in Folge nicht bodennah entfernter Stockaustriebe! Baumart: diverse Stammdurchmesser: > 20 - 50 cm Anfallendes Schnittgut aufnehmen, laden und entsorgen. Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	2.328,000 St		
2.4.430.	Beseitigung Stamm-/Stockaustriebe, D > 50 cm, Straßenbäume Stamm- und Stockaustriebe gemäß ZTV-Baumpflege in der aktuellsten Fassung entfernen. Stammaustriebe (keine Starkäste) bis zum vorhandenen Kronenansatz mittels einer geeigneten Teleskopsäge beseitigen. Stockaustriebe mittels Astkneifer, Rosenschere o.ä. Manuell bodennah vollständig entfernen. Keine "Kissenbildung" in Folge nicht bodennah entfernter Stockaustriebe! Baumart: diverse Stammdurchmesser: > 50 cm Anfallendes Schnittgut aufnehmen, laden und entsorgen. Stoffe sind einer wirtschaftlichen Verwertung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zuzuführen.	655,000 St		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.440.	Schnitt Straßenbegleitgrünpflanzung bis 1,50 m Straßenbegleitgrünpflanzung kastenförmig auf Form des Vorjahres zurückschneiden. Wildkräuter und aufgelaufene artfremde Gehölze innerhalb der Pflanzung sowie auf Streifen zwischen der Pflanzung und dem angrenzenden Straßenkantenstein bzw. der Geh- und Radwegbefestigung sind ebenfalls zu schneiden. In den Flächen befindliche Bäume und Großsträucher müssen erhalten, aber freigeschnitten werden. Höhe: bis 1,50 m Anzahl der Schnitte: 1 Schnittgut laden, abfahren und entsprechend Kreislaufwirtschaftsgesetz verwerten.	1.000,000 m ²		
2.4.450.	Schnitt Straßenbegleitgrünpflanzung > 1,50 m Höhe Straßenbegleitgrünpflanzung kastenförmig bzw. vertikal zur Straßenseite auf Form des Vorjahres zurückschneiden. Wildkräuter und aufgelaufene artfremde Gehölze innerhalb der Pflanzung sowie auf Streifen zwischen der Pflanzung und dem angrenzenden Straßenkantenstein bzw. der Geh- und Radwegbefestigung sind ebenfalls zu schneiden. In den Flächen befindliche Bäume und Großsträucher müssen erhalten, aber freigeschnitten werden. Höhe: >1,50 m Anzahl der Schnitte: 1 Schnittgut laden, abfahren und entsprechend Kreislaufwirtschaftsgesetz verwerten.	50,000 m ²		
Summe 2.4.	Vegetationstechnische Arbeiten			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	Ausstattung			
2.5.10.	Fahrradanlehnbügel "Bremer Modell", in Pflaster/Platten Fahrradanlehnbügel "Bremer Modell" mit Zwischenholm, <u>Bügel bauseits gestellt.</u> Material: Stahl , feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461, Teil 1 bis 3 Abmessungen: Durchmesser 48,3 mm Wandstärke: 2,3 mm Höhe: 1100/800 mm über Flur Breite: 800 mm Rohrbogen: S5/90° Enden zum Einbetonieren x- förmig gepresst.	5,000 St		
2.5.20.	Fahrradanlehnbügel "Bremer Modell", in WG-Decke/Boden Fahrradanlehnbügel "Bremer Modell" einbauen, <u>Bügel bauseits gestellt,</u> Wie oben, jedoch Einbau in: Belag: wassergebundene Decke oder Boden, Belag anarbeiten	5,000 St		
2.5.30.	Zulage für Transport Fahrradanlehnbügel Zulage für Transport, Ausstattungsgegenstand wie vor, je Stück, Abholen vom Lagerplatz bzw. Betriebshof des Umweltbetriebes, Entfernung max. 15 km (In der Regel werden Einzelstücke bzw. Kleinmengen eingebaut).	10,000 St		
2.5.40.	Bremer Spargel, blau, d=76 mm, in Pflaster/Platten Absperrpoller, "Bremer Spargel", <u>Poller bauseits gestellt,</u> einbauen in befestigten Flächen, einschließlich aller Erdarbeiten, Betonlieferung und Fundamenterstellung Absperrpoller, "Bremer Spargel" , feststehend, Mit aufgesetztem und bündig mit dem Rohr abschließendem Und verpresstem Kugelkopf aus Aluguss als Abdeckung, Zusätzlich gesichert mit zwei Edelstahlnieten Inkl. Erdanker zum Einbetonieren Material: Stahl, feuerverzinkt Farbe: pulverbeschichtet RAL 5004 blau Abmessungen: Durchmesser 76 mm			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wandstärke 2,9 mm Länge 1.500 mm Einbauhöhe: 87 cm über GOK Belag: Pflaster/Platten, Belag anarbeiten Fundament: Beton C 20/25, Durchmesser 20 cm Tiefe 40 cm, Oberkante mind. 15 cm unter GOK	5,000 St		
2.5.50.	Bremer Spargel, blau, d=76 mm, in WG-Decke/Boden Absperrpoller, "Bremer Spargel", <u>Poller bauseits gestellt</u> , Wie oben, jedoch in Belag: Belag: wassergebundene Decke oder Boden, Belag anarbeiten	1,000 St		
2.5.60.	Bremer Spargel zum Herausnehmen, blau, d=76 mm, in Pflaster/Platten Absperrpoller, "Bremer Spargel", <u>Poller bauseits gestellt</u> , Wie vor, jedoch zum Herausnehmen, mit Hülse.	1,000 St		
2.5.70.	Bremer Spargel zum Herausnehmen, blau, d=76 mm, in WG-Decke/Boden Absperrpoller, "Bremer Spargel", <u>Poller bauseits gestellt</u> , Wie oben, jedoch in Belag: Belag: wassergebundene Decke oder Boden, Belag anarbeiten	1,000 St		
2.5.80.	Zulage für Transport Bremer Spargel Zulage für Transport, Ausstattungsgegenstand wie vor, je Stück, Abholen vom Lagerplatz bzw. Betriebshof des Umweltbetriebes Entfernung max. 15 km (In der Regel werden Einzelstück bzw. Kleinmengen eingebaut).	2,000 St		
2.5.90.	Absperrpfahl, rot/weiß, zum Herausnehmen, einbauen in Pflaster/ Platten Absperrpoller "rot - weiß" , zum Herausnehmen <u>Poller bauseits gestellt</u> , einbauen in befestigten Flächen,			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 GaLaBauarbeiten
LV: 002 Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschließlich aller Erdarbeiten, Betonlieferung und Fundamenterstellung				
	Material: Stahl, feuerverzinkt				
	Farbe: weiß pulverbeschichtet und Mit drei roten, reflektierenden Streifen				
	Abmessungen: Querschnitt 70/70 mm				
	Wandstärke: 2,0 mm				
	Länge: 1.400 bis 1.500 mm				
	mit innenliegenden Dreikantverschluss DIN 3223, Mit Bodenhülse 80/80/3 mm, Länge ca. 480 mm				
	Fundament: Beton				
		1,000	St		
2.5.100.	Absperrpfahl, rot/weiß, zum Herausnehmen, einbauen in WG-Decke/ Boden Absperrpfahl, rot/weiß, <u>Pfahl bauseits gestellt,</u> Wie oben, jedoch in Belag:				
	Belag: wassergebundene Decke oder Boden, Belag anarbeiten				
		1,000	St		
2.5.110.	Zulage für Transport Absperrpfahl Zulage für Transport, Ausstattungsgegenstand wie vor, je Stück, Abholen vom Lagerplatz bzw. Betriebshof des Umweltbetriebes Entfernung max. 15 km (In der Regel werden Einzelstück bzw. Kleinmengen eingebaut).				
		2,000	St		
2.5.120.	Bank mit Lehne, Typ "Wallanlagen", zum Aufschrauben Bank mit Lehne, bauseitig gestellt, aufbauen,				
	Abmessungen: 200 x 75 x 95 cm				
	Sitzhöhe: 45 cm				
	Bankfüße: 2 Stück Grauguss mit Bodenschiene				
	Befestigung: Aufschrauben der Gussfüße auf vorhandenen Belag mit 4 Kunststoffdübeln S 14 x 120, 4 V2A-Stockschrauben M12, 4 V2A-Unterlegscheiben 35 mm,				

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	4 V2A selbstsichernde Hutmutter M12 Typ/Fabrikat: Modell "Wallanlagen"	1,000 St		
2.5.130.	Bank mit Lehne, zum Aufschrauben Bank mit Lehne, bauseitig gestellt, aufbauen, Abmessungen: 200 x 75 x 95 cm Sitzhöhe: 45 cm Bankfüße: 2 Stück Grauguss mit Bodenschiene Befestigung: Aufschrauben der Gussfüße auf vorhandenen Belag mit 4 Kunststoffdübeln S 14 x 120, 4 V2A-Stockschrauben M12, 4 V2A-Unterlegscheiben 35 mm, 4 V2A selbstsichernde Hutmutter M12	5,000 St		
2.5.140.	Abfallbehälter 70 l einbauen, in Pflaster/Platten Abfallbehälter mit Pfosten und Bodenklappenentleerung, <u>Abfallbehälter bauseits gestellt</u>, einbauen in befestigten Flä- chen, einschließlich aller Erdarbeiten, Betonlieferung und Fundamenterstellung. Material: Stahl, feuerverzinkt und lackiert, Farbe: RAL 6009 Füllvolumen: 70 l Rohrpfosten: d = 76 mm, L = 2,00 m vollverzinkt mit oben eingesetzter Alugusskappe und Anker, einschließlich Befestigungssatz aus Edelstahlband und Schlaufen Einbauhöhe: UK Behälter 70 cm über OK Gelände OK Pfosten 135 cm über OK Gelände Belag: Pflaster/Platten, Belag anarbeiten Fundament: Beton C 20/25, 30/30/60 cm, Bodenüberdeckung 15 cm	5,000 St		
2.5.150.	Abfallbehälter 70 l einbauen, in WG-Decke/Boden Abfallbehälter mit Pfosten und Bodenklappenentleerung, <u>Abfallbehälter bauseits gestellt</u>, Wie oben, jedoch in Belag:			

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Belag: wassergebundene Decke oder Boden, Belag anarbeiten	5,000	St		
2.5.160.	Zulage für Transport Abfallbehälter Zulage für Transport, Ausstattungsgegenstand wie vor, je Stück, Abholen vom Lagerplatz bzw. Betriebshof des Umweltbetriebes, Entfernung max. 15 km (In der Regel werden Einzelstücke bzw. Kleinmengen einge- baut).	10,000	St		
2.5.170.	Rohrpfosten, in Pflaster/Platten Rohrpfosten, mit Abdeckkappe aus Aluguss zum Einschlagen, <u>Rohrpfosten bauseitig gestellt</u> , einbauen in befestigten Flächen, einschließlich aller Erdarbeiten, Betonlieferung und Fundamenterstellung. Material: Stahlrohr, feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461, Teil 1 bis 3 Abmessungen: Durchmesser 76,1 mm Wandstärke mind. 2,0 mm Länge 1.500 mm (900 mm über Boden) Belag: Pflaster/Platten, Belag anarbeiten Inkl. Erdanker zum Einbetonieren. Erdanker: 10/200mm	10,000	St		
2.5.180.	Rohrpfosten, in WG-Decke/Boden Rohrpfosten, mit Abdeckkappe aus Aluguss zum Einschlagen, <u>Rohrpfosten bauseitig gestellt</u> , einbauen in wassergebundene Decke oder Boden einschließlich aller Erdarbeiten, Betonlieferung und Fundamenterstellung. Material: Stahlrohr, feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461, Teil 1 bis 3 Abmessungen: Durchmesser 76,1 mm Wandstärke mind. 2,0 mm Länge 1.500 mm (900 mm über Boden) Belag: wassergebundene Decke oder Boden, Belag anarbeiten				

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Inkl. Erdanker zum Einbetonieren. Erdanker: 10/200mm	600,000	St		
2.5.190.	Zulage für Transport Rohrpfeosten Zulage für Transport, Ausstattungsgegenstand wie vor, je Stück, Abholen vom Lagerplatz bzw. Betriebshof des Umweltbetriebes, Entfernung max. 15 km (In der Regel werden Einzelstücke bzw. Kleinmengen eingebaut).	600,000	St		
2.5.200.	Natursteinfindling, Granit, 100 - 150 cm Natursteinfindling einbauen, einschließlich Erdarbeiten. Material: Granitfindling ohne Bruchkanten Abmessung: Durchmesser >100 bis 150 cm Belag: Rasen oder Boden Einbautiefe: 5-10 cm	1,000	St		
2.5.210.	Gemäß Position 2.5.200. Natursteinfindling, Granit, 100 - 150 cm, Steine des AG Natursteinfindling des AG laden transportieren und einbauen, einschließlich Erdarbeiten. Material: Granitfindling ohne Bruchkanten Abmessung: Durchmesser >100 bis 150 cm Belag: Rasen oder Boden Einbautiefe: 5-10 cm Ein Ladegerät steht vor Ort i.d.R. nicht zur Verfügung.	1,000	St		
Summe 2.5.	Ausstattung				
Summe 2.	Garten- und Landschaftsbauarbei..				

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Stundenlohnarbeiten			
3.1.	Stundenlohnarbeiten			
3.1.10.	Landschaftsgärtner-Vorarbeiter Landschaftsgärtner-Vorarbeiter			
		30,000 h		
3.1.20.	Landschaftsgärtner Landschaftsgärtner			
		50,000 h		
3.1.30.	Arbeiter Arbeiter			
		30,000 h		
3.1.40.	LKW mit Fahrer, 3,5 - 5 t LKW einschl. Fahrer, Dreiseitenkipper, Nutzlast: 3,5 bis 5 t			
		5,000 h		
3.1.50.	Radlader mit Fahrer, bis 18 kW Radlader einschl. Fahrer, Motorleistung: bis 18 kW			
		5,000 h		
3.1.60.	Minibagger mit Fahrer, Ketten, bis 1,5 t Minibagger einschl. Fahrer, Fahrwerk auf Ketten. Gesamtgewicht: bis 1,5 t			
		15,000 h		
3.1.70.	Hydraulikbagger mit Fahrer, Bereifung, bis 1,00 m³ Hydraulikbagger einschl. Fahrer, Fahrwerk mit Bereifung. Löffelinhalt: bis 1,00 m³			
		50,000 h		

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.80.	Motorsäge mit Bedienung, Schwert bis 40 cm Motorsäge, einschl. Bedienung. Schwertlänge: bis 40 cm	15,000 h		
3.1.90.	Motorsense, mit Bedienung Motorsense, einschl. Bedienung.	15,000 h		
3.1.100.	Rüttelplatte mit Bedienung, 12 - 24 kN Rüttelplatte, einschl. Bedienung, Wuchtkraft: 12 bis 24 kN.	5,000 h		
3.1.110.	Trennschleifer mit Bedienung, Handgerät für Stein Nass-Trennschleifer als Handgerät für Stein, einschl. Bedienung.	5,000 h		
3.1.120.	Schlegelmäher, mit Bedienung Schlegelmäher Mit Bedienung einschl. Schlepper	20,000 h		
3.1.130.	Verkehrsführungswagen, inkl. Fahrer Verkehrsführungswagen, Inkl. Fahrer Zur Baustellenabsicherung im Hauptstraßenbereich.	5,000 h		
3.1.140.	Buschhacker mit Bedienung Buschhacker mit Bedienung	1,000 h		
Summe 3.1. Stundenlohnarbeiten				

Angebotsaufforderung

Projekt: RVE-007 GaLaBauarbeiten
LV: 002 Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 3. Stundenlohnarbeiten					

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: RVE-007 GaLaBauarbeiten
LV: 002 Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Baustelleneinrichtung	
1.1.	Baustelleneinrichtung	
	Summe 1. Baustelleneinrichtung	

**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: RVE-007 GaLaBauarbeiten
LV: 002 Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
2.	Garten- und Landschaftsbauarbeiten	
2.1.	Abbruch-/Rodungsarbeiten	
2.2.	Erdarbeiten	
2.3.	Wegebau	
2.4.	Vegetationstechnische Arbeiten	
2.5.	Ausstattung	
	Summe 2.	
	Garten- und Landschaftsbauarbei..	

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: RVE-007 GaLaBauarbeiten
LV: 002 Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
3.	Stundenlohnarbeiten	
3.1.	Stundenlohnarbeiten	
	Summe 3.	Stundenlohnarbeiten

Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: RVE-007 **GaLaBauarbeiten**
LV: 002 **Landschaftsbauarbeiten Bezirk 1 2026-27**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	002	
1.	Baustelleneinrichtung	
2.	Garten- und Landschaftsbauarbeiten	
3.	Stundenlohnarbeiten	
Summe LV 002 Landschaftsbauarbeiten Bezi..		
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 61