

Bieter	Vergabenummer V0313/2026	Datum 18.05.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 101 Baustelleneinrichtung		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1.</b>	<b>Baustelleneinrichtung</b>								
<b>1.1.</b>	<b>Bauzaun / Schutzzaun / Provisorien</b>								
10.	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen	420,000	m						
20.	Bauzaun H 2m vorhalten	12.600,000	mMt						
30.	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m umsetzen	50,000	m						
40.	Tor abschließbar Metallgitter B 4,75-5m H 1,75-2m einbauen ausbauen	3,000	St						
50.	Tor abschließbar Metallgitter B 4,75-5m H 1,75-2m vorhalten	90,000	StMt						
60.	Tür abschließbar Metallgitter B 2,25-2,5m H 1,75-2m einbauen ausbauen	1,000	St						
70.	Tür abschließbar Metallgitter B 2,25-2,5m H 1,75-2m vorhalten	30,000	StMt						
80.	Schutzzaun Vegetationsflächen herstellen räumen	600,000	m						
90.	Schutzzaun Vegetationsflächen Systemzaun vorhalten	18.000,000	mMt						
100.	Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge B 1125mm H 2125mm einbauen ausbauen	1,000	St						
110.	Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge B 1125mm H 2125mm vorhalten	13,000	StMt						
120.	Staubschutz UK Kunststoffolie D 0,4mm H 3-4m herstellen räumen	50,000	m2						
130.	Staubschutz UK H 3-4m vorhalten	650,000	m2Mt						
140.	Prov. Regenwasserentwässerung	75,000	m						
150.	Prov. Regenwasserentwässerung vor-/unterhalten	975,000	mMt						
<b>1.2.</b>	<b>Absturzsicherungen / Randsicherungen / Verkehrssicherung</b>								
10.	Seitenschutz Geländer Zwischenholm Holz aufbauen entfernen Decken-Bodenöffnung	15,000	m						
20.	Seitenschutzsystem Holz vorhalten Decken-Bodenöffnung	195,000	mMt						
30.	Seitenschutz Geländer Zwischenholm Holz aufbauen entfernen Treppenlauf	20,000	m						
40.	Seitenschutz Geländer Zwischenholm Holz vorhalten Treppenlauf	260,000	mMt						
50.	Verkehrszeichen RA1 Gr.2 aufbauen abbauen	5,000	St						
60.	Verkehrszeichen RA1 Gr.2 vorhalten	65,000	StMt						
<b>1.3.</b>	<b>Baucontainer</b>								

Bieter	Vergabenummer V0313/2026	Datum 18.05.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 101 Baustelleneinrichtung		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig wärmegeklämmt L 6m B 2,5m Büro	1,000	St						
20.	Ver-/Entsorgungsanschlüsse -/leitungen Bürocontainer AG	1,000	St						
30.	Bürocontainer (AG) - Bauleitung Hochbau, mit WC, vorhalten	30,000	StMt						
40.	Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig wärmegeklämmt L 6m B 2,5m Büro	1,000	St						
50.	Ver-/Entsorgungsanschlüsse -/leitungen Besprechungsraum-Container	1,000	St						
60.	Besprechungsraum, mit Teeküche, vorhalten	30,000	StMt						
70.	Sanitärcontainer aufstellen räumen doppelwandig wärmegeklämmt L 6m B 2,5m	2,000	St						
80.	Ver-/Entsorgungsanschlüsse -/leitungen Sanitärcontainer	2,000	St						
90.	Sanitärcontainer vorhalten	60,000	StMt						
<b>2.</b>	<b>Dokumentation, Sonstiges</b>								
<b>2.1.</b>	<b>Dokumentation, Sonstiges</b>								
10.	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	20,000	h						
20.	Dokumentation	1,000	PSC H						

Legende:

- OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.  
 Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.  
 Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.  
 Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.