

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 101 **Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Baustelleneinrichtung	11
1.1.	Bauzaun / Schutzzaun / Provisorien	11
1.2.	Absturzsicherungen / Randsicherungen / Verkehrssicherung	16
1.3.	Baucontainer	19
2.	Dokumentation, Sonstiges	25
2.1.	Dokumentation, Sonstiges	25
	Zusammenstellung	27

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023
LV: 101

Neubau Truppenküche VT900
Baustelleneinrichtung

Währung: EUR

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme: Neubau Truppenküche Delmetal-Kaserne

Bauherr: Performa Nord
Geschäftsbereich Bundesbau
Schillerstraße 1
28195 Bremen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 101 **Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

Baumaßnahme

Bezeichnung: Neubau Truppenküche VT 900
Anschrift: Delmetal-Kaserne, Abernettstr. 200
Ort: 27755 Delmenhorst

Die Delmetal-Kaserne erhält eine Truppenküche als Neubau.

Wesentliche Konstruktionsmerkmale des Neubaus

Anordnung: freistehend
Geschosse: 3 Geschosse - UG, EG, Technikgeschoss
Gründung: Flachgründung
Tragwerk: Stahlbetonbau (Wände, Stützen, Wandscheiben, Decken,
Über-/Unterzüge) sowie Mauerwerksbau (Wände)
Fundament: Streifenfundamente, Bodenplatte.
WU-Konstruktion: im UG Bodenplatte und Außenwände aus WU-Beton als weiße Wanne; zusätzlich
wird unterhalb der Bodenplatte eine Frischbeton-Verbundfolie und auf der
Außenseite der Außenwände im UG eine bituminöser Abdichtung angeordnet
Dach Speisesaal: Träger aus Holz-Fachwerk, Dachschalung aus Holz/Holzwerkstoff
Außenwände: Beton, Mauerwerk, im EG innenseitig geputzt
Innenwände: Beton, Mauerwerk, Trockenbauwände, Massivwände mit Putz
Wandbekleidungen: als Fliesen, Wandbeschichtungen/Spachtelungen, Bekleidungen aus Akustik-
Paneelen im Speisesaal
Treppen: Betonpodeste, Fertigteiltreppenläufe.
Technikgeschoss: Tragkonstruktion aus Stahl-Rahmen, -Träger, -Stützen; Dachschale aus
Trapezblechen, Wände aus Stahlblech-Sandwich-Wandelementen
Böden: schwimmende Zementestriche im EG, überwiegend mit
Fußbodenheizung; im UG Zement-Verbundestrich und im TG Zementestrich auf
Trennlage
Oberböden: als Kunstharzböden, Fliesen, Bodenbeschichtungen in entsprechenden
Rutschhemmungsklassen
Unterdecken: Gipskarton-Lochdecken mit Randfriesen, Rasterdecken als Hygienedecken in
Küchenbereichen, Lüftungsdecken, Decken aus feuchtraumgeeigneten
Trockenbauplatten in Sanitärbereichen, untergeordnete Bereiche ohne Unterdecken
Dach: flach geneigtes Dach, Warmdachaufbau, einschl. Gefälledämmschicht aus
EPS- und MW-Dämmung, mit bituminöser Dachabdichtung
Fassade: Wärmedämmschicht mit Verblenderfassade, wärmgedämmte Vorhangfassade aus
Aluminium-Verbundpaneelen;
isolierverglaste Fenster und PR-Fassaden aus pulverbeschichtetem Aluminium,
Außentüren: aus Stahlblech, Edelstahl, und isolierverglasten Aluminium-Rahmentüren

wesentliche Gebäudeeckdaten:

max. Höhe Attika: ca. 8,50 m über OK Gelände
max. Breite: ca. 48,8 m
max. Länge: ca. 54,8 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 101 **Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung

Die Baustelle befindet sich auf dem Gelände der Delmetalkaserne. Die Zufahrt zum Kasernengelände erfolgt über die Abernettstraße 200 (siehe beigefügten Lageplan).

Für den Schwerlastverkehr ist ausschließlich der Zugang über das Seitentor an der Weverstraße zu nutzen.

Sollten kurzzeitige Sperrungen im Bereich der öffentlichen Flächen und dem Kasernengelände (Straßen, Wege usw.) erforderlich werden, sind diese durch den AN bei den zuständigen Behörden zu beantragen. Die Sperrungen sind vom AN durchzuführen, die Kosten sind einzukalkulieren.

Das Verunreinigen oder Beschädigen der Verkehrsflächen (öffentliche Bereiche und Zufahrten auf dem Kasernengelände) ist grundsätzlich zu vermeiden. Sollten dennoch Verunreinigungen/Beschädigungen entstehen, so sind diese unverzüglich auf eigene Kosten zu beheben.

Es gelten die Zutrittsregelungen der Liegenschaft. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den Zugangsberechtigungen sowie An- und Abmeldungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische Bedingungen.

Arbeitszeiten:

Die zulässigen Arbeitszeiten sind montags bis freitags von 6:00 - 18:00 Uhr. Alle anderen Zeiten der Woche werden als Ruhezeiten definiert.

Sollen Arbeiten innerhalb dieser Ruhezeiten ausgeführt werden, sind diese rechtzeitig beim Nutzer der Liegenschaft anzumelden und genehmigen zu lassen.

0.1.3 Verhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen

Die Arbeiten finden bei laufendem Kasernenbetrieb statt. Auf den Kasernenverkehr im Bereich der Zu- und Abfahrt zum Baufeld ist besonders Rücksicht zu nehmen.

Es muss mit Behinderungen/Stillstandszeiten bei der Zufahrt auf das Kasernengelände infolge von Kontrollmaßnahmen gerechnet werden. Weiterhin ergeben sich Behinderungen durch den normalen Betriebsverkehr.

Die benötigten Einfahrtgenehmigungen für die Zufahrt zum Kasernengelände sind zu beantragen.

Lagerplätze stehen in der Nähe des Baubereichs zur Verfügung (siehe beigefügten Lageplan/Baustelleneinrichtungsplan).

Die Aufstellung von Baubuden und Baucontainern zur Material- und Gerätelagerung ist nur eingeschränkt möglich. Schlaf- und Wohncontainer werden nicht zugelassen.

Park- und Lagerflächen stehen nur in eingeschränktem Maße zur Verfügung und sind grundsätzlich im Voraus mit der Objektüberwachung abzustimmen. Ein Anspruch auf Mitbenutzung besteht nicht. Kurzfristige Be- und Entladungsmöglichkeiten sind immer mit der Objektüberwachung abzustimmen.

0.1.4 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Flächen außerhalb des Baugeländes können nicht mitbenutzt werden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	101	Baustelleneinrichtung	Währung: EUR

0.1.5 Lage und Nutzbarkeit von Transportwegen und -einrichtungen

Innerhalb des Baustellengeländes nach Wahl des Auftragnehmers, in Absprache mit der Objektüberwachung.

0.1.6 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser

Wasser, Energie und Abwasser werden auf dem Baugrundstück in Form von Übergabepunkten gemäß Baustelleneinrichtungsplan zur Verfügung gestellt.

Baustrom und Bauwasser werden dem AN kostenfrei zur Verfügung gestellt.

0.1.7 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistung zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume

Lagerflächen auf dem Baugelände können nur in beschränktem Umfang (siehe auch Baustellenübersichtsplan) zur Verfügung gestellt werden. Tagesunterkünfte und verschlossene Lagerräume können dem AN nicht zur Verfügung gestellt werden und sind von ihm selbst im Rahmen seiner Baustelleneinrichtung zu errichten. Die möglichen Flächen sind im BE-Plan dargestellt und mit der örtlichen Bauleitung, bzw. mit dem Sicherheitskoordinator, abzustimmen.

0.1.8 Bereitstellungsflächen und Arbeitsplätze

Siehe Baustelleneinrichtungsplan

0.1.9 FFH-Gebiet Delmetal

Es wurde ein Fachgutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) erstellt. Im Ergebnis des Gutachtens ist der geplante Neubau der Truppenküche zulässig.

0.1.10 Zu schützende Bereiche und Objekte

Bäume im Bereich des Baufelds sind zu schützen. Der Baumschutz wird durch den AN allgemeine Baustelleneinrichtung vorgesehen.

0.1.11 Vorhandene Anlagen, Ver- und Entsorgungsleitungen

Gemäß Bestandsplänen des AG. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN über die im Baubereich verlegten Kabel, Rohrleitungen, Kanäle und dgl. zu informieren, d.h. er hat bei der Bauaufsicht Rückfrage zu halten, und die schriftliche Freigabe (Freischaltbescheinigungen) einzuholen.

0.1.12 Vermutete Kampfmittel

Bauherrenseits wird der Bereich der Baustelle bis Baubeginn kampfmittelfrei gemeldet, ggf. wird eine Kampfmittel-Begleitung gestellt.

Der AN hat bei der Ausführung der entsprechenden Arbeiten mit einer angemessenen Vorsicht/Umsicht vorzugehen.

0.1.13 Gemäß BaustellV getroffene Maßnahmen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 101 **Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung (SiGeKo) ist durch den Auftraggeber beauftragt. Die erforderlichen Maßnahmen werden durch den SiGeKo erbracht. Den Weisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten.

0.1.14 Besondere Anordnungen für Anlagen im Bereich der Baustelle

Nicht relevant.

0.1.15 Schadstoffbelastungen

gemäß Boden-/Schadstoffgutachten; sofern relevant, siehe entsprechende LV-Positionen

0.1.16 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Parallel zu den eigenen Arbeiten werden Arbeiten durch weitere Unternehmer durchgeführt.

0.1.17 Baubesprechungen

Alle Auftragnehmer unterliegen der Koordinationspflicht. Dies schließt die Pflicht zur Teilnahme an den entsprechenden Baubesprechungen ein. Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt (in der Regel wöchentlich), für die Dauer der Vertragslaufzeit einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Der Besprechungstermin wird vom Auftraggeber festgelegt. Die Amtssprache ist Deutsch. Das Leitungspersonal des AN muss über angemessene Deutschkenntnisse verfügen.

0.1.18 Für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers (AN) steht auf dem Grundstück die im Baustelleneinrichtungsplan angegebene Fläche zur Verfügung.

Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung ein vollständiger Baustelleneinrichtungsplan zur Genehmigung einzureichen. Die Kosten sind vom AN in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Notwendige Beleuchtungen auf der Baustelle haben mit warmweißem Licht mit einer Farbtemperatur kleiner/gleich 3.000 K zu erfolgen.

0.1.19 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich, spätestens bis zum 2. Arbeitstag nach der Berichtswoche, zu übergeben; die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistung von Bedeutung sein können.

Insbesondere sind Angaben zu folgenden Punkten zu machen:

- Datumsangabe
- Arbeitsbeginn und -ende
- Arbeitskräfteeinsatz (Berufsgruppen, Anzahl, Dauer) und ausgeführte Tätigkeiten; getrennt nach vom AN erbrachter Leistung und vom Nachunternehmer erbrachter Leistung
- Eingang von Baustoffen und Bauteilen
- Geräteeinsatz, mit Angaben über Ursache eines etwaigen Ausfalls
- ausgeführte Arbeiten, Bauablauf
- besondere Ereignisse wie z. B. Unfälle etc.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 101 **Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

0.1.20 Bauschild und Werbemittel

Es wird kein Bauschild aufgestellt. Werbung ist auf der Baustelle nicht erlaubt.

0.1.21 Bauleistungsversicherung

Die Baustelle wird nicht bewacht. Der Bauherr schließt keine Bauleistungsversicherung ab. Der AN hat für seinen Versicherungsschutz in erforderlichem Umfang grundsätzlich selbst zu sorgen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 101 **Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

Arbeitsabschnitte entsprechend Terminvorgaben.

0.2.2 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen

Eine Abstimmung der gewerkeigenen Baustelleneinrichtung mit anderen Gewerken muss unter Einbeziehung der Objektüberwachung erfolgen.

0.2.3 Besondere Anforderungen an Gerüste

Eine Abstimmung der gewerkeigenen Gerüststellung mit anderen Gewerken, und bestehenden Bauteilen muss unter Einbeziehung der Objektüberwachung erfolgen.

0.2.4 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts und Lagerräume, Einrichtungen und der gleichen durch den Auftragnehmer

Eine Mitbenutzung von fremden Gerüsten, Hebezeuge, Aufzügen, Aufenthalts- und Lagerräumen sowie Einrichtungen ist grundsätzlich nicht vorgesehen, es sei denn, im Leistungsverzeichnis ist explizit etwas anderes beschrieben. Will der AN dennoch Einrichtungen fremder Unternehmer nutzen, so ist dies mit dem jeweiligen Eigentümer abzustimmen.

0.2.5 Austausch Ausführungsunterlagen

Planer (AG) an AN

Die Übergabe der Planunterlagen für die Ausführung erfolgt per E-Mail oder Cloud im Dateiformat pdf und/oder dwg. In Papierformat erfolgt keine Übergabe. Druckkosten für Papierausdrucke sind vom AN einzukalkulieren.

AN an Planer (AG)

Die Übergabe von durch den AN zu erstellenden Unterlagen, wie z. B. Werkplanungen, hat im Dateiformat pdf und dwg/ifc zu erfolgen.

0.2.6 Übergabeunterlagen/Revisionsunterlagen des AN

Übergabeunterlagen sind mind. zwei Wochen vor der Abnahme prüffähig und vollständig bei der Objektüberwachung in pdf-Format einzureichen.

Bei der Übergabe/Struktur/Zusammenstellung der Unterlagen sind die Vorgaben des Checklistenmasters zu beachten.

Dazu gehören, zusätzlich zu den Nebenleistungen gemäß VOB/C, u. a.:

- Fachunternehmer- und Errichtererklärung nach Muster des BAIUDBw
- Abnahmeprotokoll nach VOB
- Auflistung der verwendeten Fabrikate/Muster / Lieferantenverzeichnis
- Anlagenbeschreibungen, Betriebsanleitungen
- Übereinstimmungserklärungen, Verwendbarkeitsnachweise und bautechnische Nachweise nach Landesbauordnung
- Wartungs- und Pflegeanleitungen
- Produktbeschreibungen/Produktdatenblätter, Materialverwendungen
- Technische Unterlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	101	Baustelleneinrichtung	Währung: EUR

- Gebrauchsanweisungen
- ggf. Werkstattpläne/ Positionspläne
- Revisionszeichnungen gewerkespezifisch

Die o.g. Unterlagen sind nach Freigabe in zwei zusätzlichen Kopien, zusammengestellt in Ordnern, Pläne gefaltet mit Verstärkung, einzureichen. Zusätzlich ist je Kopie eine digitale Fassung auf einem Datenträger (Planunterlagen im pdf- und dwg-Format) zu übergeben.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 101 **Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

0.3.1 Alle Leistungen verstehen sich einschl. der Lieferung aller erforderlichen Bauteile, Materialien, Baustoffe sowie des fachgerechten, funktionstüchtigen Einbaus/Zusammenfügens. Hiervon wird nur dann abgewichen, wenn dies in der jeweiligen Position ausdrücklich beschrieben ist.

0.3.2 Vereinfachte Schreibweise

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer (Bieter)

0.3.3 Verschmutzungen und Beschädigungen, die durch Tätigkeiten des AN entstehen, sind umgehend auf eigene Kosten zu beheben.

0.3.4 Bei Widersprüchen zwischen Plananlagen und LV-Text hat der LV-Text Vorrang in der Gültigkeit. Bei Widersprüchen zwischen LV-Langtext und LV-Kurztext hat stets der LV-Langtext Vorrang in der Gültigkeit.

0.3.5 Der AN hat erforderliche Abstimmungen mit anderen am Bau beteiligten Unternehmen/Gewerken im Rahmen seiner Koordinationspflicht vorzunehmen.

0.3.6 Sämtliche im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Vorhaltungen beinhalten auch die entsprechenden Unterhaltungen (Funktionstüchtigkeit ist zu gewährleisten), auch wenn dies in der jeweiligen Position nicht noch einmal gesondert erwähnt ist.

0.3.7 Dem AN werden die Ausführungsunterlagen gemäß §3 Abs. 1 VOB/B in digitaler Form per E-Mail oder über einen Downloadlink zur Verfügung gestellt. Der AN ist für ggf. erforderlichen Unterlagen in Papierform selbst verantwortlich. Die dadurch entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.3.8 Alle Kosten, die sich aus der Umsetzung der vorgenannten Punkte ergeben, sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen (sofern gesonderte Position im LV vorgesehen sind, durch Kalkulation in diesen gesonderten Positionen; ansonsten durch Einrechnen in die LV-Positionen, ggf. über Umlagen).

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 101 Baustelleneinrichtung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.	Baustelleneinrichtung			
-----------	------------------------------	--	--	--

1.1.	Bauzaun / Schutzzaun / Provisorien			
-------------	---	--	--	--

Wenn in nachfolgenden Positionen neben dem Vorhalten auch ein Unterhalten beschrieben ist, ist hiermit das funktionstüchtige Instandhalten über die vorgesehen Dauer gemeint.

	STLB-Bau: 10/2025 000 DIN276_08: 391			
1.1.10.	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen räumen Bauzaun, auf unbefestigtem Untergrund, aus Einzelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und räumen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Bauzaun versetzbar, einschl. Verklammerung mit Verbindungsschellen (2 St. pro Elementstoß), als Sicherheitsklammern (zu öffnen mit Spezialschlüssel), mit Aushebesicherung'	420,000 m
	STLB-Bau: 10/2025 000 DIN276_08: 391			
1.1.20.	Bauzaun H 2m vorhalten Bauzaun, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '420 ' (Vorhaltungsmenge) mal '30' (Vorhaltungsdauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich unterhalten'	12.600,000 mMt
	STLB-Bau: 10/2025 000 DIN276_08: 391			
1.1.30.	Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m umsetzen Bauzaun, aus Einzelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, umsetzen nach besonderer Anordnung des AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Einmaliges Umsetzen, im Bereich des Baugeländes, Transportweg bis 100 m'	50,000 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
 LV: 101 **Baustelleneinrichtung** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	(Vorhaltdauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich unterhalten'	30,000 StMt
1.1.80.	DIN276_08: 591 Schutzzaun Vegetationsflächen herstellen räumen Schutzzaun um Vegetationsflächen, nach DIN 18920, ortsfester Holzzaun bestehend aus Brettern und Holzpfosten, Zaunhöhe 2,0 m. Zaunverlauf 1,5 m außerhalb der Kronentraufe. herstellen und räumen, der zu schützenden Vegetation im Grundriss eng folgend mit entsprechend polygonalem Verlauf bei der Zaunstellung	600,000 m
1.1.90.	STLB-Bau: 10/2025 000 DIN276_08: 591 Schutzzaun Vegetationsflächen Systemzaun vorhalten Schutzzaun um Vegetationsflächen, Abstand 1,5 m, als Systemzaun mit Zaunelementen, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '600' (Vorhaltemenge) mal '30' (Vorhaltdauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich unterhalten'	18.000,000 mMt
1.1.100.	STLB-Bau: 10/2025 000 DIN276_08: 391 Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge B 1125mm H 2125mm einbauen ausbauen Behelfsmäßige Tür, abschließbar, einflügelig, aus Stahl, mit verstellbarer Einbauzarge, lichte Rohbaubreite 1125 mm, lichte Rohbauhöhe 2125 mm, einbauen und ausbauen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Bautür, in Systembauweise aus Stahlblech, zum Einsetzen in rohe Wandöffnungen sowie bei bereits eingesetzter Stahlzarge, stabile Ausführung, Maulweite verstellbar'	1,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
 LV: 101 **Baustelleneinrichtung** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.110.	STLB-Bau: 10/2025 000 DIN276_08: 391 Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge B 1125mm H 2125mm vorhalten Behelfsmäßige Tür, abschließbar, einflügelig, aus Stahl, mit verstellbarer Einbauzarge, lichte Rohbaubreite 1125 mm, lichte Rohbauhöhe 2125 mm, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '1' (Vorhaltemenge) mal '13' (Vorhaltedauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich unterhalten'	13,000 StMt
----------	---	-------------	-------	-------

1.1.120.	STLB-Bau: 10/2025 000 DIN276_08: 597 Staubschutz UK Kunststoffolie D 0,4mm H 3-4m herstellen räumen Schutzvorrichtung als Staubschutz in Gebäuden, einschl. Unterkonstruktion, aus Kunststoffolie, Foliendicke mind. 0,4 mm, Höhe über 3 bis 4 m, herstellen und räumen, Abrechnung nach bespannter Fläche, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Staubschutzwand, umsetzbar, Ausführung wie folgt: - obere und untere Holzleiste mit Filzstreifen belegt - reißfeste, gitterarmierte, eingespannte Kunststoffolie - Folienüberlappung als Zugang, 1,0 m breit - Halterung/Unterkonstruktion nach Erfordernis - seitliche Abklebung gegen Wand'	50,000 m2
----------	--	-----------	-------	-------

1.1.130.	DIN276_08: 397 Staubschutz UK H 3-4m vorhalten Schutzvorrichtung als Staubschutz in Gebäuden, einschl. Unterkonstruktion, Höhe über 3 bis 4 m, vorhalten, Abrechnung nach bespannter Fläche, vorhalten, einschließlich unterhalten	650,000 m2Mt
----------	---	--------------	-------	-------

1.1.140.	DIN276_08: 397 Prov. Regenwasserentwässerung Provisorische Regenwasserableitung mit Fallrohren aus PP (Polypropylen) -Rohren, Nenngroße 100, herstellen und entfernen. Leistung einschl. der erforderlichen Form- und Verbindungsstücke, Befestigungsmaterialien, Herstellen von provisorischen Leitungsanschlüssen usw.			
----------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
 LV: 101 Baustelleneinrichtung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Aufbau/Abbau auf Anordnung der Bauleitung	75,000 m
1.1.150.	DIN276_08: 397 Prov. Regenwasserentwässerung vor-/unterhalten Provisorische Regenwasserableitung mit Fallrohren vor-/unterhalten Abrechnungseinheit ist m x Monate.	975,000 mMt
Summe 1.1.	Bauzaun / Schutzzaun / Provi...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
 LV: 101 **Baustelleneinrichtung** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.2.	Absturzsicherungen / Randsicherungen / Verkehrssicherung			
-------------	---	--	--	--

1.2.10.	<p>STLB-Bau: 10/2025 000 DIN276_08: 391</p> <p>Seitenschutz Geländer Zwischenholm Holz aufbauen entfernen Decken-Bodenöffnung</p> <p>Seitenschutz DIN 4420-1 und DIN EN 12811-1 bestehend aus Geländer, Zwischenholm und Bordbrett, aus Holz, aufbauen und entfernen, an Decken-/Bodenöffnungen, aus Beton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Randsicherung - Seitenschutz, DGUV Information 201-023, als Sicherung an Öffnungen und freien Deckenrändern</p> <p>Sicherung aus Holz, Bauteile mindestens S 10 oder MS 10 nach DIN 4074-1, Gerüstbretter und Bohlen mit Ü-Kennzeichnung, Seitenschutz H = 1,0 m, mit Geländerholmen, Zwischenholmen, Bordbrett und Pfosten/Seitenschutzpfosten, Befestigung an/auf Untergrund aus Beton, Aufbau/Abbau auf Anordnung der Bauleitung'</p>	15,000 m
----------------	---	----------	-------	-------

1.2.20.	<p>STLB-Bau: 10/2025 000 DIN276_08: 391</p> <p>Seitenschutzsystem Holz vorhalten Decken-Bodenöffnung</p> <p>Seitenschutzsystem, aus Holz, vorhalten, an Decken-/Bodenöffnungen, Positionsmenge = Produkt aus '15' (Vorhaltungsmenge) mal '13' (Vorhaltungsdauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Randsicherung - Seitenschutz, DGUV Information 201-023, als Sicherung an Öffnungen und freien Deckenrändern</p> <p>einschließlich unterhalten'</p>	195,000 mMt
----------------	--	-------------	-------	-------

1.2.30.	<p>STLB-Bau: 10/2025 000 DIN276_08: 391</p> <p>Seitenschutz Geländer Zwischenholm Holz aufbauen entfernen Treppenlauf</p> <p>Seitenschutz DIN 4420-1 und DIN EN 12811-1 bestehend aus Geländer, Zwischenholm und Bordbrett, aus Holz, aufbauen</p>			
----------------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
 LV: 101 Baustelleneinrichtung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.2.60.	DIN276_08: 391 Verkehrszeichen RA1 Gr.2 vorhalten Verkehrszeichen nach StVO vor-/unterhalten Positionsmenge = Produkt aus '5' (Vorhaltemenge) mal '13' (Vorhaldauer), einschl. Kontrollgang mind. 1x pro Monat	65,000 StMt
Summe 1.2.	Absturzsicherungen / Randsi...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 101 **Baustelleneinrichtung** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.	Baucontainer			
-------------	---------------------	--	--	--

Ver- und Entsorgungsleitungen (Strom, Wasser, Abwasser)
bis in Nähe des Container-Aufstellortes (siehe BE-Plan) werden bauseits erstellt.

Strom:

in unmittelbarer Nähe des Container-Aufstellortes wird bauseits ein Abgangsverteiler aufgestellt über den die Stromversorgung zu erfolgen hat;
Leitungen zu diesem Verteiler und der Anschluss der Container an diesen Verteiler ist Leistung des AN Baustelleneinrichtung

Wasser/Abwasser:

bis in unmittelbare Nähe des Container-Aufstellortes
erfolgt eine Leitungsverlegung bauseits;
weitergehende Leitungen im Bereich der Container-Aufstellfläche
sowie erforderliche Anschlüsse der Container sind Leistung des AN Baustelleneinrichtung

STLB-Bau: 10/2025 000

DIN276_08: 391

1.3.10.	Bürocontainer aufstellen räumen doppelwandig wärme gedämmt L 6m B 2,5m Büro			
----------------	--	--	--	--

Bürocontainer, aufstellen und räumen, beheizbar, elektrisch,
doppelwandig, wärme gedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m,
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, Standplatz auf vorh.
tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert
vergütet, für Büro, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

als Bürocontainer (Bauleitung AG), als Doppel-Containeranlage
(Grundfläche ca. 30 m²),
Anlagenlänge ca. 6,1 m, Anlagenbreite ca. 5 m, Höhe ca. 2,8 m,

zur Nutzung der örtlichen Bauleitung, stapel-/koppelbar,
beheizt, wischfähiger Bodenbelag nach Wahl des
Auftragnehmers, aufstellen und räumen

einschließlich 1 St. WC-Abteil

Fenster:

- Drehkippenfenster mit Isolierverglasung sowie Rollläden, einschl.
Vergitterung

Türen:

- Windfangtür
- Schlösser mit Profilzylindern, 5 Schlüssel je Profilzylinder

Elektro:

- Beleuchtung 500 Lux;
- Elektroinstallation der Schalter, Steckdosen,
Leuchtstoffwanneleuchten für Container und Zugänge.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 101 Baustelleneinrichtung **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ausstattung:

- 10 St. Steckdosen 230 V,
- Elektroheizung in Ausführung nach Erfordnis
- 2 St. Schreibtische, Abmessungen 1,6 x 0,75 m, einschl. Materialcontainer verschließbar,
- 2 St. Tischlampen,
- 2 St. Schreibtischstühle,
- 4 St. Papier-Mülleimer,
- 6 St. Ablagetische, Abmessungen 2,00 x 1,00 m,
- Metallstreifen und Magnete an freien Wänden,
- 6 St. Besprechungsstühle, stapelbar,
- 4 St. abschließbare Aktenschränke, B x H x T ca. 800 x 1800 x 450 mm,
- 1 St. Reinigungsset (Besen, Kehrblech etc.),
- Beschilderung (Bauleitung, Nichtraucherpictogramm o. ä.),
- 1 St. wandhängenden Desinfektionsspender einschl. Inhalt mit regelmäßiger Nachfüllung.

- 1 St. Toilette (WC-Kabine),
- 1 St. Handwaschbecken,
- 1 St. Warmwasserspeicher
- Spiegel, Ablage, Handtuchhaken, Papierhalter, Müllkorb für Papierhandtücher
- 1 St. Sanitärkipfenster
- Frostwächter

zu kalkulieren ist der Preis für eine Doppel-Containeranlage'

1,000 St
----------	-------	-------

1.3.20. **DIN276_08: 391**
Ver-/Entsorgungsanschlüsse-/leitungen Bürocontainer
AG
Ver-/Entsorgungsanschlüsse-/leitungen (Wasser, Abwasser, Strom) des Containers herstellen, anschließen und im Zuge der Räumung wieder beseitigen, Aufstellplatz Container siehe Baustelleneinrichtungsplan (Hinweistext "Hinweis/Forderungen Container" beachten)

für Bürocontainer (Bauleitung), als Doppel-Containeranlage (Grundfläche ca. 30 m2)

1,000 St
----------	-------	-------

1.3.30. **DIN276_08: 391**
Bürocontainer (AG) - Bauleitung Hochbau, mit WC,
vorhalten
Bürocontainer als Doppelcontainer (AG) - Bauleitung Hochbau (Grundfläche ca. 30 m2), mit WC-Abteil

vorhalten/unterhalten/warten/betreiben

Abrechnungseinheit ist Stück x Monate

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 101 **Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	<ul style="list-style-type: none"> - 24 St. Stühle, stapelbar, gepolstert - 6 St. Ablagetische - 2 St. Mülleimer - Magnetstreifen und Magnete an freien Wänden. - 2 St. abschließbare Aktenschränke, B x H x T ca. 800 x 1800 x 450 mm <p>Kücheneinrichtung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 St. Kleinküche, bestehend aus Spülenschrank, Spüle mit Wasseranschluss / Mischbatterie und Hängeschrank - Wasserversorgung mit Kalt- und Warmwasser, einschl. Warmwassererzeuger - 1 St. Kühlschrank mit Gefrierfach, - 1 St. Spülmaschine, - 2 St. Kochfeld mit 2x Herdplatten - Tassen, Untertassen, Kuchenteller + Teelöffel für 18 Personen, - 2 St. Thermoskannen, - 1 St. Reinigungsset (Besen, Kehrblech etc.), - 2 St. Mülleimer. - Frostwächter nach Erfordernis <p>Zusatzausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 St. Krankenliege - 1 St. Krankentrage - 1 St. Verbandskaste <p>zu kalkulieren ist der Preis für eine Doppel-Containeranlage'</p>	1,000 St
1.3.50.	<p>DIN276_08: 391</p> <p>Ver-/Entsorgungsanschlüsse-/leitungen Besprechungsraum-Container</p> <p>Ver-/Entsorgungsanschlüsse-/leitungen (Wasser, Abwasser, Strom) des Containers herstellen, anschließen und im Zuge der Räumung wieder beseitigen, Aufstellplatz Container siehe Baustelleneinrichtungsplan (Hinweistext "Hinweis/Forderungen Container" beachten)</p> <p>für Besprechungsraum-Container, als Doppel-Containeranlage (Grundfläche ca. 30 m2)</p>	1,000 St
1.3.60.	<p>DIN276_08: 391</p> <p>Besprechungsraum, mit Teeküche, vorhalten</p> <p>Besprechungsraum-Container (Grundfläche ca. 30 m2), mit Teeküche</p> <p>vorhalten/unterhalten/warten/betreiben</p> <p>Abrechnungseinheit ist Stück x Monate</p> <p>einschl. der Reinigungskosten und Kosten für Müllbeseitigung, Reinigung zweimal wöchentlich, zusätzlich 3 St. Fensterreinigungen (auszuführen in regelmäßigen Abständen)</p>			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 101 **Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zugänge.			
	von den ausgeschriebenen Sanitärcontainern wird 1 St. für Damen vorgesehen und 1 St. für Herren'			
		2,000 St
	DIN276_08: 391			
1.3.80.	Ver-/Entsorgungsanschlüsse-/leitungen Sanitärcontainer			
	Ver-/Entsorgungsanschlüsse-/leitungen (Wasser, Abwasser, Strom) des Containers herstellen, anschließen und im Zuge der Räumung wieder beseitigen, Aufstellplatz Container siehe Baustelleneinrichtungsplan (Hinweistext "Hinweis/Forderungen Container" beachten)			
	für Sanitärcontainer als Einzelcontainer (Grundfläche ca. 15 m ²)			
		2,000 St
	DIN276_08: 391			
1.3.90.	Sanitärcontainer vorhalten			
	Sanitärcontainer, Grundfläche 15 m ² , vorhalten/unterhalten/warten/betreiben Abrechnungseinheit ist Stück x Monate			
	einschl. der Reinigungskosten und Kosten für Müllbeseitigung, Reinigung täglich (Montag-Freitag), zusätzlich 6 St. Fensterreinigungen (auszuführen in regelmäßigen Abständen während der ausgeschriebenen Vorhaltezeit); einschl. der Kosten für alle Reinigungsmittel/Reinigungsutensilien Leistung einschl. Nachfüllen der Verbrauchsmittel durch den AN (Seife, Papierhandtücher, Toilettenpapier) entsprechend dem Verbrauch, einschl. entsprechender Verbrauchskosten die Betriebskosten (Wasser, Strom) trägt auf Nachweis der AG			
		60,000 StMt
Summe 1.3. Baucontainer			
Summe 1. Baustelleneinrichtung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
 LV: 101 **Baustelleneinrichtung** Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2.	Dokumentation, Sonstiges			
-----------	---------------------------------	--	--	--

2.1.	Dokumentation, Sonstiges			
-------------	---------------------------------	--	--	--

Hinweise/Forderungen

Vor der Ausführung von Arbeiten im Stundenlohn muss mit dem AG eine Stundenlohnvereinbarung schriftlich vereinbart werden.

Die nachfolgenden Berechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Es werden nur die tatsächlich auf der Baustelle erbrachten Stunden vergütet. Fahrzeit und Fahrtkosten sind als Nebenkosten in die Stundenverrechnungssätze einzukalkulieren.

Vom AN sind Stundenlohnzettel aufzustellen, diese müssen eindeutig erkennen lassen:

- Bezeichnung der Baumaßnahme
- Vor- und Zunamen,
- Beruf,
- Lohngruppe laut Tarif,
- Arbeitsleistung sowie Zeit, Ort und Dauer,
- Verbrauch an Baustoffen,
- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort und Dauer.

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind in der Regel "TÄGLICH" der Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt.

Im Stundenverrechnungssatz sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Sozialkosten und Sozialkassenbeiträge,
- Gemeinkostenanteile und Gewinn.

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind gesondert nachzuweisen.

STLB-Bau: 10/2025 091

DIN276_08: 399

2.1.10. Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

20,000 h

DIN276_08: 399

2.1.20. Dokumentation

Kosten für die Zusammenstellung und die Aufstellung einer

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
 LV: 101 Baustelleneinrichtung Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	prüffähigen Dokumentation für sämtliche Leistungen durch den Auftragnehmer. Die vollständig vorliegende Dokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme. Dokumentation gemäß Pkt. 0.2.6 Angaben zur Ausführung			
		1,000 PSCH	
Summe 2.1.	Dokumentation, Sonstiges		
Summe 2.	Dokumentation, Sonstiges		

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 101 **Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Baustelleneinrichtung	
1.1.	Bauzaun / Schutzzaun / Provisorien
1.2.	Absturzsicherungen / Randsicherungen / Verkehrssicherung
1.3.	Baucontainer
	Summe 1. Baustelleneinrichtung

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 101 **Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
2.	Dokumentation, Sonstiges	
2.1.	Dokumentation, Sonstiges
	Summe 2.	Dokumentation, Sonstiges

**Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung**

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 101 **Baustelleneinrichtung** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
---------------------	------------------------------	---------------------

LV	101	
-----------	------------	--

1.	Baustelleneinrichtung
----	-----------------------	-------

2.	Dokumentation, Sonstiges
----	--------------------------	-------

Summe LV	101 Baustelleneinrichtung
-----------------	----------------------------------	-------

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%
--	-------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 29

(Ort)	(Datum)	(Rechtsgültige Unterschrift)
-------	---------	------------------------------