

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 11 Tief-, Kanalarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit					Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
2.	Baustelleneinrichtung									
2.1.	Baustelleneinrichtung									
10.	Baustelle einrichten freimachen Geländefläche	2,000	St							
20.	Baustelle räumen Flächen wiederherstellen	2,000	St							
30.	Baustelleneinr. vorhalten	10,000	StMt							
40.	Verkehrssicherungseinr. aufbauen abbauen	4,000	St							
50.	Reinigen Ende Rein.zwischend.	2,000	Stck							
60.	Gesamtdokumentation inkl. modellbasierte Bestandsfortschreibung	1,000	PSC H							
70.	Vermessungsarbeiten für Absteckung Verkehrsfl.u.BW alle Flächen, Bauwerke, Kabel und Leitungen	1,000	PSC H							
3.	Freianlage									
3.1.	Oberbodenarbeiten (KG 511)									
10.	Oberboden abtragen laden fördern aufsetzen BG1 SE Abtrag- H bis 10cm	10,000	m3							
20.	Oberboden laden fördern auftragen BG1 SE D bis 10cm	10,000	m3							
30.	Oberboden abtragen laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN AVV170504 BG1 OH Abtrag-H bis 10cm	6,000	m3							
40.	Oberboden liefern auftragen BG1 GE D bis 10cm	2,000	m3							
3.2.	Bodenarbeiten (KG 512)									
10.	Boden lösen fördern lagern Abtrag-T 2,5m SU	10,000	m3							
20.	Boden auf Baustelle gelagert einbauen GU verdichten	10,000	m3							
30.	Boden liefern einbauen SE verdichten	5,000	m3							
40.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0 Sand LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN	0,500	t							
50.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0* LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN	0,500	t							
60.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F0* LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN	0,500	t							

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 11 Tief-, Kanalarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F1 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN	0,500	t						
80.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F2 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN	0,500	t						
90.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F3 LKW AN transp. entsorgen Verwertungsanlage bis 10km Vergüt.Entsorg. AN	0,500	t						
100.	Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	0,500	t						
110.	Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet DK I LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	0,500	t						
120.	Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet DK II LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	0,500	t						
130.	Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet DK III LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	0,500	t						
4.	Ingenieurbauwerke								
4.1.	Trinwasser Anlagen (KG 540)								
10.	Anschluss an Rohrltg Wasser Kunststoff AD 75mm Einbau Muffe Kunststoff Durchm. 32mm	1,000	St						
20.	Anschluss an Rohrltg Wasser Kunststoff AD 32mm Kunststoff Durchm. 32mm	1,000	St						
30.	Druckrohr PE100 TW DN/OD32 SDR17 Graben verbaut T 1,25-1,75m Steckverbindung	25,000	m						
40.	Kupplung PP DN20 PN16	1,000	St						
50.	Markierung Trasse Trassenband liefern	25,000	m						
60.	Winkel PP 45Grad DN32 PN16	4,000	St						
70.	Winkel PP 90Grad DN32 PN16	4,000	St						
80.	Winkel PP 90Grad DN32 PN16	4,000	St						
90.	Desinfektion, Dichtheitsprüfung und Spülung	25,000	m						
100.	Reduzierstück PP TW Durchm. 75mm x 32mm	1,000	St						
4.2.	Regenwasserkanalisation (KG 541)								

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 11 Tief-, Kanalarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10.	Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN160 SN8 Graben verbaut T 1- 1,25m	60,000	m						
20.	Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN160 SN8 Graben verbaut T 1,25-1,75m	61,000	m						
30.	Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN200 SN8 Graben verbaut T 1,75-4m	8,000	m						
40.	Abwasserkanal PP-MD Regenwasser Steckverbindung OD DN200 SN8 Graben verbaut T 1,25-1,75m	21,000	m						
50.	Boden Graben Entwässerungsltg lösen lagern verfüllen verdichten auf Baustelle bereitstellen Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 2,5m GW	210,000	m3						
60.	Sand Leitungszone Rohr bis DN150 einbauen D 50-80cm	95,000	m3						
70.	Markierung Trasse Trassenband liefern	150,000	m						
80.	Grabenverbaugerät H 1,5-1,75m Sohlen-B bis 1m GW herstellen rückbauen	230,000	m2						
90.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,25m GU	5,000	m3						
100.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten von Hand Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,25m GU	5,000	m3						
110.	Kabelbündel unter Spannung Niederspannungskabel T bis 1,25m sichern	20,000	m						
120.	Kabel unter Spannung Niederspannungskabel T bis 1,25m sichern	20,000	m						
130.	Sicherung kreuzender oder parallel verlaufender Druckrohr- /Freispiegelleitung in Betrieb bis DN200	20,000	m						
140.	Absperren Seitenzulauf DN200 Absperrel. im Kanal bis DN200	2,000	St						
150.	Schachtsohle ändern bis DN250 Auskl. Zementestrich L/B 1000/1000mm	2,000	St						
160.	Sauberkeitsschicht Entwässrg Beton C12/15 D 15cm	3,500	m3						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 11 Tief-, Kanalarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
170.	Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsbel. Beton C40/50 Zulauf DN150 Ablauf DN200 T bis 1,5m RW01	1,000	St						
180.	Schachtabdeck. B125 Durchm. 800mm rund Guss setzen ohne Lüftungsöffnungen	1,000	St						
190.	Auflagering Beton, D = 0,625m, d = 0,15	2,000	Stk						
200.	Bogen PP-MD Abwasserkanal 15Grad Steckverbindung OD DN160 SN8	5,000	St						
210.	Bogen PP-MD Abwasserkanal 30 Grad Steckverbindung OD DN160 SN8	5,000	St						
220.	Bogen PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN160 SN8	5,000	St						
230.	Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160 SN8	20,000	St						
240.	Anschluss Abwasserkanal PP-MD DN160 Schacht Beton Anschlussöffnung Dichtung	1,000	St						
250.	Anschluss Abwasserkanal PP-MD DN200 Schacht Beton Anschlussöffnung Dichtung	1,000	St						
260.	Seitenzulauf Schacht gelenkig Zulauf DN150	1,000	St						
270.	Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal PP DN200 haltungsweise L bis 30m Luftüberdruck LC	130,000	m						
280.	Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal PP DN200 haltungsweise L bis 30m Luftüberdruck LC	20,000	m						
290.	Dokumentation der Wasserdichtheitsprüfung aufstellen und übergeben	1,000	PSC H						
300.	Opt. Inspektion Abwasserltg Regenwasserltg Kunststoff TV-Kamera Deformationsmessung bis ID 200	150,000	m						
310.	Dokumentation Inspektion Bericht je Haltung/Ltg Bericht digital Format PDF	3,000	St						
320.	Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch	9,000	St						
330.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	2,000	St						
340.	Belastungsfahrzeug bereitstellen	4,000	h						
350.	Dokumentation Verdichtungsnachweis aufstellen und an AG übergeben	1,000	PSC H						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 11 Tief-, Kanalarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
360.	Provisorische Schachtabdeckung liefern, lose auflegen und wieder aufheben	2,000	Stk						
370.	Umsetzen Betonpl. L/B/D 300/300/60mm reinigen lagern Bettung Kiessand 0/4 D 4cm Splitt 1/3 einschlämmen nicht schadstoffbelastet	15,000	m2						
380.	Anschluss Abwasserkanal PP-MD DN160 Kanal Steinzeug DN200 Anschlussöffnung Dichtung	1,000	St						
390.	Steinzeuganschlussstutzen 90Grad DN150	1,000	St						
400.	Absperren Seitenzulauf DN200-400 Absperrel. im Schacht DN1000	1,000	St						
4.3.	Abwasserkanalisation (KG 541)								
10.	Boden Graben Entwässerungsltg lösen lagern verfüllen verdichten auf Baustelle bereitstellen Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 2,5m GW	170,000	m3						
20.	Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN160 SN16 Graben verbaut T 1,25-1,75m	30,000	m						
30.	Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN160 SN8 Graben verbaut T 1-1,25m	30,000	m						
40.	Abwasserkanal PP-MD Schmutzwasser Steckverbindung OD DN160 SN8 Graben verbaut T 1,25-1,75m	30,000	m						
50.	Grabenverbaugerät H 1,5-1,75m Sohlen-B bis 1m GW herstellen rückbauen	280,000	m2						
60.	Sand Leitungszone Rohr bis DN150 einbauen D 50-80cm	45,000	m3						
70.	Markierung Trasse Trassenband liefern	100,000	m						
80.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,25m GU	5,000	m3						
90.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten von Hand Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,25m GU	5,000	m3						
100.	Kabelbündel unter Spannung Niederspannungskabel T bis 1,25m sichern	5,000	m						
110.	Kabel unter Spannung Niederspannungskabel T bis 1,25m sichern	5,000	m						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 11 Tief-, Kanalarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120.	Sicherung kreuzender oder parallel verlaufender Druckrohr- /Freispiegelleitung in Betrieb bis DN200	5,000	m						
130.	Abmauerung Schacht/Bauwerk wasserdicht herstellen Kanalklinker D 11,5cm einseitig Zement-Putzmörtel	3,000	m2						
140.	Absperren Seitenzulauf DN200 Absperrel. im Kanal bis DN200	3,000	St						
150.	Schachtsohle ändern bis DN250 Auskl. Zementestrich L/B 1000/1000mm	2,000	St						
160.	Sauberkeitsschicht Entwässrg Beton C12/15 D 15cm	10,000	m3						
170.	Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Beton C60/75 Zulauf DN150 Ablauf DN150 T bis 1,5m SW01	1,000	St						
180.	Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Beton C60/75 Zulauf DN150 Ablauf DN150 Zulauf DN150 T bis 1,5m SW02	1,000	St						
190.	Schacht Beton-Stahlbetonfertigteile DN1000 Lastübertragungsel. Beton C60/75 Zulauf DN150 Ablauf DN150 Zulauf DN150 T bis 1,5m SW05	1,000	St						
200.	Schachtabdeck. D400 Durchm. 800mm rund Guss setzen ohne Lüftungsöffnungen	1,000	St						
210.	Schachtabdeck. B125 Durchm. 800mm rund Guss setzen ohne Lüftungsöffnungen	2,000	St						
220.	Anschluss Abwasserkanal PP-MD DN160 Schacht Beton Anschlussöffnung Einbau Stutzen Dichtung	2,000	St						
230.	Anschluss Abwasserkanal PP-MD DN160 Kanal PVC-U DN160 Anschlussöffnung Dichtung	3,000	St						
240.	Anschluss Abwasserkanal PP-MD DN160 Schacht Beton an Stutzen	1,000	St						
250.	Bogen PP-MD Abwasserkanal 15Grad Steckverbindung OD DN160 SN8	10,000	St						
260.	Bogen PP-MD Abwasserkanal 30 Grad Steckverbindung OD DN160 SN8	10,000	St						
270.	Bogen PP-MD Abwasserkanal 45Grad Steckverbindung OD DN160 SN8	10,000	St						
280.	Abzweig PP-MD Abwasserkanal Steckverbindung OD DN160 SN8	20,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 11 Tief-, Kanalarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
290.	Dichtheitsprüfung Luft Abwasserkanal PP DN150 haltungsweise L bis 30m Luftüberdruck LC	110,000	m						
300.	Dokumentation der Wasserdichtheitsprüfung und Verdichtungsnachweis	1,000	PSC H						
310.	Kameradurchfahrung bis DN 150 ausführen	110,000	m						
320.	Kontrollprüfung Unterbau/Planum Verformungsmodul dynamischer Lastplattendruckversuch	11,000	St						
330.	Kontrollprüfung TSoB Verformungsmodul statischer Lastplattendruckversuch	2,000	St						
340.	Belastungsfahrzeug bereitstellen	4,000	h						
350.	Provisorische Schachtabdeckung liefern, lose auflegen und wieder aufheben	4,000	Stk						
360.	Umsetzen Betonpl. L/B/D 300/300/60mm reinigen lagern (auf Paletten setzen) Bettung Kiessand 0/4 D 4cm Splitt 1/3 einschlämmen nicht schadstoffbelastet. Paletten sind vom AN zu stellen.	15,000	m2						
370.	Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen	1,000	m3						
4.4.	Wärmeversorgungsanlagen (KG 544)								
10.	Entnahme Bereitstellung Bohrkern alle Asphaltsschichten Bohrkern 3 St Durchm. bis 100mm T 4 cm	2,000	St						
20.	Deklarationsanalyse durchführen, Asphalt	2,000	Stk						
30.	Asphaltoberbau schneiden D 10-15cm T 140mm	40,000	m						
40.	Ausbaustück (Asphalt) entnehmen und versenden	1,000	Stk						
50.	Deklarationsanalyse durchführen, Asphalt	1,000	Stk						
60.	Zulage für belasteten Asphaltaufbruch (PAK)	1,000	t						
70.	Rückbau Bitumenh.Befestigung Fahrbahn nicht schadstoffbelastet EBV 2023 20kN/m3 D 10 cm Geräteinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen bis 10km AVV170302 Vergüt.Entsorg. AN	50,000	m2						
80.	Unterlage reinigen Asphaltsschicht komb.Saug-Kehrmaschinen	50,000	m2						
90.	TS Asphalt Bk1,8 AC22TN Bindem. 50/70 D 14cm	50,000	m2						
100.	Asphaltbetondeckschicht Bk1,8 AC8DS D 4cm Bindem. 50/70	50,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 11 Tief-, Kanalarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110.	Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge Deckschicht Tiefe 40 mm Breite 10 mm Verf. mit Trstr. Fugenmasse N2	40,000	m						
120.	Bitumenh.Bindem. aufsprühen 0,15-0,25kg/m2 C60BP4-S frisch TS Asphalt	50,000	m2						
130.	Fuge anlegen Deckschicht Asphaltbeton Längs-Querfuge B 10mm T 40mm	40,000	m						
140.	Rückbau Bordstein Naturstein nicht schadstoffbelastet A1 Fundament Beton 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern	2,000	m						
150.	Umsetzen Betonpl. L/B/D 300/300/60mm reinigen lagern Bettung Kiessand 0/4 D 4cm Splitt 1/3 einschlämmen nicht schadstoffbelastet	15,000	m2						
160.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,25m GU	5,000	m3						
170.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten von Hand Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,25m GU	5,000	m3						
180.	Kabelbündel unter Spannung Niederspannungskabel T bis 1,25m sichern	5,000	m						
190.	Kabel unter Spannung Niederspannungskabel T bis 1,25m sichern	5,000	m						
200.	Sicherung kreuzender oder parallel verlaufender Druckrohr- /Freispiegelleitung in Betrieb bis DN200	5,000	m						
210.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1,25m GU gg. Handschachtung	3,000	m3						
220.	Boden Suchgraben lösen lagern verfüllen verdichten von Hand Sohlen-B 0,6-0,7m T bis 1,25m GU	3,000	m3						
230.	Boden Graben Entwässerungsltg lösen lagern verfüllen verdichten auf Baustelle bereitstellen Sohlen-B 0,8-0,9m T bis 2,5m GW	65,000	m3						
240.	Grabenverbaugerät H 2,5-3m Sohlen-B bis 1m GW herstellen rückbauen	100,000	m						
250.	Sand Leitungszone Rohr bis DN100 einbauen D 30-50cm	8,000	m3						
260.	STS Bk0,3 EV2 80MPa 0/32 D 15cm	8,000	m2						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 11 Tief-, Kanalarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
270.	Markierung Trasse Trassenband liefern	12,000	m						
280.	Schicht aus frostunempfindlichen Material liefern, einbauen und verdichten (otra vez una Frostschuttschicht?)	8,000	m³						
290.	Kabel- und Leitungskreuzungen suchen und sichern, bis DN 200	3,000	St						
300.	Kabelkreuzungen suchen und sichern	5,000	St						
310.	parallele Kabel und Leitungen suchen und sichern, bis DN 200	10,000	m						
320.	Schicht aus frostunempfindlichen Material liefern, einbauen und verdichten	8,000	m³						
330.	KM-Doppelrohr verlegen DN 50/DN 65	12,000	m						
340.	Rohrverbindung Doppelrohr DN 50	1,000	St						
350.	FS KM-Doppelrohr einbauen DN 50/65	5,000	St						
360.	Heizungsrohrleitungen gerade DN 50 Doppelrohr	12,000	m						
370.	Fertigbogen Doppelrohr DN 50	5,000	St						
380.	Verbindungsmaße zum Ausschäumen, Da 225 liefern und montieren	7,000	St						
390.	Endmaße für Kunststoffmantel Da 225 liefern liefern und montieren	2,000	St						
400.	Messprotokoll je Messschleife	1,000	St						
4.5.	Leerrohre Elektroinstallation Verteilerkasten, Hausanschluss (KG546)								
10.	Kabelschutzrohr PE-HD-Verbundrohr flexibel AD 110mm liefern	150,000	m						
20.	Boden Graben Kabelkanäle lösen lagern verfüllen verdichten Sohlen-B 0,7-0,8m T bis 1m GW	23,000	m3						
30.	Sand Einbettung Kabel einbauen D 30-50cm	4,500	m3						
40.	Markierung Trasse Trassenband liefern	150,000	m						
50.	Rückbau Plattenbelag Betonpl. D 8cm nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteinsatz mgl. wiederverwendb Stoffe lagern	10,000	m2						
60.	Plattenbelag Betonpl. L/B/D 300/300/60mm grau gebrauchte Platten seitl lagern Bettung Brechsand-Splitt 0/5 D 4+/-1cm Gehweg Kiessand 0/4 einkehren einschlämmen	10,000	m2						
70.	Kernbohrung Mauerziegel Durchm. 50-100mm T 17,5-20cm nicht schadstoffbelastet Geräteinsatz mgl. Stoffe	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 11 Tief-, Kanalarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5.	Herrichten								
5.1.	Abbruchmaßnahmen (KG 212)								
10.	Suchschlitz f.Lage- u.Höhe Hom.-Ber.B1 B f.Leit. 0,8 m T in m 0,00 - 1,75	4,000	m3						
20.	Boden lösen fördern lagern Abtrag-T 0,5m SW	6,000	m3						
30.	Boden liefern einbauen SE verdichten	25,000	m3						
40.	Abscheider Beton Vol.2-3m3 abbrechen schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN	1,000	St						
50.	Schlammfang Beton 1000l abbrechen nicht schadstoffbelastet 24kN/m3 Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170101 Vergüt.Entsorg. AN	1,000	St						
60.	Stützwand Klinker abbrechen nicht schadstoffbelastet 15kN/m3 D 24 cm Geräteeinsatz mgl. Stoffe laden transp. LKW AN entsorgen AVV170102 Vergüt.Entsorg. AN	2,000	m3						
70.	Boden lösen laden transp. LKW AN entsorgen Vergüt.Entsorg. AN AVV170504 Abtrag-T 0,6m GU Geländeangleichung Anlieferungsbereich	10,000	m3						
6.	Wasserhaltung								
6.1.	Wasserhaltungsarbeiten								
10.	Absetzbecken Container 15-20m3 ein-ausbauen	1,000	St						
20.	Absetzbecken Container 15-20m3 umsetzen	2,000	St						
30.	Probenentnahme Wasserprobe T bis 5m gem. Anforderung Wasserbehörde, inkl. Labor	2,000	St						
40.	Abltg Schichtenwasser herstellen rückbauen	1,000	St						
50.	Abltg Schichtenwasser betreiben	200,000	Std						
60.	Wasserbuch führen wöchentlich	1,000	St						
7.	Grundleitungen Abwasser								
7.1.	Fettabscheider und Hebeanlage								
10.	Fett-Abscheider S PE Verkehrslast E3 Erdeinbau NS7 700l Schachtabdeck. B125 Bettung	1,000	St						
20.	Probenahmeschacht Fett- Abscheider PE Verkehrslast E3 Erdeinbau DN800 Bettung Schachtabdeck. B125	1,000	St						
30.	Abwasserhebeanlage H 5 m 2Pumpen Steuerungseinheit IP54	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum 26.05.2026
Baumaßnahme 22020 ABK Neubau Mannschaftsheim		
Leistung 11 Tief-, Kanalarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Lohn	Material	Gerät	Sonstiges	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40.	Druckrohr PE100 Abwasser DN/OD50 SDR17	12,000	m						
8.	Stundenlohnarbeiten								
8.1.	Stundenlohnarbeiten								
10.	mittl.Satz AK	5,000	h						
20.	Mobilbagger	5,000	h						
30.	Teleskopbühne	2,000	h						
40.	LKW 3-achsig	2,000	h						
50.	LKW 4-achsig	2,000	h						
60.	Flächenrüttler	2,000	h						
70.	Motorsäge	2,000	h						
80.	SW-Pumpe bis 4 kW	2,000	h						
90.	Oberboden	2,000	m3						
100.	Natursand 0/8	2,000	m3						
110.	Boden SU	2,000	m3						

Legende:

- OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
 Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
 Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
 Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.