Bieter	Vergabenummer	Datum
	GVP-2026-005	

Baumaßnahme

Restrukturierung Gesundheit Nord, Maßnahmenpaket 1, Haus 4

Leistung

Abbruch, Mauer- und Betonarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0001	Ausbau Außentüre, B/H: 1,135 x 2,26 m	1	St						
01.01.0002	Ausbau Außentüre, B/H: 1,885 x 2,26 m	1	St						
01.01.0003	Ausbau Oberlicht, B/H: 1,20 x 1,80 m	3	St						
01.01.0004	Stahltreppe ausbauen, 3STG, B/L 1,20x1,60 m	1	St						
01.01.0005	Stahltreppe ausbauen, 4STG, B/L 2,30x2,00 m	1	St						
01.01.0006	Estrich abbrechen, D 6cm	7	m²						
01.01.0007	Estrich abbrechen, D 6cm, Streifen B bis 30cm	31	m						
01.01.0008	Trennschnitt im Estrich erstellen	62	m						
01.01.0009	Türöffnung in Verblendschale, D11,5cm	31	m²						
01.01.0010	Trennschnitt senkrecht, T11,5cm	16	m						
01.01.0011	Türöffnung in Stahlbetonwand, D25cm	4	m³						
01.01.0012	Betonschneidearbeiten Türöffnungen, T25 cm	28	m						
01.01.0013	Kernbohrung in Mauerwerk d 11,5 cm, D 100-150 mm, inkl.	5	St						
01.01.0014	Kernbohrung in Mauerwerk d 11,5 cm, D 150-250 mm, inkl.	13	St						
01.01.0015	Herstellen + Schließen MW-Aussparungen bis 0,25 m2, d. 11,5 cm	1	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	GVP-2026-005	

Baumaßnahme

Restrukturierung Gesundheit Nord, Maßnahmenpaket 1, Haus 4

Leistung

Abbruch, Mauer- und Betonarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0016	Kernbohrung in Stahlbeton d 25 cm, D 100-150 mm, inkl.	5	St						
01.01.0017	Kernbohrung in Stahlbeton d 25 cm, D 150-250 mm, inkl.	13	St						
01.01.0018	Herstellen + Schließen Stahlbeton-Aussparun von bis 0,25 m², d=25	1	St						
01.02.0001	Mauerwerk Innenwand in F90-Qualität, KS-V 12 / 1,8, d=17,5 cm	139	m²						
01.02.0002	L-Winkel Lagesicherung Brand-/F90-Wände an	31	m						
01.02.0003	Dämmschicht aus Mineralwolle inkl. Fugendichtung, Brand	31	m						
01.02.0004	Ausgleichsschicht / Kimmschicht am Wandfuß, d = 17,5 cm	31	m						
01.02.0005	Türöffnungen anlegen inkl. KS-Fertigteilsturz, d=17,5 cm, DÖ B bis	1	St						
01.02.0017	Verblendmauerwerk, DF, KMz-28-2,0, Wilder Verband	15	m²						
01.02.0018	Anarbeiten an Bestandmauerwerk	12	m						
01.02.0019	Feuchtigkeitssperrschicht aus G200S4, b=170cm, über	7	m						
01.02.0020	Einbau Fertigteilsturz, LxHxD = 175 x 20 x 11,5 cm	1	St						
01.02.0021	Einbau Fertigteilsturz, LxHxD = 225 x 20 x 11,5 cm	1	St						
01.02.0022	Einbau Fertigteilsturz, LxHxD = 280 x 20 x 11,5 cm	1	St						
01.02.0023	WAB-MiWo-Wärmedämmung, d 14cm, WLG 035	15	m²						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	GVP-2026-005	

Baumaßnahme

Restrukturierung Gesundheit Nord, Maßnahmenpaket 1, Haus 4

Leistung

Abbruch, Mauer- und Betonarbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV [1]	Kurzbezeichnung d. Teilleistung [1]	Menge [1]	Mengeneinheit [1]	Zeitansatz [2]	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit [2]				
					Löhne [2, 3]	Stoffe [2]	Geräte [2, 4]	Sonstiges [2]	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.0024	Anarbeiten an Bestanddämmung	12	m						
01.03.0001	Schließen von Deckenaussparungen, B/L 1,20 x 1,20 m	2	St						
01.03.0002	Schließen von Deckenaussparungen, B/L 1,20 x 1,20 m	1	St						
01.03.0003	Schließen von Deckenaussparungen, D 40 cm	2	St						

[1] Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
[2] Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
[3] Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
[4] Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.