

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1.	Erweiterte Rohbauarbeiten								
1.1.	Mauerarbeiten								
10.	Mauerwerk Außenwand KS-R P SFK12 RDK1,8 D 24cm Dünnbettm. 8DF(248/240/248)	605,000	m2						
20.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 840 mm H 1410 mm D 24cm	2,000	St						
30.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 970 mm H 2550 mm D 24cm	1,000	St						
40.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1340 mm H 2550 mm D 24cm	6,000	St						
50.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1590 mm H 2195 mm D 24cm	3,000	St						
60.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1715 mm H 755 mm D 24cm	6,000	St						
70.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1715 mm H 800 mm D 24cm	1,000	St						
80.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1715 mm H 1370 mm D 24cm	7,000	St						
90.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1715 mm H 1435 mm D 24cm	3,000	St						
100.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 2310 mm H 3550 mm D 24cm	2,000	St						
110.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 2340 mm H 2550 mm D 24cm	1,000	St						
120.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 4010 mm H 2550 mm D 24cm	1,000	St						
130.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Außenwand H 12,3cm D 24cm B 88,5cm	2,000	St						
140.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Außenwand H 12,3cm D 24cm B 138,5cm	7,000	St						
150.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Außenwand H 12,3cm D 24cm B 176cm	20,000	St						
160.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Außenwand H 12,3cm D 24cm B 238,5cm	3,000	St						
170.	freies Wandende	5,000	m						
180.	Mauerwerk Attika KS-R P SFK12 RDK1,8 D 24cm Dünnbettm. 8DF (248/240/248)	135,000	m2						
190.	Ringbalken KS-U-Schale 8DF (238/240/240) B 24cm	66,000	m						
200.	Anker Stahl niro einlegen H bis 12m Schalenabst. 180mm	345,000	m2						
210.	Mauerwerk Innenwand KS-R P SFK12 RDK1,8 D 24cm Dünnbettm. 8DF(248/240/248)	1.400,000	m2						
220.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 885 mm H 1010 mm D 24cm	1,000	St						
230.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 885 mm H 2135 mm D 24cm	5,000	St						
240.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2135 mm D 24cm	9,000	St						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
250.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2260 mm D 24cm	1,000	St						
260.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1135 mm H 2135 mm D 24cm	12,000	St						
270.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1260 mm H 2135 mm D 24cm	7,000	St						
280.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1385 mm H 2135 mm D 24cm	3,000	St						
290.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1635 mm H 2135 mm D 24cm	2,000	St						
300.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 2260 mm H 2135 mm D 24cm	1,000	St						
310.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 2300 mm H 2260 mm D 24cm	2,000	St						
320.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 4010 mm H 2550 mm D 24cm	1,000	St						
330.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 88,5cm	6,000	St						
340.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 101cm	10,000	St						
350.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 113,5cm	11,000	St						
360.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 126cm	6,000	St						
370.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 138,5cm	2,000	St						
380.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 163,5cm	2,000	St						
390.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 226cm	1,000	St						
400.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 238,5cm	2,000	St						
410.	freies Wandende	33,000	m						
420.	Ringbalken KS-U-Schale 8DF (238/240/240) B 24cm	10,000	m						
430.	Mehrkosten Mauerwerk sichtbar bleibend, einseitig	5,000	m2						
440.	Mehrkosten Mauerwerk sichtbar bleibend, beidseitig	202,000	m2						
450.	Mauerwerk Innenwand KS-R P SFK12 RDK1,8 D 17,5cm Dünnbettm. 6DF(248/175/248)	24,000	m2						
460.	Ringbalken KS-U-Schale 6DF (238/175/240) B 17,5cm	6,000	m						
470.	Mauerwerk Innenwand KS-R P SFK12 RDK1,8 D 11,5cm Dünnbettm. 4DF(248/115/248)	327,000	m2						
480.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 885 mm H 2135 mm D 11,5cm	7,000	St						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
490.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2135 mm D 11,5cm	1,000	St						
500.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1135 mm H 2135 mm D 11,5cm	3,000	St						
510.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1260 mm H 2135 mm D 11,5cm	1,000	St						
520.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 2885 mm H 1310 mm D 11,5cm	1,000	St						
530.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 11,5cm B 88,5cm	7,000	St						
540.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 11,5cm B 101cm	1,000	St						
550.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 11,5cm B 113,5cm	3,000	St						
560.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 11,5cm B 126cm	1,000	St						
570.	Öffnung überdecken Betonsturz tragend Innenwand H 24cm D 11,5cm B 288,5cm	1,000	St						
580.	Ringbalken KS-U-Schale 4DF (238/115/240) B 11,5cm	10,000	m						
590.	Herstellen von Schlitzern beim Aufmauern B 5-10cm T 10-15cm	6,000	m						
600.	Schlitz schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 B 5-10cm T 10- 15cm	6,000	m						
610.	Herstellen von Schlitzern beim Aufmauern B 10-15cm T 10-15cm	6,000	m						
620.	Schlitz schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 B 10-15cm T 10 -15cm	6,000	m						
630.	Herstellen von Schlitzern beim Aufmauern B 15-20cm T 10-15cm	6,000	m						
640.	Schlitz schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 B 15-20cm T 10 -15cm	6,000	m						
650.	Schlitz nachträglich herstellen Mauerwerk B 10 cm T 3 cm	6,000	m						
660.	Schlitz schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 B 5-10cm T bis 5cm	6,000	m						
670.	Anker Anschluss Mauerwerk Stahl niro einführen	210,000	St						
680.	Trennschicht Anschlussfuge 24 cm	75,000	m						
690.	Elastische Fuge	150,000	m						
700.	Trennschicht- obere Anschlussfuge 17,5-24 cm	5,000	m						
710.	Trennschicht- obere Anschlussfuge 11,5 cm	75,000	m						
720.	Elastische Fuge	160,000	m						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
730.	Mauerw.anschl. Federanker Stoßfuge D 17,5-24cm	5,000	m						
740.	Mauerw.anschl. Federanker Stoßfuge D bis 11,5cm	80,000	m						
750.	Abdichtung in/unter Wand D bis 15cm W4-E Bitumen- Dachdichtungsbahn G200DD MSB-Q Bürstenstreich-Gießverf	10,000	m2						
760.	Abdichtung in/unter Wand D 15- 25cm W4-E Bitumen- Dachdichtungsbahn G200DD MSB-Q Bürstenstreich-Gießverf	122,000	m2						
770.	Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Dämmel. KS H 12,5-15cm D 24cm (498/240/113)	337,000	m						
780.	Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Mauersteine KS H 5-7,5cm D 24cm (498/240/50)	170,000	m						
790.	Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Dämmel. KS H 12,5-15cm D 17,5cm (498/175/113)	6,000	m						
800.	Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Dämmel. KS H 12,5-15cm D 11,5cm (498/115/113)	36,000	m						
810.	Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Mauersteine KS H 5-7,5cm D 11,5cm (498/115/50)	40,000	m						
820.	Öffnung b. Aufmauern herst. bis 100cm2 T 10-15cm	27,000	St						
830.	Öffnung b. Aufmauern herst. 200- 250cm2 T 10-15cm	6,000	St						
840.	Öffnung b. Aufmauern herst. 300- 400cm2 T 10-15cm	10,000	St						
850.	Öffnung b. Aufmauern herst. 600- 700cm2 T 10-15cm	5,000	St						
860.	Öffnung b. Aufmauern herst. 1500 -2000cm2 T 10-15cm	3,000	St						
870.	Öffnung b. Aufmauern herst. 2000 -3000cm2 T 10-15cm	4,000	St						
880.	Öffnung b. Aufmauern herst. bis 100cm2 T 15-20cm	1,000	St						
890.	Öffnung b. Aufmauern herst. 200- 250cm2 T 15-20cm	1,000	St						
900.	Öffnung b. Aufmauern herst. bis 100cm2 T 20-25cm	5,000	St						
910.	Öffnung b. Aufmauern herst. 200- 250cm2 T 20-25cm	103,000	St						
920.	Öffnung b. Aufmauern herst. 400- 500cm2 T 20-25cm	10,000	St						
930.	Öffnung b. Aufmauern herst. 800- 900cm2 T 20-25cm	32,000	St						
940.	Öffnung b. Aufmauern herst. 1000 -1500cm2 T 20-25cm	3,000	St						
950.	Öffnung b. Aufmauern herst. 1500 -2000cm2 T 20-25cm	3,000	St						
960.	Öffnung b. Aufmauern herst. 2000 -3000cm2 T 20-25cm	3,000	St						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
970.	Öffnung b. Aufmauern herst. 3000 -5000cm ² T 20-25cm	6,000	St						
980.	Öffnung b. Aufmauern herst. 5000 -10000cm ² T 20-25cm	1,000	St						
990.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 50-100cm ² T 10-15cm	27,000	St						
1000.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 200-250cm ² T 10-15cm	6,000	St						
1010.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 300-400cm ² T 10-15cm	10,000	St						
1020.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 600-700cm ² T 10-15cm	5,000	St						
1030.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 1500-2000cm ² T 10-15cm	3,000	St						
1040.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 2000-3000cm ² T 10-15cm	4,000	St						
1050.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 50-100cm ² T 15-20cm	1,000	St						
1060.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 200-250cm ² T 15-20cm	1,000	St						
1070.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 50-100cm ² T 20-25cm	5,000	St						
1080.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 200-250cm ² T 20-25cm	103,000	St						
1090.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 400-500cm ² T 20-25cm	10,000	St						
1100.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 800-900cm ² T 20-25cm	32,000	St						
1110.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 1000-1500cm ² T 20-25cm	3,000	St						
1120.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 1500-2000cm ² T 20-25cm	3,000	St						
1130.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 2000-3000cm ² T 20-25cm	3,000	St						
1140.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 3000-5000cm ² T 20-25cm	6,000	St						
1150.	Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 5000- 10000cm ² T 20-25cm	1,000	St						
1160.	Öffnung überdecken KS- Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 11,5cm B 51cm	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1170.	Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 51cm	2,000	St						
1180.	Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 63,5cm	3,000	St						
1190.	Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 88,5cm	2,000	St						
1200.	Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 101cm	4,000	St						
1210.	Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 126cm	2,000	St						
1220.	Kernbohrung KS Durchm. 50-100mm T 10-12,5cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	8,000	St						
1230.	Kernbohrung KS Durchm. 100-150mm T 10-12,5cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	7,000	St						
1240.	Kernbohrung KS Durchm. 150-200mm T 10-12,5cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	5,000	St						
1250.	Kernbohrung KS Durchm. 50-100mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	10,000	St						
1260.	Kernbohrung KS Durchm. 100-150mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	8,000	St						
1270.	Kernbohrung KS Durchm. 150-200mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	6,000	St						
1.2.	Verblendmauerwerk								
10.	Dübelanker Stahl niro eindübeln Schalenabst. 180mm	215,000	m2						
20.	Kerndämmung Mineralwolle einlagig 0,032W/(mK) D 160mm WZ	480,000	m2						
30.	Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,034W/(mK) D 180mm PW dh	80,000	m2						
40.	Verbl-MW Schalenabst. 180mm Außenwand KHLzB SFK28 RDK1,6 NF(240/115/71) D 11,5cm M5 H bis 5,5m	560,000	m2						
50.	Mehrkosten unterste Schichten 2DF	100,000	m						
60.	Wärmebrückenstein Schaumglas	100,000	m						
70.	Fuge auskratzen T bis 1,5cm 12Schichten/m	560,000	m2						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
80.	Verfugen Verblendmauerwerk Fertig-Fugenmörtel 12Schichten/m	560,000	m2						
90.	Mehrk. Versatz 20 mm, jede 2. Schicht	105,000	m2						
100.	Mehrk. Formstein L-förmig	330,000	St						
110.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1510 mm H 2095 mm D 11,5cm	3,000	St						
120.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1635 mm H 675 mm D 11,5cm	4,000	St						
130.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1635 mm H 1260 mm D 11,5cm	7,000	St						
140.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1635 mm H 1345 mm D 11,5cm	3,000	St						
150.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 885 mm H 2510 mm D 11,5cm	1,000	St						
160.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 1260 mm H 2510 mm D 11,5cm	6,000	St						
170.	Öffnung b. Aufmauern herst. B 2260 mm H 2510 mm D 11,5cm	1,000	St						
180.	Öffnung b. Aufmauern herst. 600- 700cm2 T 10-15cm	2,000	St						
190.	Öffnung b. Aufmauern herst. 700- 800cm2 T 10-15cm	2,000	St						
200.	Öffnung b. Aufmauern herst. 800- 900cm2 T 10-15cm	2,000	St						
210.	Ausbildung sauberer Leibungen	55,000	m						
220.	Herstellen von Schlitzten beim Aufmauern B 15-20cm T 10-15cm	28,000	m						
230.	Abdichtung Bauteilfuge Außenwand elast.Fugendichtstoff F Polysulfid B 15-20mm Primer Hinterfüllmaterial PE geschlossen zellig	50,000	m						
240.	Abdichtung in/unter Wand W4-E Kunststoffbahn EVA-BV-K MSB-Q D 1,2mm	26,000	m						
250.	Abdichtung in/unter Wand W4-E Kunststoffbahn EVA-BV-K MSB-Q D 1,2mm	100,000	m						
260.	Winkelstahl - Abfangung Verblendschale	1,000	St						
270.	Sturzwinkel für Verblend- Fertigteilsturz, 5,1 kN	48,000	St						
280.	Sturzwinkel für Verblend- Fertigteilsturz, 6,8 kN	12,000	St						
290.	Öffnung überdecken Außenwand H 24cm B 11,5cm Verbl-MW Außenwand	3,000	St						
300.	Öffnung überdecken Außenwand H 24cm B 11,5cm Verbl-MW Außenwand	14,000	St						
310.	Öffnung überdecken Außenwand H 24cm B 11,5cm Verbl-MW Außenwand	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
320.	Öffnung überdecken Außenwand H 24cm B 11,5cm Verbl-MW Außenwand	6,000	St						
330.	Öffnung überdecken Außenwand H 24cm B 11,5cm Verbl-MW Außenwand	6,000	St						
340.	Gerüstankerloch schließen Wand Ziegel	60,000	St						
350.	Musterfläche Verblend-MW	1,000	St						
360.	Statische Berechnung/Werkplanung Fassade	1,000	PSC H						
1.3.	Betonarbeiten								
10.	Überwachung Betoneinbau Überwachungskf.2	1,000	St						
20.	Planung Fugen/Dichtungsmaßnahmen WU -Bauteile	1,000	PSC H						
30.	Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C12/15 D 5cm	612,000	m2						
40.	Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C12/15 D 5cm	10,000	m2						
50.	Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament unbewehrt C12/15 D 5cm	96,000	m2						
60.	Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament unbewehrt C12/15 D 5cm	128,000	m2						
70.	Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU D 30cm	405,000	m2						
80.	Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU D 40cm	208,000	m2						
90.	Mehrkosten Abstandhalter Faserbeton	612,000	m2						
100.	Schalung Bodenpl. H 25-50cm	54,000	m2						
110.	Ortbeton Grundbalken Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU 40 cm	16,000	m3						
120.	Ortbeton Grundbalken Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU 70 cm	75,000	m3						
130.	rauhe Fuge Grundbalken	80,000	m						
140.	Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU D 25cm	4,000	m2						
150.	Schalung Bodenpl. H 15-25cm	3,000	m2						
160.	abreiben Frischbetonoberfläche	4,000	m2						
170.	Ortbeton Kelleraußenwand Stahlbeton C35/45 XA2 XC3 WU D 25cm	11,000	m2						
180.	Schalung Kelleraußenwand	26,000	m2						
190.	Ortbeton Auffüllung unbewehrt C12/15	32,000	m3						
200.	Ortbeton Kelleraußenwand Stahlbeton C35/45 XA2 XC3 WU SB1 D 30cm	360,000	m2						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
210.	Ortbeton Kelleraußenwand Stahlbeton C35/45 XA2 XC3 WU D 30cm	30,000	m2						
220.	Schalung Kelleraußenwand SB1	384,000	m2						
230.	Schalung Kelleraußenwand SB1	6,000	m2						
240.	Schalung Kelleraußenwand	384,000	m2						
250.	Schalung Kelleraußenwand	6,000	m2						
260.	Schalung Öffnung rechteckig Kelleraußenwand	2,000	m2						
270.	Mehrkosten Anschlussmischung Gröstkorn 8 mm	15,000	m3						
280.	Mehrkosten Gröstkorn 16 mm	15,000	m3						
290.	Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C12/15 D 5cm	1.286,000	m2						
300.	Ortbeton Sauberkeitsschicht Einzelfundament unbewehrt C12/15 D 5cm	30,000	m2						
310.	Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament unbewehrt C12/15 D 5cm	191,000	m2						
320.	Ortbeton Auffüllung unbewehrt C12/15	10,000	m3						
330.	Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 D 25cm	1.286,000	m2						
340.	Schalung Bodenpl. H 15-25cm	80,000	m2						
350.	Ausbildung Höhenversatz Bodenplatte	33,000	m						
360.	Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C35/45 XA2 XC2	26,000	m3						
370.	Schalung Einzelfundament H 0,5-1m	40,000	m2						
380.	Ortbeton Streifenfund./Fundamentbalk. Stahlbeton C35/45 XA2 XC2	138,000	m3						
390.	Schalung Streifenfundament H 0,5-1m	490,000	m2						
400.	Ortbeton Aufkantung Stahlbeton C35/45 XA2 XC2	5,000	m						
410.	Ortbeton Aufkantung Stahlbeton C35/45 XA2 XC2	5,000	m						
420.	Ortbeton Innenwand Stahlbeton C35/45 XC1 SB1 D 30cm	21,000	m2						
430.	Schalung Innenwand SB1	43,000	m2						
440.	Schalung Öffnung rechteckig Innenwand	2,000	m2						
450.	Ortbeton Innenwand Stahlbeton C25/30 XC1 D 24cm	32,000	m2						
460.	Schalung Innenwand	64,000	m2						
470.	Schalung Öffnung rechteckig Innenwand	18,000	m2						
480.	Ortbeton Innenwand Stahlbeton C25/30 XC1 D 24cm	11,000	m2						
490.	Schalung Innenwand	26,000	m2						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
500.	Ortbeton Stütze außen Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 SB2 rund Durchm 40 cm	9,000	m						
510.	Schalung Stütze außen rund SB2	12,000	m2						
520.	Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig B 30 cm H 24 cm	5,000	m						
530.	Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig B 30 cm H 30 cm	9,000	m						
540.	Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig B 40 cm H 24 cm	26,000	m						
550.	Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig B 41 cm H 24 cm	9,000	m						
560.	Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig B 42 cm H 24 cm	12,000	m						
570.	Schalung Stütze innen rechteckig	70,000	m2						
580.	Ausklindung Stützenkante 8/12 cm	24,000	m						
590.	Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 SB1 rechteckig B 40 cm H 40 cm	8,000	m						
600.	Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 SB1 rechteckig B 24 cm H 24 cm	6,000	m						
610.	Schalung Stütze innen rechteckig SB1	17,000	m2						
620.	Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC1 B 24 cm H 80 cm	30,000	m						
630.	Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC1 B 24 cm H 40 cm	9,000	m						
640.	Schalung Unterzug rechteckig H 3 m bis 5 m	45,000	m2						
650.	Ortbeton Überzug Stahlbeton C25/30 XC3 B 24 cm H 185 cm	29,000	m						
660.	Schalung Überzug rechteckig	93,000	m2						
670.	Ortbeton Überzug Stahlbeton C25/30 XC3 B 30 cm H 95 cm	70,000	m						
680.	Schalung Überzug rechteckig	100,000	m2						
690.	Ortbeton Balken Stahlbeton C25/30 XC3 B 24 cm H 50 cm	5,000	m						
700.	Ortbeton Balken Stahlbeton C25/30 XC3 B 24 cm H 100 cm	60,000	m						
710.	Schalung Balken rechteckig H 3 m bis 5 m	147,000	m2						
720.	Schalung Aussparung T 10-20cm bis 300cm2 Überzug	8,000	St						
730.	rauhe Fuge Unterzug	140,000	m						
740.	Ortbeton Konsolenband an Wänden Stahlbeton C35/45 XA2 XC2	4,000	m3						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
750.	Ortbeton Konsolenband an Wänden Stahlbeton C35/45 XA2 XC2	3,000	m3						
760.	Schalung Konsolenband	35,000	m2						
770.	Ortb. Füllung KSU-Schale	3,000	m3						
780.	Ortbeton Attika Stahlbeton C25/30 XC3 D 15-25cm	28,000	m3						
790.	Schalung Attika H 0,5-1m	241,000	m2						
800.	Schalung Öffnung T 20-30cm 500 -2500cm2 rechteckig Attika	9,000	St						
810.	Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C25/30 XC3 Decken-D 25cm	1.355,000	m2						
820.	Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C35/45 XC1 Decken-D 25cm	527,000	m2						
830.	Schalung Deckenpl. H 2,6 m bis 5 m	1.895,000	m2						
840.	Schalung Deckenpl. Randschalung H 15-25cm	325,000	m						
850.	Ortbeton Konsolenband an Decke Stahlbeton C25/30 XC3	2,000	m3						
860.	Schalung Konsolenband	18,000	m2						
870.	Schalung Öffnung rechteckig Deckenpl.	8,000	m2						
880.	Ortbeton Treppenlaufpl. Stufen Steigungen 25 St Stahlbeton C25/30 XC1 Platten-D 25cm Setzstufen-H 18cm Trittstufen-B 27cm	4,000	m3						
890.	Schalung Treppenlaufplatte H 3 m bis 6 m	12,000	m2						
900.	Ortbeton Treppenlaufpl. Stufen Steigungen 17 St Stahlbeton C25/30 XC1 Platten-D 22cm Setzstufen-H 18cm Trittstufen-B 27cm	3,000	m3						
910.	Schalung Treppenlaufplatte H 0 m bis 3 m	7,000	m2						
920.	Schalung Wangen/Setzstufen Treppe	15,000	m2						
930.	Ortbeton Treppenpodestpl. Stahlbeton C25/30 XC1 Platten-D 25cm	5,000	m2						
940.	Schalung Treppenpodestpl. H 2,5 m bis 3 m	5,000	m2						
950.	Schalung Deckenpl. Randschalung H 15-25cm	3,000	m						
960.	Schalung Öffnung T 20-30cm bis 500cm2 Bodenplatte	20,000	St						
970.	Schalung Öffnung T 20-30cm 500 -2500cm2 Bodenplatte	4,000	St						
980.	Schalung Öffnung T 20-30cm 2500-5000cm2 Bodenplatte	4,000	St						
990.	Schalung Öffnung T 20-30cm 5000-10000cm2 Bodenplatte	2,000	St						
1000.	Öffnung schließen Beton C35/45 250cm2 T 20-25cm	5,000	St						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1010.	Öffnung schließen Beton C35/45 500cm ² T 20-25cm	15,000	St						
1020.	Öffnung schließen Beton C35/45 1500cm ² T 20-25cm	2,000	St						
1030.	Öffnung schließen Beton C35/45 2500cm ² T 20-25cm	2,000	St						
1040.	Öffnung schließen Beton C35/45 3500cm ² T 20-25cm	1,000	St						
1050.	Öffnung schließen Beton C35/45 5000cm ² T 20-25cm	3,000	St						
1060.	Öffnung schließen Beton C35/45 10000cm ² T 20-25cm	2,000	St						
1070.	Schalung Öffnung T 20-30cm bis 500cm ² rechteckig Innenwand	2,000	St						
1080.	Schalung Öffnung T 20-30cm 500 -2500cm ² rechteckig Innenwand	3,000	St						
1090.	Schalung Öffnung T 20-30cm 2500-5000cm ² rechteckig Innenwand	1,000	St						
1100.	Schalung Öffnung T 20-30cm 5000-10000cm ² rechteckig Innenwand	1,000	St						
1110.	Öffnung schließen Beton C35/45 200-250cm ² T 25-30cm	1,000	St						
1120.	Öffnung schließen Beton C35/45 400-500cm ² T 25-30cm	1,000	St						
1130.	Öffnung schließen Beton C35/45 1000-1500cm ² T 25-30cm	1,000	St						
1140.	Öffnung schließen Beton C35/45 1500-2000cm ² T 25-30cm	1,000	St						
1150.	Öffnung schließen Beton C35/45 2000-3000cm ² T 25-30cm	1,000	St						
1160.	Öffnung schließen Beton C35/45 3000-5000cm ² T 25-30cm	1,000	St						
1170.	Öffnung schließen Beton C35/45 5000-10000cm ² T 25-30cm	1,000	St						
1180.	Schalung Öffnung T 20-30cm bis 500cm ² rechteckig Deckenpl.	60,000	St						
1190.	Schalung Öffnung T 20-30cm 500 -2500cm ² rechteckig Deckenpl.	6,000	St						
1200.	Schalung Öffnung T 20-30cm 2500-5000cm ² rechteckig Deckenpl.	6,000	St						
1210.	Öffnung schließen Beton C35/45 200-250cm ² T 20-25cm	15,000	St						
1220.	Öffnung schließen Beton C25/30 200-250cm ² T 20-25cm	15,000	St						
1230.	Öffnung schließen Beton C35/45 400-500cm ² T 20-25cm	15,000	St						
1240.	Öffnung schließen Beton C25/30 400-500cm ² T 20-25cm	15,000	St						
1250.	Öffnung schließen Beton C35/45 1000-1500cm ² T 20-25cm	1,000	St						
1260.	Öffnung schließen Beton C25/30 1000-1500cm ² T 20-25cm	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1270.	Öffnung schließen Beton C35/45 1500-2000cm ² T 20-25cm	1,000	St						
1280.	Öffnung schließen Beton C25/30 1500-2000cm ² T 20-25cm	1,000	St						
1290.	Öffnung schließen Beton C35/45 2000-3000cm ² T 20-25cm	1,000	St						
1300.	Öffnung schließen Beton C25/30 2000-3000cm ² T 20-25cm	1,000	St						
1310.	Öffnung schließen Beton C35/45 3000-5000cm ² T 20-25cm	3,000	St						
1320.	Öffnung schließen Beton C25/30 3000-5000cm ² T 20-25cm	3,000	St						
1330.	Schalung Nische T bis 10cm bis 500cm ² rechteckig Innenwand	2,000	St						
1340.	Schalung Nische T bis 10cm 500- 2500cm ² rechteckig Innenwand	1,000	St						
1350.	Schalung Schlitz T 5-10cm B 5- 10cm Innenwand	5,000	m						
1360.	Schalung Schlitz T 5-10cm B 10- 15cm Innenwand	5,000	m						
1370.	Betonstabstahl B500B alle Durchmesser	165,000	t						
1380.	Betonstahlmatte B500A	20,000	t						
1390.	Durchführungsrohr Kunststoff ID 150mm L 55-60cm Fundament Ortbeton	8,000	St						
1400.	Durchführungsrohr Kunststoff ID 250mm L 55-60cm Fundament Ortbeton	6,000	St						
1410.	Ankerschiene TA Stahl verz Profil 28/15 Innenwand einbauen	38,000	m						
1420.	Ankerschiene TA Stahl korrosionsbest Profil 28/15 Außenwand einbauen	12,000	m						
1430.	Ankerschiene TA Stahl verz Profil 38/17 Innenwand einbauen	170,000	m						
1440.	tragend. Wärmedämmelement, H 250 mm, L 220 mm, 39 kN	1,000	St						
1450.	tragend. Wärmedämmelement, H 250 mm, L 220 mm, 56 kN	6,000	St						
1460.	Trittschalldämmelem. tragend Treppenpodest -lauf PE-Schaum Lauf-B 130cm Platten-D 25cm Platten-D 25cm	4,000	m						
1470.	Trittschalldämmelem. tragend Bodenpl. Treppenlauf PE-Schaum Lauf-B 130cm Auflager-B 60cm	3,000	m						
1480.	Dorn Lagesicherung	1,000	St						
1490.	Trittschalldämmelem. nichttragend Treppenlauf - hauswand PE-Schaum Platten-D 25cm	15,000	m						
1500.	Trittschalldämmelem. tragend, Podest/Wand, 98,3 kN	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1510.	Doppelkopf. Durchstanzbewehrung 2Bolzen Durchm. 10-12mm L 300-400mm Platten-D 20-25cm	152,000	St						
1520.	Doppelkopf. Durchstanzbewehrung 3Bolzen Durchm. 10-12mm L 400-500mm Platten-D 20-25cm	20,000	St						
1530.	Trennschicht nichtbrennbar	8,000	m2						
1540.	Fugeneinlage Trennlage Einlage Polystyrol-Hartschaum D 20mm T 50cm	8,000	m2						
1550.	Ankerpl. Stahl korrosionsgesch verankern Ortbeton	25,000	kg						
1560.	Ankerpl. Stahl verz verankern Ortbeton	25,000	kg						
1570.	Ankerpl. Stahl niro verankern Ortbeton	10,000	kg						
1580.	Verwahrkasten/Bewehrungs- Rückbiegeelem. Stahl verz B 15- 20cm L 80-125cm 2reihig Durchm. 10mm Abst. 15cm Deckenpl. Ortbeton	54,000	m						
1590.	Verwahrkasten/Bewehrungs- Rückbiegeelem. Stahl verz B 20- 25cm L 80-125cm 2reihig Durchm. 8mm Abst. 15cm Wand Ortbeton	4,000	m						
1600.	Verwahrkasten/Bewehrungs- Rückbiegeelem. Stahl verz B 20- 25cm L 80-125cm 2reihig Durchm. 8mm Abst. 15cm Wand Ortbeton	3,000	m						
1610.	Verwahrkasten/Bewehrungs- Rückbiegeelem. Stahl verz B bis 10cm einreihig Durchm. 8mm Abst. 15cm Streifenfundament Ortbeton	16,000	m						
1620.	Verwahrkasten/Bewehrungs- Rückbiegeelem. Stahl verz B 15- 20cm 2reihig Durchm. 10mm Abst. 15cm Kelleraußenwand Ortbeton	9,000	m						
1630.	Bewehrungsstoß geschraubt Durchm. 10-16mm	30,000	St						
1640.	Bewehrungsstoß geschraubt Durchm. 10-16mm	30,000	St						
1650.	Bewehrungsstoß geschraubt Durchm. 10-16mm	26,000	St						
1660.	definierte Sollrissfuge in Betonwand	66,000	m						
1670.	Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech verz	160,000	m						
1680.	Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech 2seitig besch	14,000	m						
1690.	verzahntes Abschalelement	20,000	St						
1700.	Auflagerrahmen Winkelstahl verz 50/5mm	60,000	kg						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1710.	Arbeitsfuge Injektionsschlauch einfach PUR	115,000	m						
1720.	Abdichtset Wechseleinsatz	5,000	St						
1730.	Doppel-Dichtpackung mit Anarbeitsungsflansch, 1x1	3,000	St						
1740.	Doppel-Dichtpackung mit Anarbeitsungsflansch, 1x4	3,000	St						
1750.	Kunststoffspiralschlauch	5,000	St						
1760.	Systemdeckel	5,000	St						
1770.	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 25-30cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	2,000	St						
1780.	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 100-150mm T 25-30cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	2,000	St						
1790.	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 150-200mm T 25-30cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	2,000	St						
1800.	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	5,000	St						
1810.	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 100-150mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	5,000	St						
1820.	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 150-200mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	2,000	St						
1830.	Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 200-250mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe	1,000	St						
1840.	Träger Doppel-T-Träger HEM verz H 260mm L 4000 mm	750,000	kg						
1850.	Mehraufwand Integration Stahlträger	4,000	m						
1.4.	Erdarbeiten								
10.	Aufnehmen Grasflächen, entsorgen (Baugrube)	2.300,000	m2						
20.	Aufnehmen Grasflächen, entsorgen (Baustraße)	4.200,000	m2						
30.	Boden Suchgraben T bis 1,25 m, BK 3-4	20,000	m3						
40.	Oberboden/Mutterboden abtragen, laden, Transport Lagerfläche (Baugrube)	460,000	m3						
50.	Bodenaushub Baugrube, Sandauffüllungen, Transport Lagerfläche	1.750,000	m3						
60.	Bodenaushub Baugrube, Sande, Transport Lagerfläche	760,000	m3						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70.	Bodenaushub Baugrube, Sande, Transport Lagerfläche, tieferliegende Gruben	60,000	m3						
80.	Bodenaushub Baugrube, Sande, Transport Lagerfläche, Streifenfundamente	90,000	m3						
90.	saubere Profilierung Gründungssohle	152,000	m						
100.	Bodenaushub Baugrube, Sande, Transport/Lagerung, Wiedereinbau	760,000	m3						
110.	Oberboden/Mutterboden abtragen, laden, Transport Lagerfläche (Baustraße)	850,000	m3						
120.	Ausbildung Lagerfläche Beprobung	1,000	PSC H						
130.	Mutterboden transportieren/verwerten	2.225,000	t						
140.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0 Sand LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	1.660,000	t						
150.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F0* LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	830,000	t						
160.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	277,000	t						
170.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	277,000	t						
180.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F3 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	267,000	t						
190.	Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet DKI LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	10,000	t						
200.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0 Sand LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	127,000	t						
210.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F0* LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	127,000	t						
220.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	127,000	t						
230.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN	127,000	t						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
240.	Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM- F3 LKW AN transp. entsorgen Vergüt. Entsorg. AN	240,000	t						
250.	Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet DKI LKW AN transp. entsorgen Vergüt. Entsorg. AN	14,000	t						
260.	Mehrkosten Handarbeit	50,000	m3						
270.	Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen sammeln laden LKW AN	25,000	m3						
280.	Bodenhindernis Stahlbeton abbrechen sammeln laden LKW AN	25,000	m3						
281.	Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt. Entsorg. AN	115,000	t						
290.	alte Rohrleitung aufnehmen/abfahren	25,000	m						
300.	Altes Kabel aufnehmen und abfahren	25,000	m						
310.	Böschung abdecken, Folie	670,000	m2						
320.	Gründungssohle verdichten Baugrube	2.300,000	m2						
330.	Planum Abweichung +/-2cm	2.300,000	m2						
340.	Bodenaustausch	60,000	m3						
350.	Arbeitsraum verfüllen Boden liefern SE SW SU	480,000	m3						
360.	Arbeitsraum verfüllen Boden auf Baustelle gelagert SE SU	480,000	m3						
370.	Boden liefern einbauen verdichten SE SW SU D 30-50cm	685,000	m3						
380.	Boden auf Baustelle gelagert einbauen verdichten SE SW SU D 30-50cm	290,000	m3						
390.	Rammsondierungen, 10 cm², (Künzeln) durchführen	5,000	St						
400.	Bodenaushub Fundamente, Entsorgung	95,000	m3						
410.	Bodenaushub Fundamente, lagern	200,000	m3						
420.	Arbeitsraum verfüllen Boden auf Baustelle gelagert SE SU	200,000	m3						
430.	Rohrgrabenaushub, Abfuhr	44,000	m3						
440.	Rohrgrabenaushub, lagern	280,000	m3						
450.	Kies-Sand-Gemisch Bettung Rohr einbauen verdichten D 15-20cm mit Gerät	44,000	m3						
460.	Graben verfüllen D 80-100cm Boden gelagert SE SW SU	280,000	m3						
470.	Baustellenverkehrsfläche D 30cm Schotter herstellen	1.020,000	m2						
480.	Baustellenverkehrsfläche D 30cm Schotter Umverlegen	200,000	m2						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
490.	Baustellenverkehrsfläche D 30cm Schotter vorhalten/unterhalten	26.520,000	m2Mt						
500.	Baustellenverkehrsfläche D 20cm Schotter herstellen	3.250,000	m2						
510.	Baustellenverkehrsfläche D 20cm Schotter Umverlegen	150,000	m2						
520.	Baustellenverkehrsfläche D 20cm Schotter vorhalten/unterhalten	84.500,000	m2Mt						
530.	Kabelschutzrohr PP AD 125mm WD 6mm 2Rohre nebeneinander vorgefertigt	7,000	m						
540.	Kabelschutzrohr PP AD 125mm WD 6mm	15,000	m						
1.5.	Geschlossene Wasserhaltung								
10.	Geschlossene Wasserhaltung	170,000	m						
20.	Geschlossene Wasserhaltung Tiefbereich (Pumpensumpf)	6,000	m						
30.	Wasserhaltung vorhalten	60,000	d						
40.	Stich- und Sammelleitungen	500,000	m						
50.	Grundwasserreinigungsanlage auf-, abbauen vorhalten betreiben	1,000	St						
60.	Meßeinrichtung Grundwasser	5,000	St						
70.	Entnahme und Analyse von Wasserproben	50,000	St						
1.6.	Dämmungen, Trennlagen								
10.	Perimeterdämmung Bodenpl. Unterseite W1.1-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 120mm PB dh	1.330,000	m2						
20.	Trennlage PE-Folie D 0,3mm einlagig Dämmschicht	1.330,000	m2						
30.	Perimeterdämmung Streifenfundament Seiten W1.1-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 120mm PW dh	82,000	m2						
40.	Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 140mm PW dh	115,000	m2						
50.	Perimeterdämmung XPS, waagerechter	36,000	m2						
60.	Schuttlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 8mm lose verlegen	115,000	m2						
70.	Perimeterdämmung Bodenpl. Unterseite W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 120mm PB dh	590,000	m2						
80.	Mehrkosten sehr hohe Druckbelastbarkeit ds	95,000	m2						
90.	Perimeterdämmung Bodenpl. Unterseite W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 120mm PB dh	140,000	m2						
100.	Trennlage PE-Folie D 0,3mm einlagig Dämmschicht	730,000	m2						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110.	Perimeterdämmung Kelleraußenwand W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 140mm PW dh	365,000	m2						
120.	Perimeterdämmung Kelleraußenwand W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 140mm PW dh	20,000	m2						
130.	Perimeterdämmung Kelleraußenwand W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 140mm PW dh	35,000	m2						
140.	Perimeterdämmung Kelleraußenwand W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 140mm PW dh	128,000	m2						
150.	Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 140mm PW dh	40,000	m2						
160.	Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 140mm PW dh	2,000	m2						
170.	Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 140mm PW dh	25,000	m2						
180.	Schutzlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 8mm lose verlegen	605,000	m2						
190.	Anarbeiten Rohrdurchführung, DN 50-100	4,000	St						
200.	Anarbeiten Rohrdurchführung, DN 100-150	4,000	St						
210.	Anarbeiten Rohrdurchführung, DN 200-250	2,000	St						
220.	Anarbeiten Rohrdurchführung, DN 250-300	1,000	St						
230.	Voutenlager	140,000	m2						
240.	Biegeweiche Dämmung d=120 mm	20,000	m2						
1.7.	Abdichtungen - nicht unterkellert Bereich								
10.	Abdichtung Bodenplatte W1.1-E einlagig Bitumen-Dachdichtungsbahn G200DD BA Bürstenstreich-Gießverf	800,000	m2						
20.	Wandanschluß Mauerwerk	325,000	m						
30.	Stahlblechwinkel ca. 160/120 mm	55,000	m						
40.	Anschluss Einbauteile Abdichtung Bodenplatte Klebeflansch Durchm. bis 10cm W1.1-E einlagig Bitumen-Dachdichtungsbahn G200DD BA	5,000	St						
50.	Anschluss Einbauteile Abdichtung Bodenplatte Klebeflansch Durchm. 10-25cm W1.1-E einlagig Bitumen-Dachdichtungsbahn G200DD BA	5,000	St						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
60.	Anschluss Einbauteile Abdichtung Bodenplatte Los-Festflansch Durchm. bis 10cm W1.1-E einlagig Bitumen- Dachdichtungsbahn G200DD BA	5,000	St						
70.	Anschluss Einbauteile Abdichtung Bodenplatte Los-Festflansch Durchm. 10-25cm W1.1-E einlagig Bitumen- Dachdichtungsbahn G200DD BA	5,000	St						
80.	Abdichtung Wandsockel W4-E PMBC D 3mm 2-schichtig Spachtelverf	165,000	m2						
90.	Abdichtung Bitumen-Dickbesch., waagerechter	45,000	m2						
100.	Hohlkehle	150,000	m						
1.8.	Abdichtungen - unterkellertes Bereich - FBV								
10.	Frischbetonverbundsystem Bodenplatte/Grundbalken	630,000	m2						
20.	Frischbetonverbundsystem Grundbalken - geneigt	140,000	m2						
30.	Frischbetonverbundsystem Wand	9,000	m2						
40.	Hohlkehle	47,000	m						
50.	Abdichtung nachträglich Wand, kaltselfstklebend	115,000	m2						
60.	Übergang Boden/Wand - Verbindung FBV/Abdichtung nachträglich	47,000	m						
70.	Übergang/Fugenabdichtung Boden/Wand - mit Überstand	10,000	m						
80.	Übergang/Fugenabdichtung Boden/Wand - mit Überstand - Übergang zu Bitumendickb.	76,000	m						
90.	Abdichtung Übergang Wand/Boden	10,000	m						
100.	Übergang Abdichtung nachträglich zu Bitumendickb.	47,000	m						
110.	Anschluss Durchdringungen, D über 100 bis 120 mm	13,000	St						
120.	Anschluss Durchdringungen, D über 120 bis 150 mm	5,000	St						
130.	Anschluss Durchdringungen, Fundamentanker	10,000	St						
140.	Frischbetonverbundsystem Pumpensumpf 130/130/150 cm	1,000	St						
150.	Frischbetonverbundsystem Pumpensumpf 150/150/150 cm	1,000	St						
1.9.	Abdichtungen - unterkellertes Bereich - Bitumendickbeschichtung								
10.	Abdichtung Wand W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Spachtelverf Verstärkungseinlage	300,000	m2						
20.	Abdichtung Konsolband	62,000	m2						
30.	Hohlkehle, untersseitig	123,000	m						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
40.	Übergang Abdichtung nachträglich zu Bitumendickb.	123,000	m						
50.	Anschluss Durchdringung Abdichtung Wand Dichtungskehle Durchm. bis 10cm W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Verstärkungseinlage	5,000	St						
60.	Anschluss Durchdringung Abdichtung Wand Dichtungskehle Durchm. 10-25cm W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Verstärkungseinlage	5,000	St						
70.	Anschluss Einbauteile Abdichtung Wand Hauseinführung Klebeflansch 5cm Durchm. bis 10cm W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Verstärkungseinlage	3,000	St						
80.	Anschluss Einbauteile Abdichtung Wand Hauseinführung Klebeflansch 5cm Durchm. 10-25cm W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Verstärkungseinlage	3,000	St						
90.	Abdichtung Wandsockel W4-E PMBC D 3mm 2-schichtig Spachtelverf	100,000	m2						
100.	Abdichtung Bitumen-Dickbesch., waagerechter	42,000	m2						
110.	Hohlkehle	123,000	m						
1.10.	Fassadengerüste								
10.	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2 SW09	815,000	m2						
20.	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2 SW09	815,000	m2						
30.	Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2 SW09	25.625,000	m2Wo						
40.	Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage	117,000	m						
50.	Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage	117,000	m						
60.	Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage	3.627,000	mWo						
70.	Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m	2,000	St						
80.	Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m	2,000	St						
90.	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m	62,000	StWo						
100.	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09	782,000	m2						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
110.	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09	782,000	m2						
120.	Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09	24.242,000	m2Wo						
130.	Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage	112,000	m						
140.	Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage	112,000	m						
150.	Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage	3.472,000	mWo						
160.	Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m	2,000	St						
170.	Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m	2,000	St						
180.	Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m	62,000	StWo						
190.	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09	390,000	m2						
200.	Standssicherheit herstellen - Stützgerüst	390,000	m2						
210.	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09	390,000	m2						
220.	Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09	4.680,000	m2Wo						
230.	Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 SW09	85,000	m2						
240.	Standssicherheit herstellen - Stützgerüst	85,000	m2						
250.	Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 SW09	85,000	m2						
260.	Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 SW09	1.020,000	m2Wo						
270.	Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage	95,000	m						
280.	Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage	95,000	m						
290.	Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage	1.140,000	mWo						
300.	Schuttlage Bautenschutzmatte D 8mm, herstellen räumen	300,000	m2						
310.	Schuttlage Bautenschutzmatte D 8mm, vorhalten	3.600,000	m2Wo						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
320.	Aufbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	457,000	m						
330.	Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	457,000	m						
340.	Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m	7.312,000	mWo						
350.	aufbauen Seitenschutz H bis 7m	457,000	m						
360.	entfernen Seitenschutz H bis 7m	457,000	m						
370.	Gebrauchsüberlassung Seitenschutz H bis 7m	6.855,000	mWo						
380.	Aufbauen Treppenaufgang H 6- 7m	2,000	St						
390.	Abbauen Treppenaufgang H 6-7m	2,000	St						
400.	Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang H 6-7m	62,000	StWo						
410.	Aufbauen Attika-Überstieg	2,000	St						
420.	Abbauen Attika-Überstieg	2,000	St						
430.	Gebrauchsüberlassung Attika- Überstieg	62,000	StWo						
1.11.	Grundleitungen und Gebäudeeinführungen								
10.	Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD100 im Freien	160,000	m						
20.	Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD125 Gebäude	5,000	m						
30.	Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD160 Gebäude	20,000	m						
40.	Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD200 Gebäude	2,000	m						
50.	Bogen 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD110	101,000	St						
60.	Bogen 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD125	3,000	St						
70.	Bogen 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD160	2,000	St						
80.	Bogen 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD200	2,000	St						
90.	Abzweig 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD110	18,000	St						
100.	Abzweig 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD125	2,000	St						
110.	Reduzierstück Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD125 DN110	2,000	St						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
120.	Bodenablauf Frostsicher - KG2000 mit Folienflansch	1,000	St						
130.	Bodenablauf - KG2000 mit Folienflansch	9,000	St						
140.	Bodenablauf Geruchverschluss DN100 Gehäuse Stahl niro Reinigungsöffnung Anschlussrand Abgang senkr. höhenverstellb. Aufsatzstück Rostrahmen Stahl niro Pressdichtungsflansch Rostrahmen Stahl niro Gitterrost Stahl niro lose eingelegt B 20-50mm L 50mm L15 Eimer	6,000	St						
150.	Bodendurchführung Typ Frischbetonverb. - KG 2000 - DN 110	38,000	St						
160.	Bodendurchführung Typ Frischbetonverb. - KG 2000 - DN 160	1,000	St						
170.	Futterrohr, ID 200 mm, Wandstärke: 300 mm	6,000	St						
180.	Futterrohr, ID 250 mm, Wandstärke: 300 mm	1,000	St						
190.	Futterrohr, ID 300 mm, Wandstärke: 300 mm	1,000	St						
200.	Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung DN 100	30,000	m						
210.	Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung 45° Bogen DN 100	17,000	St						
220.	Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung 45° Abzweig DN 100	3,000	St						
230.	Mediendurchführung einfach Außenwand D 25-40cm Kunststoff ID 150mm PE AD 63-110mm geschlossen	1,000	St						
240.	Abwasserltg PE heißwasserbest. DN/OD40 Heizwendelschweißmuffe im Freien	5,000	m						
250.	Abwasserltg PE heißwasserbest. DN/OD50 Heizwendelschweißmuffe im Freien	5,000	m						
260.	Bogen 87-90Grad Abwasserltg PE heißwasserbest. Heizwendelschweißen DN/OD40	2,000	St						
270.	Bogen 87-90Grad Abwasserltg PE heißwasserbest. Heizwendelschweißen DN/OD50	2,000	St						
280.	Universaltrichter KG2000 - DN100/OD110	3,000	St						
290.	Dichteinsatz Typ FBV/GF 100	2,000	St						
300.	Futterrohr inkl. Mauerkragen - ID 100 - Wandstärke: 25 cm	2,000	St						
310.	Rolle Ortungswarnband	1,000	St						

Bieter	Vergabenummer V0352/2026	Datum 15.06.2026
Baumaßnahme 18023 Neubau Truppenküche VT900		
Leistung 301 Erweiterte Rohbauarbeiten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV	Kurzbezeichnung der Teilleistung	Menge	ME	Zeitansatz	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit				
					Geräte	Lohn	Material	Sonstige	Angebotener Einheitspreis =6+7+8+9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
320.	Einmessen Grundleitung	1,000	PSC H						
330.	Dichtheitsprüfung	11,000	St						
1.12.	Betoninstallationen - Eit.								
10.	Geräteverbindungsdose Einführungen Kunststoff ID 60mm T 62mm UP Beton	2,000	St						
20.	Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm Beton	5,000	m						
1.13.	Provisorien								
10.	Längervorhaltung Umwehrungen	250,000	mWo						
20.	Höhenmarken setzen	5,000	St						
30.	Prov. Regenwasserentwässerung	50,000	m						
40.	Staubschutz UK Kunststoffolie D 0,4mm H 3-4m herstellen räumen	25,000	m2						
50.	Staubschutz UK H 3-4m vorhalten	75,000	m2Mt						
60.	Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge B 1125mm H 2125mm einbauen ausbauen	2,000	St						
70.	Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge B 1125mm H 2125mm vorhalten	10,000	StMt						
80.	Herstellung und Einbau von Höhenfestpunkten	4,000	St						
1.14.	Stundenlohnarbeiten/Dokumentation								
10.	Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	50,000	h						
20.	Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	25,000	h						
30.	Dokumentation	1,000	PSC H						
40.	Fotodokumentation Einführungen Kellergeschoss	1,000	PSC H						

Legende:

OZ, Kurztext, Menge, ME: Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
 Zeitansatz, Teilkosten: Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
 Löhne: Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
 Geräte: Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.