

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 301 **Erweiterte Rohbauarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Kurztext	Seite
1.	Erweiterte Rohbauarbeiten	13
1.1.	Mauerarbeiten	13
1.2.	Verblendmauerwerk	47
1.3.	Betonarbeiten	58
1.4.	Erdarbeiten	119
1.5.	Geschlossene Wasserhaltung	143
1.6.	Dämmungen, Trennlagen	148
1.7.	Abdichtungen - nicht unterkellerter Bereich	155
1.8.	Abdichtungen - unterkellerter Bereich - FBV	159
1.9.	Abdichtungen - unterkellerter Bereich - Bitumendickbeschichtung	170
1.10.	Fassadengerüste	175
1.11.	Grundleitungen und Gebäudeeinführungen	188
1.12.	Betoninstallationen - Elt.	199
1.13.	Provisorien	200
1.14.	Stundenlohnarbeiten/Dokumentation	203
	Zusammenstellung	205

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

Leistungsverzeichnis

Baumaßnahme: **Neubau Truppenküche Delmetal-Kaserne**

Bauherr: **Performa Nord**
 Geschäftsbereich Bundesbau
 Schillerstraße 1
 28195 Bremen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

Baumaßnahme

Bezeichnung: Neubau Truppenküche VT 900
Anschrift: Delmetal-Kaserne, Abernettstr. 200
Ort: 27755 Delmenhorst

Die Delmetal-Kaserne erhält eine Truppenküche als Neubau.

Wesentliche Konstruktionsmerkmale des Neubaus

Anordnung: freistehend
Geschosse: 3 Geschosse - UG, EG, Technikgeschoss
Gründung: Flachgründung
Tragwerk: Stahlbetonbau (Wände, Stützen, Wandscheiben, Decken,
Über-/Unterzüge) sowie Mauerwerksbau (Wände)
Fundament: Streifenfundamente, Bodenplatte.
WU-Konstruktion: im UG Bodenplatte und Außenwände aus WU-Beton als weiße Wanne; zusätzlich
wird unterhalb der Bodenplatte eine Frischbeton-Verbundfolie und auf der
Außenseite der Außenwände im UG eine bituminöser Abdichtung angeordnet
Dach Speisesaal: Träger aus Holz-Fachwerk, Dachschalung aus Holz/Holzwerkstoff
Außenwände: Beton, Mauerwerk, im EG innenseitig geputzt
Innenwände: Beton, Mauerwerk, Trockenbauwände, Massivwände mit Putz
Wandbekleidungen: als Fliesen, Wandbeschichtungen/Spachtelungen, Bekleidungen aus Akustik-
Paneelen im Speisesaal
Treppen: Betonpodeste, Fertigteiltreppenläufe.
Technikgeschoss: Tragkonstruktion aus Stahl-Rahmen, -Träger, -Stützen; Dachschale aus
Trapezblechen, Wände aus Stahlblech-Sandwich-Wandelementen
Böden: schwimmende Zementestriche im EG, überwiegend mit
Fußbodenheizung; im UG Zement-Verbundestrich und im TG Zementestrich auf
Trennlage
Oberböden: als Kunstharzböden, Fliesen, Bodenbeschichtungen in entsprechenden
Rutschhemmungsklassen
Unterdecken: Gipskarton-Lochdecken mit Randfriesen, Rasterdecken als Hygiendecken in
Küchenbereichen, Lüftungsdecken, Decken aus feuchtraumgeeigneten
Trockenbauplatten in Sanitärbereichen, untergeordnete Bereiche ohne Unterdecken
Dach: flach geneigtes Dach, Warmdachaufbau, einschl. Gefälledämmschicht aus
EPS- und MW-Dämmung, mit bituminöser Dachabdichtung
Fassade: Wärmedämmschicht mit Verblenderfassade, wärmgedämmte Vorhangfassade aus
Aluminium-Verbundpaneelen;
isolierverglaste Fenster und PR-Fassaden aus pulverbeschichtetem Aluminium,
Außentüren: aus Stahlblech, Edelstahl, und isolierverglasten Aluminium-Rahmentüren

wesentliche Gebäudeeckdaten:

max. Höhe Attika: ca. 8,50 m über OK Gelände
max. Breite: ca. 48,8 m
max. Länge: ca. 54,8 m

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Einschränkungen bei ihrer Benutzung

Die Baustelle befindet sich auf dem Gelände der Delmetalkaserne. Die Zufahrt zum Kasernengelände erfolgt über die Abernettstraße 200 (siehe beigefügten Lageplan).

Für den Schwerlastverkehr ist ausschließlich der Zugang über das Seitentor an der Weverstraße zu nutzen.

Sollten kurzzeitige Sperrungen im Bereich der öffentlichen Flächen und dem Kasernengelände (Straßen, Wege usw.) erforderlich werden, sind diese durch den AN bei den zuständigen Behörden/Stellen zu beantragen. Die Sperrungen sind vom AN durchzuführen, die Kosten sind einzukalkulieren.

Das Verunreinigen oder Beschädigen der Verkehrsflächen (öffentliche Bereiche und Zufahrten auf dem Kasernengelände) ist grundsätzlich zu vermeiden. Sollten dennoch Verunreinigungen/Beschädigungen entstehen, so sind diese unverzüglich auf eigene Kosten zu beheben.

Es gelten die Zutrittsregelungen der Liegenschaft. Alle Aufwendungen im Zusammenhang mit den Zugangsberechtigungen sowie An- und Abmeldungen sind in die Einheitspreise einzurechnen.

0.1.2 Besondere Belastungen aus Immissionen sowie besondere klimatische Bedingungen.

Arbeitszeiten:

Die zulässigen Arbeitszeiten sind montags bis freitags von 6:00 - 18:00 Uhr. Alle anderen Zeiten der Woche werden als Ruhezeiten definiert.

Sollen Arbeiten innerhalb dieser Ruhezeiten ausgeführt werden, sind diese rechtzeitig beim Nutzer der Liegenschaft anzumelden und genehmigen zu lassen.

0.1.3 Verhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen

Die Arbeiten finden bei laufendem Kasernenbetrieb statt. Auf den Kasernenverkehr im Bereich der Zu- und Abfahrt zum Baufeld ist besonders Rücksicht zu nehmen.

Es muss mit Behinderungen/Stillstandszeiten bei der Zufahrt auf das Kasernengelände infolge von Kontrollmaßnahmen gerechnet werden. Weiterhin ergeben sich Behinderungen durch den normalen Betriebsverkehr.

Die benötigten Einfahrtgenehmigungen für die Zufahrt zum Kasernengelände sind zu beantragen.

Lagerplätze stehen in der Nähe des Baubereichs zur Verfügung (siehe beigefügten Lageplan/Baustelleneinrichtungsplan).

Die Aufstellung von Baubuden und Baucontainern zur Material- und Gerätelagerung ist nur eingeschränkt möglich. Schlaf- und Wohncontainer werden nicht zugelassen.

Park- und Lagerflächen stehen nur in eingeschränktem Maße zur Verfügung und sind grundsätzlich im Voraus mit der Objektüberwachung abzustimmen. Ein Anspruch auf Mitbenutzung besteht nicht. Kurzfristige Be- und Entladungsmöglichkeiten sind immer mit der Objektüberwachung abzustimmen.

0.1.4 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen

Flächen außerhalb des Baugeländes können nicht mitbenutzt werden.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

0.1.5 Lage und Nutzbarkeit von Transportwegen und -einrichtungen

Innerhalb des Baustellengeländes nach Wahl des Auftragnehmers, in Absprache mit der Objektüberwachung.

0.1.6 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und Abwasser

Wasser, Energie und Abwasser werden auf dem Baugrundstück in Form von Übergabepunkten gemäß Baustelleneinrichtungsplan zur Verfügung gestellt.

Baustrom und Bauwasser werden dem AN kostenfrei zur Verfügung gestellt.

0.1.7 Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistung zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume

Lagerflächen auf dem Baugelände können nur in beschränktem Umfang (siehe auch Baustellenübersichtsplan) zur Verfügung gestellt werden. Tagesunterkünfte und verschlossene Lagerräume können dem AN nicht zur Verfügung gestellt werden und sind von ihm selbst im Rahmen seiner Baustelleneinrichtung zu errichten. Die möglichen Flächen sind im BE-Plan dargestellt und mit der örtlichen Bauleitung, bzw. mit dem Sicherheitskoordinator, abzustimmen.

0.1.8 Bereitstellungsflächen und Arbeitsplätze

Siehe Baustelleneinrichtungsplan

0.1.9 FFH-Gebiet Delmetal

Es wurde ein Fachgutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) erstellt. Im Ergebnis des Gutachtens ist der geplante Neubau der Truppenküche zulässig.

0.1.10 Zu schützende Bereiche und Objekte

Bäume im Bereich des Baufelds sind zu schützen. Der Baumschutz wird durch den AN allgemeine Baustelleneinrichtung vorgesehen.

0.1.11 Vorhandene Anlagen, Ver- und Entsorgungsleitungen

Gemäß Bestandsplänen des AG. Vor Beginn der Arbeiten hat sich der AN über die im Baubereich verlegten Kabel, Rohrleitungen, Kanäle und dgl. zu informieren, d.h. er hat bei der Bauaufsicht Rückfrage zu halten, und die schriftliche Freigabe (Freischaltbescheinigungen) einzuholen.

0.1.12 Vermutete Kampfmittel

Bauherrenseits wird der Bereich der Baustelle bis Baubeginn kampfmittelfrei gemeldet, ggf. wird eine Kampfmittel-Begleitung gestellt.

Der AN hat bei der Ausführung der entsprechenden Arbeiten mit einer angemessenen Vorsicht/Umsicht vorzugehen.

0.1.13 Gemäß BaustellV getroffene Maßnahmen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung (SiGeKo) ist durch den Auftraggeber beauftragt. Die erforderlichen Maßnahmen werden durch den SiGeKo erbracht. Den Weisungen des SiGeKo ist Folge zu leisten.

0.1.14 Besondere Anordnungen für Anlagen im Bereich der Baustelle

Nicht relevant.

0.1.15 Schadstoffbelastungen

gemäß Boden-/Schadstoffgutachten; sofern relevant, siehe entsprechende LV-Positionen

0.1.16 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle

Parallel zu den eigenen Arbeiten werden Arbeiten durch weitere Unternehmer durchgeführt.

0.1.17 Baubesprechungen

Alle Auftragnehmer unterliegen der Koordinationspflicht. Dies schließt die Pflicht zur Teilnahme an den entsprechenden Baubesprechungen ein. Der Auftragnehmer hat zu den Baubesprechungen, die der Auftraggeber regelmäßig durchführt (in der Regel wöchentlich), für die Dauer der Vertragslaufzeit einen bevollmächtigten Vertreter zu entsenden. Der Besprechungstermin wird vom Auftraggeber festgelegt. Die Amtssprache ist Deutsch. Das Leitungspersonal des AN muss über angemessene Deutschkenntnisse verfügen.

0.1.18 Für die Baustelleneinrichtung des Auftragnehmers (AN) steht auf dem Grundstück die im Baustelleneinrichtungsplan angegebene Fläche zur Verfügung.

Vom AN ist innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung ein vollständiger Baustelleneinrichtungsplan zur Genehmigung einzureichen. Die Kosten sind vom AN in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Notwendige Beleuchtungen auf der Baustelle haben mit warmweißem Licht mit einer Farbtemperatur kleiner/gleich 3.000 K zu erfolgen.

0.1.19 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte zu führen und dem Auftraggeber wöchentlich, spätestens bis zum 2. Arbeitstag nach der Berichtswoche, zu übergeben; die Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Die Bautagesberichte müssen alle Angaben enthalten, die für die Ausführung und Abrechnung der Leistung von Bedeutung sein können.

Insbesondere sind Angaben zu folgenden Punkten zu machen:

- Datumsangabe
- Arbeitsbeginn und -ende
- Arbeitskräfteeinsatz (Berufsgruppen, Anzahl, Dauer) und ausgeführte Tätigkeiten; getrennt nach vom AN erbrachter Leistung und vom Nachunternehmer erbrachter Leistung
- Eingang von Baustoffen und Bauteilen
- Geräteeinsatz, mit Angaben über Ursache eines etwaigen Ausfalls
- ausgeführte Arbeiten, Bauablauf
- besondere Ereignisse wie z. B. Unfälle etc.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

0.1.20 Bauschild und Werbemittel

Es wird kein Bauschild aufgestellt. Werbung ist auf der Baustelle nicht erlaubt.

0.1.21 Bauleistungsversicherung

Die Baustelle wird nicht bewacht. Der Bauherr schließt keine Bauleistungsversicherung ab. Der AN hat für seinen Versicherungsschutz in erforderlichem Umfang grundsätzlich selbst zu sorgen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen anderer.

Arbeitsabschnitte entsprechend Terminvorgaben.

0.2.2 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung und Entsorgungseinrichtungen

Eine Abstimmung der gewerkeigenen Baustelleneinrichtung mit anderen Gewerken muss unter Einbeziehung der Objektüberwachung erfolgen.

0.2.3 Besondere Anforderungen an Gerüste

Eine Abstimmung der gewerkeigenen Gerüststellung mit anderen Gewerken, und bestehenden Bauteilen muss unter Einbeziehung der Objektüberwachung erfolgen.

0.2.4 Mitbenutzung fremder Gerüste, Hebezeuge, Aufzüge, Aufenthalts und Lagerräume, Einrichtungen und der gleichen durch den Auftragnehmer

Eine Mitbenutzung von fremden Gerüsten, Hebezeuge, Aufzügen, Aufenthalts- und Lagerräumen sowie Einrichtungen ist grundsätzlich nicht vorgesehen, es sei denn, im Leistungsverzeichnis ist explizit etwas anderes beschrieben. Will der AN dennoch Einrichtungen fremder Unternehmer nutzen, so ist dies mit dem jeweiligen Eigentümer abzustimmen.

0.2.5 Austausch Ausführungsunterlagen

Planer (AG) an AN

Die Übergabe der Planunterlagen für die Ausführung erfolgt per E-Mail oder Cloud im Dateiformat pdf und/oder dwg. In Papierformat erfolgt keine Übergabe. Druckkosten für Papierausdrucke sind vom AN einzukalkulieren.

AN an Planer (AG)

Die Übergabe von durch den AN zu erstellenden Unterlagen, wie z. B. Werkplanungen, hat im Dateiformat pdf und dwg/ifc zu erfolgen.

0.2.6 Übergabeunterlagen/Revisionsunterlagen des AN

Übergabeunterlagen sind mind. zwei Wochen vor der Abnahme prüffähig und vollständig bei der Objektüberwachung in pdf-Format einzureichen.

Bei der Übergabe/Struktur/Zusammenstellung der Unterlagen sind die Vorgaben des Checklistenmasters zu beachten.

Dazu gehören, zusätzlich zu den Nebenleistungen gemäß VOB/C, u. a.:

- Fachunternehmer- und Errichtererklärung nach Muster des BAIUDBw
- Abnahmeprotokoll nach VOB
- Auflistung der verwendeten Fabrikate/Muster / Lieferantenverzeichnis
- Anlagenbeschreibungen, Betriebsanleitungen
- Übereinstimmungserklärungen, Verwendbarkeitsnachweise und bautechnische Nachweise nach Landesbauordnung
- Wartungs- und Pflegeanleitungen
- Produktbeschreibungen/Produktdatenblätter, Materialverwendungen
- Technische Unterlagen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

- Gebrauchsanweisungen
- ggf. Werkstattpläne/ Positionspläne
- Revisionszeichnungen gewerkespezifisch

Die o.g. Unterlagen sind nach Freigabe in zwei zusätzlichen Kopien, zusammengestellt in Ordnern, Pläne gefaltet mit Verstärkung, einzureichen. Zusätzlich ist je Kopie eine digitale Fassung auf einem Datenträger (Planunterlagen im pdf- und dwg-Format) zu übergeben.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

0.3.1 Für das Leistungsverzeichnis sind alle maßgebenden Normen und Richtlinien verbindlich, insbesondere:

- entsprechende Teile der VOB/C
- DIN 18 299 - Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art

Richtlinien der Hersteller, sofern sie den DIN-Vorschriften nicht widersprechen

die Unfallverhütungsvorschriften

0.3.2 Vereinfachte Schreibweise

AG = Auftraggeber

AN = Auftragnehmer (Bieter)

0.3.3 Hierarchiestufen

Hierarchiestufen im Leistungsverzeichnis werden absteigend wie folgt bezeichnet:

1. Stufe (Ebene) = Bereich (z.B.: 1.)
2. Stufe (Ebene) = Abschnitt (z.B.: 1.1.)
3. Stufe (Ebene) = Position (z.B.: 1.1.10)

0.3.4 Es ist kalkulatorisch von bis zu 4 Arbeitsunterbrechungen (und entsprechend neuem Anfahren der Baustelle) auszugehen.

0.3.5 Erforderliche Stemmarbeiten für Anker und Konsolen sowie Befestigungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.3.6 Informationsmaterial / Muster / Prüfzeugnisse

Sämtliche Materialien sind vor dem Einbau zu bemustern und vom Architekten freigeben zu lassen.

Der AN hat dem AG auf Anforderung zusätzliches Informationsmaterial und/oder zusätzliche Prüfzeugnisse zur Verfügung zu stellen.

0.3.7 Der Auftragnehmer hat seine gesamte eigene Baustelleneinrichtung bestehend aus z.B. Containern (**insbesondere Lager-, Aufenthaltscontainer**, Abfallcontainer), Kran- und Förderanlagen, Hebezeuge, Fahrzeuge, Kleingeräte, Maschinen, Werkzeuge, Lagereinrichtungen, Baubeleuchtung (als Arbeits- und Sicherheitsbeleuchtung für die Ausführung der eigenen Leistungen), erforderliche Befestigungen/Fundamente unterhalb der Bestandteile der eigenen Baustelleneinrichtung usw. für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen in die Einheitspreise des Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Sofern für die Befestigungen/Fundamente stat. Berechnungen notwendig werden, sind diese Sache des AN.

Den Materialtransport hat der AN eigenverantwortlich zu gewährleisten. Hierzu werden ihm vom Bauherrn oder von anderen am Bau beteiligten Unternehmen keinerlei Gerätschaften/Hilfsmittel zur Verfügung gestellt.

Hinweis:

Über einen separaten Auftrag Baustelleneinrichtung werden die folgenden Leistungen bauseits erbracht:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

- Erstellung Übergabepunkte/Anschlüsse Baustrom und Bauwasser
- Sanitärcontainer
- Bauzaun

0.3.8 Die Anordnung und die Größe der Räume sowie die Transportwege sind den beiliegenden Planunterlagen zu entnehmen. Ein erhöhter Aufwand infolge der Kleinteiligkeit bestimmter Räume ist bei der Preisfindung zu berücksichtigen.

0.3.9 Verschmutzungen und Beschädigungen, die durch Tätigkeiten des AN entstehen, sind umgehend auf eigene Kosten zu beheben.

0.3.10 Der AN ist verantwortlich für die vertragsgemäße und den öffentlich - rechtlichen Bestimmungen entsprechende Ausführung der Arbeiten, insbesondere der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) entsprechend Baustellenverordnung (BaustellV). Für deren Überwachung wird vom AG ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SIGEKO) eingesetzt. Den Vorgaben, Hinweisen und Anordnungen des SIGEKO ist Folge zu leisten.

Die Einschaltung des SIGEKO durch den Bauherren befreit den AN nicht von der eigenen - ihm im Bauprozess obliegenden - Sicherheitsverantwortung. Die persönlichen Schutzausrüstungen sind vom Auftragnehmer zu gewährleisten.

0.3.11 Ein beauftragter Vermesser gibt 2 Startachsen vor, ausgehend von einem Startpunkt. Alle sonstigen Vermessungsarbeiten für die Ausführungen müssen vom Auftragnehmer ohne besondere Vergütung durchgeführt werden.

Der Auftragnehmer selbst ist für das Aufmaß und die technische Klarstellung an Ort und Stelle verantwortlich.

0.3.12 Bei Widersprüchen zwischen Plananlagen und LV-Text hat der LV-Text Vorrang in der Gültigkeit. Bei Widersprüchen zwischen LV-Langtext und LV-Kurztext hat stets der LV-Langtext Vorrang in der Gültigkeit.

0.3.13 Alle Leistungen verstehen sich einschl. der Lieferung aller erforderlichen Bauteile, Materialien, Baustoffe sowie des fachgerechten, funktionstüchtigen Einbaus/Zusammenfügens. Hiervon wird nur dann abgewichen, wenn dies in der jeweiligen Position ausdrücklich beschrieben ist.

0.3.14 Der AN hat erforderliche Abstimmungen mit anderen am Bau beteiligten Unternehmen/Gewerken im Rahmen seiner Koordinationspflicht vorzunehmen.

0.3.15 Gerüste

0.3.15.1 Grundsätzliches

Grundsätzlich sind alle erforderlichen Gerüste (Arbeits-/Schutz-/Traggerüste), Arbeitsbühnen und Hubbühnen etc. zur Erbringung aller ausgeschriebenen Leistungen des AN als Nebenleistung bei der Preisfindung zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. Dies gilt für alle Arbeitshöhen und alle Bemessungsklassen.

0.3.15.2 Fassadengerüste im Bereich Fassade Verblendmauerwerk

Abweichend von den Ausführungen unter 0.3.15.1 Grundsätzliches werden die Fassadengerüste für die Erstellung der Fassade aus Verblendmauerwerk (und nur für diese Leistung der geschuldeten Leistungen des AN) gesondert ausgeschrieben und vergütet (gemäß Titel Fassadengerüste). Für diese Fassadengerüste ist grundsätzlich eine Mitbenutzung durch den Fenster-/Metallbauer, Dachdecker/Klempner und Elektriker zu gestatten.

Die Vorhaltezeiten werden entsprechend nur für die Ausführung der Leistung Verblendmauerwerk und für

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

die Leistungen anderer Unternehmer (Fenster-/Metallbau, Dachdecker/Klempner und Elektriker) gerechnet. Das heißt, wird dieses Gerüst für die Erstellung anderer eigener Leistungen durch den AN genutzt (z.B. vorgelagert für das Erstellen der Hintermauerungen) werden die Vorhaltezeiten für die Erstellung dieser anderen Leistungen nicht vergütet.

Zudem liegt die Nutzung des Gerüsts durch den AN für andere Leistungen als die Erstellung der Verblendfassade im alleinigen Ermessen des AN - werden hierdurch etwa gesonderte Gerüstauführungen notwendig, ergibt sich hieraus kein Anspruch auf eine Mehrvergütung.

0.3.15.3 Fassadengerüste für sonstige Fassaden (Vorhangfassaden, Fassaden aus gedämmten Stahlblech-Sandwichelementen)

Diese Gerüste sind vom AN Erweiterter Rohbau zu erstellen (gemäß Titel Fassadengerüste), stehen dem AN Erweiterter Rohbau aber für die Erstellung seiner Leistungen nicht zur Verfügung.

Diese Gerüste hat der AN Erweiterter Rohbau für die Gewerke Fassadenbau, Fenster-/Metallbau, Dachdecker/Klempner und Elektriker zu erstellen.

0.3.16 Zur Sicherstellung eines möglichst reibungslosen Bauablaufes sind Ausführungstermine mit der Bauleitung abzustimmen.

0.3.17 Sämtliche im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Vorhaltungen beinhalten auch die entsprechenden Unterhaltungen (Funktionstüchtigkeit ist zu gewährleisten), auch wenn dies in der jeweiligen Position nicht noch einmal gesondert erwähnt ist.

0.3.18 Dem AN werden die Ausführungsunterlagen gemäß §3 Abs. 1 VOB/B in digitaler Form per E-Mail oder über einen Downloadlink zur Verfügung gestellt. Der AN ist für ggf. erforderlichen Unterlagen in Papierform selbst verantwortlich. Die dadurch entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.3.19 Der Auftragnehmer legt innerhalb von 14 Kalendertagen nach Auftragserteilung, mind. 3 Tage vor Arbeitsbeginn unter Berücksichtigung des SIGEKO- Plans einen detaillierten Baustelleneinrichtungsplan vor, dieser wird entsprechend dem Baufortschritt vom AN aktualisiert

0.3.20 Spätestens 2 Wochen nach Auftragserteilung ist der Bauleitung des Auftraggebers ein detaillierter Terminplan (Aufteilung in Bauabschnitte mit Anfangs- und Endzeiten, Maßnahmen bezüglich Baustelleneinrichtung usw.) zu übergeben.

0.3.21 Alle Kosten, die sich aus der Umsetzung der vorgenannten Punkte ergeben, sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen (sofern gesonderte Position im LV vorgesehen sind, durch Kalkulation in diesen gesonderten Positionen; ansonsten durch Einrechnen in die LV-Positionen, ggf. über Umlagen).

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1. Erweiterte Rohbauarbeiten

1.1. Mauerarbeiten

1. Ggf. erforderliche Ausgleichsschichten bzw. Steinschnitte zur Erreichung der jeweiligen Raumhöhen und Grundrissanschlüsse sind in den EP enthalten, sofern nichts gesondert beschrieben ist.

2. Abmauerungen von Installationsschächten etc. sind bis zum Einbau der Installationen und entsprechender Freigabe durch die Bauleitung teilweise offen zu belassen bzw. insgesamt später herzustellen.

3. Das Schließen von Schlitzfenstern sowie Wand- und Deckenöffnungen ist Sache des Rohbauers und beinhaltet auch das fachgerechte Anarbeiten an Installationseinbauten wie Mantelrohre, Rohrleitungen, Kabeltrassen etc. Beim Aufmaß für das Schließen von Öffnungen werden eingebaute Einbauteile übermessen.

Der Einbau von Brandschutzklappen, -manschetten usw. ist Sache der TGA-Gewerke.

4. In diesem LV beschriebenes Sichtmauerwerk erhält durch den AN Maler einen Farbanstrich.

5. Anschlüsse/Verbindungen der Mauerwerkswände untereinander ist durch Mauern im Verband oder durch geeignete Maueranker sicherzustellen. Eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht.

6. Alle erforderlichen Gerüste (Arbeits-/Schutz-/Traggerüste) zur Erbringung sämtlicher ausgeschriebener Leistungen dieses Titels sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. Dies gilt für alle Arbeitshöhen und alle Bemessungsklassen.

7. Überdeckungen von Öffnungen, welche in diesem Titel nicht aufgeführt sind, erfolgen durch Deckenbauteile/Unterzüge im Betonbau.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.10.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Mauerwerk Außenwand KS-R P SFK12 RDK1,8 D 24cm Dünnbettm. 8DF(248/240/248) Mauerwerk der Außenwand, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 24 cm, Dünnbettmörtel M 10 DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 8 DF (248/240/248), Arbeitshöhe bis 5,5 m.	605,000 m2		
1.1.20.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung b. Aufmauern herst. B 840 mm H 1410 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '840' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '1410' mm, im Mauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 24 cm.	2,000 St		
1.1.30.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung b. Aufmauern herst. B 970 mm H 2550 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '970' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2550' mm, im Mauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 24 cm.	1,000 St		
1.1.40.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1340 mm H 2550 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1340' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2550' mm, im Mauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 24 cm.	6,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.50.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1590 mm H 2195 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1590' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2195' mm, im Mauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 24 cm.	3,000 St		
1.1.60.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1715 mm H 755 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1715' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '755' mm, im Mauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 24 cm.	6,000 St		
1.1.70.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1715 mm H 800 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1715' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '800' mm, im Mauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 24 cm.	1,000 St		
1.1.80.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1715 mm H 1370 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1715' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '1370' mm, im Mauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 24 cm.	7,000 St		
1.1.90.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1715 mm H 1435 mm D 24cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1715' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '1435' mm, im Mauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 24 cm.	3,000 St		
1.1.100.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung b. Aufmauern herst. B 2310 mm H 3550 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '2310' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '3550' mm, im Mauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 24 cm.	2,000 St		
1.1.110.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung b. Aufmauern herst. B 2340 mm H 2550 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '2340' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2550' mm, im Mauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 24 cm.	1,000 St		
1.1.120.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung b. Aufmauern herst. B 4010 mm H 2550 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '4010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2550' mm, im Mauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 24 cm.	1,000 St		
1.1.130.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Außenwand H 12,3cm D 24cm B 88,5cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Außenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 88,5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	2,000 St		
1.1.140.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Außenwand H 12,3cm D 24cm B 138,5cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Außenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 138,5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	7,000 St		
1.1.150.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Außenwand H 12,3cm D 24cm B 176cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Außenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 176 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	20,000 St		
1.1.160.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Außenwand H 12,3cm D 24cm B 238,5cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Außenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 238,5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	3,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.170.	DIN276_08: 339 freies Wandende Herstellen eines freien Wandendes beim Aufmauern, Wanddicke 24 cm	5,000 m		
1.1.180.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 332 Mauerwerk Attika KS-R P SFK12 RDK1,8 D 24cm Dünnbettm. 8DF(248/240/248) Mauerwerk der Attika, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 24 cm, Dünnbettmörtel M 10 DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 8 DF (248/240/248), Arbeitshöhe bis 7,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Ausführung im Bereich Speisesaal, Attikahöhen bis 1,5 m'	135,000 m2		
1.1.190.	STLB-Bau: 04/2025 012 DIN276_08: 339 Ringbalken KS-U-Schale 8DF(238/240/240) B 24cm Ringbalken aus Kalksandstein U-Schalen, 8 DF (238/240/240), Breite 24 cm, Bewehrung wird gesondert vergütet, Betonfüllung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Ausführung auf gesonderte Anweisung in Abstimmung mit der Tragwerksplanung'	66,000 m		
1.1.200.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 339 Anker Stahl niro einlegen H bis 12m Schalenabst. 180mm Anker gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus nichtrostendem Stahl, Einbau in Außenwand, beim Aufmauern in Hintermauerung einlegen, Höhe über Gelände bis 12 m, Schalenabstand 180 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' als Drahtanker/Luftschichtanker, Einzellänge + Durchmesser gemäß Zulassung für Schalenabstand von 18 cm, mind. 7 St./m2, geeignet für Windlastzone 3; einschl. zusätzlicher Drahtanker an allen freien Rändern und vertikalen Dehnungsfugen, 3 St./m Randlänge, einschließlich Dämmstoffhalter'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		345,000 m2		
1.1.210.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Mauerwerk Innenwand KS-R P SFK12 RDK1,8 D 24cm Dünnbettm. 8DF(248/240/248) Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 24 cm, Dünnbettmörtel M 10 DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 8 DF (248/240/248), Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Schachtwände'	1.400,000 m2		
1.1.220.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 885 mm H 1010 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 24 cm.	1,000 St		
1.1.230.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 885 mm H 2135 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 24 cm.	5,000 St		
1.1.240.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2135 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 24 cm.	9,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.250.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2260 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 24 cm.	1,000 St		
1.1.260.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1135 mm H 2135 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 24 cm.	12,000 St		
1.1.270.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1260 mm H 2135 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 24 cm.	7,000 St		
1.1.280.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1385 mm H 2135 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1385' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 24 cm.	3,000 St		
1.1.290.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1635 mm H 2135 mm D 24cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1635' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 24 cm.	2,000 St		
1.1.300.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 2260 mm H 2135 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 24 cm.	1,000 St		
1.1.310.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 2300 mm H 2260 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '2300' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 24 cm.	2,000 St		
1.1.320.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 4010 mm H 2550 mm D 24cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '4010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2550' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 24 cm.	1,000 St		
1.1.330.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 88,5cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 88,5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	6,000 St		
	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341			
1.1.340.	Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 101cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 101 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	10,000 St		
	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341			
1.1.350.	Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 113,5cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 113,5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	11,000 St		
	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341			
1.1.360.	Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 126cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 126 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	6,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.370.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 138,5cm			
	Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 138,5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	2,000 St		
1.1.380.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 163,5cm			
	Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 163,5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	2,000 St		
1.1.390.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 226cm			
	Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 226 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	1,000 St		
1.1.400.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 24cm B 238,5cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 238,5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	2,000 St		
1.1.410.	DIN276_08: 349 freies Wandende Herstellen eines freien Wandendes beim Aufmauern, Wanddicke 24 cm	33,000 m		
1.1.420.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Ringbalken KS-U-Schale 8DF(238/240/240) B 24cm Ringbalken aus Kalksandstein U-Schalen, 8 DF (238/240/240), Breite 24 cm, Bewehrung wird gesondert vergütet, Betonfüllung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Ausführung auf gesonderte Anweisung in Abstimmung mit der Tragwerksplanung'	10,000 m		
1.1.430.	DIN276_08: 349 Mehrkosten Mauerwerk sichtbar bleibend, einseitig Mehrkosten zu vorbeschriebenem Mauerwerk, d = 24 cm, für Eine Ausführung als sichtbar bleibendes Mauerwerk, einseitig Ausführung im gleichmäßigen Läuferverband, mit ganzen Steinen, geraden Kanten, ohne Ausbrüche, vollfugig, Mörtelüberstände sauber abgeschnitten Hinweis: Das Mauerwerk erhält bauseits einen Anstrich	5,000 m2		
1.1.440.	DIN276_08: 349 Mehrkosten Mauerwerk sichtbar bleibend, beidseitig Mehrkosten zu vorbeschriebenem Mauerwerk, d = 24 cm, für Eine Ausführung als sichtbar bleibendes Mauerwerk, beidseitig			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ausführung im gleichmäßigen Läuferverband, mit ganzen Steinen, geraden Kanten, ohne Ausbrüche, vollfugig, Mörtelüberstände sauber abgeschnitten			
	Hinweis: Das Mauerwerk erhält bauseits einen Anstrich			
		202,000 m2		
1.1.450.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Mauerwerk Innenwand KS-R P SFK12 RDK1,8 D 17,5cm Dünnbettm. 6DF(248/175/248) Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 17,5 cm, Dünnbettmörtel M 10 DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 6 DF (248/175/248), Arbeitshöhe bis 5,5 m.	24,000 m2		
1.1.460.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Ringbalken KS-U-Schale 6DF(238/175/240) B 17,5cm Ringbalken aus Kalksandstein U-Schalen, 6 DF (238/175/240), Breite 17,5 cm, Bewehrung wird gesondert vergütet, Betonfüllung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Ausführung auf gesonderte Anweisung in Abstimmung mit der Tragwerksplanung'	6,000 m		
1.1.470.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Mauerwerk Innenwand KS-R P SFK12 RDK1,8 D 11,5cm Dünnbettm. 4DF(248/115/248) Mauerwerk DIN EN 1996 der Innenwand, für späteren Putzauftrag, Kalksandstein, DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS-R P, Festigkeitsklasse 12, Rohdichteklasse 1,8, Mauerwerksdicke 11,5 cm, Dünnbettmörtel M 10 DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, 4 DF (248/115/248), Arbeitshöhe bis 5,5 m.	327,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.480.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 885 mm H 2135 mm D 11,5cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 11,5 cm.	7,000 St		
1.1.490.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1010 mm H 2135 mm D 11,5cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 11,5 cm.	1,000 St		
1.1.500.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1135 mm H 2135 mm D 11,5cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1135' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 11,5 cm.	3,000 St		
1.1.510.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1260 mm H 2135 mm D 11,5cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fenster- und Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 11,5 cm.	1,000 St		
1.1.520.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. B 2885 mm H 1310 mm D 11,5cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '2885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '1310' mm, im Mauerwerk, in Innenwänden, Wanddicke 11,5 cm.	1,000 St		
1.1.530.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 11,5cm B 88,5cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 11,5 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 88,5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	7,000 St		
1.1.540.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 11,5cm B 101cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 11,5 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 101 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	1,000 St		
1.1.550.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 11,5cm B 113,5cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 11,5 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 113,5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	3,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.560.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 12,3cm D 11,5cm B 126cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 12,3 cm, Wanddicke 11,5 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 126 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	1,000 St		
1.1.570.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken Betonsturz tragend Innenwand H 24cm D 11,5cm B 288,5cm Öffnung überdecken mit Betonsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 24 cm, Wanddicke 11,5 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 288,5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	1,000 St		
1.1.580.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Ringbalken KS-U-Schale 4DF(238/115/240) B 11,5cm Ringbalken aus Kalksandstein U-Schalen, 4 DF (238/115/240), Breite 11,5 cm, Bewehrung wird gesondert vergütet, Betonfüllung wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Ausführung auf gesonderte Anweisung in Abstimmung mit der Tragwerksplanung'	10,000 m		
1.1.590.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Herstellen von Schlitzten beim Aufmauern B 5-10cm T 10- 15cm Herstellen von Schlitzten beim Aufmauern, Schlitzbreite über 5 bis 10 cm, Schlitztiefe über 10 bis 15 cm, in Innenwand,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Arbeitshöhe bis 5,5 m.	6,000 m		
1.1.600.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Schlitz schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 B 5-10cm T 10-15cm Schlitz schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Breite über 5 bis 10 cm, Tiefe über 10 bis 15 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m.	6,000 m		
1.1.610.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Herstellen von Schlitzten beim Aufmauern B 10-15cm T 10-15cm Herstellen von Schlitzten beim Aufmauern, Schlitzbreite über 10 bis 15 cm, Schlitztiefe über 10 bis 15 cm, in Innenwand, Arbeitshöhe bis 5,5 m.	6,000 m		
1.1.620.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Schlitz schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 B 10-15cm T 10-15cm Schlitz schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Breite über 10 bis 15 cm, Tiefe über 10 bis 15 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m.	6,000 m		
1.1.630.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Herstellen von Schlitzten beim Aufmauern B 15-20cm T 10-15cm Herstellen von Schlitzten beim Aufmauern, Schlitzbreite über 15 bis 20 cm, Schlitztiefe über 10 bis 15 cm, in Innenwand, Arbeitshöhe bis 5,5 m.	6,000 m		
1.1.640.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Schlitz schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 B 15-20cm T 10-15cm Schlitz schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	12, Breite über 15 bis 20 cm, Tiefe über 10 bis 15 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m.	6,000 m		
1.1.650.	DIN276_08: 349 Schlitz nachträglich herstellen Mauerwerk B 10 cm T 3 cm Schlitz nachträglich herstellen durch Stemmen/Fräsen, in Wandfläche, Untergund Kalksandsteinmauerwerk, Schlitzbreite bis 10 cm, Schlitztiefe 3 cm, Höhe bis 5,5 m, Anfallendes Material wird Eigentum des AN und ist zu entsorgen.	6,000 m		
1.1.660.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Schlitz schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 B 5-10cm T bis 5cm Schlitz schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Breite über 5 bis 10 cm, Tiefe bis 5 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m.	6,000 m		
1.1.670.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 349 Anker Anschluss Mauerwerk Stahl niro einführen Anker für den Anschluss von Mauerwerk (Stumpfstößanker), aus nichtrostendem Stahl, Einbau in Innenwand, beim Aufmauern in vorh. Maueranschlussschiene einführen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' für Anschluss von Mauerwerk an StB.-Wände, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Maße 25 x 185 x 1,25 mm, beim Aufmauern in die Anschlussschiene (Anschlussschiene siehe Abschnitt Betonarbeiten) einführen'	210,000 St		
1.1.680.	DIN276_08: 349 Trennschicht Anschlussfuge 24 cm Trennschicht zur Ausbildung einer gleitenden Anschlussfuge (gelenkige Halterung) KS-Wand zu StB.-Stütze/Wand, aus Steinwolle, MW, nicht brennbar nach DIN 4102, Schmelzpunkt größer 1000 Grad Celsius, Rohdichte größer/gleich 30 kg /m3, Dicke 15 mm, Wanddicke 24 cm, einschl. Befestigung/Lagesicherung, Aufwendungen für das Anpassen an Maueranschlussanker, Ausführung auf gesonderte Anweisung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ort: UG (Mauerwerk ohne Putz)			
		75,000 m		
1.1.690.	DIN276_08: 349 Elastische Fuge Ausbilden von elastischen Fugen (Anschlussfuge KS-Wand zu StB.-Stütze/Wand, gelenkige Halterung) vertikal verlaufend, mit Rundschnur als Hinterlegung und elastischem Fugendichtstoff, einschl. Säubern und Primern der Flanken, Fugenbreite 15 mm, überstreichbar, Ausführung auf gesonderte Anweisung	150,000 m		
1.1.700.	DIN276_08: 349 Trennschicht- obere Anschlussfuge 17,5-24 cm Trennschicht zur Ausbildung einer Anschlussfuge KS-Wand/Betondecke, aus Mineralwolle, MW, nicht brennbar nach DIN 4102, Schmelzpunkt größer 1000 Grad Celsius, Rohdichte größer/gleich 30 kg /m3, Dicke 15 mm, Wanddicke 17,5 bis 24 cm	5,000 m		
1.1.710.	DIN276_08: 349 Trennschicht- obere Anschlussfuge 11,5 cm Trennschicht zur Ausbildung einer Anschlussfuge KS-Wand/Betondecke, aus Mineralwolle, MW, nicht brennbar nach DIN 4102, Schmelzpunkt größer 1000 Grad Celsius, Rohdichte größer/gleich 30 kg /m3, Dicke 15 mm, Wanddicke bis 24 cm	75,000 m		
1.1.720.	DIN276_08: 349 Elastische Fuge Ausbilden von Elast. Fugen, mit Rundschnur als Hinterlegung und elastischem Fugendichtstoff, einschl. Säubern und Primern der Flanken, Fugenbreite 15 mm	160,000 m		
1.1.730.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Mauerw.anschl. Federanker Stoßfuge D 17,5-24cm Mauerwerk anschließen mit Federanker in vermörtelter Stoßfuge, an vorh. Decke aus Beton, Mauerwerksdicke über 17,5 bis 24 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '.....			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zusatzmaßnahme im Anschlussbereich der Wand an die Decke, zur Ausbildung in der Qualität "oberer Rand gehalten			
	Mauerwerk anschließen mit Federanker, Anker in jeder Stoßfuge, einschl. Anpassungen an Trennschicht aus Mineralwolle			
	Ausführung erst nach abschließender Abstimmung mit Statiker'			
		5,000 m		
	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351			
1.1.740.	Mauerw.anschl. Federanker Stoßfuge D bis 11,5cm Mauerwerk anschließen mit Federanker in vermörtelter Stoßfuge, an vorh. Decke aus Beton, Mauerwerksdicke bis 11,5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '..... Zusatzmaßnahme im Anschlussbereich der Wand an die Decke, zur Ausbildung in der Qualität "oberer Rand gehalten			
	Mauerwerk anschließen mit Federanker, Anker in jeder Stoßfuge, einschl. Anpassungen an Trennschicht aus Mineralwolle			
	Ausführung erst nach abschließender Abstimmung mit Statiker'			
		80,000 m		
	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 331			
1.1.750.	Abdichtung in/unter Wand D bis 15cm W4-E Bitumen-Dachdichtungsbahn G200DD MSB-Q Bürstenstreich-Gießverf Abdichtung in oder unter Wänden DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Wanddicke bis 15 cm, Verbreiterung 15 cm, 2-seitig, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden), Rissklasse R3-E (hoch), Rissüberbrückungsklasse RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), eine Lage Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp MSB-Q (Mauersperrbahn, mit Querkraftübertragung) DIN/TS 20000-202, im Bürstenstreich- und Gießverfahren aufbringen.			
		10,000 m2		
	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 331			
1.1.760.	Abdichtung in/unter Wand D 15-25cm W4-E Bitumen-Dachdichtungsbahn G200DD MSB-Q Bürstenstreich-Gießverf			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Abdichtung in oder unter Wänden DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Wanddicke über 15 bis 25 cm, Verbreiterung 15 cm, 2-seitig, Raumnutzungsstufe RN3-E (hohe Anforderung), Wassereintragsklasse W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden), Rissklasse R3-E (hoch), Rissüberbrückungsstufe RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), eine Lage Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m², Anwendungstyp MSB-Q (Mauersperrbahn, mit Querkraftübertragung) DIN/TS 20000-202, im Bürstenstreich- und Gießverfahren aufbringen.	122,000 m ²		
1.1.770.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Dämmel. KS H 12,5-15cm D 24cm (498/240/113) Ausgleichsschicht/Kimmschicht am Wandfuß aus Dämmelementen nach bauaufsichtlicher Zulassung, aus Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Höhe der Ausgleichsschicht über 12,5 bis 15 cm, Mauerwerksdicke 24 cm, (498/240/113), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 1,2, wärmetechnisch optimiert, Lambda kleiner/gleich 0,33 W/mK'	337,000 m		
1.1.780.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Mauersteine KS H 5-7,5cm D 24cm (498/240/50) Ausgleichsschicht/Kimmschicht am Wandfuß aus Mauersteinen, aus Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Höhe der Ausgleichsschicht über 5 bis 7,5 cm, Mauerwerksdicke 24 cm, (498/240/50), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Festigkeitsklasse 20, Rohdichteklasse 2,0'	170,000 m		
1.1.790.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Ausgleichs-Kimmschicht Wandfuß Dämmel. KS H 12,5-15cm D 17,5cm (498/175/113) Ausgleichsschicht/Kimmschicht am Wandfuß aus Dämmelementen nach bauaufsichtlicher Zulassung, aus Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, Höhe der Ausgleichsschicht über 12,5 bis 15 cm, Mauerwerksdicke 17,5 cm, (498/175/113), Ausführung gemäß			

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

Druckdatum: 15.06.2026 Seite: 34 von 206

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		6,000 St		
1.1.840.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. 300-400cm² T 10-15cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 300 bis 400 cm², Tiefe über 10 bis 15 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	10,000 St		
1.1.850.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. 600-700cm² T 10-15cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 600 bis 700 cm², Tiefe über 10 bis 15 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	5,000 St		
1.1.860.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. 1500-2000cm² T 10-15cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 1500 bis 2000 cm², Tiefe über 10 bis 15 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	3,000 St		
1.1.870.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. 2000-3000cm² T 10-15cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 2000 bis 3000 cm², Tiefe über 10 bis 15 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	4,000 St		
1.1.880.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. bis 100cm² T 15-20cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen bis 100 cm², Tiefe über 15 bis 20 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	1,000 St		
1.1.890.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. 200-250cm² T 15-20cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Öffnungen über 200 bis 250 cm ² , Tiefe über 15 bis 20 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	1,000 St		
1.1.900.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. bis 100cm² T 20-25cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen bis 100 cm², Tiefe über 20 bis 25 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	5,000 St		
1.1.910.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. 200-250cm² T 20-25cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 200 bis 250 cm², Tiefe über 20 bis 25 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	103,000 St		
1.1.920.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. 400-500cm² T 20-25cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 400 bis 500 cm², Tiefe über 20 bis 25 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	10,000 St		
1.1.930.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. 800-900cm² T 20-25cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 800 bis 900 cm², Tiefe über 20 bis 25 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	32,000 St		
1.1.940.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. 1000-1500cm² T 20-25cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 1000 bis 1500 cm², Tiefe über 20 bis 25 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	3,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.950.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. 1500-2000cm² T 20-25cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 1500 bis 2000 cm², Tiefe über 20 bis 25 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	3,000 St		
1.1.960.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. 2000-3000cm² T 20-25cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 2000 bis 3000 cm², Tiefe über 20 bis 25 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	3,000 St		
1.1.970.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. 3000-5000cm² T 20-25cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 3000 bis 5000 cm², Tiefe über 20 bis 25 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	6,000 St		
1.1.980.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung b. Aufmauern herst. 5000-10000cm² T 20-25cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 5000 bis 10000 cm², Tiefe über 20 bis 25 cm, im Mauerwerk, in Innenwänden.	1,000 St		
1.1.990.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 50-100cm² T 10-15cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 50 bis 100 cm², Tiefe über 10 bis 15 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	27,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.1000.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 200-250cm2 T 10-15cm			
	Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 200 bis 250 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	6,000 St		
1.1.1010.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 300-400cm2 T 10-15cm			
	Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 300 bis 400 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	10,000 St		
1.1.1020.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 600-700cm2 T 10-15cm			
	Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 600 bis 700 cm2, Tiefe über 10 bis 15 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	5,000 St		
1.1.1030.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 1500-2000cm2 T 10-15cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 1500 bis 2000 cm², Tiefe über 10 bis 15 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	3,000 St		
1.1.1040.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 2000-3000cm² T 10-15cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 2000 bis 3000 cm², Tiefe über 10 bis 15 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	4,000 St		
1.1.1050.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 50-100cm² T 15-20cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 50 bis 100 cm², Tiefe über 15 bis 20 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	1,000 St		
1.1.1060.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 200-250cm² T 15-20cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 200 bis 250 cm², Tiefe über 15 bis 20 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Einzelbeschreibungs-Nr 'nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	1,000 St		
1.1.1070.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 50-100cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 50 bis 100 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	5,000 St		
1.1.1080.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 200-250cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 200 bis 250 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	103,000 St		
1.1.1090.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 400-500cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 400 bis 500 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		10,000 St		
1.1.1100.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 800-900cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 800 bis 900 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	32,000 St		
1.1.1110.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 1000-1500cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 1000 bis 1500 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	3,000 St		
1.1.1120.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 1500-2000cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 1500 bis 2000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	3,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.1.1130.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 2000-3000cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 2000 bis 3000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	3,000 St		
1.1.1140.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 3000-5000cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 3000 bis 5000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	6,000 St		
1.1.1150.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Mörtel M10 Steine KS SFK12 5000-10000cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Mörtel M 10 und Steinen, Kalksandstein, Festigkeitsklasse 12, Querschnitt über 5000 bis 10000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' nach erfolgter haustechnischer Installation, Oberfläche an angrenzende Flächen anpassen, dichtes/fugenfreies anarbeiten an haustechnische Installation, Ausführung zeitlich versetzt mit erneuter Gerüststellung'	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.1160.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 11,5cm B 51cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 11,5 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 51 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	2,000 St		
1.1.1170.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 51cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 51 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	2,000 St		
1.1.1180.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 63,5cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 63,5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	3,000 St		
1.1.1190.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 88,5cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 88,5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	2,000 St		
1.1.1200.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 101cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 101 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	4,000 St		
1.1.1210.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 341 Öffnung überdecken KS-Flachsturz tragend Innenwand H 11,3cm D 24cm B 126cm Öffnung überdecken mit Kalksandsteinflachsturz nach bauaufsichtlicher Zulassung/Typenstatik, tragend gemäß Statik, Einbau in Innenwand, Sturzhöhe 11,3 cm, Wanddicke 24 cm, größte Rohbaubreite der Öffnung 126 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Auflagerausbildung, Mauerwerks-/Schichtenabgleich oberhalb des Sturzes, Stußfugenvermörtelung des Mauerwerks/Druckzone oberhalb des Sturzes, Ausführung nach Freigabe durch Statiker'	2,000 St		
1.1.1220.	STLB-Bau: 10/2025 084 DIN276_08: 331 Kernbohrung KS Durchm. 50-100mm T 10-12,5cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus Kalksandstein, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über 10 bis 12,5 cm, einschl. Lösen des Bohrkerns aus dem Gefüge, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 18 kN/m ³ , Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,5 t, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170102 Ziegel, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Kernbohrung in Wand, Bohrstellenhöhe über Standfläche bis 5,5 m'	8,000 St		
1.1.1230.	Gemäß Position 1.1.1220. STLB-Bau: 10/2025 084 DIN276_08: 331 Kernbohrung KS Durchm. 100-150mm T 10-12,5cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm,	7,000 St		
1.1.1240.	Gemäß Position 1.1.1220. STLB-Bau: 10/2025 084 DIN276_08: 331 Kernbohrung KS Durchm. 150-200mm T 10-12,5cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe Bohrdurchmesser über 150 bis 200 mm,	5,000 St		
1.1.1250.	Gemäß Position 1.1.1220. STLB-Bau: 10/2025 084 DIN276_08: 331 Kernbohrung KS Durchm. 50-100mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe Bohrtiefe über 20 bis 25 cm,	10,000 St		
1.1.1260.	Gemäß Position 1.1.1220. STLB-Bau: 10/2025 084 DIN276_08: 331 Kernbohrung KS Durchm. 100-150mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm,	8,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.1.1270.	Gemäß Position 1.1.1220. STLB-Bau: 10/2025 084 DIN276_08: 331 Kernbohrung KS Durchm. 150-200mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe Bohrdurchmesser über 150 bis 200 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm,	6,000 St		
Summe 1.1.	Mauerarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.2. Verblendmauerwerk

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 339

1.2.10. Dübelanker Stahl niro eindübeln Schalenabst. 180mm

Dübelanker gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, aus nichtrostendem Stahl, Einbau in Außenwand, beim Aufmauern in vorh. Bauteil aus Beton eindübeln, Schalenabstand 180 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' '
Einzellänge + Durchmesser gemäß Zulassung für Schalenabstand von 18 cm, mind. 7 St./m², geeignet für Windlastzone 3; einschl. zusätzlicher Drahtanker an allen freien Rändern und vertikalen Dehnungsfugen, 3 St./m Randlänge'

215,000 m²

STLB-Bau: 10/2025 012
DIN276_08: 335

1.2.20. Kerndämmung Mineralwolle einlagig 0,032W/(mK) D 160mm WZ

Kerndämmung für 2-schalige Außenwand, aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, einlagig, als Platte, einseitig kaschiert mit Vlies, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,032 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,031 W/(mK), Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2 (nichtbrennbar), Dicke 160 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WZ, auf vorh. Drahtanker, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' '
als Kerndämmung, wasserabweisend/hydrophobiert, unterer Rand zur Sockeldämmung abgeschrägt, einschl. Befestigung auf vorh. Dübelanker'

480,000 m²

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 335

1.2.30. Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,034W/(mK) D 180mm PW dh

Perimeterdämmung an Sockel, Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,033 W/(mK), Dicke 180 mm, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' '.

als Kerndämmung/Sockeldämmung für 2-schalige Außenwand, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1 (schwerentflammbar), befestigen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	auf Abdichtung aus Bitumendickbeschichtung, Höhe bis ca. 75 cm, oberer Rand zur Fassadendämmung abgeschrägt'	80,000 m2		
1.2.40.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 335 Verbl-MW Schalenabst. 180mm Außenwand KHLzB SFK28 RDK1,6 NF(240/115/71) D 11,5cm M5 H bis 5,5m Verblendmauerwerk DIN EN 1996 Drahtanker werden gesondert vergütet, mit Fingerspalt und Dämmung, Dämmung wird gesondert vergütet, mit Lüftungs-/Entwässerungsöffnungen mit Fugenlüftern aus Kunststoff, UV-beständig, Schalenabstand 180 mm, vor Außenwand, Klinker DIN EN 771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401 oder nach Zulassung, KHLzB, Festigkeitsklasse 28, Rohdichteklasse 1,6, NF (240/115/71), Mauerwerksdicke 11,5 cm, Mauermörtel M 5 DIN 18580 oder DIN 20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung im wilden Verband, Fuge auskratzen und nachträgliches Verfugen wird gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' vor Außenwand, Fingerspalt ca. 20 mm, frostbeständig, Klinkerkanten im Bereich der Lagerfugen (oben und unten) leicht hervorstehend, Wasseraufnahme: kleiner/gleich 6% Das Verblendmauerwerk ist verschmutzungsfrei herzustellen. Klinker im Farbton dunkelbraun, Kohlebrand, Es hat eine Bemusterung zu erfolgen ' Hersteller und Typ 'ABC Klinker - Juist braun Schmolz NF' oder gleichwertig, Hersteller und Typ ' ' vom Bieter einzutragen	560,000 m2		
1.2.50.	DIN276_08: 335 Mehrkosten unterste Schichten 2DF Mehrkosten zu vorbeschriebenem Verblendmauerwerk für eine Ausbildung der untersten beiden Schichten im Format 2 DF (anstatt NF), umlaufend	100,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.2.60.	DIN276_08: 335 Wärmebrückenstein Schaumglas Tragendes Wärmedämmelement, als Wärmebrückenstein am Fußpunkt der Verblendmauerschale, aus Schaumglas CG, mit allgemeiner Bauartgenehmigung, Wärmeleitfähigkeit $\leq 0,068 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$, Dicke 115 mm, Breite ca. 11,5 cm, Rohdichte 200 kg/m ³ , Druckfestigkeit 2,9 N/mm ² nach EN 722-1, Verlegen im Mörtelbett MGIIa, Verarbeitung nach Hersteller-Vorschrift Ausführung erst nach abschließender Freigabe durch den Statiker	100,000 m		
1.2.70.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 335 Fuge auskratzen T bis 1,5cm 12Schichten/m Fuge auskratzen einschl. reinigen, Auskratztiefe bis 1,5 cm, anfallende Stoffe im Behälter des AN sammeln, im wilden Verband, 12 Schichten je Meter Mauerwerkshöhe.	560,000 m2		
1.2.80.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 335 Verfugen Verblendmauerwerk Fertig-Fugenmörtel 12Schichten/m Verfugen des Verblendmauerwerks, im wilden Verband, Fuge bündig, mit Fertigmörtel, Farbton grau, mit wasserabweisendem Zusatzmittel, 12 Schichten je Meter Mauerwerkshöhe, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Farbton dunkelgrau/hellgrau nach Wahl des AG '	560,000 m2		
1.2.90.	DIN276_08: 335 Mehrk. Versatz 20 mm, jede 2. Schicht Mehrkosten zu vorbeschriebenem Verblendmauerwerk für eine Strukturierung im Mauerwerk durch eine Ausführung jeder 2. Mauerwerksschicht mit einem durchlaufenden Versatz nach außen (herausgerückte Schicht) um 20 mm, als streifenförmige Teilflächen, Höhen der Teilflächen/Streifen ca. 1,36 m, umlaufend angeordnet, unterbrochen durch Fassadenöffnungen (Fenster und Türen), kleinste Einzellängen der Teilflächen ca. 0,5 m,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Oberkante Strukturierung = Oberkante Türen/Fenster siehe Ansichten Hinweis: Fenster und Türen, welche die vorgenannte Strukturierung im Verblendmauerwerk unterbrechen werden beim Aufmaß immer in Abzug gebracht und nicht übermessen	105,000 m2		
1.2.100.	DIN276_08: 335 Mehrk. Formstein L-förmig Mehrkosten zu vorbeschriebenem Verblendmauerwerk für eine Ausführung von Formsteinen, Formsteine im Grundriss L-förmig: Länge 240 mm, Breite 1: 115 mm, Breite 2: 135 mm zum Schließen des 20 mm Versatzes (im Bereich der herausgerückten Mauerwerksschicht) in der Leibung zu Fassadenöffnungen	330,000 St		
1.2.110.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 335 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1510 mm H 2095 mm D 11,5cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1510' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2095' mm, im Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 11,5 cm.	3,000 St		
1.2.120.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 335 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1635 mm H 675 mm D 11,5cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1635' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '675' mm, im Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 11,5 cm.	4,000 St		
1.2.130.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 335 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1635 mm H 1260 mm D 11,5cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1635' mm,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Höhe Nennmaß Wandöffnung '1260' mm, im Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 11,5 cm.	7,000 St		
1.2.140.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 335 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1635 mm H 1345 mm D 11,5cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Fensteröffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1635' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '1345' mm, im Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 11,5 cm.	3,000 St		
1.2.150.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 335 Öffnung b. Aufmauern herst. B 885 mm H 2510 mm D 11,5cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2510' mm, im Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 11,5 cm.	1,000 St		
1.2.160.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 335 Öffnung b. Aufmauern herst. B 1260 mm H 2510 mm D 11,5cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '1260' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2510' mm, im Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 11,5 cm.	6,000 St		
1.2.170.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 335 Öffnung b. Aufmauern herst. B 2260 mm H 2510 mm D 11,5cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, als Türöffnung, Breite Nennmaß Wandöffnung '2260' mm, Höhe Nennmaß Wandöffnung '2510' mm, im Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Wanddicke 11,5 cm.	1,000 St		
1.2.180.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 335 Öffnung b. Aufmauern herst. 600-700cm2 T 10-15cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 600 bis 700 cm ² , Tiefe über 10 bis 15 cm, im Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' zur Durchführung von Stahl-Tragkonstruktion'	2,000 St		
1.2.190.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 335 Öffnung b. Aufmauern herst. 700-800cm² T 10-15cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 700 bis 800 cm ² , Tiefe über 10 bis 15 cm, im Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' zur Durchführung von Stahl-Tragkonstruktion'	2,000 St		
1.2.200.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 335 Öffnung b. Aufmauern herst. 800-900cm² T 10-15cm Herstellen von Öffnungen beim Aufmauern, Einzelgröße der Öffnungen über 800 bis 900 cm ² , Tiefe über 10 bis 15 cm, im Verblendmauerwerk, in Außenwänden, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' zur Durchführung von Stahl-Tragkonstruktion'	2,000 St		
1.2.210.	DIN276_08: 335 Ausbildung sauberer Leibungen Ausbildung sauberer, sichtbar bleibender Leibungen im Verblendmauerwerk einschließlich Ausbildung vorbeschriebener Verfugung (Leibung der Öffnungen)	55,000 m		
1.2.220.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331 Herstellen von Schlitten beim Aufmauern B 15-20cm T 10-15cm Herstellen von Schlitten beim Aufmauern, Schlitzbreite über 15 bis 20 cm, Schlittentiefe über 10 bis 15 cm, im Verblendmauerwerk, in Außenwand, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Schlitz zur Aufnahme der Fallrohre der Dachentwässerung; Ausbildung sauberer, sichtbar bleibender Leibungen im Verblendmauerwerk einschließlich Fugenglattstrich.'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		28,000 m		
1.2.230.	STLB-Bau: 10/2025 034 DIN276_08: 335 Abdichtung Bauteilfuge Außenwand elast.Fugendichtstoff F Polysulfid B 15-20mm Primer Hinterfüllmaterial PE geschlossenzellig Abdichtung von Bauteilfugen DIN 18540 in Außenwänden, Untergrund 1. Fugenflanke Mauerwerk, Untergrund 2. Fugenflanke Mauerwerk, mit elastischem Fugendichtstoff Typ F DIN EN 15651-1, Basis Polysulfid, 2-komponentig, Farbton grau, Fugenbreite über 15 bis 20 mm, Verhältnis Fugenbreite zu Dichtstofftiefe 1,5:1, zulässige Gesamtverformung 25 %, einschl. reinigen, einschl. systemgebundenem Primer und Hinterfüllmaterial, PE, nicht wassersaugend/geschlossenzellig.	50,000 m		
1.2.240.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 331 Abdichtung in/unter Wand W4-E Kunststoffbahn EVA-BV-K MSB-Q D 1,2mm Abdichtung in oder unter Wänden DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Raumnutzungsstufe RN3-E (hohe Anforderung), Wassereintragsklasse W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden), Rissklasse R4-E (sehr hoch), Rissüberbrückungsstufe RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), eine Lage Kunststoffbahnen, Ethylen-Vinyl-Acetat-Terpolymer (EVA) DIN EN 13967 und/oder DIN EN 14909, bitumenverträglich, mit Kaschierung, Anwendungstyp MSB-Q (Mauersperrbahn, mit Querkraftübertragung) DIN/TS 20000-202, Dicke 1,2 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Abdichtung im Bereich Verblendschale, Hintermauerung / StB.-Bauteile als L-Sperre, Einbau in die Verblendschale/Dämmschicht und mechanisch befestigen an Hintermauerung/StB.-Bauteile, im Bereich der Dämmschicht schräg/geneigt verlaufend (einschl. entsprechender Zuschnitte der Dämmschicht) Stoßüberdeckungen verbinden, Breite der Abdichtungsfläche bis ca. 60 cm.'	26,000 m		
1.2.250.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 331 Abdichtung in/unter Wand W4-E Kunststoffbahn EVA-BV-K MSB-Q D 1,2mm Abdichtung in oder unter Wänden DIN 18533-1 und DIN			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	18533-2, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden), Rissklasse R4-E (sehr hoch), Rissüberbrückungsklasse RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), eine Lage Kunststoffbahnen, Ethylen-Vinyl-Acetat-Terpolymer (EVA) DIN EN 13967 und/oder DIN EN 14909, bitumenverträglich, mit Kaschierung, Anwendungstyp MSB-Q (Mauersperrbahn, mit Querkraftübertragung) DIN/TS 20000-202, Dicke 1,2 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Abdichtung im Bereich Verblendschale, Hintermauerung / StB.-Bauteile als Z-Sperre, Einbau in die Verblendschale/Dämmschicht und im Bereich der Lagerfuge der Hintermauerung, im Bereich der Dämmschicht schräg/geneigt verlaufend (einschl. entsprechender Zuschnitte der Dämmschicht) Stoßüberdeckungen verbinden, Zuschnittsbreite der Abdichtung bis ca. 85 cm.'	100,000 m		
1.2.260.	DIN276_08: 335 Winkelstahl - Abfangung Verblendschale Winkelstahl als Abfangeträger für Verblendschale, Außenbauteil, Winkelstahl aus nichtrostendem Stahl der Korrosionbeständigkeitsklasse (CRC) III gemäß Z-30.3-6 bzw. nach EN 1993-1-4: 2015, Tabelle A.3 Profil 150/100/10 mm, Länge 2010 mm, mit seitlichen Kopfplatten zur Montage an den Seitenwänden des Einbringschachtes, Schachtwände aus Stahlbeton Befestigung mit Injektionsankern mit Zulassung, 2 St. je Seite, aus nichtrostendem Stahl A4, Festigkeitsklasse 70, M12, effektive Einbindetiefe mind. 150 mm, als Schraub-/Dübelmontage Ausführung nach statischer Erfordernis gemäß Werkplanung des AN Ort: Abfangung Bereich Einbringschacht	1,000 St		
1.2.270.	DIN276_08: 335 Sturzwinkel für Verblend-Fertigteilsturz, 5,1 kN Fertigsturz-Auflagerwinkel, zur Auflagerung von Verblend-Fertigteilsturz auf Verblendmauerwerk, typengeprüft,			

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

Druckdatum: 15.06.2026 Seite: 55 von 206

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Untersichtsbreite ca. 115 mm.			
	Die Bekleidung ist an der Seitenfläche und der Unterseite auszubilden, als wilder Verband (Ansicht 3 Schichten), einschl. erhöhter Aufwendungen für die Ausbildung der Übergänge in der Ansicht, mit Einbau von ganzen Klinkern nach Erfordernis - in der Ansicht muß ein durchlaufender Verband ausgebildet werden.			
	Auflagerung/Befestigung mit Fertigsturzwinkeln - Fertigsturzwinkel in gesonderten Positionen.			
	Ausführung nach stat. Erfordernis, einschl. stat. Nachweise durch den AN.'			
		3,000 St		
	Gemäß Position 1.2.290. STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331			
1.2.300.	Öffnung überdecken Außenwand H 24cm B 11,5cm Verbl-MW Außenwand größte Rohbaubreite der Öffnung 163,5 cm,			
		14,000 St		
	Gemäß Position 1.2.290. STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331			
1.2.310.	Öffnung überdecken Außenwand H 24cm B 11,5cm Verbl-MW Außenwand größte Rohbaubreite der Öffnung 88,5 cm,			
		1,000 St		
	Gemäß Position 1.2.290. STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331			
1.2.320.	Öffnung überdecken Außenwand H 24cm B 11,5cm Verbl-MW Außenwand größte Rohbaubreite der Öffnung 126 cm,			
		6,000 St		
	Gemäß Position 1.2.290. STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 331			
1.2.330.	Öffnung überdecken Außenwand H 24cm B 11,5cm Verbl-MW Außenwand größte Rohbaubreite der Öffnung 226 cm,			
		6,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.2.340.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 335 Gerüstankerloch schließen Wand Ziegel Gerüstankerloch schließen, an Wand, außen, Untergrund Ziegel, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '.... Einsetzen einzelner Verblendmauersteine, im Bereich von Befestigungspunkten der Gerüstverankerung, Einbau im Zuge des Rückbaus der Fassadengerüste, einschl. Verfugung. aufgemessen und abgerechnet wird die Anzahl der Gerüstverankerungspunkte	60,000 St		
1.2.350.	DIN276_08: 335 Musterfläche Verblend-MW Herstellung einer Musterfläche aus vorbeschriebenem Verblendmauerwerk (im Verband einschl. Verfugung), einschl. Abbruch und Entsorgung Abmessungen: 1x1 m	1,000 St		
1.2.360.	DIN276_08: 335 Statische Berechnung/Werkplanung Fassade Aufstellen erforderlicher statischer Nachweise einschl. erforderlicher Werk- und Montageplanung der gesamten Verblendfassade einschl. erforderlicher Befestigungsmittel/Sturzwinkel/Verblendabfangungen, Drahtanker etc. durch den Auftragnehmer (AN). Fertigstellung und Übergabe der Planunterlagen 8 Wochen nach Auftragserteilung. Die prüffähigen Unterlagen sind dem AG vor Baubeginn zur Prüfung und Freigabe zu übergeben.	1,000 PSCH		
Summe 1.2.	Verblendmauerwerk			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3. Betonarbeiten

01. Wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes angegeben ist, wird Beton/Stahlbeton getrennt nach Beton, Schalung und Bewehrung abgerechnet.

02. In den Schalungspreisen sind eingeschlossen:

Herstellen, Aufstellen und Abbau der Schalung, Aufstellen und Abbau von Schutz-/Arbeits- und Traggerüsten, Umsetzen bzw. Aufräumen, Absteifung und Verbindungsmittel aller Art, Abfasen der Betonkanten durch Dreikantleisten, Maßnahmen zur Ausbildung von Bauteil-Anschlüssen/Ecken/Kreuzungen.

Dies gilt nach Erfordernis auch für Traggerüste der Bemessungsklasse B, eine gesonderte Vergütung hierfür erfolgt nicht (für die Einstufung in Bemessungsklasse A/B siehe Angaben wie z.B. Bauteildicken, Höhen in den LV-Pos.)

03. Nachweis der Betongüte

Es ist Sache des Auftragnehmers (AN) nachzuweisen, dass die von ihm verwendeten Betone mit den Festlegungen in den statischen Berechnungen übereinstimmen.

04. Die Kontrolle der bauseits von Statiker beigestellten Bewehrungspläne, Stücklisten und Schneideskizzen hat der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten in letzter Verantwortung durchzuführen und Fehler dem Aufsteller der Zeichnungen rechtzeitig bekannt zu geben.

05. In den Stahlpreisen sind eingeschlossen:

Liefern, Schneiden, Biegen, Transport vom Lagerplatz zum Einbauort auf der Baustelle und Verlegen, Abstandshalter, Rödel-
drähte, Bindedraht bzw. Sonstiges für ein einwandfreies Einbauen der Bewehrung erforderliches Material.

06. Die Stücklisten in den Plänen sind vom Auftragnehmer mit denen in den Schneideskizzen zu vergleichen.

07. Längen und Aufbiegung der Bewehrungen sind hinsichtlich der Einbaumöglichkeit und der erforderlichen Betondeckung vom Auftragnehmer vor der Bestellung zu überprüfen.

08. Folgende bautechnische Maßnahmen sind zu gewährleisten:

- Überwachung gemäß DIN EN 206-1 / DIN 1045-2,
- Konformitätskontrolle nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2,
- Eigenüberwachung durch verantwortlichen Betonfachmann,
- Einsatz von geschultem Personal,
- Führen von Betoniertagebuch,
- Nachbehandlung mit besonderer Sorgfalt,
- Schutz des Beton gegen zu schnelles Abkühlen und Austrocknen,

Anordnen der Schalungsverankerungen bei sichtbar bleibenden Betonflächen nach Abstimmung mit der Bauleitung.

Die Preise für Ankerbolzen und Kleiseisenteile schließen ein:

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 301 **Erweiterte Rohbauarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Lieferung und Einbau sowie Schutz gegen Korrosion (Einfetten und Umhüllung der Bolzen mit Kunststoff-Folie).

09. Nachbehandlung/Ausschalfristen

Auf die Einhaltung der DIN EN 13670 und DIN 1045 wird hiermit ausdrücklich hingewiesen. Dies gilt insbesondere für erforderliche Maßnahmen zur Betonnachbehandlung. Kosten hierfür sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Ausschalfristen sind gem. DIN 1045 Teil 3 in Verbindung mit DIN EN 13670 und des Merkblattes „Betonschalungen und Ausschalfristen“ vom Deutschen Beton- und Bautechnikverein e.V. vorzusehen. Mindestens jedoch 28 Tage, bei auskragenden Bauteilen sind die Ausschalfristen zu verdoppeln.

Gemäß DIN EN 13670, Abs. 5.7 sind die Betonierlasten eines Geschosses durch mindestens zwei darunterliegende Geschosse aufzunehmen, eine Durchsteifung ist erforderlich. Der Nachweis erfolgt durch die ausführende Firma. Alle wandartigen Träger sind bis zum vollständigen Erhärten bis zur Sohle durchzusteiern. Wenn eine Durchsteifung aus konstruktiven Gründen nicht möglich ist, darf erst nach Aushärtung des jeweiligen Geschosses weiter gebaut werden.

10. Forderungen an Schalungshaut/Betonoberfläche

Hinweis: welche Schalungshautqualität gilt, ist der Schalungsposition des jeweiligen Bauteils zu entnehmen; sofern in einer Schalungsposition keine Schalungshautqualität angegeben ist, gilt automatisch die Qualität "Betonflächen ohne Anforderung"

für die Schalungshaut gilt:

10.1. für Betonflächen ohne Anforderung:

Verwendung von einheitlicher, nicht saugender, glatter Schalung, Betonflächen insbesondere geeignet für einlagige Putzsysteme, für Fassadenbekleidungen und dgl.

10.2. für Betonflächen geeignet zur Aufnahme von Beschichtungen:

Verwendung von einheitlicher, nicht saugender, glatter Schalung, regelmäßiges Fugen-/Ankerraster, Porigkeit/Ebenheit und Schalungsstöße analog Sichtbeton Klasse SB2

10.3. für sichtbar bleibende Betonflächen gilt:

- Ausführung gemäß DBV-Merkblatt Sichtbeton (die Sichtbetonklasse ist den jeweiligen LV-Positionen zu entnehmen)
- Betonflächen bleiben unverputzt
- einheitliche, nicht saugende, glatte Schalung verwenden
- regelmäßiges Fugen-/Ankerraster
- gleichbleibender Farbton betongrau
- gleichbleibender Zement (gleichbleibendes Erzeugnis)
- gleichbleibender w/z-Wert
- Trennmiteinsatz genau dosieren
- Verschluss der Ankerstellen mit mineralischen Stopfen im Farbton der Beton-Wandfläche (bei WU-Wänden wasserundurchlässig ausgeführt)

Das Weitere regeln die Vorgaben im Leistungsverzeichnis.

11. Für die Ausbildung von Bauteilen mit hohem Wassereindringwiderstand bzw. WU-Bauteilen ist die

DAfStb-Richtlinie - Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie), Ausgabe

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 301 **Erweiterte Rohbauarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

November 2017;
zu berücksichtigen und umzusetzen.

es gilt:

- Beanspruchungsklasse 1
- Nutzungsklasse A (keine feuchte Stellen auf der Bauteiloberfläche zulässig)
- Entwurfsgrundsatz (Bereich Kellerwand): a
- Entwurfsgrundsatz (Bereich Bodenplatte): c
- Rissbreitenbeschränkung wk kleiner/gleich 0,15 mm

weitere Voraben gemäß WU-Konzept:

- Druckfestigkeitsklasse C35/45
- Wasserdurchlässigkeit mit Eindringtiefe ew < 50 mm
- w/z-Wert max. 0,55; bei Verwendung von Betonzusatzstoffen (z.B. Flugasche) gilt der Wasser-Bindemittel-Wert
- Konsistenz F3 bis F4 mit BV oder FM (bzw. kombiniert)
- Ausführung von Betonen (Zementen) mit langsamer Festigkeitsentwicklung - geringe Wärmeentwicklung

Dichtmaßnahmen:

Der AN schuldet eine funktionstüchtige WU-Konstruktion.

Hierzu sind vom AN nachträgliche abdichtende Maßnahmen von im WU-Bauteil vorhandenen Rissen, undichten Fugen und undichtem Betongefüge vorzusehen (gemäß Pkt. 12 DAfStb-Richtlinie). Aufwendungen hierfür sind im Angebotspreis einzurechnen.

Bei der Arbeitsvorbereitung und Ausführung der WU-Bauteile ist das vorliegende WU-Konzept des Tragswerkplaners zu berücksichtigen.

12. Mit den Einheitspreisen sind folgende Leistungen abgegolten:

- Brechen aller sichtbaren Betonkanten mit Dreiecksleisten,
- Absperren mit Schalung, Leisten, Streckmetall ö. ä. als Abschluss für einzelne Betonierarbeitsgänge nach Wahl des AN;
(gesondert zu vergütendene Absperrungen werden nur für die in den LV-Positionen angegebenen Orte gesondert vergütet)
- druckwasserdichtes Abdichten aller Arbeitsfugen in WU-Bauteilen durch geeignete Maßnahmen, sofern dies nicht gesondert ausgeschrieben ist;
- Ausstemmen der Rödeldrähte mind. 2 cm tief und Bearbeiten des Betons,
- Schließen der Aussparung von Schalungsverankerungen mit Beton sofort nach dem Ausschalen,
- Betonflächen entgraten, Kiesnester ausstemmen und ausdrücken
- das Anarbeiten an Einbauteile aller Art, erhöhte Aufwendungen beim Einbringen/Verdichten des Betons sind zu berücksichtigen, die Lagesicherung ist zu gewährleisten.
- Anschlussbewehrungen aller Art;
(gesondert zu vergütendene Anschlussbewehrungen werden nur für die in den LV-Positionen angegebenen Orte gesondert vergütet)
- die technische Bearbeitung einschließlich der statischen Nachweise der Baubehelfe und Bauzustände

13. Die erforderlichen Einbauteile und Leitungen für den Blitzschutz und Funktionspotentialausgleich werden bei der Erstellung der Sauberkeitsschicht und der Ort beton-Bauteile aus Gewährleistungsgründen bauseits durch den AN Blitzschutz eingebaut. Die Abfolge der Bewehrungs- und Schalarbeiten ist daher im Vorfeld abzustimmen. Dem AN Blitzschutz ist eine dem konstruktiven Aufwand angemessene Ausführungszeit für den Einbau zu gewähren.
Die sich aus dem zusätzlichen Regieaufwand und den erforderlichen Ausführungsunterbrechungen ergebenden Kosten für den AN Rohbau, sind bei der

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Preisfindung zu berücksichtigen.

14. Betonierabschnitte bei Wechsel Betongüte

Grundsätzlich ist die Festlegung von Betonierabschnitten Sache des Unternehmers als Festlegung im Rahmen der eigenen Bauablaufplanung.
Bei einem Wechsel der Betongüte haben infolgedessen entsprechende Betonierabschnitte zu erfolgen.

15. Vorgabe - deckengleiche Balken sowie Unterzüge in Betonwänden

Deckengleiche Balken in Betondecken und in Betonwänden integrierte Unterzüge werden nicht über gesonderte Positionen ausgeschrieben/vergütet;
die in diesen Bauteilen enthaltene Bewehrung wird über die Bewehrungsstahlposition abgerechnet;
da diese Bauteile in den Decken bzw. Wänden integriert sind, werden hierfür auch keine gesonderten Schalungen ausgeschrieben/abgerechnet (die Unterseite dieser Unterzüge wird über die Wand-Öffnungsschalung abgerechnet)

16. Alle erforderlichen Gerüste (Arbeits-/Schutz-/Traggerüste) zur Erbringung sämtlicher ausgeschriebener Leistungen dieses Titels sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen. Eine gesonderte Vergütung erfolgt hierfür nicht. Dies gilt für alle Arbeitshöhen und alle Bemessungsklassen.

17. Kosten, die sich aus den vorgenannten Punkten ergeben, sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

In nachfolgender Position sind alle Überwachungsmaßnahmen zur Erfüllung der Überwachungsklasse 2 für das gesamte Bauvorhaben / für die gesamte Ausführungszeit einzurechnen

1.3.10.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 397			
	Überwachung Betoneinbau Überwachungskl.2 Überwachung des Einbaus von Beton der Überwachungsklasse 2 DIN 1045-3 durch eine anerkannte Überwachungsstelle.	1,000 St		

1.3.20.	DIN276_08: 397			
	Planung Fugen/Dichtungsmaßnahmen WU-Bauteile Planung der Arbeits- und Anschlussfugen <u>sämtlicher</u> Konstruktionen aus wasserundurchlässigen Beton bzw. mit hohem Wassereindringwiderstand (Bodenplatten/Gründungsbauteile aus WU-Beton sowie Kellerwandwände aus WU-Konstruktion), Systemplanung der Fugenbänder/Fugenbleche / Dichtungsmaßnahmen zur Herstellung funktionstüchtiger WU-Bauteile			

Forderungen/Hinweise - Aufwendungen hierfür sind in den jeweiligen WU-Konstruktionen einzurechnen:

1. die Qualitäten der ausgeschriebenen Fugenbleche/Fugenbänder/Schwindrohre sind als Mindestqualitäten anzusehen; wählt der AN abweichende Qualitäten (wobei die Mindestqualitäten nicht unterschritten werden dürfen) ergibt sich hieraus kein Anspruch auf eine Mehrvergütung;
2. nachträgliche Dichtmaßnahmen
Der AN schuldet eine funktionstüchtige WU-Konstruktion. Hierzu sind vom AN nachträgliche abdichtende Maßnahmen von im WU-Bauteil vorhandenen Rissen, undichten Fugen und undichtem Betongefüge vorzusehen (gemäß Pkt. 12 DAfStb-Richtlinie). Aufwendungen hierfür sind bei der Preisfindung zu berücksichtigen - eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht

1,000 PSCH

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Hinweis:

als zusätzliche abdichtende Maßnahme erhalten die Bodenplatten unterseitig eine Abdichtung als Frischbetonverbundfolie (siehe Titel Abdichtungen);

unabhängig davon, sind für die Bodenplatten die Maßnahmen gemäß WU-Richtlinie (siehe ZTV Betonarbeiten) vollständig umzusetzen, die WU-Konstruktion als weiße Wanne aus Wänden und Bodenplatte muss in sich vollständig wasserdicht sein

STLB-Bau: 10/2025 013

DIN276_08: 326

1.3.30. Ort beton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C12/15 D 5cm

Ort beton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Oberseite geglättet'

612,000 m2

STLB-Bau: 10/2025 013

DIN276_08: 326

1.3.40. Ort beton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C12/15 D 5cm

Ort beton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Oberseite geglättet'

Bodenplatten der Pumpensümpfe

Einzelflächengröße ca. 1,7 - 2,5 m2'

10,000 m2

STLB-Bau: 10/2025 013

DIN276_08: 326

1.3.50. Ort beton Sauberkeitsschicht Streifenfundament unbewehrt C12/15 D 5cm

Ort beton Sauberkeitsschicht, für Streifenfundament, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Oberseite geglättet'

Ausführung im Bereich der Grundbalken, als Verstärkung der Bodenplatte,

Breite Grundbalken: 120 cm'

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		96,000 m2		
1.3.60.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 326 Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament unbewehrt C12/15 D 5cm Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Streifenfundament, Untergrund geneigt, obere Betonfläche geneigt, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 5 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Oberseite geglättet Ausführung im Voutenbereich der Grundbalken (Bereich des Wechsels der Bauteildicke)	128,000 m2		
1.3.70.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 324 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU D 30cm Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagrecht, obere Betonfläche waagrecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke 30 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Bodenplatte UG, Achse A-C Hinweis: unterhalb der Bodenplatte wird eine Frischbetonverbundfolie angeordnet	405,000 m2		
1.3.80.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 324 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU D 40cm Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagrecht, obere Betonfläche waagrecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke 40 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Bodenplatte UG, Achse C-F			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Hinweis:
unterhalb der Bodenplatte wird eine Frischbetonverbundfolie
angeordnet'

208,000 m2

1.3.90. DIN276_08: 324
Mehrkosten Abstandhalter Faserbeton

Mehrkosten zu vorbeschriebenen Bodenplatten für

eine Ausführung mit geeigneten Abstandhaltern aus
Faserbeton, Querschnitt dreiecksförmig, Eignung für
WU-Bauteile mit Beanspruchungsklasse 1 nach WU-Richtlinie
und Einwirkungsklasse W2.2-E nach DIN 18533 sowie Eignung
für eine Ausführung bei zusätzlicher unterseitiger Abdichtung
mit FBVS

612,000 m2

1.3.100. STL-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 324
Schalung Bodenpl. H 25-50cm

Schalung Bodenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über
25 bis 50 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne
Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'Bodenplatten UG,

Hinweis:
bei der Ausführung ist der Einbau ein Frischbetonverbundfolie
zu berücksichtigen'

54,000 m2

1.3.110. DIN276_08: 324
Ortbeton Grundbalken Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU
40 cm

Ortbeton Grundbalken, als Verstärkung der Bodenplatte, obere
Betonfläche waagrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 35/45
DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch
chemisch mäßig angreifende Umgebung und
Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2
(Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten
trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte
Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand,

Höhe Grundbalken: 40 cm
Höhe Grundbalken+Bodenplatte: 80 cm
untere Breite Grundbalken: 120 cm

Grundbalken seitlich angevoutet

Leistung einschließlich gesonderter Maßnahmen nach

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Erfordernis infolge der Gesamt-Bauteilhöhe 80 cm (massiges Bauteil) Hinweis: unterhalb/seitlich des Grundbalkens wird eine Frischbetonverbundfolie angeordnet; der Betoneinbau erfolgt auf einem entsprechend profiliertem Untergund (ohne Schalung)	16,000 m3		
1.3.120.	DIN276_08: 324 Ortbeton Grundbalken Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU 70 cm Ortbeton Grundbalken, als Verstärkung der Bodenplatte, obere Betonfläche waagrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, Höhe Grundbalken: 70 cm Höhe Grundbalken+Bodenplatte: 100 cm untere Breite Grundbalken: 120 cm Grundbalken seitlich angevoutet Leistung einschließlich gesonderter Maßnahmen nach Erfordernis infolge der Gesamt-Bauteilhöhe 100 cm (massiges Bauteil) Hinweis: unterhalb/seitlich des Grundbalkens wird eine Frischbetonverbundfolie angeordnet; der Betoneinbau erfolgt auf einem entsprechend profiliertem Untergund (ohne Schalung)	75,000 m3		
1.3.130.	DIN276_08: 324 rauhe Fuge Grundbalken Herstellung einer rauhen Fuge an vorbeschriebenen Grundbalken, am Betonierabschnitt; Herstellung mit Rechen, definierte Rauigkeit von 3 mm, Abstand 40 mm, Entfernung von Verunreinigungen, Zementschlempen und losem Beton vor dem Weiterbetonieren, einschl. Vornässen, Breite bis ca. 2,6 m (einschl. angevouteter Bereich) aufgemessen ist die Länge der Grundbalken Ausführung auf gesonderte Anweisung	80,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.140.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 324 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 WU D 25cm Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagerecht, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' im UG, Bodenplatten der Pumpensümpfe Einzelflächengröße ca. 1,7 - 2,5 m2 Hinweis: unterhalb der Bodenplatte wird eine Frischbetonverbundfolie angeordnet'	4,000 m2		
1.3.150.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 324 Schalung Bodenpl. H 15-25cm Schalung Bodenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über 15 bis 25 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'im UG, Bodenplatten der Pumpensümpfe Hinweis: bei der Ausführung ist der Einbau ein Frischbetonverbundfolie zu berücksichtigen'	3,000 m2		
1.3.160.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 abreiben Frischbetonoberfläche Abreiben der Frischbetonoberfläche, an der Oberseite waagerechter Bauteile, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' an Oberseite der Bodenplatte Pumpensümpfe'	4,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.170.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 331 Ortbeton Kelleraußenwand Stahlbeton C35/45 XA2 XC3 WU D 25cm Ortbeton Kelleraußenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' im UG, als Grubenwand - Wand der Pumpensümpfe, Höhe bis ca. 1,5 m Hinweis: an der Außenseite der Grubenwand wird eine Frischbetonverbundfolie angeordnet'	11,000 m2		
1.3.180.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 331 Schalung Kelleraußenwand Schalung Kelleraußenwand, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' im UG, für Grubenwand - Wand der Pumpensümpfe, Wanddicke 25 cm, Höhe bis ca. 1,5 m, lichter Querschnitt der Pumpensümpfe 80 x 80 cm und 100 x 100 cm Hinweis: an der Außenseite der Grubenwand wird eine Frischbetonverbundfolie angeordnet'	26,000 m2		
1.3.190.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 326 Ortbeton Auffüllung unbewehrt C12/15 Ortbeton Auffüllung, Untergrund abgetreppt, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Magerbetonabtreppungen, als Unterfütterung von Gründungsbauteilen, im Anschlussbereich zum tieferliegenden			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Untergeschoss, Breite ca. 40-55 cm, Einbau in Abschnitten
nach Erfordernis (Herstellung Höhe und Abtreppung)'

32,000 m3

Hinweis:

als zusätzliche abdichtende Maßnahme erhalten die Kellerwände außenseitig eine bituminöse Abdichtung (siehe Titel Abdichtungen);

unabhängig davon, sind für die Wände die Maßnahmen gemäß WU-Richtlinie (siehe ZTV Betonarbeiten) vollständig umzusetzen, die WU-Konstruktion als weiße Wanne aus Wänden und Bodenplatte muss in sich vollständig wasserdicht sein

STLB-Bau: 10/2025 013

DIN276_08: 331

**1.3.200. Ort beton Kelleraußenwand Stahlbeton C35/45 XA2 XC3
WU SB1 D 30cm**

Ort beton Kelleraußenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, Expositions klasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Expositions klasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, als Sichtbeton, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke 30 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: UG'

360,000 m2

STLB-Bau: 10/2025 013

DIN276_08: 331

**1.3.210. Ort beton Kelleraußenwand Stahlbeton C35/45 XA2 XC3
WU D 30cm**

Ort beton Kelleraußenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, Expositions klasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Expositions klasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), mit hohem Wassereindringwiderstand, Dicke 30 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: UG'

30,000 m2

STLB-Bau: 10/2025 013

DIN276_08: 331

1.3.220. Schalung Kelleraußenwand SB1

Schalung Kelleraußenwand, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit geringen Anforderungen,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", ohne Fuge, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Wanddicke 30 cm, Wandhöhe bis ca. 4 m'	384,000 m2		
1.3.230.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 331 Schalung Kelleraußenwand SB1 Schalung Kelleraußenwand, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", ohne Fuge, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Wanddicke 30 cm, Wandhöhe bis ca. 0,6 m'	6,000 m2		
1.3.240.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 331 Schalung Kelleraußenwand Schalung Kelleraußenwand, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Wanddicke 30 cm, Wandhöhe bis ca. 4 m'	384,000 m2		
1.3.250.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 331 Schalung Kelleraußenwand Schalung Kelleraußenwand, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Wanddicke 30 cm, Wandhöhe bis ca. 0,6 m'	6,000 m2		
1.3.260.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 331 Schalung Öffnung rechteckig Kelleraußenwand Schalung Öffnung, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderungen, Aussparungsform rechteckig, für Kelleraußenwand aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Türöffnungen, aufgemessen und abgerechnet wird die Fläche der Öffnungsleibung,'	2,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.270.	DIN276_08: 331 Mehrkosten Anschlussmischung Gröstkorn 8 mm Mehrkosten zu vorbeschriebenen Ortbetonbauteilen als WU-Konstruktionen für eine Anschlussmischung mit einem Gröstkorn der Gesteinskörnung von max. 8 mm, auf einer Höhe von mind. 300 mm Ausführung am Fußpunkt von Wänden mit einer Fallhöhe von mehr als 1 m (siehe WU-Richtlinie Pkt. 7.1.5)	15,000 m3		
1.3.280.	DIN276_08: 331 Mehrkosten Gröstkorn 16 mm Mehrkosten zu vorbeschriebenen Ortbetonbauteilen als WU-Konstruktionen für eine Mischung mit einem Gröstkorn der Gesteinskörnung von max. 16 mm, Ausführung nach Erfordnis bei entsprechend hohem Bewehrungsgehalt des Bauteils	15,000 m3		
1.3.290.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 326 Ortbeton Sauberkeitsschicht Bodenplatte unbewehrt C12/15 D 5cm Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Bodenplatte, Untergrund waagrecht, obere Betonfläche waagrecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 5 cm.	1.286,000 m2		
1.3.300.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 326 Ortbeton Sauberkeitsschicht Einzelfundament unbewehrt C12/15 D 5cm Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Einzelfundament, Untergrund waagrecht, obere Betonfläche waagrecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 5 cm.	30,000 m2		
1.3.310.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 326 Ortbeton Sauberkeitsschicht Streifenfundament unbewehrt C12/15 D 5cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ortbeton Sauberkeitsschicht, für Streifenfundament, Untergrund waagrecht, obere Betonfläche waagrecht, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Dicke 5 cm.	191,000 m2		
1.3.320.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 326 Ortbeton Auffüllung unbewehrt C12/15 Ortbeton Auffüllung, als unbewehrter Beton, Normalbeton C 12/15 DIN 1045-2, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Dicke gemäß Erfordernis; genauer Umfang ist vor Ausführung der Leistung mit der Bauleitung festzulegen'	10,000 m3		
1.3.330.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 324 Ortbeton Bodenpl. Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 D 25cm Ortbeton Bodenplatte, Untergrund waagrecht, obere Betonfläche waagrecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Bodenplatten EG'	1.286,000 m2		
1.3.340.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 324 Schalung Bodenpl. H 15-25cm Schalung Bodenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über 15 bis 25 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Bodenplatten EG'	80,000 m2		
1.3.350.	DIN276_08: 324 Ausbildung Höhenversatz Bodenplatte Ausbildung eines Höhenversatzes von 4 cm in der Beton-Bodenplatte	33,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.360.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 322 Ortbeton Einzelfundament Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 Ortbeton Einzelfundament, obere Betonfläche waagrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Fundament-Einzelgröße ca. 2,5-6 m3'	26,000 m3		
1.3.370.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 322 Schalung Einzelfundament H 0,5-1m Schalung Einzelfundament, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Fundament-Einzelgröße ca. 2,5-6 m3'	40,000 m2		
1.3.380.	DIN276_08: 322 Ortbeton Streifenfund./Fundamentbalk. Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 Ortbeton Streifenfundament/Fundamentbalken, obere Betonfläche waagrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Querschnittshöhe ca. 55-80 cm	138,000 m3		
1.3.390.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 322 Schalung Streifenfundament H 0,5-1m Schalung Streifenfundament, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'für Streifenfundament/Fundamentbalken'	490,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.400.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 339 Ortbeton Aufkantung Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 Ortbeton Aufkantung, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Aufkantung auf Bodenplatte, Höhe bis ca. 20 cm, Dicke bis ca. 30 cm, einschl. beidseitiger Abschalung'	5,000 m		
1.3.410.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 339 Ortbeton Aufkantung Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 Ortbeton Aufkantung, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Aufkantung auf Bodenplatte, Höhe ca. 40 cm, Dicke bis ca. 30 cm, einschl. beidseitiger Abschalung'	5,000 m		
1.3.420.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Ortbeton Innenwand Stahlbeton C35/45 XC1 SB1 D 30cm Ortbeton Innenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), als Sichtbeton, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", Dicke 30 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: UG, Achse C'	21,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.430.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Schalung Innenwand SB1 Schalung Innenwand, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", ohne Fuge, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Wanddicke 30 cm, Wandhöhe bis ca. 4 m'	43,000 m2		
1.3.440.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Schalung Öffnung rechteckig Innenwand Schalung Öffnung, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderungen, Aussparungsform rechteckig, für Innenwand aus Ort beton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Türöffnungen, aufgemessen und abgerechnet wird die Fläche der Öffnungsleibung,'	2,000 m2		
1.3.450.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Ortbeton Innenwand Stahlbeton C25/30 XC1 D 24cm Ortbeton Innenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Dicke 24 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' als Wandscheiben, Einzellängen ca. 85-120 cm Ort: EG, Achse I, G'	32,000 m2		
1.3.460.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Schalung Innenwand Schalung Innenwand, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Wanddicke 24 cm, Wandhöhe bis ca. 4 m, als Wandscheiben, Einzellängen ca. 85-120 cm'	64,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.470.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Schalung Öffnung rechteckig Innenwand Schalung Öffnung, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderungen, Aussparungsform rechteckig, für Innenwand aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Leibungen von Fenster- und Türöffnungen sowie Leibungen freier Wandenden, aufgemessen und abgerechnet wird die Fläche der Öffnungsleibung,'	18,000 m2		
1.3.480.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Ortbeton Innenwand Stahlbeton C25/30 XC1 D 24cm Ortbeton Innenwand, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Dicke 24 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'als Wandscheibe, im Grundriss L-förmig 86,5/184 cm, Ort: EG, Achse I/10'	11,000 m2		
1.3.490.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Schalung Innenwand Schalung Innenwand, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Wanddicke 24 cm, Wandhöhe bis ca. 4 m, als Wandscheibe, im Grundriss L-förmig 86,5/184 cm, mit 6-seitiger Abwicklung, Abwicklung ca. 5,4 m, Ort: EG, Achse I/10'	26,000 m2		
1.3.500.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 333 Ortbeton Stütze außen Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 SB2 rund Durchm 40 cm Ortbeton Stütze, außen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, mäßige Wassersättigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, wechselnd nass			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	und trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), als Sichtbeton, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", rund, Durchmesser '40' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Vordach Achse A'	9,000 m		
1.3.510.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 333 Schalung Stütze außen rund SB2 Schalung Stütze, außen, Querschnitt rund, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit normalen Anforderungen, Klasse SB 2 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", ohne Fuge, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Vordach Achse A'	12,000 m2		
1.3.520.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 343 Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig B 30 cm H 24 cm Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), rechteckig, Querschnittsbreite '30' cm, Querschnittshöhe '24' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Speisesaal/Speiseausgabe'	5,000 m		
1.3.530.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 343 Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig B 30 cm H 30 cm Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), rechteckig, Querschnittsbreite '30' cm, Querschnittshöhe '30' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Speisesaal/Speiseausgabe'	9,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.540.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 343 Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig B 40 cm H 24 cm Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), rechteckig, Querschnittsbreite '40' cm, Querschnittshöhe '24' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Speisesaal/Speiseausgabe'	26,000 m		
1.3.550.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 343 Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig B 41 cm H 24 cm Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), rechteckig, Querschnittsbreite '41' cm, Querschnittshöhe '24' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Speisesaal/Speiseausgabe'	9,000 m		
1.3.560.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 343 Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 rechteckig B 42 cm H 24 cm Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), rechteckig, Querschnittsbreite '42' cm, Querschnittshöhe '24' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Speisesaal/Speiseausgabe'	12,000 m		
1.3.570.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 343 Schalung Stütze innen rechteckig Schalung Stütze, innen, Querschnitt rechteckig, Schalungshaut			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	für Betonflächen ohne Anforderung, ohne Fuge.	70,000 m2		
1.3.580.	DIN276_08: 343 Ausklindung Stützenkante 8/12 cm linienförmige Ausklindung an Stütze, Ausklindung der Stützenkante, Querschnitt Ausklindung (B/T): ca. 8/12 cm aufgemessen ist die Länge der Ausklindung	24,000 m		
1.3.590.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 343 Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 SB1 rechteckig B 40 cm H 40 cm Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), als Sichtbeton, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", rechteckig, Querschnittsbreite '40' cm, Querschnittshöhe '40' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Untergeschoss'	8,000 m		
1.3.600.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 343 Ortbeton Stütze innen Stahlbeton C25/30 XC1 SB1 rechteckig B 24 cm H 24 cm Ortbeton Stütze, innen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), als Sichtbeton, mit geringen Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", rechteckig, Querschnittsbreite '24' cm, Querschnittshöhe '24' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ort: Untergeschoss'	6,000 m		
1.3.610.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 343 Schalung Stütze innen rechteckig SB1 Schalung Stütze, innen, Querschnitt rechteckig, Schalungshaut geeignet für sichtbar bleibende Betonflächen, mit geringen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Anforderungen, Klasse SB 1 gemäß DBV-Merkblatt "Sichtbeton", ohne Fuge.	17,000 m2		
1.3.620.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC1 B 24 cm H 80 cm Ortbeton Unterzug, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), rechteckig, Querschnittsbreite '24' cm, Querschnittshöhe '80' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Querschnittshöhe statisch ca. 80 cm Querschnittshöhe bis UK Decke ca. 55 cm Ort: Speiseausgabe, Lebensmittellager'	30,000 m		
1.3.630.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Ortbeton Unterzug Stahlbeton C25/30 XC1 B 24 cm H 40 cm Ortbeton Unterzug, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), rechteckig, Querschnittsbreite '24' cm, Querschnittshöhe '40' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Querschnittshöhe statisch ca. 40 cm Querschnittshöhe bis UK Decke ca. 15 cm Ort: Windfang'	9,000 m		
1.3.640.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Schalung Unterzug rechteckig H 3 m bis 5 m Schalung Unterzug, mit rechteckigem Querschnitt, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Höhe Abstützung von '3' m, Höhe Abstützung bis '5' m, Aufstellebene Abstützung waagerecht, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Ort: vorbeschriebene Unterzüge'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		45,000 m2		
1.3.650.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Ortbeton Überzug Stahlbeton C25/30 XC3 B 24 cm H 185 cm Ortbeton Überzug, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), rechteckig, Querschnittsbreite '24' cm, Querschnittshöhe '185' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Querschnittshöhe statisch ca. 185 cm Querschnittshöhe bis OK Decke ca. 160 cm als Randüberzug Ort: Speisesaal Achse H'	29,000 m		
1.3.660.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Schalung Überzug rechteckig Schalung Überzug, mit rechteckigem Querschnitt, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Ort: vorbeschriebene Randüberzüge'	93,000 m2		
1.3.670.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Ortbeton Überzug Stahlbeton C25/30 XC3 B 30 cm H 95 cm Ortbeton Überzug, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), rechteckig, Querschnittsbreite '30' cm, Querschnittshöhe '95' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Querschnittshöhe statisch ca. 95 cm Querschnittshöhe bis OK Decke ca. 70 cm Ort: Achse 3, 6, C - zum Technikgeschoss'	70,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.680.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Schalung Überzug rechteckig Schalung Überzug, mit rechteckigem Querschnitt, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Ort: vorbeschriebene Überzüge'	100,000 m2		
1.3.690.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Ortbeton Balken Stahlbeton C25/30 XC3 B 24 cm H 50 cm Ortbeton Balken, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), rechteckig, Querschnittsbreite '24' cm, Querschnittshöhe '50' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'als Randbalken Ort: Speisesaal'	5,000 m		
1.3.700.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Ortbeton Balken Stahlbeton C25/30 XC3 B 24 cm H 100 cm Ortbeton Balken, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), rechteckig, Querschnittsbreite '24' cm, Querschnittshöhe '100' cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'als Randbalken Ort: Speisesaal'	60,000 m		
1.3.710.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Schalung Balken rechteckig H 3 m bis 5 m Schalung Balken, mit rechteckigem Querschnitt, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Höhe Abstützung von '3' m, Höhe Abstützung bis '5' m, Aufstellebene Abstützung waagrecht, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Einzelbeschreibungs-Nr ' Ort: vorbeschriebene Balken/Randbalken'			
		147,000 m2		
1.3.720.	DIN276_08: 351 Schalung Aussparung T 10-20cm bis 300cm2 Überzug Schalung Aussparung, Aussparungstiefe über 10 bis 20 cm, Einzelgröße der Aussparungen bis 300 cm2, Aussparungsform rechteckig, an Oberseite von Überzug (zur Aufnahme von Schubknagge der bauseitigen Stahl-Tragkonstruktion Technikzentrale)	8,000 St		
1.3.730.	DIN276_08: 351 rauhe Fuge Unterzug Herstellung einer rauhen Fuge an vorbeschriebenen Unterzügen/Überzügen, am Betonierabschnitt; Herstellung mit Rechen, definierte Rauigkeit von 3 mm, Abstand 40 mm, Entfernung von Verunreinigungen, Zementschlempe und losem Beton vor dem Weiterbetonieren, einschl. Vornässen Ausführung auf gesonderte Anweisung	140,000 m		
1.3.740.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 339 Ortbeton Konsolenband an Wänden Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 Ortbeton Konsolenband, an Wand, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Querschnitt B/H 25/25 cm, Auflagerung Verblendschalen-Mauerwerk'	4,000 m3		
1.3.750.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 339 Ortbeton Konsolenband an Wänden Stahlbeton C35/45 XA2 XC2 Ortbeton Konsolenband, an Wand, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XA2 (Betonkorrosion durch chemisch mäßig angreifende Umgebung und Wasserbauwerke), Expositionsklasse XC2 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, nass/selten trocken), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Umgebung), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Querschnitt B/H 60/60 cm, Auflagerung Verblendschalen-Mauerwerk, Achse 2/C-E'	3,000 m3		
1.3.760.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 339 Schalung Konsolenband Schalung Konsolenband, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Querschnitt B/H 25/25 bis 60/60 cm, angeordnet an Wand'	35,000 m2		
1.3.770.	DIN276_08: 349 Ortb. Füllung KSU-Schale Ortbeton als Füllung von KSU-Schalen, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206-1, DIN 1045-2, Expositionsklasse bis XC3, Feuchtigkeitsklasse bis WF, Einbau in Wänden als oberer Abschluss zur Ausbildung von Ringanker/Ringbalken Einbauhöhe bis ca. 5 m über Standfläche, alle Geschosse	3,000 m3		
1.3.780.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 332 Ortbeton Attika Stahlbeton C25/30 XC3 D 15-25cm Ortbeton Attika, obere Betonfläche waagerecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, natürliche Gesteinskörnung, Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Dicke über 15 bis 25 cm.	28,000 m3		
1.3.790.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 332 Schalung Attika H 0,5-1m Schalung Attika, Bauteilhöhe über 0,5 bis 1 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Einbauhöhe bis ca. 6 m über Terrain.'	241,000 m2		
1.3.800.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 332 Schalung Öffnung T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Attika			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schalung Öffnung, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderungen, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm ² , Aussparungsform rechteckig, für Attika aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Öffnungen zur Durchführung der Ablaufrohre der Attikaabläufe'	9,000 St		
1.3.810.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C25/30 XC3 Decken-D 25cm Ortbeton Deckenplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Deckendicke 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Decke über EG'	1.355,000 m ²		
1.3.820.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Ortbeton Deckenpl. Stahlbeton C35/45 XC1 Decken-D 25cm Ortbeton Deckenplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C 35/45 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Deckendicke 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Decke über UG'	527,000 m ²		
1.3.830.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Schalung Deckenpl. H 2,6 m bis 5 m Schalung Deckenplatte, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Höhe Abstützung von '2,6' m, Höhe Abstützung bis '5' m, Aufstellebene Abstützung waagerecht, Deckendicke über 18 bis 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Decke über UG und EG'	1.895,000 m ²		
1.3.840.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Schalung Deckenpl. Randschalung H 15-25cm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schalung Deckenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über 15 bis 25 cm, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'an Rändern vorbeschriebener Deckenplatten'	325,000 m		
1.3.850.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 339 Ortbeton Konsolenband an Decke Stahlbeton C25/30 XC3 Ortbeton Konsolenband, an Decke, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC3 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, mäßig feucht), Feuchtigkeitsklasse WF (Betonkorrosion, feuchte Umgebung), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Querschnitt B/H 15/25 cm, in Achse H, Auflagerung Holz-Fachwerkbinder'	2,000 m3		
1.3.860.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 339 Schalung Konsolenband Schalung Konsolenband, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Querschnitt B/H 15/20 cm, angeordnet an Decke'	18,000 m2		
1.3.870.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Schalung Öffnung rechteckig Deckenpl. Schalung Öffnung, Schalungshaut für Betonflächen ohne Anforderungen, Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung in Deckenplatte mit Dicke 25 cm, aufgemessen und abgerechnet wird die Fläche der Öffnungsleibung'	8,000 m2		
1.3.880.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Ortbeton Treppenlaufpl. Stufen Steigungen 25 St Stahlbeton C25/30 XC1 Platten-D 25cm Setzstufen-H 18cm Trittstufen-B 27cm Ortbeton Treppenlaufplatte einschl. Stufen, Steigungen '25' St, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Plattendicke 25 cm, Setzstufenhöhe 18 cm, Trittstufenbreite 27 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Treppenlauf 2-läufig, abgewinkelt, mit Zwischenpodest Dicke Treppenlaufplatten: 25 cm Dicke Zwischenpodest: 25 cm Länge Lauf 1: ca. 360 cm Länge Lauf 2: ca. 460 cm Breite Treppenlaufplatten: 120 cm Breite Zwischenpodest: ca. 120 cm Länge Zwischenpodest: ca. 120 cm Ort: TRH EG zum TG'	4,000 m3		
1.3.890.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Schalung Treppenlaufplatte H 3 m bis 6 m Schalung Treppenlaufplatte, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen, Höhe Abstützung von '3' m, Höhe Abstützung bis '6' m, Aufstellebene Abstützung waagerecht, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Hersteller und Typ ' ' einschl. Zwischenpodestplatte, Plattendicke 25 cm, Aufstellebene Bodenplatte, Deckenplatte und darunterliegende Treppenlaufplatte'	12,000 m2		
1.3.900.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Ortbeton Treppenlaufpl. Stufen Steigungen 17 St Stahlbeton C25/30 XC1 Platten-D 22cm Setzstufen-H 18cm Trittstufen-B 27cm Ortbeton Treppenlaufplatte einschl. Stufen, Steigungen '17' St, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Plattendicke 22 cm, Setzstufenhöhe 18 cm, Trittstufenbreite 27 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Treppenlauf 1-läufig			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Länge Treppenlauf: ca. 550 cm Breite Treppenlauf: 120 cm Ort: TRH UG zum EG'	3,000 m3		
1.3.910.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Schalung Treppenlaufplatte H 0 m bis 3 m Schalung Treppenlaufplatte, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen, Höhe Abstützung von '0' m, Höhe Abstützung bis '3' m, Aufstellebene Abstützung waagerecht, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Hersteller und Typ ' Plattendicke 22 cm, Aufstellebene Bodenplatte'	7,000 m2		
1.3.920.	DIN276_08: 351 Schalung Wangen/Setzstufen Treppe Schalung der Wangen, der Seitenflächen der Stufen, der Setzstufen vorbeschriebener Treppen Schalungshaut für Betonflächen geeignet zur Aufnahme von Beschichtungen	15,000 m2		
1.3.930.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Ortbeton Treppenpodestpl. Stahlbeton C25/30 XC1 Platten-D 25cm Ortbeton Treppenpodestplatte, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN 1045-2, Expositionsklasse XC1 (Bewehrungskorrosion durch Karbonatisierung, trocken/ständig nass), Feuchtigkeitsklasse WO (Betonkorrosion, trockene Umgebung), Plattendicke 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Zwischenpodest Treppenhaus bei Achse 2'	5,000 m2		
1.3.940.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Schalung Treppenpodestpl. H 2,5 m bis 3 m Schalung Treppenpodestplatte, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen, Höhe Abstützung von '2,5' m, Höhe Abstützung bis '3' m, Aufstellebene Abstützung waagerecht, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Hersteller und Typ ' Zwischenpodeste Treppenhaus bei Achse 2, Aufstellebene Bodenplatte'	5,000 m2		
1.3.950.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Schalung Deckenpl. Randschalung H 15-25cm Schalung Deckenplatte, als Randschalung, Schalungshöhe über 15 bis 25 cm, Schalungshaut geeignet für das Aufbringen von Beschichtungen auf erhärtete Betonflächen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' an Rändern vorbeschriebener Podestplatten mit Dicken 25 cm'	3,000 m		
1.3.960.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 324 Schalung Öffnung T 20-30cm bis 500cm2 Bodenplatte Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, Einzelgröße der Aussparungen bis 500 cm2, für Bodenplatte aus Ort beton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Bodenplatte EG (ohne WU-Funktion)'	20,000 St		
1.3.970.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 324 Schalung Öffnung T 20-30cm 500-2500cm2 Bodenplatte Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2, für Bodenplatte aus Ort beton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Bodenplatte EG (ohne WU-Funktion)'	4,000 St		
1.3.980.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 324 Schalung Öffnung T 20-30cm 2500-5000cm2 Bodenplatte Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, Einzelgröße der Aussparungen über 2500 bis 5000 cm2, für Bodenplatte aus Ort beton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Bodenplatte EG (ohne WU-Funktion)'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		4,000 St		
1.3.990.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 324 Schalung Öffnung T 20-30cm 5000-10000cm2 Bodenplatte Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, Einzelgröße der Aussparungen über 5000 bis 10000 cm2, für Bodenplatte aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Bodenplatte EG (ohne WU-Funktion)'	2,000 St		
1.3.1000.	DIN276_08: 324 Öffnung schließen Beton C35/45 250cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in der Bodenplatte, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt bis 250 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, dicht/fugenfrei, Ausführung nach erfolgter Installation	5,000 St		
1.3.1010.	DIN276_08: 324 Öffnung schließen Beton C35/45 500cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in der Bodenplatte, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 250 bis 500 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, dicht/fugenfrei, Ausführung nach erfolgter Installation	15,000 St		
1.3.1020.	DIN276_08: 324 Öffnung schließen Beton C35/45 1500cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in der Bodenplatte, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 500 bis 1500 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, dicht/fugenfrei, Ausführung nach erfolgter Installation	2,000 St		
1.3.1030.	DIN276_08: 324 Öffnung schließen Beton C35/45 2500cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in der Bodenplatte, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 1500 bis 2500 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, dicht/fugenfrei, Ausführung nach			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	erfolgter Installation			
		2,000 St		
1.3.1040.	DIN276_08: 324 Öffnung schließen Beton C35/45 3500cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in der Bodenplatte, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 2500 bis 3500 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, dicht/fugenfrei, Ausführung nach erfolgter Installation	1,000 St		
1.3.1050.	DIN276_08: 324 Öffnung schließen Beton C35/45 5000cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in der Bodenplatte, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 3500 bis 5000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, dicht/fugenfrei, Ausführung nach erfolgter Installation	3,000 St		
1.3.1060.	DIN276_08: 324 Öffnung schließen Beton C35/45 10000cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in der Bodenplatte, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 5000 bis 10000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, dicht/fugenfrei, Ausführung nach erfolgter Installation	2,000 St		
1.3.1070.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Schalung Öffnung T 20-30cm bis 500cm2 rechteckig Innenwand Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, Einzelgröße der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform rechteckig, für Innenwand aus Ortbeton.	2,000 St		
1.3.1080.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Schalung Öffnung T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Innenwand			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm ² , Aussparungsform rechteckig, für Innenwand aus Ortbeton.	3,000 St		
1.3.1090.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Schalung Öffnung T 20-30cm 2500-5000cm² rechteckig Innenwand Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, Einzelgröße der Aussparungen über 2500 bis 5000 cm², Aussparungsform rechteckig, für Innenwand aus Ortbeton.	1,000 St		
1.3.1100.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Schalung Öffnung T 20-30cm 5000-10000cm² rechteckig Innenwand Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, Einzelgröße der Aussparungen über 5000 bis 10000 cm², Aussparungsform rechteckig, für Innenwand aus Ortbeton.	1,000 St		
1.3.1110.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Beton C35/45 200-250cm² T 25-30cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 200 bis 250 cm², Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher Gerüststellung'	1,000 St		
1.3.1120.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Beton C35/45 400-500cm² T 25-30cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 400 bis 500 cm², Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher Gerüststellung'	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.1130.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Beton C35/45 1000-1500cm2 T 25-30cm			
	Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 1000 bis 1500 cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher Gerüststellung'	1,000 St		
1.3.1140.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Beton C35/45 1500-2000cm2 T 25-30cm			
	Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 1500 bis 2000 cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher Gerüststellung'	1,000 St		
1.3.1150.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Beton C35/45 2000-3000cm2 T 25-30cm			
	Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 2000 bis 3000 cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher Gerüststellung'	1,000 St		
1.3.1160.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Beton C35/45 3000-5000cm2 T 25-30cm			
	Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 3000 bis 5000 cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gerüststellung'	1,000 St		
1.3.1170.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 342 Öffnung schließen Beton C35/45 5000-10000cm2 T 25-30cm Öffnung schließen, Ausführung in Wandfläche, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 5000 bis 10000 cm2, Tiefe über 25 bis 30 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und neuerlicher Gerüststellung'	1,000 St		
1.3.1180.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Schalung Öffnung T 20-30cm bis 500cm2 rechteckig Deckenpl. Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, Einzelgröße der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.	60,000 St		
1.3.1190.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Schalung Öffnung T 20-30cm 500-2500cm2 rechteckig Deckenpl. Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2, Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.	6,000 St		
1.3.1200.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Schalung Öffnung T 20-30cm 2500-5000cm2 rechteckig Deckenpl. Schalung Öffnung, Aussparungstiefe über 20 bis 30 cm, Einzelgröße der Aussparungen über 2500 bis 5000 cm2, Aussparungsform rechteckig, für Deckenplatte aus Ortbeton.	6,000 St		
1.3.1210.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Öffnung schließen Beton C35/45 200-250cm2 T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 200 bis 250 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und Gerüststellung'	15,000 St		
1.3.1220.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Öffnung schließen Beton C25/30 200-250cm² T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche, mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt über 200 bis 250 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und Gerüststellung'	15,000 St		
1.3.1230.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Öffnung schließen Beton C35/45 400-500cm² T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 400 bis 500 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und Gerüststellung'	15,000 St		
1.3.1240.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Öffnung schließen Beton C25/30 400-500cm² T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche, mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt über 400 bis 500 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und Gerüststellung'	15,000 St		
1.3.1250.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Öffnung schließen Beton C35/45 1000-1500cm² T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 1000 bis 1500 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und Gerüststellung'	1,000 St		
1.3.1260.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Öffnung schließen Beton C25/30 1000-1500cm² T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche, mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt über 1000 bis 1500 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und Gerüststellung'	1,000 St		
1.3.1270.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Öffnung schließen Beton C35/45 1500-2000cm² T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 1500 bis 2000 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und Gerüststellung'	1,000 St		
1.3.1280.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Öffnung schließen Beton C25/30 1500-2000cm² T 20-25cm Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche, mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt über 1500 bis 2000 cm ² , Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und Gerüststellung'	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.1290.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Öffnung schließen Beton C35/45 2000-3000cm2 T 20-25cm			
	Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 2000 bis 3000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und Gerüststellung'	1,000 St		
1.3.1300.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Öffnung schließen Beton C25/30 2000-3000cm2 T 20-25cm			
	Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche, mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt über 2000 bis 3000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und Gerüststellung'	1,000 St		
1.3.1310.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Öffnung schließen Beton C35/45 3000-5000cm2 T 20-25cm			
	Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche, mit Beton, C 35/45 DIN 1045-2, Querschnitt über 3000 bis 5000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und Gerüststellung'	3,000 St		
1.3.1320.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 351 Öffnung schließen Beton C25/30 3000-5000cm2 T 20-25cm			
	Öffnung schließen, Ausführung in Deckenfläche, mit Beton, C 25/30 DIN 1045-2, Querschnitt über 3000 bis 5000 cm2, Tiefe über 20 bis 25 cm, Arbeitshöhe bis 5,5 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'dicht/fugenfrei, zeitlich versetzt nach erfolgter Installation, einschließlich Abschalung und Gerüststellung'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Gerüststellung'	3,000 St		
1.3.1330.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Schalung Nische T bis 10cm bis 500cm2 rechteckig Innenwand Schalung Nische, Aussparungstiefe bis 10 cm, Einzelgröße der Aussparungen bis 500 cm2, Aussparungsform rechteckig, für Innenwand aus Ortbeton.	2,000 St		
1.3.1340.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Schalung Nische T bis 10cm 500-2500cm2 rechteckig Innenwand Schalung Nische, Aussparungstiefe bis 10 cm, Einzelgröße der Aussparungen über 500 bis 2500 cm2, Aussparungsform rechteckig, für Innenwand aus Ortbeton.	1,000 St		
1.3.1350.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Schalung Schlitz T 5-10cm B 5-10cm Innenwand Schalung Schlitz, Schlitztiefe über 5 bis 10 cm, Schlitzbreite über 5 bis 10 cm, für Innenwand aus Ortbeton.	5,000 m		
1.3.1360.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 341 Schalung Schlitz T 5-10cm B 10-15cm Innenwand Schalung Schlitz, Schlitztiefe über 5 bis 10 cm, Schlitzbreite über 10 bis 15 cm, für Innenwand aus Ortbeton.	5,000 m		

Forderung Anschlussbewehrung:

Anschlussbewehrungen sind grundsätzlich in den Stahlpreisen eingeschlossen und werden über die entsprechenden Bewehrungspositionen (Stabstahl/Mattenstahl) abgerechnet.

Es ist Sache des AN, Betonierabschnitte nach Erfordernis vorzusehen und den Aufwand für Anschlussbewehrungen (sowie den sich hieraus ergebenden Aufwand für Schalung/Bewehrungsführung/Betonage) entsprechend kalkulatorisch zu fassen. Es bleibt dem AN freigestellt, Anschlussbewehrungen ggf. über spezielle vorgefertigte Bewehrungsanschlüsse (wie z. B. Rückbiegeanschlüsse) auszuführen. Diese werden jedoch nicht gesondert vergütet.

Im LV vorhandene Positionen für spezielle vorgefertigte Bewehrungsanschlüsse (wie z. B.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Rückbiegeanschlüsse) werden nur für diejenigen Anschlüsse (Orte) herangezogen/abgerechnet, welche vom Tragwerksplaner des AG explizit hierfür vorgesehen sind).			
1.3.1370.	DIN276_08: 399 Betonstabstahl B500B alle Durchmesser Bewehrung aus Betonstabstahl B500B DIN 488-1, DIN 488-2, Für alle vorbeschriebenen Ortbeton-Bauteile, Alle Durchmesser, alle Längen, liefern, abladen, schneiden, biegen und verlegen.	165,000 t		
1.3.1380.	DIN276_08: 399 Betonstahlmatte B500A Bewehrung als Betonstahlmatten B500A DIN 488-1, DIN 488-4, für alle vorbeschriebenen Ortbeton-Bauteile als Lagermatten bzw. als Listen- und Zeichnungsmatten, liefern, abladen, schneiden, biegen und verlegen.	20,000 t		
1.3.1390.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 322 Durchführungsrohr Kunststoff ID 150mm L 55-60cm Fundament Ortbeton Durchführungsrohr aus Kunststoff, Innendurchmesser 150 mm, Länge über 55 bis 60 cm, in Schalung, für Fundament aus Ortbeton.	8,000 St		
1.3.1400.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 322 Durchführungsrohr Kunststoff ID 250mm L 55-60cm Fundament Ortbeton Durchführungsrohr aus Kunststoff, Innendurchmesser 250 mm, Länge über 55 bis 60 cm, in Schalung, für Fundament aus Ortbeton.	6,000 St		
1.3.1410.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 349 Ankerschiene TA Stahl verz Profil 28/15 Innenwand einbauen Ankerschiene TA aus Stahl feuerverzinkt, kaltgewalzt, Profil 28/15, Einbau in Innenwand, einbauen.	38,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.1420.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 339 Ankerschiene TA Stahl korrosionsbest Profil 28/15 Außenwand einbauen Ankerschiene TA aus korrosionsbeständigem Stahl, kaltgewalzt, Profil 28/15, Einbau in Außenwand, einbauen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'nichtrostender Stahl, Werkstoff-Nr. 1.4571'	12,000 m		
1.3.1430.	STLB-Bau: 10/2025 012 DIN276_08: 349 Ankerschiene TA Stahl verz Profil 38/17 Innenwand einbauen Ankerschiene TA aus Stahl feuerverzinkt, kaltgewalzt, Profil 38/17, Einbau in Innenwand, einbauen.	170,000 m		
1.3.1440.	DIN276_08: 351 tragend. Wärmedämmelement, H 250 mm, L 220 mm, 39 kN Vorgefertigtes, tragendes Wärmedämmelement mit Bewehrungsanschluss zur thermischen Trennung, für Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetondecke, bauaufsichtlich zugelassen, einschließlich Distanzplättchen zum höhengerechten Formschluss zwischen bauseitiger Knagge und tragendem Wärmedämmelement Dämmkörperdicke: 120 mm Dämmkörperlänge: 220 mm Elementhöhe: 250 mm Gewindedurchmesser: 16 mm Bemessungswert max. Vrd,z: 39 kN/Element zum Anschluss der Träger Vordach an Stahlbetondecke, Achse A/5 Einbau der Elemente unter Verwendung systembezogener Einbauhilfen aus Holz/Holzwerkstoff (Lagesicherung vor und während des Betoniervorgangs); vor der Betonage ist die Einbaugenauigkeit/Lage nochmals zu kontrollieren Ausführung nach abschließender Freigabe durch Tragwerksplanung	1,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.1450.	DIN276_08: 351 tragend. Wärmedämmelement, H 250 mm, L 220 mm, 56 kN Vorgefertigtes, tragendes Wärmedämmelement mit Bewehrungsanschluss zur thermischen Trennung, für Anschluss von Stahlkonstruktionen an Stahlbetondecke, bauaufsichtlich zugelassen, einschließlich Distanzplättchen zum höhengerechten Formschluss zwischen bauseitiger Knagge und tragendem Wärmedämmelement Dämmkörperdicke: 120 mm Dämmkörperlänge: 220 mm Elementhöhe: 250 mm Gewindedurchmesser: 22 mm Bemessungswert max. Vrd,z: 56 kN/Element zum Anschluss der Träger Vordach an Stahlbetondecke, Achse B/5-8, Achse 2 (Müllsammel) Einbau der Elemente unter Verwendung systembezogener Einbauhilfen aus Holz/Holzwerkstoff (Lagesicherung vor und während des Betoniervorgangs); vor der Betonage ist die Einbaugenaugkeit/Lage nochmals zu kontrollieren Ausführung nach abschließender Freigabe durch Tragwerksplanung	6,000 St		
-----------	---	----------	-------	-------

1.3.1460.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Trittschalldämmelem. tragend Treppenpodest -lauf PE-Schaum Lauf-B 130cm Platten-D 25cm Platten-D 25cm Trittschalldämmelement, tragend, zwischen Treppenpodest und -lauf, gerader Lauf, Dämmstoff PE-Schaum, Breite Treppenlauf 130 cm, Dicke Treppenlaufplatte 25 cm, Dicke Podestplatte 25 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Trittschalldämmelement, tragend, zwischen Decke/Treppenpodest und Treppenlauf aus Ort beton, mit linienförmigem Einbauteil, Feuerwiderstandsklasse R90, Trittschallverbesserungsmaß: delta L*w = 25 dB, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Max. Auflagerkraft Vrdz bis 57,2 kN je Element. Element wie folgt ausgeführt: - Trennelement als Sandwich-Fugenprofil, mit Schaumplatte als Kern aus PE-Schaum und Deckprofilen/-platte aus PVC, gerade zwischen Treppenlauf und Podestrand/Deckenrand angeordnet - Tragkonsolen/Auflagerwinkel aus nichtrostendem Stahl, gemäß geforderter Auflagerkraft, jeweils mit Elastomerlagern			
-----------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

aus Polyurethan
- Brandschutzbänder nach Systemerfordernis
- Elementdicke 14 mm
- Element-Einzellänge ca. 1,25-1,3 m,

Ausführung erst nach abschließender Prüfung/Freigabe durch
den Statiker (ggf. Anpassung von
Auflagerkraft/Trittschallverbesserungsmaß)

4,000 m

STLB-Bau: 10/2025 013
DIN276_08: 351

1.3.1470. Trittschalldämmelem. tragend Bodenpl. Treppenlauf PE-Schaum Lauf-B 130cm Auflager-B 60cm

Trittschalldämmelement, tragend, zwischen Bodenplatte und Treppenlauf, gerader Lauf, Dämmstoff PE-Schaum, Breite Treppenlauf 130 cm, Auflagerbreite 60 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '.....
Trittschalltrennung zwischen Fertigteil-Treppenlaufplatte und Ortbeton-Bodenplatte, mit linienförmigem Einbauteil, B1 nach DIN 4102, Trittschallverbesserungsmaß: delta L*w = 26 dB, mit Prüfbericht

Max. Auflagerkraft Vd bis 59,3 kN/m.

Element wie folgt ausgeführt:
- Trennelement als Kunststoff-Profil aus PE-Weichschaum, mit linienförmigen Elastomerlagern gemäß geforderter Auflagerkraft,
- Element zwischen Treppenlauf-Fußpunkt und Bodenplatte angeordnet,
- Elementdicke 15 mm
- Elementlänge bis ca. 1,25 m,
- Elementbreite ca. 0,60 m, abgelängt nach Erfordernis,

Ausführung erst nach abschließender Prüfung/Freigabe durch
den Statiker (ggf. Anpassung von
Auflagerkraft/Trittschallverbesserungsmaß)

3,000 m

DIN276_08: 351

1.3.1480. Dorn Lagesicherung

Dorn als Zubehörteil zu vorbeschriebenem Trittschalldämmelement Boden/Treppe, zur Ausbildung der Lagesicherung am Treppenlauf-Fußpunkt

Dorn mit Länge ca. 190 mm, Durchmesser 20 mm, aus Edelstahl Werkstoff-Nr.: 1.4362;
Mit Elastomerkappe aus Polyurethan

Einbau nach Hersteller-Vorschrift, einschl. Bohrung nach Erfordernis,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Ausführung erst nach abschließender Prüfung/Freigabe durch den Statiker			
		1,000 St		
1.3.1490.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Trittschalldämmelem. nichttragend Treppenlauf - hauswand PE-Schaum Platten-D 25cm Trittschalldämmelement, nichttragend, zwischen Treppenlauf und -hauswand, gerader Lauf, Dämmstoff PE-Schaum, Dicke Treppenlaufplatte 25 cm, Setzstufenhöhe 18 cm, Trittsufenbreite 27 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Element wie folgt ausgeführt: - Trennelement als Kunststoff aus PE-Weichschaum, an Seitenfläche des StB.-Treppenlaufes angeklebt, Breite ca. 420 mm, - Baustoffklasse B1 DIN 4102 gemäß abP - Fugenbreite 15 mm - Zuschnitte nach Erfordernis - Ausbildung einer elastischen Fuge mit Kunststoff-Fugenfüllmaterial als äußerer Abschluss an der Treppenlauf-Unterseite'	15,000 m		
1.3.1500.	DIN276_08: 351 Trittschalldämmelem. tragend, Podest/Wand, 98,3 kN Trittschalldämmelement, tragend, zur Auflagerung von Treppenpodest als Zwischenpodest in Mauerwerkswand, Treppenpodest aus Ort beton, gerader Lauf, Dicke Podestplatte 25 cm, als punktueller Einbauteil, Feuerwiderstandsklasse R90, Trittschallverbesserungsmaß: delta L*w mind. 23 dB, mit Typenprüfung Max. Auflagerkraft Vrdz bis 98,3 kN je Element. Element wie folgt ausgeführt: - schalldämmende Kunststoffbox - mit 10 mm EPDM Lager - mit Bewehrungskorb entsprechend Laststufe für Mauerwerkswand Ausführung erst nach abschließender Prüfung/Freigabe durch den Statiker (ggf. Anpassung von Auflagerkraft/Trittschallverbesserungsmaß) Einbau nach Systemvorschrift des Herstellers, einschließlich Ausbildung entsprechender Öffnungen/Aussparungen in der Mauerwerkswand Erzeugnis: Sinton X1-T2 o.glw.	2,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.3.1510.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Doppelkopf. Durchstanzbewehrung 2Bolzen Durchm. 10-12mm L 300-400mm Platten-D 20-25cm Doppelkopfelement als Durchstanzbewehrung, mit 2 Bolzen, Bolzendurchmesser 10 bis 12 mm, Länge Doppelkopfelement über 300 bis 400 mm, Einbau in Deckenplatte als Ortbetondecke, Dicke über 20 bis 25 cm.	152,000 St		
1.3.1520.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Doppelkopf. Durchstanzbewehrung 3Bolzen Durchm. 10-12mm L 400-500mm Platten-D 20-25cm Doppelkopfelement als Durchstanzbewehrung, mit 3 Bolzen, Bolzendurchmesser 10 bis 12 mm, Länge Doppelkopfelement über 400 bis 500 mm, Einbau in Deckenplatte als Ortbetondecke, Dicke über 20 bis 25 cm.	20,000 St		
1.3.1530.	DIN276_08: 351 Trennschicht nichtbrennbar Fugeneilage/Trennschicht, zur Trennung von Bauteilen aus Beton, Trennung von Sohle/Wand, Sohle/Decke, Decke/Wand, Aus Mineralwolle als Steinwolle, MW DIN EN 13162, Dicke ca. 20 mm, WLG 040, nichtbrennbar Euroklasse A, geeignet für Ortbetonbauweise/Beanspruchungen aus Betonieren, streifenförmig, Streifenbreite bis ca. 50 cm, einschl. Befestigung/Lagesicherung Ausführung nach Vorgabe Tragwerksplanung	8,000 m2		
1.3.1540.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 399 Fugeneinlage Trennlage Einlage Polystyrol-Hartschaum D 20mm T 50cm Fugeneinlage als Trennlage, aus Polystyrol-Hartschaum, Dicke 20 mm, Tiefe der Fugeneinlage 50 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' zur Trennung von Bauteilen aus Beton, Trennung von Sohle/Wand, Sohle/Decke, Decke/Wand, Wand/Wand, geeignet für Ortbetonbauweise/Beanspruchungen aus Betonieren, streifenförmig, Streifenbreite bis ca. 50 cm, einschl. Befestigung/Lagesicherung Ausführung nach Vorgabe Tragwerksplanung'	8,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.1550.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 343 Ankerpl. Stahl korrosionsgesch. verankern Ortbeton Verbindungsteil als Ankerplatte aus Stahl, korrosionsgeschützt, in Beton verankern, in Schalung, aus Ortbeton, innen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Kleineisenteile, grundiert, für Ankerplatten, Anker und dergleichen, verankern in Beton, eingebaut in Schalung, Stahlgüte: S235JR Stückgewicht: bis 10 kg'	25,000 kg		
1.3.1560.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 333 Ankerpl. Stahl verz verankern Ortbeton Verbindungsteil als Ankerplatte aus Stahl, verzinkt, in Beton verankern, in Schalung, aus Ortbeton, innen und außen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Kleineisenteile, feuerverzinkt, für Ankerplatten, Anker und dergleichen, verankern in Beton, eingebaut in Schalung, Stahlgüte: S235JR Stückgewicht: bis 10 kg'	25,000 kg		
1.3.1570.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 333 Ankerpl. Stahl niro verankern Ortbeton Verbindungsteil als Ankerplatte aus nichtrostendem Stahl, in Beton verankern, in Schalung, aus Ortbeton, außen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Kleineisenteile, aus Edelstahl Werkstoff-Nr.: 1.4301, für Ankerplatten, Anker und dergleichen, verankern in Beton, eingebaut in Schalung, Stückgewicht: bis 10 kg'	10,000 kg		
1.3.1580.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz B 15-20cm L 80-125cm 2reihig Durchm. 10mm Abst. 15cm Deckenpl. Ortbeton Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl, verzinkt, Breite über 15 bis 20 cm, Länge über 80 bis 1,25 cm, zur Übertragung von Quer- und Schubkraft, 2-reihig, Stabdurchmesser 10 mm, Stababstand 15 cm, einschl. Entfernen des Gehäusedeckels und Rückbiegen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen, für Deckenplatte aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Ort: Übergang Kellerdecke an EG-Gründung.'	54,000 m		
1.3.1590.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 331 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz B 20-25cm L 80-125cm 2reihig Durchm. 8mm Abst. 15cm Wand Ortbeton Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl, verzinkt, Breite über 20 bis 25 cm, Länge über 80 bis 1,25 cm, zur Übertragung von Quer- und Schubkraft, 2-reihig, Stabdurchmesser 8 mm, Stababstand 15 cm, einschl. Entfernen des Gehäusedeckels und Rückbiegen Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen, für Wand aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Ort: Kellerinnenwände an Kelleraußenwände'	4,000 m		
1.3.1600.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 331 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz B 20-25cm L 80-125cm 2reihig Durchm. 8mm Abst. 15cm Wand Ortbeton Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl, verzinkt, Breite über 20 bis 25 cm, Länge über 80 bis 1,25 cm, zur Übertragung von Quer- und Schubkraft, 2-reihig, Stabdurchmesser 8 mm, Stababstand 15 cm, einschl. Entfernen des Gehäusedeckels und Rückbiegen Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen, für Wand aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'lü= 120 mm, Ort: Kellerinnenwände an Kelleraußenwände'	3,000 m		
1.3.1610.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 322 Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz B bis 10cm einreihig Durchm. 8mm Abst. 15cm Streifenfundament Ortbeton Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl, verzinkt, Breite bis 10 cm, zur Übertragung von Quer- und Schubkraft, einreihig, Stabdurchmesser 8 mm, Stababstand 15 cm, einschl. Entfernen des Gehäusedeckels und Rückbiegen Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen, für Streifenfundament aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Elementlänge 450 mm,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ort: Grundbalken an Kelleraußenwände'

16,000 m

STLB-Bau: 10/2025 013

DIN276_08: 331

**1.3.1620. Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelem. Stahl verz
B 15-20cm 2reihig Durchm. 10mm Abst. 15cm
Kelleraußenwand Ortbeton**

Verwahrkasten/Bewehrungs-Rückbiegeelement aus Stahl, verzinkt, Breite über 15 bis 20 cm, zur Übertragung von Quer- und Schubkraft, 2-reihig, Stabdurchmesser 10 mm, Stababstand 15 cm, einschl. Entfernen des Gehäusedeckels und Rückbiegen Anschlussbewehrung nach dem Ausschalen, für Kelleraußenwand aus Ortbeton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' als selbstdichtender Bewehrungsanschluss für den Einsatz in WU-Bauteilen, Abdichtung durch beschichtetes Fugenblech

Einbindelänge h: 24 cm

Einbindelänge l: 50 cm (anzuschließendes Bauteil)

Erzeugnis: Betomax Comax WU Typ S1 o.glw.

Ort: Einbringschacht an Kelleraußenwände'

9,000 m

STLB-Bau: 10/2025 013

DIN276_08: 351

1.3.1630. Bewehrungsstoß geschraubt Durchm. 10-16mm

Bewehrungsstoß an Betonstabstahl als geschraubter Stoß, Durchmesser über 10 bis 16 mm, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '

als Muffenstab,

Betonstabstahl B 500B, mit Europäisch Technischer Bewertung, mit geschmiedeter Muffenverbindung, als geradem Muffenstab,

Stabdurchmesser: 16 mm

Stablänge: bis 1110 mm (nach Vorgabe Statik)

Ort: Grundbalken an Kelleraußenwand

Anschlussstab in gesonderter Position'

30,000 St

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.1640.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Bewehrungsstoß geschraubt Durchm. 10-16mm Bewehrungsstoß an Betonstabstahl als geschraubter Stoß, Durchmesser über 10 bis 16 mm, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' als Anschlussstab, Betonstabstahl B 500B, mit Gewinde für Bewehrungsstoß Stabdurchmesser: 16 mm Stablänge: 1085 mm (nach Vorgabe Statik) Ort: Grundbalken an Kelleraußenwand Muffenstab in gesonderter Position'	30,000 St		
1.3.1650.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351 Bewehrungsstoß geschraubt Durchm. 10-16mm Bewehrungsstoß an Betonstabstahl als geschraubter Stoß, Durchmesser über 10 bis 16 mm, mit bauaufsichtlicher Zulassung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Bewehrungsstoß, Betonstabstahl B 500B, als Schraubanschluss, mit Europäisch Technischer Bewertung, mit geschmiedeter Muffenverbindung, als gebogener Muffenstab, Stabdurchmesser: 20 mm Außenmaß x: mind. 220 mm Außenmaß y: mind. 350 mm Biegerollen-Durchmesser dBR: 10 dS Ort: Grundbalken an Kelleraußenwand'	26,000 St		
1.3.1660.	DIN276_08: 331 definierte Sollrissfuge in Betonwand Ausbildung/Abdichtung einer definierten Sollrissfuge in Betonwand, geeignet für WU-Bauteile nach DAfStb, mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis mit Sternrohr/Schwindrohr, mit Dichtelement, für Wanddicke 30 cm, einschl. Anschlüsse zu Fugenblech im Wandfußbereich, Verarbeitung/Einbau nach Hersteller-Vorschrift, Einzellängen ca. 2,75 m und 3,65 m			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ort: Sollrissfuge Kelleraußenwand

66,000 m

STLB-Bau: 10/2025 013

DIN276_08: 331

1.3.1670.

Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech verz

Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus verzinktem Stahlblech, Beanspruchung durch drückendes Wasser von außen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' geeignet für WU-Bauteile nach DAfStb, Fugenblech mit allgemeinem bauaufsichtlichem Prüfzeugnis, zulässiger Wasserdruck bis 2 bar, verzinktes Blech mit systembezogener Beschichtung, einschl. aller Verbindungen/Übergänge und Eckausbildungen sowie Befestigung/Lagesicherung, geeignet für eine Kombination mit vorbeschriebenen Sternrohren/Schwindrohren, Verarbeitung/Einbau nach Hersteller-Vorschrift

Ort:

zum Abdichten der Arbeitsfuge Gründung UG zu Kellerwänden sowie Versatz Bodenplatte'

160,000 m

STLB-Bau: 10/2025 013

DIN276_08: 331

1.3.1680.

Fugenblech Arbeitsfuge horizontal Stahlblech 2seitig besch

Fugenblech für Arbeitsfuge, Einbaulage horizontal, aus Stahlblech, zweiseitig beschichtet, Beanspruchung durch drückendes Wasser von außen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '..

Arbeitsfugenabstellung mit mittig angeordneter Fugenabdichtung, in WU-Bodenplatte, Dicke Bodenplatte 30 cm

Abstellung aus konstruktiv verstärktem Streckmetall in verzahnter Ausführung (verzahnte Fuge nach DIN EN 1992-1-1),

Abdichtung mit eingeschweißtem Fugenblech, Dicke mind. 1,5 mm, Breite mind. 150 mm, mit beidseitiger Fugenblechbeschichtung

einschließlich aller Verbindungen/Eckausbildungen, Lagesicherung, Verarbeitung/Einbau nach Hersteller-Vorschrift

Erzeugnis: Max Frank Stremaform o.glw.

Ort: Bodenplatte höherliegender Kellerbereich (1-mal unterteilt)'

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		14,000 m		
1.3.1690.	DIN276_08: 322 verzahntes Abschalelement verzahntes Abschalelement, aus konstruktiv verstärktem Streckmetall in verzahnter Ausführung (verzahnte Fuge nach DIN EN 1992-1-1), zugeschnitten Länge: 45 cm Breite: 6 cm einschl. Lagesicherung, Verarbeitung/Einbau nach Hersteller-Vorschrift Erzeugnis: Max Frank Stremaform o.glw. Ort: Kontaktfläche Kelleraußenwand zu Grundbalken	20,000 St		
1.3.1700.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 399 Auflagerrahmen Winkelstahl verz 50/5mm Auflagerrahmen aus Winkelstahl DIN EN 10056-1, L, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz, 50/5 mm, in Schalung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '..... Winkelstahl als Auflager für bauseitige Gitterroste, einbetoniert am Rand/an Kanten von Wänden/Decken, in verschiedenen Einzellängen, aus Stahl, S235JRG2 (RSt 37-2), feuerverzinkt, bestehend aus: Winkelstahl, Profil 50/50/5 mm, mit angeschweißten, an den Enden gespreizten Flachstahlankern; einschl. aller An- und Zuschnitte, Eckausbildungen usw., einschl. flucht- und passgenauer Befestigung an Schalung/Bewehrung und Einbau in Ortbeton'	60,000 kg		
1.3.1710.	nachfolgend beschriebener Injektionsschlauch ist am Wandkopf der UG-Außenwand/Kellerwand einzubauen STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 331 Arbeitsfuge Injektionsschlauch einfach PUR			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Arbeitsfuge abdichten mit Injektionsschlauchsystem, einfach verpresst mit Polyurethan.	115,000 m		
1.3.1720.	DIN276_08: 339 Abdichtset Wechseleinsatz Abdichtset Wechseleinsatz zur Kabelabdichtung am Ende des Spiralschlauches Abdichtset mit Manschette inklusive geteiltem Wechseleinsatz mit Segmentringtechnik zur Abdichtung von Kabeln mit Gummipresstechnik am Ende des Spiralschlauches Maße: Wechseleinsatz: Øa: 160 mm; Dichtbreite Wechseleinsatz: 60 mm; maximale Belegung gemäß Variantentabelle Werkstoff: Manschette: EPDM; Spannbänder: W4; Flanschbauteil, Wechseleinsatz: EPDM Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 0,5 bar Anzahl Kabel/Medium: 1 Anwendungsbereich Kabel-Ø (mm): 48-83	5,000 St		
1.3.1730.	DIN276_08: 339 Doppel-Dichtpackung mit Anarbeitsflansch, 1x1 Doppel-Dichtpackung mit Anarbeitsflansch zum Einbetonieren Paketanordnung 1x1 Wandstärke (mm): 300 Doppel-Dichtpackung mit Anspachteflansch für den schalungsbündigen Einbau, ermöglicht den beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel und Kabelschutzrohre, Paketbildung durch Rahmensystem. Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage mit FHRK-Qualitätssiegel. Maße: Rahmenmaß 1x1 Paketanordnung: 340 x 340 mm; Werkstoff: Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE; Zwischenrohr: PVC; Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE; Anarbeitsflansch: ABS			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E; WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2 Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar; radonsicher Eigenschaften: Anarbeitungsflansch zur praktischen Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen; geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen; beidseitiges Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk. Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem Öffnen des Verschlussdeckels	3,000 St		
1.3.1740.	DIN276_08: 339 Doppel-Dichtpackung mit Anarbeitungsflansch, 1x4 Doppel-Dichtpackung mit Anarbeitungsflansch zum Einbetonieren Paketanordnung 1x4 Wandstärke (mm): 300 Doppel-Dichtpackung mit Anspachteflansch für den schalungsbündigen Einbau, ermöglicht den beidseitigen gas- und wasserdichten Anschluss von Systemabdichtungen für Kabel und Kabelschutzrohre, Paketbildung durch Rahmensystem. Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage mit FHRK-Qualitätssiegel. Maße: Rahmenmaß 1x4 Paketanordnung: 970 x 340 mm; Werkstoff: Dichtpackung: ABS mit 3-Stegdichtung aus TPE; Zwischenrohr: PVC; Verschlussdeckel: ABS mit Dichtung aus TPE; Anarbeitungsflansch: ABS Anwendungsbereich: Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E und W2.1-E; WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2 Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar; radonsicher Eigenschaften: Anarbeitungsflansch zur praktischen Anarbeitung von kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen; geprüfte Lösung zum Einsatz bei Frischbetonverbundsystemen; beidseitiges Qualitätssiegel: Dichtheit ab Werk. Kontrollmöglichkeit bei versehentlichem oder unbefugtem Öffnen des Verschlussdeckels	3,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.1750.	DIN276_08: 339 Kunststoffspiralschlauch Kunststoffspiralschlauch für Kabeleinführungssystem Flexibler Kunststoffspiralschlauch, mit dessen dazugehörenden Anschlusskomponenten ein druckdichtes Kabeleinführungssystem (2,5 bar Außendruck) gebildet werden kann. Scheiteldruckfestigkeit Klasse 450 N (nach DIN EN 61386-24), Gewicht 4500 g/m, Mindestbiegeradius 900 mm, überbaubares Kabeleinführungssystem, muffenlose Lehrrohrlänge bis 25 m lieferbar. Adaption mit gängigen Kabelschutzrohren über die dazugehörenden Rohranschlussmanschetten möglich. Maße: Øi: 151 mm ± 1 mm; Øa: 166 mm ± 1 mm Werkstoff: PVC-Hart/PVC-Weich Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar Länge (m): 26,5m Eigenschaften: flexibler Kunststoffspiralschlauch (Scheiteldruckfestigkeit Klasse 450 N nach DIN EN 61386-24); mit den dazugehörenden Anschlusskomponenten kann ein druckdichtes Kabeleinführungssystem (2,5 bar Außendruck) gebildet werden	5,000 St		
-----------	---	----------	-------	-------

1.3.1760.	DIN276_08: 339 Systemdeckel Systemdeckel mit Manschettentechnik für Kunststoffspiralschläuche zum Einsatz in Dichtpackung und Kunststoffflansch und zur Anbindung von Kunststoffspiralschläuchen. Die Abdichtung erfolgt über die Manschettentechnik, bei der eine Gummimanschette mit Spannbändern auf den Systemdeckel sowie den Kunststoffspiralschlauch gespannt wird. Geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage mit FHRK-Qualitätssiegel. Werkstoff: Systemdeckel: Polycarbonat; Spannmutter: PC/PBT Blend; Manschette: EPDM; Spannbänder: W4 Dichtheit: gas- und wasserdicht bis 2,5 bar Eigenschaften: mechanische Fixierung (Bajonett) und Abdichtung (Spannmutter) wirken unabhängig; Bajonettssystem mit Rücksperrung und Konterverschraubung (Sicherung gegen selbstständiges Öffnen)			
-----------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		5,000 St		
1.3.1770.	STLB-Bau: 10/2025 084 DIN276_08: 331 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 25-30cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Wand, Höhe bis 4 m'	2,000 St		
1.3.1780.	STLB-Bau: 10/2025 084 DIN276_08: 331 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 100-150mm T 25-30cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Wand, Höhe bis 4 m'	2,000 St		
1.3.1790.	STLB-Bau: 10/2025 084 DIN276_08: 331 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 150-200mm T 25-30cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe Kernbohrung, Untergrundfläche senkrecht, aus Stahlbeton,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Normalbeton, Bohrdurchmesser über 150 bis 200 mm, Bohrtiefe über 25 bis 30 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Wand, Höhe bis 4 m'	2,000 St		
1.3.1800.	STLB-Bau: 10/2025 084 DIN276_08: 351 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 50-100mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 50 bis 100 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Decke'	5,000 St		
1.3.1810.	STLB-Bau: 10/2025 084 DIN276_08: 351 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 100-150mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 100 bis 150 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Decke'	5,000 St		
1.3.1820.	STLB-Bau: 10/2025 084 DIN276_08: 351 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 150-200mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 150 bis 200 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Decke'	2,000 St		
1.3.1830.	STLB-Bau: 10/2025 084 DIN276_08: 351 Kernbohrung Stahlbeton Durchm. 200-250mm T 20-25cm nicht schadstoffbelastet Geräteeinsatz mgl. Stoffe Kernbohrung, Untergrundfläche waagerecht, Bohrkern ist gegen Absturz zu sichern, aus Stahlbeton, Normalbeton, Bohrdurchmesser über 200 bis 250 mm, Bohrtiefe über 20 bis 25 cm, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, Zuordnung LAGA Z 0 (uneingeschränkter Einbau), Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m³, Geräteeinsatz ist möglich, max. Gesamtgewicht bis 0,2 t, Ausführung staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks, aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung, auf LKW des AN laden, transportieren, entsorgen, zum Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung an Decke'

1,000 St

Stahlträger in Betondecke

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Stahlbauarbeiten

01 Befestigungen, Verankerungen, Knotenpunkte

Alle erforderlichen Befestigungsmittel sind grundsätzlich in die Einheitspreise einzurechnen, falls im Leistungstext nicht anderes beschrieben ist.

Sämtliche Kleineisenteile wie z.B. Kopf- und Fußplatten, Montageplatten, Laschen, Stegbleche, Verstärkungen usw., die zur Erreichung des in der jeweiligen Position beabsichtigten Endzustandes erforderlich werden, sind zu kalkulieren.

Abrechnung von Kleineisenteilen, wenn im LV nicht anders beschrieben:

1.1 Bei Pos. mit Mengenansatz über eine Masse (kg, t):

Die Gewichte der Kleineisenteile werden über die Einheitspreise der zugehörigen Stahlkonstruktionen abgerechnet.

1.2 Bei Pos. mit Mengenansatz über Stückzahl, Längen und Flächen:

Die Kleineisenteile werden nicht gesondert vergütet, die Kosten für die Kleineisenteile sind in die Einheitspreise der entsprechenden Pos. einzurechnen.

02 Werkstattpläne/stat. Nachweise

Die Werkstattplanung einschl. Erforderlicher statischer Nachweise für alle Verbindungs-/Anschlusspunkte gehört zum Leistungsumfang des AN und wird nicht gesondert vergütet.

03 Sofern im Leistungsverzeichnis nicht anderes ausgeführt ist, ist jeweils mind. Von einer Ausführungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090 auszugehen. Dementsprechende Kenntnisse des Personals sind auf Verlangen durch Eignungsnachweise zu belegen.

04 Korrosionsschutz

Korrosionsschutzsysteme auf Stahlbauteile sind, wenn im LV nicht anders beschrieben, wie folgt auszuführen:

Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 unter Berücksichtigung der DIN EN ISO 14713 (Schutzwirkung gemäß Korrosivitätskategorie C3, Schutzdauer sehr stark), alle Verbindungsmittel feuerverzinkt nach DIN EN ISO 10684

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.3.1840.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 351			
	Träger Doppel-T-Träger HEM verz H 260mm L 4000 mm Träger aus Formstahl DIN EN 10365, Doppel-T-Träger HEM, Stahl S355J0 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr 1.0553, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, werkseitiger Korrosionsschutz, Profilhöhe 260 mm, Einzellänge '4000' mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' statische Position B20, als Stahlabfangeträger (Flur), Einbauhöhe bis 5 m über Standfläche, Ausführungsklasse EXC2 nach EN 1090, einschließlich Kleinteile (wie Montageplatten, Stegbleche usw.) nach Erfordernis'	750,000 kg		
1.3.1850.	DIN276_08: 351			
	Mehraufwand Integration Stahlträger Mehraufwand bei den Betonbauarbeiten für die Integration des vorbeschriebenen Stahlträgers in das Betonbauteil (Decke), Unterseite oberflächenbündig Für erhöhte Aufwendungen bei den Schal-/Bewehrungsarbeiten sowie bei der Betonage/Verdichtung; die Stäbe der oberen und unteren Bewehrungslage der Deckenbewehrung sind im Abstand von jeweils 15 cm durch den Steg des Trägers hindurchzuführen (mit entsprechenden Bohrungen); nach der Betonage: an der Oberseite ist beidseitig der Spalt zwischen der Oberseite der Betondecke und der Unterseite des oberen Trägerflansches hohlraumfrei mit geeignetem Quellschlüsselkraftschlüssig zu verfüllen aufgemessen ist die Länge der zu integrierenden Stahlträgers	4,000 m		
Summe 1.3. Betonarbeiten				

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.4. Erdarbeiten

1. Rampenausbildung

Es sind nach Erfordernis Rampen zur Befahrung der Baugrube auszubilden. Die Baugrube weist mehrere Gründungsebenen auf - siehe Baugrubenplan. Die Abrechnung der sich hieraus ergebenden Erdarbeiten hat auch über die nachfolgend ausgeschriebenen Positionen zu erfolgen. Eine zeitversetzte/gestaffelte Ausführung ist entsprechend der eigenen Ablaufplanung zu berücksichtigen.

2. Der Aushub soll mit Baggern, welche eine gerade Schneide haben, erfolgen. Eine Auflockerung der Aushubsohle ist zu vermeiden. Ein Aushub mit gummibereiften bzw. kettengetriebenen Frontladern ist unzulässig.

3. Liefermaterial Bodeneinbau

Baustoffe als Liefermaterial für den Bodeneinbau müssen den Regeln der Technik und aktuellen Prüfnormen entsprechen.
Entsprechende Prüfzeugnisse sind auf Verlangen vorzuweisen. Sofern in den jeweiligen Positionen nicht anders beschrieben, ist kein RC-Material zu verwenden.

Gemäß Geotechnischem Bericht liegt eine Einteilung des Bodens in Bodenklassen nach alter DIN 18300 vor.
Für die Ausschreibung und Abrechnung wird daher auf die Einteilung entsprechend dieser Bodenklassen zurückgegriffen.

Wenn in nachfolgenden Positionen neben dem Vorhalten auch ein Unterhalten beschrieben ist, ist hiermit das funktionstüchtige Instandhalten über die vorgesehen Dauer gemeint.

Die Herstellung der Baustraße und der befestigten Flächen (Lagerflächen) im Baufeld hat in 2 Etappen zu erfolgen:

Etappe 1 - mit Baugrube für Unterkellerung;
Etappe 2 - mit geschlossener Baugrube nach rohbaumäßiger Fertigstellung der Unterkellerung

DIN276_08: 311

1.4.10. Aufnehmen Grasflächen, entsorgen (Baugrube)

Grasnarbe abräumen, aufnehmen, laden und auf Kippe des AN fahren, entsorgen. Die Kosten für Transporte, ggf. Zwischenlagerung sowie die Entsorgungskosten sind in diese Position einzurechnen.
Schichtdicke über 5 cm bis 10 cm.
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

2.300,000 m2		
--------------	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.4.20.	DIN276_08: 311 Aufnehmen Grasflächen, entsorgen (Baustraße) Grasnarbe abräumen, aufnehmen, laden und auf Kippe des AN fahren, entsorgen. Die Kosten für Transporte, ggf. Zwischenlagerung sowie die Entsorgungskosten sind in diese Position einzurechnen. Schichtdicke über 5 cm bis 10 cm. Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	4.200,000 m2		
1.4.30.	DIN276_08: 311 Boden Suchgraben T bis 1,25 m, BK 3-4 Boden für Suchgraben zur Freilegung von Kabeln und Leitungen ab Geländeoberfläche profilgerecht lösen, seitlich lagern, verfüllen und verdichten, Aushubtiefe bis 1,25 m, Bodengruppen DIN 18196 SE-SU, Bodenklassen 3-4, Arbeiten von Hand.	20,000 m3		
1.4.40.	DIN276_08: 311 Oberboden/Mutterboden abtragen, laden, Transport Lagerfläche (Baugrube) Mutterboden abtragen, profilgerecht lösen, laden, transportieren zur Lagerfläche (Beprobung) - Ausführung im Bereich Baugrube Abtragsdicke ca. 0,20-0,30 m Mutterboden, mit Wurzelresten/Pflanzenresten, lokal mit Bauschuttbeimengungen Abladen/Bilden von Haufwerken zur Durchführung von Beprobungen Entsorgung wird gesondert vergütet Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	460,000 m3		
1.4.50.	DIN276_08: 311 Bodenaushub Baugrube, Sandauffüllungen, Transport Lagerfläche Boden ausheben zur Herstellung Baugrube, geböscht, mit Arbeitsraum, profilgerecht lösen, laden, transportieren zur Lagerfläche (Beprobung) Aushubtiefen entsprechend Mächtigkeit bis ca. 3,0 m, Sandauffüllungen, teilweise schluffig, Bodengruppen DIN 18196 SE-SU, Bodenklassen 3-4, teilweise mit Hoz-/Wurzelresten, teilweise mit Bauschuttbeimengungen, teilweise schwach organisch			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Abladen/Bilden von Haufwerken zur Durchführung von Beprobungen

Entsorgung wird gesondert vergütet

Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

1.750,000 m3

- 1.4.60.** DIN276_08: 311
Bodenaushub Baugrube, Sande, Transport Lagerfläche
Boden ausheben zur Herstellung Baugrube, gebösch, mit Arbeitsraum, profilgerecht lösen, laden, transportieren zur Lagerfläche (Beprobung)
- Aushub unterhalb der Sandauffüllungen,
Aushubtiefen ca. 0,7-2,35 m,
- Aushub bis Gründungssohlen Bodenplatten
bis auf ca. +10,33 NHN
- Pleistozäne Sande, Bodengruppen DIN 18196 SE,
Bodenklassen 3-4, vereinzelt Wurzelreste, vereinzelt schwach schluffig
- Abladen/Bilden von Haufwerken zur Durchführung von Beprobungen
- Entsorgung wird gesondert vergütet
- Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

760,000 m3

- 1.4.70.** DIN276_08: 311
Bodenaushub Baugrube, Sande, Transport Lagerfläche, tieferliegende Gruben
Boden ausheben, gebösch, mit Arbeitsraum, profilgerecht lösen, laden, transportieren zur Lagerfläche (Beprobung)
- Aushub der tieferliegenden Grubenbereiche der Pumpensümpfe
- Aushubtiefen bis ca. 1,5 m
(ab Gründungssohlen Bodenplatte),

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Pleistozäne Sande, Bodengruppen DIN 18196 SE, Bodenklassen 3-4, vereinzelt Wurzelreste, vereinzelt schwach schluffig Abladen/Bilden von Haufwerken zur Durchführung von Beprobungen Entsorgung wird gesondert vergütet Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	60,000 m3		
1.4.80.	DIN276_08: 311 Bodenaushub Baugrube, Sande, Transport Lagerfläche, Streifenfundamente Boden ausheben, geböscht, profilgerecht lösen, laden, transportieren zur Lagerfläche (Beprobung) Aushub der Streifenfundamente Aushubtiefen bis ca. 0,7 m (ab Gründungssohlen Bodenplatte), Pleistozäne Sande, Bodengruppen DIN 18196 SE, Bodenklassen 3-4, vereinzelt Wurzelreste, vereinzelt schwach schluffig Abladen/Bilden von Haufwerken zur Durchführung von Beprobungen Entsorgung wird gesondert vergütet Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.	90,000 m3		
1.4.90.	DIN276_08: 311 saubere Profilierung Gründungssohle saubere Profilierung der Gründungssohle - Ausbildung geneigter/abgeschrägter Höhenversätze an der Oberfläche der Gründungssohle im Bereich von Verstärkungen/Dickenversätzen der Bodenplatte (für Grundbalken, Seiten der Grundbalken gevoutet - für direkte Betonage, ohne Schalung der Grundbalken) aufgemessen ist die Länge des abgeschrägten Höhenversatzes	152,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.4.100.	DIN276_08: 311			
	Bodenaushub Baugrube, Sande, Transport/Lagerung, Wiedereinbau			
	Boden ausheben zur Herstellung Baugrube, geböscht, profilgerecht lösen, laden, transportieren, lagern zum späteren Wiedereinbau, Transportweg bis 200 m			
	Aushub unterhalb der Sandauffüllungen, Aushubtiefen ca. 0,7-2,35 m,			
	Aushub bis Gründungssohlen Bodenplatten bis auf ca. +10,33 NHN			
	Pleistozäne Sande, Bodengruppen DIN 18196 SE, Bodenklassen 3-4,			
	zum Wiedereinbau geeignete Sande			
	Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.			
		760,000 m3		
1.4.110.	DIN276_08: 311			
	Oberboden/Mutterboden abtragen, laden, Transport Lagerfläche (Baustraße)			
	Mutterboden abtragen, profilgerecht lösen, laden, transportieren zur Lagerfläche (Beprobung) - Ausführung im Bereich Baustraße/befestigte Flächen			
	Abtragsdicke ca. 0,20-0,30 m			
	Mutterboden, mit Wurzelresten/Pflanzenresten, lokal mit Bauschuttbeimengungen			
	Abladen/Bilden von Haufwerken zur Durchführung von Beprobungen			
	Entsorgung wird gesondert vergütet			
	Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.			
		850,000 m3		
1.4.120.	DIN276_08: 319			
	Ausbildung Lagerfläche Beprobung			
	Ausbildung geeigneter Lagerflächen innerhalb der Baustelle durch den AN für die Zwischenlagerung des Aushubmaterials			
	Größe der zur Verfügung gestellten Lagerfläche insgesamt ca. 1000 m2, aufgeteilt auf 2 Teilflächen innerhalb des Baugeländes, Entfernung zur Baugrube bis ca. 150 m			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Lagerflächen zur Bildung von Haufwerken nach LAGA PN 98
für eine Beprobung des Aushubmaterials,

Ausbildung/Sicherung nach Erfordernis und Vorschrift,
Vorhaltung/Unterhaltung gemäß eigener Bauablaufplanung des
AN

Vorgaben zum Umgang mit schadstoffhaltigen und gefährlichen
Bauabfällen:

Schadstoffhaltige und gefährliche Bauabfälle sind bei
Zwischenlagerung zur weiteren fachgerechten Entsorgung
allseitig gegen eindringende Niederschläge zu schützen. Ein
Ausschwemmen/ Eintrag von Schadstoffen in den Boden/
Gewässer ist auszuschließen.

Die Halden sind auf flüssigkeitsdichten und reissfesten Folien
zu lagern, ebenfalls gegen eindringende Niederschläge zu
schützen und nach Abfuhr die Folien fachgerecht aufzunehmen
und zu entsorgen. Möglicherweise entstehende Sickerwässer
sind am Anfallort aufzufangen und ordnungsgemäß einer
Entsorgung zuzuführen.

Hinweis:

die Beprobung erfolgt baubegleitend durch den Bodengutachter

1,000 PSCH

.....

Hinweise / Forderungen Entsorgung gefährliche Abfälle

In den nachfolgenden Leistungspositionen für Gefährliche
Abfälle sind (soweit nicht bereits in den vorgenannten oder
nachfolgenden Positionen berücksichtigt) einzukalkulieren:

- die sortenreine Separierung, Trennung und Zwischenlagerung
- Verladung und Verfahren auf der Baustelle
- Kennzeichnung der Abfälle nach den geltenden Vorschriften
- Containergestellung (abschließbar/ gedeckelt), Gestellung von
Big- Bags und sonstigen erforderlichen Transportbehältnissen
gemäß den Annahmekriterien des Entsorgers
- Laden und Transport zum Entsorgungsbetrieb.
- Entsorgungskosten einschließlich Gebühren für
Sonderabfallgesellschaften (z B. NGS-Gebühren,
Begleitscheinpauschalen Bremen)
- sämtliche Leistungen und Kosten zur Durchführung und
Organisation des elektronischen Abfallnachweisverfahrens,
einschl. der Erstellung der Vorlagelayer für Einzel-
Entsorgungsnachweise und Begleitscheine zur Signatur
Weitergabe an den Auftraggeber (Abfallerzeuger)
- Erstellung von Übernahmescheinen bei
Sammelentsorgungsnachweisen (bis 2t/Abfallart/Jahr)
- Eingangsanalysen, Beprobungen und Deklarationsanalysen,
die von den gewählten Entsorgungsstellen gefordert werden.

Hinweis Wartezeit infolge Beprobung/Analyse (Einstufung EBV)

Der AN muss davon ausgehen, dass sich infolge von erforderlichen Bodenbeprobungen
und Auswertungen Wartezeiten von mind. 1 Woche ergeben, bevor entsprechende

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ergebnisse vorliegen;
dies ist im Arbeitsablauf entsprechend zu berücksichtigen

Beprobungen werden von einem vom Bauherrn baufragten Gutachter vorgenommen

Hinweis Mutterboden

Mutterböden sind zu geeigneten Recycling-Centern/Aufbereitungsanlagen nach Wahl des AN zu verbringen und der Verwertung zuzuführen

1.4.130. DIN276_08: 396 **Mutterboden transportieren/verwerten**

Boden als Mutterboden

nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, verwerten, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,

zum zugelassenem Recycling-Centern/ zur zugelassenen Aufbereitungsanlagen nach Wahl des AN verbringen und der Verwertung zuführen, Vergütung der Verwertung übernimmt AN,

Anlage (Bezeichnung/Ort) '

.....'

vom Bieter einzutragen,

Boden als Mutterboden mit Hauptbestandteil Sand und lehmigen Anteilen

Mengenermittlung nach Wiegekarte.

2.225,000 t

1.4.140. STL-Bau: 10/2025 087 DIN276_08: 396 **Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0 Sand LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN**

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....' vom Bieter einzutragen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '.....' Boden als Sandauffüllungen Materialwert BM-0, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV), auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten, Mengenermittlung nach Wiegekarte.'	1.660,000 t		
1.4.150.	STLB-Bau: 10/2025 087 DIN276_08: 396 Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F0* LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F0* nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....' vom Bieter einzutragen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '.....' Boden als Sandauffüllungen Materialwert BM-F0*, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV), auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten, Mengenermittlung nach Wiegekarte.'	830,000 t		
1.4.160.	STLB-Bau: 10/2025 087 DIN276_08: 396 Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' ' vom Bieter einzutragen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Boden als Sandauffüllungen Materialwert BM-F1, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV), auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten, Mengenermittlung nach Wiegekarte.'	277,000 t		
1.4.170.	STLB-Bau: 10/2025 087 DIN276_08: 396 Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F2 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' ' vom Bieter einzutragen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Boden als Sandauffüllungen Materialwert BM-F2, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV), auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten, Mengenermittlung nach Wiegekarte.'	277,000 t		
1.4.180.	STLB-Bau: 10/2025 087 DIN276_08: 396 Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F3 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F3 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' ' vom Bieter einzutragen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Boden als Sandauffüllungen Materialwert BM-F3, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV), auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten, Mengenermittlung nach Wiegekarte.' 267,000 t STLB-Bau: 10/2025 087 DIN276_08: 396 Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet DK1 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170503* Boden und Steine, schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK I, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' ' vom Bieter einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '			
	Boden als Sandauffüllungen			
	nach Deponieverordnung für DK I, auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Mengenermittlung nach Wiegekarte.'	10,000 t		
1.4.200.	STLB-Bau: 10/2025 087 DIN276_08: 396 Abfall nicht gefährlich AVV170504 nicht schadstoffbelastet EBV 2023 BM-0 Sand LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-0 Sand nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' ' vom Bieter einzutragen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Boden als Pleistozäne Sande Materialwert BM-0, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV), auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten, Mengenermittlung nach Wiegekarte.'	127,000 t		
1.4.210.	STLB-Bau: 10/2025 087 DIN276_08: 396 Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F0* LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F0* nach EBV			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

.....'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Boden als Pleistozäne Sande

Materialwert BM-F0*, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV),
auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.'

127,000 t

STLB-Bau: 10/2025 087
DIN276_08: 396
**1.4.220. Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet
EBV 2023 BM-F1 LKW AN transp. entsorgen
Vergüt.Entsorg. AN**

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein,
schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung
2023 sind eingehalten,
Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F1 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524,
DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren,
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Anlage (Bezeichnung/Ort) '

.....'
vom Bieter einzutragen,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '

Boden als Pleistozäne Sande

Materialwert BM-F1, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV),
auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten,
Mengenermittlung nach Wiegekarte.'

127,000 t

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.4.230.	STLB-Bau: 10/2025 087 DIN276_08: 396 Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F2 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F2 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' ' vom Bieter einzutragen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Boden als Pleistozäne Sande Materialwert BM-F2, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV), auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten, Mengenermittlung nach Wiegekarte.'	127,000 t		
----------	---	-----------	-------	-------

1.4.240.	STLB-Bau: 10/2025 087 DIN276_08: 396 Abfall nicht gefährlich AVV170504 schadstoffbelastet EBV 2023 BM-F3 LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170504 Boden/Stein, schadstoffbelastet, Werte gemäß Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten, Charakterisierung Bodenmaterial Klasse BM-F3 nach EBV 2023, Anlage 1, Tabelle 3, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' ' vom Bieter einzutragen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß			
----------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '			
	Boden als Pleistozäne Sande			
	Materialwert BM-F2, nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV), auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen/verwerten, Mengenermittlung nach Wiegekarte.'	240,000 t		
1.4.250.	STLB-Bau: 10/2025 087 DIN276_08: 396 Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet DK I LKW AN transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut, gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170503* Boden und Steine, schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK I, Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) ' ' vom Bieter einzutragen, Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '			
	Boden als Pleistozäne Sande			
	nach Deponieverordnung für DK I, auf der Lagerfläche des Zwischenlagers lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, Mengenermittlung nach Wiegekarte.'	14,000 t		
1.4.260.	DIN276_08: 311 Mehrkosten Handarbeit Mehrkosten zu vorbeschriebenen Bodenbewegungen, für das Ausheben von Hand. nur auf gesonderte Anweisung, genauer Umfang ist vor Ausführung der Leistung mit der Bauleitung festzulegen			
		50,000 m3		
1.4.270.	STLB-Bau: 10/2025 002 DIN276_08: 212 Bodenhindernis Mauerwerk/Beton abbrechen sammeln laden LKW AN			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Hindernis im Boden aus Mauerwerk und Beton, abbrechen und im Behälter des AG sammeln, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Behältergröße nach Wahl des AN.	25,000 m3		
1.4.280.	STLB-Bau: 10/2025 002 DIN276_08: 212 Bodenhindernis Stahlbeton abbrechen sammeln laden LKW AN Hindernis im Boden aus Stahlbeton, abbrechen und im Behälter des AG sammeln, auf LKW des AN laden, Entsorgung wird gesondert vergütet, Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet, Behältergröße nach Wahl des AN. 25,000 m3 			
1.4.281.	STLB-Bau: 10/2025 087 DIN276_08: 396 Abfall nicht gefährlich AVV170101 nicht schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen Vergüt. Entsorg. AN Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 170101 Beton, nicht schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, Anlage (Bezeichnung/Ort) '.....' vom Bieter einzutragen, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '.....' einschließlich Ziegel Abfallschlüssel 170102' 115,000 t 			
1.4.290.	DIN276_08: 311 alte Rohrleitung aufnehmen/abfahren außer Betrieb befindliche Rohrleitungen (Stahl, Guss, AZ, Stz, Beton und Kunststoff) DN 25 - < 200 mm trennen, abdichten inklusive verputzen, aufnehmen und abfahren auf die Kippe des AN, einschließlich der Entsorgungskosten. Zu kalkulieren sind Kurzlängen. Abgerechnet wird die tatsächlich aufgenommene Länge. 25,000 m 			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.4.300.	DIN276_08: 311 Altes Kabel aufnehmen und abfahren Außer Betrieb befindliche Kabel unterschiedlicher Querschnitte, durch den Betreiber prüfen lassen, aufnehmen und abfahren auf die Kippe des AN, einschließlich der Entsorgungskosten. Zusammengedrehte Kabel zählen als ein Kabel. Abgerechnet wird die tatsächlich aufgenommene Länge.	25,000 m		
1.4.310.	DIN276_08: 311 Böschung abdecken, Folie Böschung der Baugrube zur Sicherung gegen Tagwasser mit Polyethylenfolie, abdecken, einschl. windsicherer Befestigung, laufendem Unterhalt und späterer Beseitigung. Foliendicke: 0,5 mm	670,000 m2		
1.4.320.	STLB-Bau: 10/2025 002 DIN276_08: 321 Gründungssohle verdichten Baugrube Gründungssohle verdichten, in Baugruben, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' einschließlich Gründungssohlen von Fundamenten und Pumpensämpfen, mitteldichte Lagerung, Lagerungsdichte D mind. 0,4'	2.300,000 m2		
1.4.330.	STLB-Bau: 10/2025 002 DIN276_08: 311 Planum Abweichung +/-2cm Planum in Baugrube herstellen, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 2 cm.	2.300,000 m2		
1.4.340.	DIN276_08: 321 Bodenaustausch Austausch von nicht tragfähigen Bodenarten im Fundament- und Bodenplattenbereich mit tragfähigem Boden, einschl. Verdichten des neu eingebauten Materials. Liefermaterial: verdichtungsfähig, frostsicher, korn-/raumbeständig, als Füllsand, Bodengruppen DIN 18196 SE, SW oder SU (Schluffkorn d kleiner/gleich 0,063 mm kleiner/gleich 5 %) mitteldichte Lagerung, Lagerungsdichte D mind. 0,4			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	einschl. Abfuhr und Entsorgung des ausgetauschten Bodens, Materialwert BM-0			
		60,000 m3		
	STLB-Bau: 10/2025 002 DIN276_08: 311			
1.4.350.	Arbeitsraum verfüllen Boden liefern SE SW SU Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, Boden, liefern, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 3 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '.... Liefermaterial (Schluffkorn d kleiner/gleich 0,063 mm kleiner/gleich 5 %), nicht betonangreifend, einschließlich verdichten, mitteldichte Lagerung, Lagerungsdichte D mind. 0,4 Hinterfüllung von Bauwerken (Bodenplatten, Wände), Boden lagenweise profilgerecht einbauen und verdichten, Schichtdicke ca. 0,30 m , 480,000 m3 			
	STLB-Bau: 10/2025 002 DIN276_08: 311			
1.4.360.	Arbeitsraum verfüllen Boden auf Baustelle gelagert SE SU Arbeitsraum profilgerecht verfüllen, Boden, auf der Baustelle gelagert, mit 2 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '.. einschl. Stoffe verdichten, mitteldichte Lagerung, Lagerungsdichte D mind. 0,4 Hinterfüllung von Bauwerken (Bodenplatten, Wände) mit verdichtungsfähigem Boden, auf der Baustelle lagernd, aufnehmen, transportieren (Transportweg bis 200 m), lagenweise profilgerecht einbauen und verdichten, Schichtdicke ca. 0,30 m.' 480,000 m3 			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.4.370.	STLB-Bau: 10/2025 002 DIN276_08: 319 Boden liefern einbauen verdichten SE SW SU D 30-50cm Boden, liefern, profilgerecht einbauen und verdichten, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 3 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Schichtdicke über 30 bis 50 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '			
	Bodeneinbau der Aufschüttung zum Erreichen der Gründungsebene der Bodenplatte, Liefermaterial Material verdichtungsfähig, frostsicher, korn-/raumbeständig, als Füllsand, Bodengruppen DIN 18196 SE, SW oder SU (Schluffkorn d kleiner/gleich 0,063 mm kleiner/gleich 5 %) lagenweise einbauen/verdichten, Lagendicke max. 30 cm, mitteldichte Lagerung, Lagerungsdichte D mind. 0,4 Ort: nicht unterkellelter Bereich Achse F-I ,	685,000 m3		
1.4.380.	STLB-Bau: 10/2025 002 DIN276_08: 319 Boden auf Baustelle gelagert einbauen verdichten SE SW SU D 30-50cm Boden, auf der Baustelle gelagert, profilgerecht einbauen und verdichten, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 3 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Schichtdicke über 30 bis 50 cm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '			
	Bodeneinbau der Aufschüttung zum Erreichen der Gründungsebene der Bodenplatte, Lagermaterial Boden, Sand SE, nicht betonangreifend, auf der Baustelle lagernd, aufnehmen, transportieren (Transportweg bis 200 m), lagenweise einbauen/verdichten, Lagendicke max. 30 cm, mitteldichte Lagerung, Lagerungsdichte D mind. 0,4 Ort: nicht unterkellelter Bereich Achse F-I'	290,000 m3		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.4.390.	DIN276_08: 311 Rammsondierungen, 10 cm², (Künzeln) durchführen Durchführung von Rammsondierungen auf Anweisung der Bauüberwachung zum Nachweis der Verdichtung. Mindestens 10 Schläge pro 10 cm Eindringtiefe sind erforderlich. Die Prüfungen sind durch ein unabhängiges Prüflabor im Beisein des AG ausführen. Der Versuch ist rechtzeitig mit dem AG zu terminieren. Es werden nur die Versuche vergütet, die eine ausreichende Tragfähigkeit nachweisen. Standzeiten der Kolonnen für die Dauer des Versuches werden nicht vergütet. Der Spitzenquerschnitt muss 10 cm² betragen. Für jede Prüfung ist eine Anfahrt zu kalkulieren. Eischließlich schriftliche Protokollierung	5,000 St		
----------	---	----------	-------	-------

1.4.400.	DIN276_08: 311 Bodenaushub Fundamente, Entsorgung Boden ausheben für Fundamente, als Streifenfundament und Einzelfundament, mit Arbeitsraum, lösen und laden, einschl. Herstellen des Planums der Sohle, Aushubmaterial entsorgen. Aushub ab Oberkante Aufschüttung Boden der Bodengruppen DIN 18196 SE, SW, SU, Bodenklassen 3-4, Aushubtiefe: bis 0,6 m Ort: Bereich der Aufschüttung Achse F-I (nicht unterkellter Bereich)	95,000 m3		
----------	--	-----------	-------	-------

1.4.410.	DIN276_08: 311 Bodenaushub Fundamente, lagern Boden ausheben für Fundamente, als Streifenfundament und Einzelfundament, mit Arbeitsraum, lösen, laden, transportieren und zum späteren Wiedereinbau lagern (Transportweg bis 150 m), einschl. Herstellen des Planums der Sohle Aushub ab Oberkante Aufschüttung Boden der Bodengruppen DIN 18196 SE, SW, SU, Bodenklassen 3-4, Aushubtiefe: bis 0,6 m Ort: Bereich der Aufschüttung Achse F-I (nicht unterkellter Bereich)			
----------	--	--	--	--

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

Druckdatum: 15.06.2026 Seite: 138 von 206

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		280,000 m3		
1.4.450.	STLB-Bau: 10/2025 002 DIN276_08: 549 Kies-Sand-Gemisch Bettung Rohr einbauen verdichten D 15-20cm mit Gerät Kies-Sand-Gemisch, liefern, für Bettungsschicht von Rohrleitungen, DIN EN 1610, profilgerecht einbauen und verdichten, in Graben, Schichtdicke über 15 bis 20 cm, Arbeiten mit Gerät, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '..... Bett und Abdeckung aus Sand oder Kiessand, Größtkorn 20 mm, Sandanteil > 15 %, zur Auflagerung der KG-Rohre, Liefermaterial, einbauen und verdichten, Verdichtungsgrad: 100% Proctordichte'	44,000 m3		
1.4.460.	STLB-Bau: 10/2025 002 DIN276_08: 549 Graben verfüllen D 80-100cm Boden gelagert SE SW SU Gräben profilgerecht verfüllen, Schichtdicke über 80 bis 100 cm, Boden, seitlich gelagert, mit 3 Bodengruppen, Bodengruppe 1 SE DIN 18196 (enggestufter Sand), Bodengruppe 2 SW DIN 18196 (weitgestuftes Sand-Kies-Gemisch), Bodengruppe 3 SU DIN 18196 (Sand-Schluff-Gemisch), Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Rohrgrabenverfüllung, maschinell mit leichtem Gerät, mit seitlich lagerndem Boden, im Bereich der Rohrleitung ist steinfreies Material zu verwenden, Verfüllung schichtweise verdichten Verdichtungsgrad: 100% Proctordichte'	280,000 m3		
1.4.470.	STLB-Bau: 10/2025 000 DIN276_08: 391 Baustellenverkehrsfläche D 30cm Schotter herstellen Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr, frostsicher, Dicke 30 cm, ungebunden, aus Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, herstellen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Baustraße mit Kies-Schotter-Tragschicht herstellen einschl. des Unterbaus, Ausführung wie folgt:			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Straße auskoffern, Aushubmasse seitlich lagern/anfüllen; - Planum herstellen; - Filter-/Trennschicht aus Geotextilien Geotex E-StB, in Fahrbahnen, Überlappungsbreite mind. 50 cm, seitlicher Überstand mind. 50 cm, Bahnen verbinden; - Kies-Schotter-Tragschicht mit Sandabdeckung, einschl. Verdichtung Verformungsmodul mind. EV2 120 MN/m²; - Tragschichtoberfläche während der Bauzeit nach Erfordernis ergänzen und warten;			
	Auskoffering:	15		
	cm.			
	Tragschicht:	30 cm		
	Herstellung der Baustraße in 2 Etappen (Etappe 1 - mit Baugrube für Unterkellerung; Etappe 2 - mit geschlossener Baugrube nach rohbaumäßiger Fertigstellung der Unterkellerung)			
	Hinweis: Abtrag Oberboden in gesonderter Position.			
	der Rückbau erfolgt bauseits durch den AN Außenanlagen'			
		1.020,000 m ²		
1.4.480.	DIN276_08: 391 Baustellenverkehrsfläche D 30cm Schotter Umverlegen Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr, frostsicher, Dicke 30 cm, wie zuvor beschrieben, jedoch als ein Umbau/Umverlegen einer Teilfläche der vorhandenen Baustraße, einschließlich Aufnehmen und Wiedereinbau von vorhandenem Kies-Schotter-Material und Trennschicht aus Geotextil Umverlegung im Zuge der Erstellung der 2. Etappe der Baustraße			
		200,000 m ²		
1.4.490.	DIN276_08: 391 Baustellenverkehrsfläche D 30cm Schotter vorhalten/unterhalten Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr, frostsicher, Dicke 30 cm, ungebunden, aus Schotter, vorhalten und unterhalten Positionsmenge = Produkt aus 1020 (Instandhaltungsmenge) mal 26 (Vorhaltungsdauer)			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

		26.520,000 m2Mt		
--	--	-----------------	-------	-------

STLB-Bau: 10/2025 000

DIN276_08: 391

1.4.500. Baustellenverkehrsfläche D 20cm Schotter herstellen

Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr, frostsicher, Dicke 20 cm, ungebunden, aus Schotter, natürliche Gesteinskörnung TL Gestein, herstellen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' '

Ausführung als befestigte Fläche der Baustelleneinrichtung, als befahrbare Lagerfläche mit:

Filter-/Trennschicht aus Geotextilien Geotex E-StB, Überlappungsbreite mind. 50 cm, seitlicher Überstand mind. 50 cm, Bahnen verbinden;

15 cm Schottertragschicht, 5 cm Deckschicht aus

Mineralgemisch, Gesamtdicke ca. 20 cm,

einschl. Verdichtung Verformungsmodul mind. EV2 120 MN/m2

Herstellung der befestigten Fläche Baustelleneinrichtung in 2 Etappen

(Etappe 1 - mit Baugrube für Unterkellerung;

Etappe 2 - mit geschlossener Baugrube nach rohbaumäßiger Fertigstellung der Unterkellerung)

der Rückbau erfolgt bauseits durch den AN Außenanlagen'

		3.250,000 m2		
--	--	--------------	-------	-------

DIN276_08: 391

1.4.510. Baustellenverkehrsfläche D 20cm Schotter Umverlegen

Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr, frostsicher, Dicke 20 cm,

wie zuvor beschrieben, jedoch als ein Umbau/Umverlegen einer Teilfläche der befestigten Fläche/befahrbaren Lagerfläche, einschließlich Aufnehmen und Wiedereinbau von vorhandener Schottertragschicht/Deckschicht und Trennschicht aus Geotextil

Umverlegung im Zuge der Erstellung der 2. Etappe der Baustraße

		150,000 m2		
--	--	------------	-------	-------

DIN276_08: 391

1.4.520. Baustellenverkehrsfläche D 20cm Schotter vorhalten/unterhalten

Fläche für Baustellenverkehr für nichtöffentlichen Verkehr,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	frostsicher, Dicke 20 cm, ungebunden, aus Schotter, als befestigte Fläche der Baustelleneinrichtung, als befahrbare Lagerfläche vorhalten und unterhalten Positionsmenge = Produkt aus 3250 (Instandhaltungsmenge) mal 26 (Vorhaltdauer)	84.500,000 m2Mt		
1.4.530.	STLB-Bau: 10/2025 051 DIN276_08: 391 Kabelschutzrohr PP AD 125mm WD 6mm 2Rohre nebeneinander vorgefertigt Kabelschutzrohr aus PP DIN 16878, Nenn-Außendurchmesser 125 mm, Wanddicke mind. 6 mm, 2 Rohre nebeneinander als vorgefertigtes Paket, abgerechnet wird die verlegte Länge des Rohrbündels, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Einzellänge des Pakets ca. 3 m, geeignet für Baustellenverkehr, zur Querung der Baustraße, Verlegung unterhalb der Baustraße, einschließlich Erdarbeiten'	7,000 m		
1.4.540.	STLB-Bau: 10/2025 051 DIN276_08: 391 Kabelschutzrohr PP AD 125mm WD 6mm Kabelschutzrohr aus PP DIN 16878, Nenn-Außendurchmesser 125 mm, Wanddicke mind. 6 mm, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Einzellänge ca. 3 m, geeignet für Baustellenverkehr, zur Querung der Baustraße, Verlegung unterhalb der Baustraße, einschließlich Erdarbeiten'	15,000 m		
Summe 1.4.	Erdarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.5. Geschlossene Wasserhaltung

Grundlagen

Bezogen auf die auf 10,3 m NHN liegende Baugrubensohle im Bereich der Streifenfundamente im tiefer liegenden nördlichen Baugrubenbereich ergibt sich bei einem bauzeitigen

Bemessungsgrundwasserstand von 13,0 m HN ein Absenkbetrag von 2,7 m. Zur Begrenzung der Fördermenge ist die Wasserhaltung mit flach einbindenden Kleinbrunnen DN 50 auszuführen, die als Spülfilterlanzen eingebracht werden. Zum Einbringen der Spülfilter im Bereich der oberflächennahen

bauschutthaltigen Auffüllungen kann ein zusätzliches Einrütteln/Einrammen oder ein Vorbohren erforderlich werden.

Um in Bereichen mit geringerer Durchlässigkeit eine ausreichende Absenkung zu erzielen, soll die Absenkung im Vakuumverfahren erfolgen.

Damit noch ein gewisser Unterdruck auf den Boden wirken kann, wurde die Länge der Filter auf 6 m begrenzt. Damit die Filter für eine ausreichende Bemessung dennoch tief genug in das Grundwasser einbinden, ist die Anordnung (einschließlich Pumpen) auf einer Berme im oberen Bereich der Böschung auf einer Geländehöhe von **13,5 m NHN** erforderlich (die aktuellen Geländehöhen schwanken zwischen 13,8 und 14,6 m NHN). Die Kleinbrunnen binden dann bis 7,5 m NHN ein.

Das Herstellen/ Profilieren der Berme ist in die Einheitspreise einzurechnen und wird nicht gesondert vergütet.

Vorbemessung

Berechnungsgrundlagen: Zur Berücksichtigung der Vakuumwirkung und einer erhöhten horizontalen Durchlässigkeit wurde der k-Wert-Bereich der Sande in der Berechnung auf $1 \cdot 10^{-4}$ (unterer Grenzwert) bis $5 \cdot 10^{-4}$ m/s (oberer Grenzwert) erhöht.

Das Absenkziel wurde mit 0,5 m unter Baugrubensohle festgelegt. Bei der Ermittlung der Fördermenge wurde ein Zuschlag von 10 % für das Erreichen des Beharrungszustands und von 30 % für die unvollkommenen Brunnen berücksichtigt. Der Abstand zwischen den Kleinbrunnen und der Baugrube wurde unter Berücksichtigung der Baugrubenböschung mit 4,8 m angesetzt.

Die Reichweite als Berechnungsgrundlage liegt bei 96 m

($k = 1 \cdot 10^{-4}$ m/s) bzw. 215 m ($k = 5 \cdot 10^{-4}$ m/s). Um einen zusätzlichen Wasseranfall durch mögliche Zusickerung aus der Delme und dem Teich zu berücksichtigen, wurde die Reichweite

in der Berechnung auf 80 m bzw. 170 m reduziert. Die reduzierten Werte sind ein gewichteter Mittelwert aus dem Abstand Baugrubenmitte-Gewässer (30 m) für die Baugrubennordseite und der Reichweite für die 3 übrigen Baugrubenseiten.

Ergebnisse: Die maximale Fördermenge (oberer k-Wert) ergibt sich aus der Berechnung mit 101 m³/h. Um das Grundwasser zu fördern sind 98 Kleinbrunnen DN 50 mit einer Filterunterkante auf 7,5 m NHN erforderlich. Dies entspricht einem mittleren Brunnenabstand von 1,7 m. Die Systemdarstellung mit den Isolinen des abgesenkten Grundwasserspiegels erfolgt in Anlage 1.1 (unterer k-Wert) und Anlage 1.2 (oberer k-Wert). Die erreichte Absenkung deckt alle Baugrubenbereiche mit Ausnahme des tiefen Pumpensumpfs auf -5,53 m/9,65 m NHN ab. Der Grundwasserspiegel wird hier bei Ansatz des oberen k-Werts nur auf 9,6 m NHN abgesenkt, so dass kein ausreichender Abstand zwischen Baugrubensohle und Grundwasserspiegel gewährleistet ist. Für diesen Pumpensumpf müssen daher in der Baugrube nochmals 6 Kleinbrunnen bis 2 m unter Baugrubensohle und mit einem Abstand von etwa 1 m zur Vertiefung angeordnet werden. Die zusätzliche Fördermenge beträgt 3 m³/h.

Die notwendige Vorlaufzeit zum Erreichen des Absenkziels liegt bei etwa 5 Tagen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Ableitung des geförderten Grundwassers

Zur Ableitung bieten sich die unmittelbar nördlich des Standorts fließende Delme oder der vorhandene Teich an.

Für die Entnahme und Einleitung des geförderten Grundwassers hat der AN die entsprechenden Genehmigungen bei der zuständigen Wasserbehörde einzuholen.

Sonstiges

Die Stromversorgung für die Wasserhaltungsarbeiten ist in die nachfolgenden Positionen einzukalkulieren, eine gesonderte Vergütung erfolgt nicht.

Das Baugrundgutachten und die Berechnung der Bauwasserhaltung liegt dem LV bei und ist bei der Kalkulation zu beachten.

Die Anordnung der Wasserhaltung ist auf die gewählte Bautechnologie abzustimmen.

Als Vorfluter dient im nördlichen Bereich die Kleine Delme oder der Teich.

Bei der Einleitung dort ist darauf zu achten, dass es zu keinen Ausspülungen im Böschungs- und Sohlbereich des Vorfluters kommt.

DIN276_08: 313

1.5.10. Geschlossene Wasserhaltung

Geschlossene Wasserhaltung mittels Kleinbrunnen DN 50 als Spülfilterlanzen zum Freihalten der Baugrube von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen umseitig der Baugrube herstellen, einschl. einer oder mehrerer Pumpanlagen.

Ausführen der hydrologischen Berechnungen zum Einsatz und Umfang einer Spülfilter-Vakuumanlage.

Durchlässigkeitswerte siehe Baugrundgutachten.

Alle erforderlichen Anlagen einrichten, in einem kompletten für den Bauvorgang notwendigen Umfang (einschl. Einspülung/ Bohrung der Filterlanzen u.a.) sowie ggf. Umbauen bzw.

Umsetzen der Anlage entsprechend der vom AN gewählten Haltungslängen und abbauen (einschl.

Verfüllung der Spül-/Bohrlöcher mit geeigneten Materialien).

Grundwasserhaltung zur Absenkung von Baugruben, wobei eine Absenkhöhe von ca. 0,5 m unter Baugrubensohle zu erreichen ist.

Auftreten von kf-Werten von ca. 1×10^{-4} bis 5×10^{-4} m/s in den Bodenschichten. Das beigelegte Baugrundgutachten und die **hydrologische Vorbemessung** sind unbedingt zu beachten.

Nach hydrologischer Vorbemessung ist eine Fördermenge (oberer k-Wert) mit $101 \text{ m}^3/\text{h}$ abzuleiten. Um das Grundwasser zu fördern sind dabei 98 Kleinbrunnen DN 50 mit einer Filterunterkante auf 7,5 m NHN erforderlich. Dies entspricht einem mittleren Brunnenabstand von 1,7 m.

Ein erforderliches Rohrleitungssystem oberhalb der Baugrube ist nach Wahl des AN herzustellen, welches das Grundwasser in die entsprechende Vorflut im Vakuumverfahren einleitet ist. Hier hat der AN die Einleitgenehmigung bei der zuständigen Behörde (Stadtwerke, Wasserbehörde) einzuholen.

Mit der Leistung sind alle nicht besonders erwähnten, für die Funktionsfähigkeit aber notwendigen besonderen Leistungen

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	abgegolten. Bei der der Ausführung sind Gefährdungen angrenzender Gebäude und Bauten zu berücksichtigen. Abrechnung nach Meter. Gesamtanzahl der Kleinbrunnen DN 50: 98 Stück Tiefe : 6 m Einsatz umlaufend der Baugruben des Neubaus.	170,000 m		
1.5.20.	DIN276_08: 313 Geschlossene Wasserhaltung Tiefbereich (Pumpensumpf) Geschlossene Wasserhaltung mittels Kleinbrunnen DN 50 als Spülfilterlanzen zum Freihalten der Baugrube von Bodenwasser nach geologischen und hydraulischen Erfordernissen umseitig der Baugrube herstellen, einschl. einer oder mehrerer Pumpanlagen. Ausführen der hydrologischen Berechnungen zum Einsatz und Umfang einer Spülfilter-Vakuumanlage. Durchlässigkeitswerte siehe Baugrundgutachten. Alle erforderlichen Anlagen einrichten, in einem kompletten für den Bauvorgang notwendigen Umfang (einschl. Einspülung/Bohrung der Filterlanzen u.a.) sowie ggf. Umbauen bzw. Umsetzen der Anlage entsprechend der vom AN gewählten Haltungslängen und abbauen (einschl. Verfüllung der Spül-/Bohrlöcher mit geeigneten Materialien). Grundwasserhaltung zur Absenkung von Baugruben, wobei eine Absenkhöhe von ca. 0,5 m unter Baugrubensohle zu erreichen ist. Auftreten von kf-Werten von ca. 1×10^{-4} bis 5×10^{-4} m/s in den Bodenschichten. Das beigelegte Baugrundgutachten und die hydrologische Vorbemessung sind unbedingt zu beachten. Nach hydrologischer Vorbemessung ist eine Fördermenge im tieferen Bereich der Baugrube mit $3 \text{ m}^3/\text{h}$ abzuleiten. Um das Grundwasser zu fördern sind dabei 6 Kleinbrunnen DN 50 mit einer Filterunterkante 2 m unter Baugrubensohle erforderlich. Dies entspricht einem Brunnenabstand von 1 m. Ein erforderliches Rohrleitungssystem oberhalb der Baugrube ist nach Wahl des AN herzustellen, welches das Grundwasser in die entsprechende Vorflut im Vakuumverfahren einleitet ist. Hier hat der AN die Einleitgenehmigung bei der zuständigen Behörde (Stadtwerke, Wasserbehörde) einzuholen. Mit der Leistung sind alle nicht besonders erwähnten, für die Funktionsfähigkeit aber notwendigen besonderen Leistungen abgegolten. Bei der der Ausführung sind Gefährdungen angrenzender Gebäude und Bauten zu berücksichtigen. Abrechnung nach Meter. Gesamtanzahl der Kleinbrunnen DN 50: 6 Stück Tiefe : zusätzlich 2 m Einsatz umlaufend der Baugruben des Pumpensumpfes.	6,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.5.30.	DIN276_08: 313 Wasserhaltung vorhalten Tageweiser Betrieb und Vorhaltung der vor genannten Wasserhaltungsanlage mit einer oder mehrerer Pump- anlagen sowie der Wassermengenmeßeinrichtung nach Erfordernis bzw. gesonderter Aufforderung durch den AG. Nachweis ist täglich zu führen. Enthalten ist der Aufwand zur Stromversorgung ab Übergabestelle des Energieträgers, einschl. Zähler- schrank mit Zähleinrichtung. Die Betriebstage für die einzelnen Auftraggeber sind im Bautagebuch zu dokumentieren.	60,000 d		
1.5.40.	DIN276_08: 313 Stich- und Sammelleitungen Stich- und Sammelleitung für GWA, einschl. Armaturen, Form- und Passstücken, entsprechend des zu fördern- den GW-Ablaufes hindernisfrei oberirdisch verlegen, nutzen, umsetzen und wieder aufnehmen. Vor der Einleitung des Grundwassers in den Vorfluter ist ein geeigneter Sandfang zur Rückhaltung von Sedimenten vorzuschalten. Dieser Sandfang ist einzukalkulieren.	500,000 m		
1.5.50.	DIN276_08: 313 Grundwasserreinigungsanlage auf-, abbauen vorhalten betreiben Grundwasserreinigungsanlage nach Wahl des AN mit geeignetem Filterbehälter/ -container mit Aktivkohlefilter liefern, auf- und abbauen. Vorhaltung für die Dauer der Wasserhaltung und Ableitung des schadstoffbelasteten Abwassers in die Vorflut, einschl. Abtransportieren. Dimensionierung entsprechend eigener Berechnungen bzw. ggf. geforderten Einleitgrenzwerten entsprechend Baugrund- und Schadstoffgutachten. Behälter: Ausgelegt für einen Durchsatz von 100 m³/h Abwasser aus der geschlossenen Kleinbrunneanlage. Die Dimensionierung ist auf Verlangen vorzulegen. Einzurechnen sind die notwendigen Leerungen, sowie die Beseitigung des Leergutes einschl. der benötigten - Armaturen, Form- und Passstücke, - Anschlüsse an Leitungen und Vorflut, sowie der Endreinigung vor Baustellenabtransport. Ausführung nach Wahl AN und auf Anweisung der Bauleitung.	1,000 St		
1.5.60.	DIN276_08: 313 Meßeinrichtung Grundwasser Wassermengenmesseinrichtung für die Messung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	von Grundwasser dimensionieren, liefern, montieren, vorhalten, umsetzen und demontieren. Wassermengenmessvorrichtung für das gesamte geförderte Grundwasser (MID oder Wasseruhr) einrechnen. Die Funktion ist täglich zu prüfen. Die Grundwassermengen sind täglich festzustellen, zu dokumentieren und dem AG auszuhändigen.	5,000 St		
1.5.70.	DIN276_08: 313 Entnahme und Analyse von Wasserproben Entnahme und Analyse von Wasserproben aus Probenahmeeinrichtung der Grundwasseraufbereitungsanlage, vor und nach der Grundwasserreinigung, einschl. Kontrolle der einzuhaltenden Grenzwerte und Dokumentation der Ergebnisse.	50,000 St		
Summe 1.5.	Geschlossene Wasserhaltung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.6. Dämmungen, Trennlagen

1.6.10.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 326 Perimeterdämmung Bodenpl. Unterseite W1.1-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 120mm PB dh Perimeterdämmung unter Bodenplatte, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dicke 120 mm, als Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB, hohe Druckbelastbarkeit - dh, lose auflegen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' einschl. Dämmung unter Einzelfundamenten, Ausführung nach abschließender Freigabe durch Statiker'	1.330,000 m2		
	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 326 Trennlage PE-Folie D 0,3mm einlagig Dämmschicht Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,3 mm, einlagig, Stöße überlappen, auf Dämmschicht.	1.330,000 m2		
1.6.30.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 335 Perimeterdämmung Streifenfundament Seiten W1.1-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 120mm PW dh Perimeterdämmung auf den Seiten des Streifenfundamentes, Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dicke 120 mm, als Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit - dh, einlegen in die Schalung, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Ausführung auf der Rückseite (dem Bauwerk zugewandten Seite) der Streifenfundamente'	82,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.6.40.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 335 Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 140mm PW dh			
	Perimeterdämmung an Sockel, Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dicke 140 mm, als Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Einbau auf Wandsockel einschließlich anschließender Seitenflächen von Streifenfundamenten, Einbau auf Untergrund mit Bitumenabdichtung, Gesamthöhe bis ca. 1,1 m'	115,000 m2		
1.6.50.	DIN276_08: 335 Perimeterdämmung XPS, waagerechter			
	Perimeterdämmung aus Polystyrol-Extruderschaumplatten wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Auf vorspringenden waagerechten Flächen der Bodenplatten, streifenförmig, Streifenbreite ca. 30 cm	36,000 m2		
1.6.60.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 335 Schuttlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 8mm lose verlegen			
	Schuttlage für Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 8 mm, lose verlegen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Schutz-/Dränschicht mit Noppenbahnen, aus PE hoher Dichte, für vertikale Flächen im Sockel-/Wanbereich, einschl. horizontaler Flächen infolge Bodenplattenvorsprung, einschl. Eckausbildung und Herstellen von Abschlüssen; Druckfestigkeit: 250 kN/m2 Luftvolumen: ca. 5,3 l/m2 Noppenhöhe: ca. 8 mm'	115,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Hinweis:

die eingesetzten Perimeterdämmungen müssen eine Eignung/Zulassung im Bereich von drückendem Wasser mit einer Einbindetiefe größer/gleich 3,8 m aufweisen

STLB-Bau: 10/2025 013

DIN276_08: 326

1.6.70. Perimeterdämmung Bodenpl. Unterseite W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 120mm PB dh

Perimeterdämmung unter Bodenplatte, Wassereinwirkungsklasse W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser über 3 m Eintauchtiefe), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,038 W/(mK), Dicke 120 mm, als Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PB, hohe Druckbelastbarkeit - dh, lose auflegen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' einschließlich Dämmung an den Unterseiten der Grundbalken (Verstärkungen der Bodenplatte) und unter den Bodenplatten der Pumpensümpfe, Ausführung nach abschließender Freigabe durch Statiker'

590,000 m2

Gemäß Position 1.6.70.

DIN276_08: 326

1.6.80. Mehrkosten sehr hohe Druckbelastbarkeit ds

Mehrkosten zu vorbeschriebener Dämmung für Ausführung mit sehr hoher Druckbelastbarkeit - ds

an den Unterseiten der Grundbalken (Verstärkungen der Bodenplatte)

Ausführung nach abschließender Freigabe durch Statiker

95,000 m2

Gemäß Position 1.6.70.

STLB-Bau: 10/2025 013

DIN276_08: 326

1.6.90. Perimeterdämmung Bodenpl. Unterseite W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 120mm PB dh

Einzelbeschreibungs-Nr ' Einbau geneigt, Ausführung im Bereich der angevouteten Seiten der Grundbalken (Verstärkungen der Bodenplatte), Ausführung nach abschließender Freigabe durch Statiker'

140,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.6.100.	STLB-Bau: 04/2025 013 DIN276_08: 326 Trennlage PE-Folie D 0,3mm einlagig Dämmschicht Trennlage aus PE-Folie Dicke 0,3 mm, einlagig, Stöße überlappen, auf Dämmschicht.	730,000 m2		
1.6.110.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 335 Perimeterdämmung Kelleraußenwand W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 140mm PW dh Perimeterdämmung auf Kelleraußenwand, Wassereinwirkungsklasse W2.2-E (hohe Einwirkung von drückendem Wasser über 3 m Eintauchtiefe), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,039 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,038 W/(mK), Dicke 140 mm, als Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Gesamt-Höhe bis ca. 3,5 m, Einbau auf Untergrund mit Bitumenabdichtung mit geeigneter Bitumen-Klebmasse sowie Einbau auf Untergrund mit Abdichtung aus FPO-Bahnen (FBV-System oder nachträglich aufgebrachte FPO-Bahn) mit geeignetem Kleber'	365,000 m2		
1.6.120.	Gemäß Position 1.6.110. STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 335 Perimeterdämmung Kelleraußenwand W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 140mm PW dh Einzelbeschreibungs-Nr ' Einbau auf Wände von Pumpensümpfen sowie auf Wand im Bereich Versprung Gründungstiefe in Achse C, Höhe bis ca. 1,5 m'	20,000 m2		
1.6.130.	Gemäß Position 1.6.110. STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 335 Perimeterdämmung Kelleraußenwand W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 140mm PW dh Einzelbeschreibungs-Nr ' Einbau auf Seitenfläche von Bodenplatte (Rand Bodenplatte),			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Dicke Bodenplatten 30-40 cm'	35,000 m2		
1.6.140.	Gemäß Position 1.6.110. STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 335 Perimeterdämmung Kelleraußenwand W2.2-E PS-Hartschaum XPS 0,039W/(mK) D 140mm PW dh Einzelbeschreibungs-Nr ' Perimeterdämmung aus Polystyrol-Extruderschaumplatten wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch auf vorspringenden waagerechten Flächen der Bodenplatten, streifenförmig, Streifenbreite bis ca. 20-100 cm' 128,000 m2 			
1.6.150.	STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 335 Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 140mm PW dh Perimeterdämmung an Sockel, Wassereinwirkungsklasse W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden), aus Polystyrol-Hartschaum XPS DIN EN 13164, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,035 W/(mK), Nennwert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,034 W/(mK), Dicke 140 mm, als Platten, mit Stufenfalz, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 PW, hohe Druckbelastbarkeit - dh, mit Klebe- und Dichtungsmasse auf Bitumenbasis (2-Komponentenkleber) befestigen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Einbau auf Wandsockel einschließlich anschließender Seitenflächen von Streifenfundamenten und Seitenflächen von Konsolbändern, Einbau auf Untergrund mit Bitumenabdichtung, Höhen ca. 40-60 cm' 40,000 m2 			
1.6.160.	Gemäß Position 1.6.150. STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 335 Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 140mm PW dh Einzelbeschreibungs-Nr ' Perimeterdämmung aus Polystyrol-Extruderschaumplatten wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch auf vorspringenden waagerechten Flächen der Streifenfundamente, streifenförmig, Streifenbreite bis ca. 40 cm' 2,000 m2 			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.6.170.	Gemäß Position 1.6.150. STLB-Bau: 10/2025 013 DIN276_08: 335 Perimeterdämmung Sockel W4-E PS-Hartschaum XPS 0,035W/(mK) D 140mm PW dh Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Perimeterdämmung aus Polystyrol-Extruderschaumplatten wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Ausführung auf der Unterseite von aufragendem Konsolband an Wand/Decke über UG'	25,000 m2		
1.6.180.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 335 Schuttlage Abdichtung Wand Noppenbahn D 8mm lose verlegen Schuttlage für Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-2, aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht, Schichtdicke 8 mm, lose verlegen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Schutz-/Dränschicht mit Noppenbahnen, aus PE hoher Dichte, für vertikale Flächen im Sockel-/Wanbereich, einschl. horizontaler Flächen infolge Bodenplattenvorsprung, einschl. Eckausbildung und Herstellen von Abschlüssen; Druckfestigkeit: 250 kN/m2 Luftvolumen: ca. 5,3 l/m2 Noppenhöhe: ca. 8 mm'	605,000 m2		
1.6.190.	DIN276_08: 335 Anarbeiten Rohrdurchführung, DN 50-100 Anarbeiten vorbeschriebener Perimeterdämmung und Noppenbahn an Rohrdurchführung, DN 50 bis 100.	4,000 St		
1.6.200.	DIN276_08: 335 Anarbeiten Rohrdurchführung, DN 100-150 Anarbeiten vorbeschriebener Perimeterdämmung und Noppenbahn an Rohrdurchführung, DN 100 bis 150.	4,000 St		
1.6.210.	DIN276_08: 335 Anarbeiten Rohrdurchführung, DN 200-250 Anarbeiten vorbeschriebener Perimeterdämmung und Noppenbahn an Rohrdurchführung, DN 200 bis 250.			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		2,000 St		
1.6.220.	DIN276_08: 335 Anarbeiten Rohrdurchführung, DN 250-300 Anarbeiten vorbeschriebener Perimeterdämmung und Noppenbahn an Rohrdurchführung, DN 250 bis 300.	1,000 St		
1.6.230.	DIN276_08: 326 Voutenlager Voutenlager zur Verminderung von Zwangsspannungen, als Verbundplatte, Stufenfalz 50 mm, formstabil, wasserabweisend, wärmedämmend, mit glatter Oberfläche - geeignet zur Verlegung von Frischbetonverbundfolie bestehend aus - Polypropylen-Stegplatten nach DIN EN 12467, Dicke 10 mm - verdichtetem mineralischem Dämmstoff MW nach DIN EN 13162, T6-WL(P)-SD60-CP5, Dicke 40 mm, Zusammendrückbarkeit kleiner/gleich 5 Verlegung und Stoßausbildung gemäß Hersteller-Vorschrift	140,000 m2		
1.6.240.	DIN276_08: 335 Biegeweiche Dämmung d=120 mm Biegeweiche Dämmung, d= 120 mm, formstabil, wasserabweisend, wärmedämmend, verdichteter mineralischer Dämmstoff EPS nach DIN EN 13163, Zusammendrückbarkeit kleiner/gleich 5 Einbau vertikal, im Bereich von Grubenwänden des Pumpensumpfes, lagesicher eingebaut	20,000 m2		
Summe 1.6.	Dämmungen, Trennlagen			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.7. Abdichtungen - nicht unterkellerten Bereich

1. Sämtliche Untergründe sind vor Arbeitsbeginn gründlich zu reinigen. Die Reinigung ist in die EP einzurechnen.
2. Das Ebnen der Bauteiloberflächen, wie Abschlagen von Graten und überstehenden Nasen, vermörteln von Fugen, Überarbeiten von Nestern und Hohlstellen sowie das Glätten von Oberflächen wird nicht gesondert vergütet.
3. Die Abdichtungen sind durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen zu schützen; diese Leistung ist in den EP enthalten.
4. Die Abdichtungen sind durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen zu schützen; diese Leistung ist in den EP enthalten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.7.10.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 326 Abdichtung Bodenplatte W1.1-E einlagig Bitumen-Dachdichtungsbahn G200DD BA Bürstenstreich-Gießverf Abdichtung erdberührter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, Raumnutzungsstufe RN3-E (hohe Anforderung), Wassereinwirkungsstufe W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), Rissstufe R4-E (sehr hoch), Rissüberbrückungsstufe RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), einlagig, Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m², Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung), im Bürstenstreich- und Gießverfahren aufbringen.	800,000 m ²		
1.7.20.	DIN276_08: 326 Wandanschluß Mauerwerk Anschluss der Flächenabdichtung an Überstände der Mauerwerksabdichtungen	325,000 m		
1.7.30.	DIN276_08: 326 Stahlblechwinkel ca. 160/120 mm Stahlblechwinkel bis ca. 160/100 mm, d = 1,5 mm, verzinkt, liefern und im Bereich von Außenwandöffnungen einbauen, an Beton befestigen. Leistung einschl. Hochführen und Anschließen der Abdichtung.	55,000 m		
1.7.40.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 326 Anschluss Einbauteile Abdichtung Bodenplatte Klebeflansch Durchm. bis 10cm W1.1-E einlagig Bitumen-Dachdichtungsbahn G200DD BA Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung erdberührter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, mit vorh. Klebeflansch, Durchmesser bis 10 cm, Raumnutzungsstufe RN3-E (hohe Anforderung), Wassereinwirkungsstufe W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), Rissstufe R4-E (sehr hoch), Rissüberbrückungsstufe RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), einlagig, Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m², Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung).	5,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.7.50.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 326 Anschluss Einbauteile Abdichtung Bodenplatte Klebeflansch Durchm. 10-25cm W1.1-E einlagig Bitumen-Dachdichtungsbahn G200DD BA Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung erdberührter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, mit vorh. Klebeflansch, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), Rissklasse R4-E (sehr hoch), Rissüberbrückungsklasse RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), einlagig, Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung).	5,000 St		
1.7.60.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 326 Anschluss Einbauteile Abdichtung Bodenplatte Los-Festflansch Durchm. bis 10cm W1.1-E einlagig Bitumen-Dachdichtungsbahn G200DD BA Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung erdberührter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, mit vorh. Los- und Festflansch, Durchmesser bis 10 cm, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), Rissklasse R4-E (sehr hoch), Rissüberbrückungsklasse RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), einlagig, Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung).	5,000 St		
1.7.70.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 326 Anschluss Einbauteile Abdichtung Bodenplatte Los-Festflansch Durchm. 10-25cm W1.1-E einlagig Bitumen-Dachdichtungsbahn G200DD BA Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung erdberührter Bodenplatten DIN 18533-1 und DIN 18533-2, mit vorh. Los- und Festflansch, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Raumnutzungsklasse RN3-E (hohe Anforderung), Wassereinwirkungsklasse W1.1-E (Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser bei Bodenplatten und erdberührten Wänden), Rissklasse R4-E (sehr hoch), Rissüberbrückungsklasse RÜ4-E (sehr hohe Rissüberbrückung bis 5 mm, Rissversatz bis 2 mm), einlagig,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bitumen-Dachdichtungsbahnen G 200 DD mit Glasgewebeeinlage 200 g/m2, Anwendungstyp DIN/TS 20000-202 BA (Bahn für Bauwerksabdichtung).	5,000 St		
1.7.80.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 335 Abdichtung Wandsockel W4-E PMBC D 3mm 2-schichtig Spachtelverf Abdichtung Wandsockel DIN 18533-1 und DIN 18533-3, Raumnutzungs-kategorie RN2-E (übliche Anforderung), Wassereinwirkungs-kategorie W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden), Riss-kategorie R3-E (hoch), Rissüberbrückungs-kategorie RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), Trockenschichtdicke mind. 3 mm, 2-schichtig, im Spachtelverfahren aufbringen, Untergrund Beton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Ausführung auf Außenwand-Sockelflächen, Fundament-ober/-seitenflächen, Untergrund Mauerwerk und Beton, Höhen bis ca. 110 cm Leistung einschl. Untergrundvorbehandlung mit Grundierung und Kratzspachtelung zur Schaffung eines geeigneten ebenen Untergrundes und ausreichender Haftung, einschl. aller Ausbildungen an Gebäudeecken'	165,000 m2		
1.7.90.	DIN276_08: 335 Abdichtung Bitumen-Dickbesch., waagerechter Abdichtung mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC) wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch auf vorspringende waagerechte Flächen von Streifenfundament, streifenförmig, Streifenbreite bis ca. 30 cm	45,000 m2		
1.7.100.	DIN276_08: 335 Hohlkehle Ausbilden von Hohlkehlen mit Mörtel MG III und vorbeschr. Abdichtung im Übergangsbereich Waagerechte/Senkrechte	150,000 m		
Summe 1.7.		Abdichtungen - nicht unterke...		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.8. Abdichtungen - unterkellierter Bereich - FBV

Nachfolgend beschriebenes Frischbetonverbundsystem wird als zusätzliche Abdichtungsmaßnahme von WU-Bauteilen ausgeführt.

Die Ausführung des Frischbetonverbundsystems erfolgt im Wesentlichen im Bereich folgender Bauteile:

- Bodenplatten der unterkellerten Bereiche Achse A-C/2-5 einschließlich Einbringöffnung sowie Achse C-F/2-8, einschl. Ränder
- Wände und Bodenplatten der 2 Stück Pumpensümpfe
- Kellerwände des tieferliegenden unterkellerten Bereiches Achse C/2-5, Höhe ca. 60 cm

Unabhängig von der Ausführung des Frischbetonverbundsystems müssen die WU-Bauteile aus sich heraus druckwasserdicht gemäß DAfStb-Richtlinie - Wasserundurchlässige Bauwerke aus Beton (WU-Richtlinie) ausgeführt werden.

Hinweis Kellerwände:

im Bereich Achse 2/A-C, 5/A-C, A/2-5 sowie im Bereich Einbringöffnung wird auf einer Höhe von bis zu ca. 120 cm ein nachträglich einzubauendes kaltselbstklebendes Abdichtungssystem auf Basis von FPO ausgeführt (darüber liegende Kellerwandbereiche erhalten eine zusätzliche Abdichtung mit Bitumendickbeschichtung - siehe gesonderter Titel)

Abdichtung mit Frischbetonverbundsystem - Hinweise/Forderungen

Allgemein

Geplant ist eine rissüberbückendes Frischbetonverbundsystem auf Basis von hochflexiblen Polyolefinen mit Hinterlaufschutz. Die FBV-Bahn wird vor der Betonage nach den Verarbeitungsvorgaben des Herstellers auf einem geeigneten Untergrund verlegt.

Es ist ein FBV-System mit systembezogener Verbundschicht und einer Dichtschicht aus einer hochflexiblen und druckstabilen Kunststoffdichtungsbahn auf Basis von FPO auszuführen. Die Verbundschicht muss einen dauerhaften Hinterlaufschutz gewährleisten.

Des Weiteren muss ein zum FBV-System kompatibles und in Kombination geprüftes Post-Applied-System sowie streifenförmiges Fugenabdichtungssystem für Detailausbildungen und Übergänge zur Verfügung stehen.

Der Einbau darf ausschließlich durch zertifiziertes Fachpersonal mit entsprechender Erfahrung und Referenzen erfolgen.

Die Bauart der Frischbetonverbundtechnologie ist kein Bestandteil der DIN 18533. Planung, Ausführung und Qualitätssicherung erfolgen nach den Vorgaben des DBV-Merkblatts Frischbetonverbundsysteme (Ausgabe September 2023) sowie der Verarbeitungsrichtlinie des Herstellers.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Leistungsanforderungen und -merkmale des FBV-Systems

Das FBV-System muss alle relevanten Details der zu planenden Konstruktion sicherstellen können. Dazu gehören sämtliche Detailausbildungen wie Übergänge, Durchdringungen, Anschlüsse und Materialkombinationen. Es muss eine vollständige Kompatibilität des FBV-Gesamtsystems mit der WU-Betonkonstruktion sichergestellt sein.

Alle Details und Material-/Systemkombinationen müssen aufeinander abgestimmt, dauerhaft und hinsichtlich Funktionstauglichkeit von einer externen Prüfstelle nachgewiesen sein.

Das FBV-System muss dabei inkl. sämtlichem FBVS-Zubehör, Systemkomponenten und Detaillösungen eine vollflächige, dauerhafte, rissüberbrückende, wasserdichte und hinterlaufsichere Verbundkonstruktion mit dem erhärtenden Frischbeton sicherstellen.

Geforderte Leistungsmerkmale:

- systembezogene Verbundschicht für dauerhaften Verbund
- hochflexible und rissüberbrückende Dichtschicht auf Basis einer FPO-Kunststoffdichtungsbahn
- geprüfte druckwasserdichte Nahtverbindungsvarianten (auch als T-Stoß ohne Betonverbund), alle Nähte müssen kapillarfrei sein und betonseitige Wasserbewegungen entlang der Nahtstelle verhindern
- Kombinations- und Anschlussmöglichkeit mit angrenzenden Abdichtungslösungen
- erhöhte zulässige Offenliegezeit (UV-Exposition), Verbundschicht 3 Monate, Dichtschicht 12 Monate (mit Prüfnachweis)
- hohe Baustellenrobustheit und geringe Schmutzempfindlichkeit
- gute Reinigungsmöglichkeit
- vollflächiger druckwasserdichter Hinterlaufschutz
- hohe Festigkeit und Dehnung
- hohe Kälteflexibilität und während der kalten Jahreszeit verarbeitbar
- hohe Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigung
- Hohe Dauerhaftigkeit und Beständigkeit gegen Alterung
- Resistent gegen alle natürlichen, im Grundwasser und Boden vorkommenden aggressiven Stoffe (bei Einsatz als Schutz der Betonkonstruktion)
- kann auf feuchtem Untergrund verlegt werden
- als Sperre gegen eintretendes Radon (Prüfnachweis eines unabhängigen Prüfinstitutes ist zu erbringen)
- Umweltunbedenklichkeitsbescheinigung Qualitätsstufe 4 DGNB-Kriteriums ENV1.2 "Risiken für die lokale Umwelt",
- Qualitätsstufe 5 BNB-Kriteriums 1.1.6 "Risiken für die lokale Umwelt",
- frei von Blei, Zinn und Cadmium, SVHC-Gehalt < 0,1%

Als Funktions- und Verwendbarkeitsnachweis sind folgende Nachweise zu erbringen (Nachweise von unabhängigen Prüfinstituten):

- a.A.-FBVS (allgemeiner Anwendbarkeitsnachweis gemäß DBV-Merkblatt FBVS) Leistungsklasse 3 (bis 20m Wassersäule) nach Tabelle A3, sowie Prüfnachweise für sämtliche im geplanten Objekt vorkommenden Detailausbildungen und besonderen Anforderungen gemäß DBV-Merkblatt FBVS nach Tabelle A4
- Allgemein bauaufsichtliches Prüfzeugnis für Übergang auf WU-Beton bzw. als streifenförmige Fugenabdichtung auf WU-Beton gemäß VwV TB Teil C, lfd. Nr. 3.30.(bis 20m Wassersäule)
- Prüfberichte zu Funktionsprüfungen für alle Arten und Varianten der auszuführenden Stoß- / Nahtausbildungen, Prüfdruck 5 bar.
- Prüfnachweise über die Dichtigkeit eines T-Stoßes ohne Betonverbund, Prüfdruck 5 bar.
- Prüfberichte Detailausbildungen (z.B. planmäßige Rohrdurchführung, nachträgliche Rohrdurchführung, Spannstelle, Stabstahldurchdringung, Reparaturmöglichkeit) Prüfdruck

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

5 bar
- Prüfbericht für Übergang und Kombination aller nachträglich zu applizierenden Systeme, wie z. Bsp. nachträglich applizierbare Verbundsysteme oder streifenförmige Fugenabklebesysteme, Prüfdruck 5 bar
- Prüfnachweise aller verwendeten Zubehörmaterialien / Komponenten

Die geforderten Unterlagen sind dem Auftraggeber vor Einbau des Systems vorzulegen.

Abweichungen von den geprüften und zugelassenen Komponenten des Gesamtsystems müssen mit dem Bauherren abgestimmt und vereinbart werden.

Ausführung:

Die Stöße der FBV-Bahnen sind systembezogen herzustellen, es muss eine dauerhafte Nahtverbindung gewährleistet werden.

Es sind grundsätzlich die Hersteller-Richtlinien zu berücksichtigen.

Als Abschalelemente von Arbeits-, Sollriss- und Bewegungsfugen der WU-Konstruktion sind Systeme auszuführen, welche gemäß WU-Richtlinie zugelassen und für das FBV-System geeignet sind. Das Fugensystem muss z.B. mit Spacer Unterlaufschutzleisten und geeignetem Rippenstreckmetall so dicht hergestellt werden, dass eine Verschmutzung der angrenzenden Bereiche durch auslaufenden Beton oder Zementschlämme vermieden wird.

Beim Ausschalen von Betonbauteilen mit FBV-System sind grundsätzlich die Ausschulfristen und Vorgaben gemäß DIN 1045 Teil 3 Abschnitt 5.6.1, dem DBV-Merkblatt "Betonschalungen und Ausschulfristen" sowie der Hersteller einzuhalten.
Für Bauteile mit FBV-System darf grundsätzlich erst ausgeschalt werden, wenn der Beton eine Druckfestigkeit von 10 N/mm² erreicht hat. Die Schalung muss dabei über den gesamten Zeitraum unter vollem Schalldruck gehalten werden. Ein Lösen der Spannanker ist erst nach Ablauf der Ausschulfristen zulässig.

Qualitätssicherung

Die Qualität der Ausführung des FBV-Systems ist im Rahmen der Eigenüberwachung (Bauausführung und FBVS-Fachbetrieb) durch den AN zu überprüfen und zu dokumentieren.

Die Dokumentation ist nach Anhang C3 bzw. C4 des DBV-Merkblatts FBVS durchzuführen und im Anschluss zu übergeben.

Bei der Verlegung ist der Verarbeiter des FBVS verpflichtet die Qualitätssicherungsprüfungen nach DBV-Merkblatt FBVS zur Wareneingangskontrolle auf der Baustelle (nach Anhang A3, Tabelle A5, Zeile 1) und zur Überprüfung der Scherfestigkeit der Fugennähte (nach Anhang A3, Tabelle A5, Zeile 2) durchzuführen und zu dokumentieren. Die Dokumentation ist der Bauüberwachung vorzulegen sowie im Rahmen der allgemeinen Dokumentation den entsprechenden Dokumentationsunterlagen beizufügen.

Leistungsumfang

Es sind alle für die fachgerechte Ausführung des FBV-Systems alle erforderlichen Aufwendungen im Angebot / bei der Preisfindung zu berücksichtigen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Dies betrifft beispielsweise:

- notwendige Überlappung im Stoßbereich
- evtl. anfallender Verschnitt
- das systembezogene Fügen sämtlicher Nahtverbindungen inkl. notwendigem Zubehör oder Verarbeitungsgeräte
- Erschwernisse bei Schalung bzw. Bewehrung,
- erhöhter Überwachungsaufwand, verzögerte Bauabläufe
- Mehrkosten durch geeignete technische Maßnahmen (z.B. dichte Betoniertaktfuge in der Bodenplatte oder geeignete Abstandshalter in ausreichender Anzahl)
- Schutz vor Verschmutzungen
- Maßnahmen zur fachgerechten Reinigung von funktionsbeeinträchtigenden Verschmutzungen
- Beseitigen von stehendem Wasser, Eislinsen, Schnee etc.
- Schutz vor UV-Bewitterung bei verlängerter Offenliegezeit (Erd- wie Betonseitig)
- Qualitätssicherung und Eigenüberwachung auf der Baustelle gemäß DBV-Merkblatt FBVS (Wareneingangskontrolle, Scherzugprüfung der Fügenähte und Dokumentation)

Technische Forderungen:

- Widerstand gegen stoßartige Belastung EN12691:
größer/gleich 400 mm
- Zugfestigkeit in Längs-/Querrichtung EN12311-2
(Methode A): mind. 700 N/50 mm
- Reißdehnung in Längs-und Querrichtung EN 12311-2
Methode A): größer/gleich 950%
- Scherwiderstand Fügenaht EN 12317-2:
größer/gleich 100 N/50 mm
- Hinterlaufschtz ASTM D5385: bestanden bis 7 bar-

DIN276_08: 326

1.8.10.

Frischbetonverbundsystem Bodenplatte/Grundbalken

Frischbetonverbundsystem aus Kunststoffbahnen, FPO, mit Verbundschicht, Dicke ca. 1,75 mm, einlagig, Verlegung horizontal, Stöße verkleben/verschweißen,

gemäß Systembeschreibung FBV

Frischbetonverbundsystem mit Verbundschicht, Verbundschicht auf Basis von zementmodifizierten Polymeren, als druckwasserdichte und hinterlaufsicher Abdichtung, unter Bodenplatte und waagerechten Bereichen der Grundbalken, waagerecht, Untergrund Sauberkeitsschicht und Perimeterdämmung

aus hochflexibler Kunststoffbahn auf Basis von flexiblen Polyolefinen, Gesamtdicke der FBV-Bahn 1,75 mm, Dicke der FPO-Membran 1,2 mm,

nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
verlegen/einbauen/verarbeiten

Die Lagesicherung ist entsprechend den Herstellerangaben zu wählen

In die Einheitspreise ist weiterhin Folgendes einzukalkulieren:

- die notwendige Überlappung im Stoßbereich
- evtl. anfallender Verschnitt

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- das Fügen der Längs- und Querstöße - Eckausbildungen - Lagesicherung der FBV-Bahn auf der Trägerschicht - alle Randan-/abschlüsse der Teilfläche Abgerechnet wird die überdeckte Fläche	630,000 m2		
1.8.20.	DIN276_08: 326 Frischbetonverbundsystem Grundbalken - geneigt Frischbetonverbundsystem aus Kunststoffbahnen, FPO, mit Verbundschicht, Dicke ca. 1,75 mm, einlagig, Stöße verkleben/verschweißen, gemäß Systembeschreibung FBV wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch auf geneigtem Untergrund, Ausführung im Voutenbereich der Grundbalken (Bereich des Wechsels der Bauteildicke), Untergrund Dämmschicht/Voutenlager einschließlich Anschlüsse an das FBVS auf waagerechtem Untergrund (Bodenplatte, waagerechte Bereiche Grundbalken)	140,000 m2		
1.8.30.	DIN276_08: 326 Frischbetonverbundsystem Wand Frischbetonverbundsystem aus Kunststoffbahnen, FPO, mit Verbundschicht, Dicke ca. 1,75 mm, einlagig, Verlegung vertikal, Stöße verkleben/verschweißen, gemäß Systembeschreibung FBV Frischbetonverbundsystem, als druckwasserdichte Abdichtung, wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Ausführung an Kellerwänden des tieferliegenden unterkellerten Bereiches Achse C/2-5, Höhe ca. 60 cm Ausführung senkrecht, Untergrund Schalung Kunststoff-Dichtungsbahn in die Schalung eingelegt, an die Innenseite der (äußeren) Schalfläche, einschl. Befestigung der Dichtungsbahn gemäß Systemerfordernis, einschl. Abdichten Spannstellen	9,000 m2		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.8.40.	DIN276_08: 326 Hohlkehle Ausbilden von Hohlkehlen mit Mörtel MG III im Übergangsbereich Waagerechte/Senkrechte Ort: Achse 2/A-C, 5/A-C, A/2-5 sowie im Bereich Einbringöffnung	47,000 m		
---------	---	----------	-------	-------

1.8.50.	DIN276_08: 326 Abdichtung nachträglich Wand, kaltselbstklebend Abdichtung nachträglich, Untergrund Beton, Abdichtung aus Kunststoffbahnen, FPO, beschichtet mit polyolefinem Kleb- und Dichtstoff, Gesamtdicke ca. 1,2 mm, Dicke Dichtungsbahn ca. 0,6 mm, einlagig, Verlegung horizontal und vertikal, Stöße mit systembezogener Nahtfügung als druckwasserdichte Abdichtung, geeignet in Kombination mit verbeschriebenem Frischbetonverbundsystem, Ausführung: - vertikal an Kellerwänden des tieferliegenden unterkellerten Bereiches, Höhe bis ca. 120 cm, - horizontal auf Oberseite des Bodenplatten-Überstandes, Überstand bis ca. 100 cm - vertikal im Anschlussbereich zur FBV am Bodenplattenrand Untergründe vorbereiten (schleifen, Fehlstellen ausbessern), systembezogen grundieren; Abdichtung nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers verlegen/verarbeiten In die Einheitspreise ist weiterhin Folgendes einzukalkulieren: - die notwendige Überlappung im Stoßbereich - evtl. anfallender Verschnitt - das Fügen der Längs- und Querstöße - Eckausbildungen und Kantenausbildungen Technische Forderungen: - Widerstand gegen stoßartige Belastung EN12691: größer/gleich 200 mm - Zugfestigkeit in Längs-/Querrichtung EN12311-2: mind. 6 N/mm² - Reißdehnung in Längs-und Querrichtung EN 12311-2 Methode A): größer/gleich 350% - Scherwiderstand Fügenaht EN 12317-2: größer/gleich 125 N/50 mm - Hinterlaufschtz ASTM D5385: bestanden bis 7 bar- Abgerechnet wird die überdeckte Fläche Ort: Achse 2/A-C, 5/A-C, A/2-5 sowie im Bereich Einbringöffnung			
---------	--	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		115,000 m2		
1.8.60.	DIN276_08: 326 Übergang Boden/Wand - Verbindung FBV/Abdichtung nachträglich Herstellen des Übergangs Boden/Wand, Bodenplatte mit Überstand, Herstellen des Anschlusses von FBVS am Rand der Bodenplatte an nachträglich einzubauende, selbstklebende FPO-Abdichtung (Oberseite Bodenplattenüberstand und Kellerwand) Überlappung nach Erfordernis, reinigen des Untergrundes und Verklebung, Ausführung nach Herstellervorschrift Ort: Achse 2/A-C, 5/A-C, A/2-5 sowie Bereich Einbringöffnung	47,000 m		
1.8.70.	DIN276_08: 326 Übergang/Fugenabdichtung Boden/Wand - mit Überstand Abkleben der Arbeitsfugen mittels geeignetem Fugenbandsystem nach Herstellervorschrift Ausführung im Bereich mit Überstand Bodenplatte, Überstand bis ca. 150 mm Herstellen des Anschlusses von FBVS unter Bodenplatte zu FBVS an Kellerwand, mit 2 sich überlappenden Dichtstreifen/Fugenbändern, Überlappung nach Erfordernis, Dichtstreifen aus thermoplastischem Elastomer (TPE), abgewinkelte Gesamtbreite in der Ansicht bis ca. 400 mm Leistung inkl. Vorbereiten der Anschlussflächen je Fugenseite nach Erfordernis und hohlraumfreie dichte Verklebung des Überganges mit geeignetem systembezogenem 2K-Epoxidharzkleber, einschl. Kleberdeckauftrag Ort: Achse C/2-5	10,000 m		
1.8.80.	DIN276_08: 326 Übergang/Fugenabdichtung Boden/Wand - mit Überstand - Übergang zu Bitumendickb. Abkleben der Arbeitsfugen mittels geeignetem Fugenbandsystem nach Herstellervorschrift Ausführung im Bereich mit Überstand Bodenplatte, Überstand bis ca. 150 mm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	mit 2 sich überlappenden Dichtstreifen/Fugenbändern, Überlappung nach Erfordernis, Dichtstreifen aus thermoplastischem Elastomer (TPE), abgewinkelte Gesamtbreite in der Ansicht bis ca. 400 mm Leistung inkl. Vorbereiten der Anschlussflächen je Fugenseite nach Erfordernis und hohlraumfreie dichte Verklebung des Überganges mit geeignetem systembezogenem 2K-Epoxidharzkleber, einschl. Kleberdeckauftrag einschließlich vorbereiten des oberen Randes des Übergangs für den Anschluss einer weiterführenden Abdichtung an Kellerwand als Bitumendickbeschichtung; Absandung in geeigneter Weise mit Quarzsand Ort: Achse 2/C-F, F/2-8, 8/C-F, C/5-8	76,000 m		
1.8.90.	DIN276_08: 326 Abdichtung Übergang Wand/Boden Abkleben/Abdichten der Arbeitsfugen nach Herstellervorschrift Ausführung am Übergang der Abdichtung an der Wand (tieferliegender Kellerbereich) an die Abdichtung unterhalb der Bodenplatte des höherliegenden Kellerbereiches Ausführung nach Systemerfordernis; Dichtstreifen/Fugenbänder/Verklebung nach Erfordernis Ort: Achse C/2-5	10,000 m		
1.8.100.	DIN276_08: 326 Übergang Abdichtung nachträglich zu Bitumendickb. Übergang der FPO-Abdichtung (selbstklebend, nachträglich) zur Abdichtung als Bitumendickbeschichtung Breite Anschlussbereich ca. 200 mm mit Dichtstreifen/Fugenband, Dichtstreifen aus thermoplastischem Elastomer (TPE), hohlraumfreie dichte Verklebung des Überganges mit geeignetem systembezogenem 2K-Epoxidharzkleber, einschl. Kleberdeckauftrag Absandung in geeigneter Weise mit Quarzsand (zum Aufziehen/Verbund der Bitumendickbeschichtung) Ort: Achse 2/A-C, 5/A-C, A/2-5 sowie Bereich Einbringöffnung	47,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.8.110.	DIN276_08: 326 Anschluss Durchdringungen, D über 100 bis 120 mm Herstellen eines dichten Anschlusses zwischen Rohrdurchdringung und Frischbetonverbundsystem, Frischbetonverbundbahn mit Zuschnitt nach Erfordernis am Rohrschaft hochgeführt, abkleben sytembezogen mit geeigneten Tapes mit Verbundbeschichtung; zusätzliche Sicherung mittels umlaufend angeordneter Quellpaste Durchmesser über 100 bis 120 mm	13,000 St		
1.8.120.	DIN276_08: 326 Anschluss Durchdringungen, D über 120 bis 150 mm Herstellen eines dichten Anschlusses zwischen Rohrdurchdringung und Frischbetonverbundsystem, Frischbetonverbundbahn mit Zuschnitt nach Erfordernis am Rohrschaft hochgeführt, abkleben sytembezogen mit geeigneten Tapes mit Verbundbeschichtung; zusätzliche Sicherung mittels umlaufend angeordneter Quellpaste Durchmesser über 120 bis 150 mm	5,000 St		
1.8.130.	DIN276_08: 326 Anschluss Durchdringungen, Fundamenteerder Herstellen eines dichten Anschlusses zwischen Durchdringung aus Fundamenteerder und Frischbetonverbundsystem, sytembezogen mit geeigneten Tapes mit Verbundbeschichtung und zusätzlicher Sicherung mittels umlaufend angeordneter Quellpaste	10,000 St		
1.8.140.	DIN276_08: 326 Frischbetonverbundsystem Pumpensumpf 130/130/150 cm Frischbetonverbundsystem aus Kunststoffbahnen, FPO, mit Verbundschicht, Dicke ca. 1,75 mm, einlagig, Stöße verkleben/verschweißen, gemäß Systembeschreibung FBV wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch Ausführung unter Grubensohle und an Grubenwand von Pumpensumpf			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Außen-Abmessungen Pumpensumpf:
Grundfläche Sohle: (LxB) 130x130 cm
Wandhöhe: ca. 150 cm

nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
verlegen/einbauen/verarbeiten

Befestigungsmittel entsprechend des Schalsystems und den
Herstellerangaben zu wählen, die Lagesicherung ist zu
gewährleisten

In die Einheitspreise ist weiterhin Folgendes einzukalkulieren:

- die notwendige Überlappung im Stoßbereich
- evtl. anfallender Verschnitt
- das Verschweißen der Längs- und Querstöße
- alle Eckausbildungen und Kantenausbildungen
- Lagesicherung der FBV-Bahn auf der Trägerschicht
- Ausbildung Übergang/Anschluss Sohle/Wand
- erforderliche Maßnahmen für Übergang/Anschluss von
Abdichtung Grubenwand an die Abdichtung unter Sohle
Bodenplatte UG

Abgerechnet wird die Ausführung am Pumpensumpf als
Gesamtleistung
(die in dieser Position enthaltenen Übergänge/Anschlüsse
werden nicht über andere Positionen abgerechnet)

1,000 St

1.8.150. DIN276_08: 326
Frischbetonverbundsystem Pumpensumpf 150/150/150 cm

Frischbetonverbundsystem aus Kunststoffbahnen, FPO, mit
Verbundschicht, Dicke ca. 1,75 mm, einlagig, Stöße
verkleben/verschweißen,

gemäß Systembeschreibung FBV

wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch

Ausführung unter Grubensohle und an Grubenwand von
Pumpensumpf

Außen-Abmessungen Pumpensumpf:
Grundfläche Sohle: (LxB) 150x150 cm
Wandhöhe: ca. 150 cm

nach den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers
verlegen/einbauen/verarbeiten

Befestigungsmittel entsprechend des Schalsystems und den
Herstellerangaben zu wählen, die Lagesicherung ist zu
gewährleisten

In die Einheitspreise ist weiterhin Folgendes einzukalkulieren:

- die notwendige Überlappung im Stoßbereich

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- evtl. anfallender Verschnitt - das Verschweißen der Längs- und Querstöße - alle Eckausbildungen und Kantenausbildungen - Lagesicherung der FBV-Bahn auf der Trägerschicht - Ausbildung Übergang/Anschluss Sohle/Wand - erforderliche Maßnahmen für Übergang/Anschluss von Abdichtung Grubenwand an die Abdichtung unter Sohle Bodenplatte UG Abgerechnet wird die Ausführung am Pumpensumpf als Gesamtleistung (die in dieser Position enthaltenen Übergänge/Anschlüsse werden nicht über andere Positionen abgerechnet)	1,000 St		
Summe 1.8.	Abdichtungen - unterkellerter...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.9.	Abdichtungen - unterkellierter Bereich - Bitumendickbeschichtung			
-------------	---	--	--	--

1. Sämtliche Untergründe sind vor Arbeitsbeginn gründlich zu reinigen. Die Reinigung ist in die EP einzurechnen.
2. Das Ebnen der Bauteiloberflächen, wie Abschlagen von Graten und überstehenden Nasen, vermörteln von Fugen, Überarbeiten von Nestern und Hohlstellen sowie das Glätten von Oberflächen wird nicht gesondert vergütet.
3. Die Abdichtungen sind durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen zu schützen; diese Leistung ist in den EP enthalten.
4. Die Abdichtungen sind durch geeignete Maßnahmen vor Beschädigungen zu schützen; diese Leistung ist in den EP enthalten.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.9.10.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 335 Abdichtung Wand W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Spachtelverf Verstärkungseinlage Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, Raumnutzungsstufe RN2-E (übliche Anforderung), Wassereinwirkungsstufe W2.1-E (mäßige Einwirkung von drückendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe), Rissstufe R2-E (mäßig), Rissüberbrückungsstufe RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), Trockenschichtdicke mind. 4 mm, 2-schichtig, im Spachtelverfahren aufbringen, einschl. Verstärkungseinlage, Untergrund Beton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Leistung einschl. Untergrundvorbehandlung mit Grundierung und Kratzspachtelung zur Schaffung eines geeigneten ebenen Untergrundes und ausreichender Haftung Ort: Achse A-F/2-8'	300,000 m2		
1.9.20.	Gemäß Position 1.9.10. DIN276_08: 335 Abdichtung Konsolband jedoch auf Unterseite und Seitenfläche von Konsolband (Konsolband an Keller-Außenwand) Querschnitts-Abmessungen Konsolband: Tiefe 25 cm Höhe 25 cm Abwicklung: 0,25+0,25 = 0,5 m Ort: Achse A-F/2-8	62,000 m2		
1.9.30.	DIN276_08: 335 Hohlkehle, unterseitig Ausbilden von Hohlkehlen mit Mörtel MG III und vorbeschr. Abdichtung im Übergangsbereich Waagerechte/Senkrechte, Ausführung an der Unterseite von Konsolband (Konsolband an Kellerwand)	123,000 m		
1.9.40.	DIN276_08: 335 Übergang Abdichtung nachträglich zu Bitumendickb. Ziehen der Bitumendickbeschichtung auf vorbereiteten Übergang (abgesandete Kleberschicht) zur FPO-Abdichtung			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	(selbstklebend, nachträglich und als FBVS - siehe Titel Abdichtung FBV) Breite Anschlussbereich ca. 200 mm Ort: Achse A-F/2-8	123,000 m		
1.9.50.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 335 Anschluss Durchdringung Abdichtung Wand Dichtungskehle Durchm. bis 10cm W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Verstärkungseinlage Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, mit Dichtungskehle, Durchmesser bis 10 cm, Raumnutzungsstufe RN3-E (hohe Anforderung), Wassereintrittsstufe W2.1-E (mäßige Einwirkung von drückendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe), Rissklasse R3-E (hoch), Rissüberbrückungsstufe RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), Trockenschichtdicke mind. 4 mm, 2-schichtig, einschl. Verstärkungseinlage.	5,000 St		
1.9.60.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 335 Anschluss Durchdringung Abdichtung Wand Dichtungskehle Durchm. 10-25cm W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Verstärkungseinlage Anschluss an Durchdringung in der Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, mit Dichtungskehle, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Raumnutzungsstufe RN3-E (hohe Anforderung), Wassereintrittsstufe W2.1-E (mäßige Einwirkung von drückendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe), Rissklasse R3-E (hoch), Rissüberbrückungsstufe RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), Trockenschichtdicke mind. 4 mm, 2-schichtig, einschl. Verstärkungseinlage.	5,000 St		
1.9.70.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 335 Anschluss Einbauteile Abdichtung Wand Hauseinführung Klebeflansch 5cm Durchm. bis 10cm W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Verstärkungseinlage Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, mit vorh. Hauseinführungssystem mit Klebeflansch mit mind. 5 cm breiten Anschlussflächen, Prüfdruck 1 bar, Durchmesser bis 10			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	cm, Raumnutzungsstufe RN3-E (hohe Anforderung), Wassereinflussstufe W2.1-E (mäßige Einwirkung von drückendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe), Rissstufe R3-E (hoch), Rissüberbrückungsstufe RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), Trockenschichtdicke mind. 4 mm, 2-schichtig, einschl. Verstärkungseinlage.	3,000 St		
1.9.80.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 335 Anschluss Einbauteile Abdichtung Wand Hauseinführung Klebeflansch 5cm Durchm. 10-25cm W2.1-E PMBC D 4mm 2-schichtig Verstärkungseinlage Anschluss an Einbauteile in der Abdichtung erdberührter Wände DIN 18533-1 und DIN 18533-3, mit vorh. Hauseinführungssystem mit Klebeflansch mit mind. 5 cm breiten Anschlussflächen, Prüfdruck 1 bar, Durchmesser über 10 bis 25 cm, Raumnutzungsstufe RN3-E (hohe Anforderung), Wassereinflussstufe W2.1-E (mäßige Einwirkung von drückendem Wasser bis 3 m Eintauchtiefe), Rissstufe R3-E (hoch), Rissüberbrückungsstufe RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), Trockenschichtdicke mind. 4 mm, 2-schichtig, einschl. Verstärkungseinlage.	3,000 St		
1.9.90.	STLB-Bau: 10/2025 018 DIN276_08: 335 Abdichtung Wandsackel W4-E PMBC D 3mm 2-schichtig Spachtelverf Abdichtung Wandsackel DIN 18533-1 und DIN 18533-3, Raumnutzungsstufe RN2-E (übliche Anforderung), Wassereinflussstufe W4-E (Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsackel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden), Rissstufe R3-E (hoch), Rissüberbrückungsstufe RÜ3-E (hohe Rissüberbrückung bis 1 mm, Rissversatz bis 0,5 mm), mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), Trockenschichtdicke mind. 3 mm, 2-schichtig, im Spachtelverfahren aufbringen, Untergrund Beton, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Ausführung auf Außenwand-Sackelflächen, Decken-Randflächen, Untergrund Mauerwerk und Beton, Höhen bis ca. 80 cm Leistung einschl. Untergrundvorbehandlung mit Grundierung und Kratzspachtelung zur Schaffung eines geeigneten ebenen Untergrundes und ausreichender Haftung, einschl. aller Ausbildungen an Gebäudedecken'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		100,000 m2		
1.9.100.	DIN276_08: 335 Abdichtung Bitumen-Dickbesch., waagerechter Abdichtung mit kunststoffmodifizierter Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC) wie zuvor in vollem Wortlaut beschrieben, jedoch auf vorspringende waagerechte Flächen von Streifenfundament, streifenförmig, Streifenbreite bis ca. 33 cm; übergehend in vorbeschriebene Abdichtung auf Konsolband	42,000 m2		
1.9.110.	DIN276_08: 335 Hohlkehle Ausbilden von Hohlkehlen mit Mörtel MG III und vorbeschr. Abdichtung im Übergangsbereich Waagerechte/Senkrechte	123,000 m		
Summe 1.9.	Abdichtungen - unterkellerter...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.10. Fassadengerüste

1. Grundsätzlich

Grundsätzlich sind alle erforderlichen Gerüste (Arbeits-/Schutz-/Traggerüste) zur Erbringung aller ausgeschriebenen Leistungen des AN als Nebenleistung bei der Preisfindung zu berücksichtigen, ohne eine gesonderte Vergütung.

2. Fassadengerüste im Bereich Fassade Verblendmauerwerk

Abweichend von den Ausführungen unter 1. Grundsätzliches werden die Fassadengerüste für die Erstellung der Fassade aus Verblendmauerwerk (und nur für diese Leistung der geschuldeten Leistungen des AN) gesondert ausgeschrieben und vergütet. Für diese Fassadengerüste ist grundsätzlich eine Mitbenutzung durch den Fenster-/Metallbauer, Dachdecker/Klempner und Elektriker zu gestatten.

Die Vorhaltezeiten werden entsprechend nur für die Ausführung der Leistung Verblendmauerwerk und für die Leistungen anderer Unternehmer (Fenster-/Metallbau, Dachdecker/Klempner und Elektriker) gerechnet.
Das heißt, wird dieses Gerüst für die Erstellung anderer eigener Leistungen durch den AN genutzt (z.B. vorgelagert für das Erstellen der Hintermauerungen) werden die Vorhaltezeiten für die Erstellung dieser anderen Leistungen nicht vergütet.
Zudem liegt die Nutzung des Gerüsts durch den AN für andere Leistungen als die Erstellung der Verblendfassade im alleinigen Ermessen des AN - werden hierdurch etwa gesonderte Gerüstaussführungen notwendig, ergibt sich hieraus kein Anspruch auf eine Mehrvergütung.

3. Fassadengerüste für sonstige Fassade (Vorhangfassaden, Fassaden aus gedämmten Stahlblech-Sandwichelementen)

Diese Gerüste sind vom AN Erweiterter Rohbau zu erstellen, stehen dem AN Erweiterter Rohbau aber für die Erstellung seiner Leistungen nicht zur Verfügung.
Diese Gerüste hat der AN Erweiterter Rohbau für die Gewerke Fassadenbau, Fenster-/Metallbau, Dachdecker/Klempner und Elektriker zu erstellen.

Bereich Fassade Verblendmauerwerk

Die Fassade mit Verblendmauerwerk und Wärmedämmung hat eine Aufbauhöhe von ca. 295 mm.

STLB-Bau: 10/2025 001

DIN276_08: 392

1.10.10. **Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m² SW09**

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 4 (3 kN/m²), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	waagerecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '			
	Gerüst zur Durchführung der Fassadenarbeiten Verblendmauerwerk, Klempner-/Dacharbeiten, Elektroarbeiten an Fassade;			
	Ausbau zum Fanggerüst in gesonderter Position'	815,000 m2		
1.10.20.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2 SW09 Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Abbau zeitlich gestaffelt in 3 Längsabschnitten, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar.	815,000 m2		
1.10.30.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 3kN/m2 SW09 Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Positionsmenge = Produkt aus '815 m2' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '31 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 4 (3 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar.	25.625,000 m2Wo		
1.10.40.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	117,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.10.50.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	117,000 m		
1.10.60.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '117 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '31 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.	3.627,000 mWo		
1.10.70.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m Aufbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m.	2,000 St		
1.10.80.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m Abbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m.	2,000 St		
1.10.90.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Positionsmenge = Produkt aus '2 St.'
(Gebrauchsüberlassungsmenge)
mal '31 Wochen'
(Gebrauchsüberlassungsdauer)
aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten
Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m.

62,000 StWo

Die Vorhangfassade mit Wärmedämmung hat eine Aufbauhöhe von ca. 290 mm.

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

**1.10.100. Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst
2kN/m2 SW09**

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2
m, alle Gerüstlagen genutzt, verankern, Befestigung in der
Tragkonstruktion der Fassade aus Mauerwerk, an senkrechten
Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf
Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, Standfläche
waagrecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr ' '

Gerüst zur Durchführung der Fassadenarbeiten
Vorhangfassade, Klempner-/Dacharbeiten, Elektroarbeiten an
Fassade;

bei der Ausführung der Verankerung sind insbesondere die
großen Fassadenöffnungen (BxH) 7,3x4,1 m in Achse I und 10
zu berücksichtigen

Ausbau zum Fanggerüst in gesonderter Position'

782,000 m2

STLB-Bau: 10/2025 001
DIN276_08: 392

**1.10.110. Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst
2kN/m2 SW09**

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN
EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2
m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen,
außen, mit Öffnungen, Abbau zeitlich gestaffelt in 3
Längsabschnitten, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, über
Lastverteiler belastbar.

782,000 m2

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.10.120.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09			
	Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Positionsmenge = Produkt aus '782 m2 ' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '31 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 5 m, über Lastverteiler belastbar.			
		24.242,000 m2Wo		
1.10.130.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage			
	Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.			
		112,000 m		
1.10.140.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage			
	Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.			
		112,000 m		
1.10.150.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage			
	Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '112 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '31 Wochen'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	(Gebrauchsüberlassungsdauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.	3.472,000 mWo		
1.10.160.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Aufbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m Aufbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m.	2,000 St		
1.10.170.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Abbauen Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m Abbauen Überbrückung in Gerüst, aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m.	2,000 St		
1.10.180.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Gebrauchsüberlassung Überbrückung Systemgitterträger L bis 5m Gebrauchsüberlassung für Überbrückung in Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus '2 St.' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '31 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) aus Systemgitterträgern, Länge des überbrückten Zwischenraumes (Spannweite) bis 5 m.	62,000 StWo		
1.10.190.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, an senkrechten, im Grundriss gekrümmten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, Standfläche waagrecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Einzelbeschreibungs-Nr ' ' Gerüst zur Durchführung der Fassadenarbeiten aus gedämmten Stahlblech-Sandwichelementen, Klempner-/Dacharbeiten; Aufstellung auf Dachdecke aus Beton' 390,000 m2			
1.10.200.	DIN276_08: 392 Standicherheit herstellen - Stützgerüst Standicherheit herstellen an vorbeschriebenem längenorientierten Standgerüst Lastklasse 3 mit Stützgerüst/Abstreibungen/Absteifungen nach Erfordernis, einschl. Nachweis der Standicherheit aufgemessen ist die Fläche des abzustützenden Standgerüstes 390,000 m2			
1.10.210.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten, im Grundriss gekrümmten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Abbau zeitlich gestaffelt in 3 Längsabschnitten, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' ' einschließlich Stützgerüst/Abstreibungen' 390,000 m2			
1.10.220.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 2kN/m2 SW09 Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Positionsmenge = Produkt aus '390 m2' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '12 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 3 (2 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten, im Grundriss gekrümmten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' '			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

einschl. Standgerüst/Absteifungen

4.680,000 m2Wo

STLB-Bau: 10/2025 001

DIN276_08: 392

1.10.230. Aufbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 SW09

Aufbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, Verankerung am Bauwerk nicht möglich, Standfestigkeit herstellen, Standsicherheitsnachweis wird gesondert vergütet, Herstellung der Standsicherheit wird gesondert vergütet, an senkrechten, im Grundriss gekrümmten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, aufstellen auf Gelände, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, Standfläche waagrecht, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' '

Gerüst zur Durchführung der Fassadenarbeiten aus gedämmten Stahlblech-Sandwichelementen, Klempner-/Dacharbeiten; Aufstellung auf Dachdecke als Schalung aus Holzwerkstoffplatten (Schalung auf Fachwerkbändern im Abstand 1,0 m) einschließlich geeigneter Lastverteilung

Ausführung erst nach Freigabe durch Statiker'

85,000 m2

DIN276_08: 392

1.10.240. Standsicherheit herstellen - Stützgerüst

Standsicherheit herstellen an vorbeschriebenem längenorientierten Standgerüst Lastklasse 2

mit Stützgerüst/Abstreben/Absteifungen nach Erfordernis, einschl. Nachweis der Standsicherheit

aufgemessen ist die Fläche des abzustützenden Standgerüsts

85,000 m2

STLB-Bau: 10/2025 001

DIN276_08: 392

1.10.250. Abbauen längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 SW09

Abbauen längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten, im Grundriss gekrümmten Bauwerksflächen, außen, mit

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Öffnungen, Abbau zeitlich gestaffelt in 3 Längsabschnitten, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' einschließlich Stützgerüst/Abstreibungen'	85,000 m2		
1.10.260.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Gebrauchsüberlassung längenorientiert Standgerüst Arbeitsgerüst 1,5kN/m2 SW09 Gebrauchsüberlassung für längenorientiertes Standgerüst, Fassadengerüst DIN EN 12810-1, als Arbeitsgerüst DIN EN 12811-1, Positionsmenge = Produkt aus '85 m2' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '12 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Lastklasse 2 (1,5 kN/m2), Breitenklasse SW09, Höhenabstand der Gerüstlagen 2 m, alle Gerüstlagen genutzt, an senkrechten, im Grundriss gekrümmten Bauwerksflächen, außen, mit Öffnungen, Höhe der obersten Gerüstlage 3 m, über Lastverteiler belastbar, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' einsch. Standgerüst/Absteifungen ,	1.020,000 m2Wo		
1.10.270.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Aufbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage Aufbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	95,000 m		
1.10.280.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Abbauen Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage Abbauen von Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage.	95,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.10.290.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Gebrauchsüberlassung Fanggerüst Seitenschutz B bis 0,3m oberste Fanglage Gebrauchsüberlassung für Schutzeinrichtungen an Standgerüst, als Fanggerüst DIN 4420-1, mit senkrechtem Seitenschutz, Breite des Dach-/Deckenüberstandes bis 0,3 m, für eine Absturzhöhe bis 1,5 m, Ausbau der obersten Gerüstlage zur Fanglage, Positionsmenge = Produkt aus '95 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '12 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung.	1.140,000 mWo		
1.10.300.	DIN276_08: 397 Schuttlage Bautenschutzmatte D 8mm, herstellen räumen Schuttlage unter Gerüsten, vollflächig, aus Bautenschutzmatte aus Gummigranulat, Dicke 8 mm, herstellen und räumen, zum Schutz von Dachflächen/Notabdichtungen	300,000 m2		
1.10.310.	DIN276_08: 397 Schuttlage Bautenschutzmatte D 8mm, vorhalten Schuttlage unter Gerüsten, vollflächig, aus Bautenschutzmatte aus Gummigranulat, Dicke 8 mm, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus 300 m2 (Vorhaltungsmenge) mal 12 Wochen (Vorhaltungsdauer)	3.600,000 m2Wo		
1.10.320.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Aufbau Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m Aufbau Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis 0,33 m, Ausführung zeitlich versetzt.	457,000 m		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.10.330.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Abbauen Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m Abbauen Belagverbreiterung wandseitig, für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis 0,33 m, Ausführung zeitlich versetzt.	457,000 m		
1.10.340.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Gebrauchsüberlassung Belagverbreiterung wandseitig B 0,25-0,33m Gebrauchsüberlassung für Belagverbreiterung wandseitig, Positionsmenge = Produkt aus '457 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '16 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) für Standgerüste, längenorientiert, Konsolbreite über 0,25 bis 0,33 m, Ausführung zeitlich versetzt.	7.312,000 mWo		
1.10.350.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 aufbauen Seitenschutz H bis 7m Aufbauen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, Arbeitshöhe bis 7 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung zeitlich versetzt'	457,000 m		
1.10.360.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 entfernen Seitenschutz H bis 7m Entfernen zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, Arbeitshöhe bis 7 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Ausführung zeitlich versetzt'	457,000 m		
1.10.370.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Gebrauchsüberlassung Seitenschutz H bis 7m Gebrauchsüberlassung für zusätzlichen 3-teiligen Seitenschutz, DIN EN 12811-1, Arbeitshöhe bis 7 m, Positionsmenge = Produkt aus '457 m' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '15 Wochen'			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	(Gebrauchsüberlassungsdauer)			
		6.855,000 mWo		
1.10.380.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Aufbauen Treppenaufgang H 6-7m Aufbauen Treppenaufgang für Gerüst, Verankerung am Gerüst, Höhe über 6 bis 7 m, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '.. Treppenaufgang für Gerüst sowie als Aufstieg zum Erreichen der Arbeitsplätze (Dachfläche), Treppenaufgang von Standfläche bis zur obersten Gerüstlage, Höhe bis ca. 7 m. Hinweis: Leitergänge sind unbeschadet dieser Position gemäß DIN 18451 beim Gerüst vorzusehen'	2,000 St		
1.10.390.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Abbauen Treppenaufgang H 6-7m Abbauen Treppenaufgang für Gerüst, Höhe über 6 bis 7 m.	2,000 St		
1.10.400.	STLB-Bau: 10/2025 001 DIN276_08: 392 Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang H 6-7m Gebrauchsüberlassung für Treppenaufgang für Gerüst, Positionsmenge = Produkt aus '2 St.' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '31 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer) Höhe über 6 bis 7 m.	62,000 StWo		
1.10.410.	DIN276_08: 392 Aufbauen Attika-Überstieg Attika-Überstieg zum sicheren Erreichen der Dachfläche von der obersten Gerüstlage des vorbeschriebenen Fassadengerüsts aus, rutschhemmende Lauffläche, beidseitig mit Seitenschutz, aufbauen	2,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.10.420.	DIN276_08: 392 Abbauen Attika-Überstieg Attika-Überstieg zum sicheren Erreichen der Dachfläche von der obersten Gerüstlage des vorbeschriebenen Fassadengerüsts aus, rutschhemmende Lauffläche, beidseitig mit Seitenschutz, abbauen	2,000 St		
1.10.430.	DIN276_08: 392 Gebrauchsüberlassung Attika-Überstieg Gebrauchsüberlassung Attika-Überstieg, Positionsmenge = Produkt aus '2 St' (Gebrauchsüberlassungsmenge) mal '31 Wochen' (Gebrauchsüberlassungsdauer).	62,000 StWo		
Summe 1.10.	Fassadengerüste			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.11. Grundleitungen und Gebäudeeinführungen

1.11.10.	STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD100 im Freien Abwasserleitung aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), als Vollwandrohr, mineralverstärkt, DN/OD 100, Verbindung mit Steckmuffe, einschl. Dichtringen, Verlegung im Freien, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet.	160,000 m		
1.11.20.	Gemäß Position 1.11.10. STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD125 Gebäude DN/OD 125,	5,000 m		
1.11.30.	Gemäß Position 1.11.10. STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD160 Gebäude DN/OD 160,	20,000 m		
1.11.40.	Gemäß Position 1.11.10. STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD200 Gebäude DN/OD 200,	2,000 m		
1.11.50.	STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Bogen 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD110 Bogen, 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), als Vollwandrohr, mineralverstärkt, DN/OD 110.	101,000 St		
1.11.60.	Gemäß Position 1.11.50. STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Bogen 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD125 DN/OD 125,	3,000 St		
1.11.70.	Gemäß Position 1.11.50. STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Bogen 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD160 DN/OD 160,	2,000 St		
1.11.80.	Gemäß Position 1.11.50. STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Bogen 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD200 DN/OD 200,	2,000 St		
1.11.90.	STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Abzweig 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD110 Abzweig, 45 Grad, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), als Vollwandrohr, mineralverstärkt, DN/OD 110.	18,000 St		
1.11.100.	Gemäß Position 1.11.90. STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Abzweig 45Grad Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD125 DN/OD 125,	2,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.11.110.	STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Reduzierstück Abwasserltg PP heißwasserbest. Vollwandrohr DN/OD125 DN110 Reduzierstück, für Abwasserleitung, aus PP-Rohr DIN EN 1451-1, heißwasserbeständig (bis 95 Grad C), als Vollwandrohr, mineralverstärkt, DN/OD 125, 2. DN/OD 110.	2,000 St		
1.11.120.	DIN276_08: 411 Bodenablauf Frostsicher - KG2000 mit Folienflansch Bodenablauf Typ FS - KG 2000 mit Folienflansch, frostsicher für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,67 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter Vierstegdichtung, druckwasserdicht MPA-geprüft bis 7,0 bar, gas- und geruchsdicht im Sinne der TA Luft, mit Folienflansch öl- und bitumenbeständig (d = ca. 50 cm), verschraubbarem Edelstahlrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg), frostsichere Geruchssperre Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen v. 30 - 70 mm stufenlos verstellbar und drehbar, Anschluss: KG 2000 Rohre DN 110 senkrecht Einbauort: U1.V01 Einbringöffnung	1,000 St		
1.11.130.	DIN276_08: 411 Bodenablauf - KG2000 mit Folienflansch Bodenablauf - KG 2000 - mit Folienflansch für den Ablauf von Grauwasser, Ablaufleistung: 1,79 l/s, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter Vierstegdichtung, druckwasserdicht MPA-geprüft bis 7,0 bar, gas- und geruchsdicht im Sinne der TA Luft, zum Einbau im Innenbereich für Flächen ohne Fahrverkehr, mit Folienflansch, öl- und bitumenbeständig (d= ca. 50 cm), Kunststoffrost Klasse K3 (belastbar bis max. 300 kg) 15x15 cm, Geruchsverschluss, Schlammfangsieb und Bauzeitschutzdeckel, Bauhöhe: Ablauf ca. 110 mm, Aufsatzrahmen von 30-70 mm stufenlos verstell- und verdrehbar, Anschluss: KG 2000 Rohre r DN 110 senkrecht, Einbauort:			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1x U1.008 GA-Schltr.
1x U1.003 HAR HVT
1x U1.002 IT-Netz BWI
3x U1.005 Nassmüll, Fettabscheider
1x U1.006 HA Sanitär
2x U1.001 Heizzentrale

9,000 St

Bodenablauf für die Küche in erdreichb. Bodenplatte in nachfolgend beschriebenen Bodenaufbau:

0,7 cm Acrylharz/Reaktionsharz PMMA R10, R11, R12
0,3 cm Abdichtung mit Gewebeeinlage W2-I, W3-I mit chem. Einwirkung (Bestandteil des Bodenbeschichtungssystems)
8,0 cm Zementestrich (Flächenlast bis 5kN/m², CT F5 gem. DIN 18560-2)
- PE-Folie einlagig als Trennlage
- Abdichtung gem. DIN 18534-2 (Kunststoffbahn)
3,0 cm Trittschalldämmung
(d = 3 cm, s' ≤ 50 MN/m³, WLГ 035)
7,5 cm Rohbautoleranz/Ausgleichsschicht
als gebundene Schüttung
0,5 cm Bauwerksabdichtung, einlagig, Bitumenschweißbahn nach DIN 18533-1, W1-E
25,0 cm Stahlbeton Deckenplatte/Sohlplatte gem. Statik
- PE-Folie 2-lagig als Trennlage
12,0 cm Wärmedämmung (XPS, WLГ 035)
8,0 cm Sauberkeitsschicht

STLB-Bau: 10/2025 044
DIN276_08: 411

1.11.140. Bodenablauf Geruchverschluss DN100 Gehäuse Stahl niro Reinigungsöffnung Anschlussrand Abgang senkr. höhenverstellb. Aufsatzstück Rostrahmen Stahl niro Pressdichtungsflansch Rostrahmen Stahl niro Gitterrost Stahl niro lose eingelegt B 20-50mm L 50mm L15 Eimer

Bodenablauf DIN EN 1253-1 mit Geruchverschluss mit einer Sperrwasserhöhe von mind. 50 mm, Anschluss DN 100, Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr 1.4301, mit Reinigungsöffnung, mit Anschlussrand, Abgang senkrecht, mit höhenverstellbarem Aufsatzstück und Rostrahmen, Aufsatzstück aus nichtrostendem Stahl, mit Pressdichtungsflansch, Rostrahmen aus nichtrostendem Stahl, Gitterrost aus nichtrostendem Stahl, lose eingelegt, Rost-/Plattenbreite über 20 bis 50 mm, Rost-/Plattenlänge bis 50 mm, Klasse L 15, mit Eimer.

6,000 St

DIN276_08: 411

1.11.150. Bodendurchführung Typ Frischbetonverb. - KG 2000 - DN 110

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Bodendurchführung mit Frischbetonverbund-Bodendurchführung - KG 2000 Nennweite: DN/OD 110 Bodendurchführung zur systemkonformen Anbindung an FBV-Folien, für den Einbau in WU-Bodenplatten mit bauseits verlegter Frischbetonverbundfolie, zum Anschließen von KG 2000 Rohren, Durchmesser: DN 110, Lieferlänge: ca. 50 cm, mit FBV-Dichtungsmanschette aus rostfreiem Edelstahl V2A mit 20 cm umlaufender, eckiger Frischbetonverbundfolie, Drehmomentkontrollmutter, druckwasserdichte, umlaufende Vierstegdichtung, einseitig angeformter Steckmuffe und Deckel als Einbauhilfe, MPA-geprüft bis 10,0 bar, form- und druckstabiles Vollwandmaterial mit geringem Abrieb, IAF-geprüft: Radondicht!, WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2	38,000 St		
1.11.160.	Gemäß Position 1.11.150. DIN276_08: 411 Bodendurchführung Typ Frischbetonverb. - KG 2000 - DN 160 Nennweite: DN/OD 160	1,000 St		
1.11.170.	DIN276_08: 411 Futterrohr, ID 200 mm, Wandstärke: 300 mm Futterrohr, ID 200 mm, Wandstärke: 300 mm Futterrohr dickwandiges Kunststoff-Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren, Innendurchmesser ID: 200 mm Wandstärke: 30 cm druckwasserdichte sowie gas- und geruchsdichte, umlaufende Vierstegdichtung, 2 Deckel als Einbauhilfe, sowie einseitigem Spachtelflansch, Gewebe beschichtet zur sicheren Anbindung von Bitumen- und Reaktivabdichtungen, umlaufend ca. 5 cm, MPA-geprüft bis 10,0 bar, gas- und geruchsdicht - hochwertig im Sinne der TA-Luft!, IAF-geprüft: Radondicht!, geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 102, WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2	6,000 St		
1.11.180.	Gemäß Position 1.11.170. DIN276_08: 411 Futterrohr, ID 250 mm, Wandstärke: 300 mm Innendurchmesser ID: 250 mm			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
		1,000 St		
1.11.190.	Gemäß Position 1.11.170. DIN276_08: 411 Futterrohr, ID 300 mm, Wandstärke: 300 mm Innendurchmesser ID: 300 mm	1,000 St		
1.11.200.	DIN276_08: 411 Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung DN 100 Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung gerade Ausführung bestehend aus einem geschützten Medienrohr KG 2000-DN110-als Innenrohr, bauaufsichtlich zugelassen Material: Polypropylen mineralverstärkt (PP-MD), Farbe: grün Rohraufbau: Vollwandrohr-System mit homogenem Wandaufbau und einem KG Rohr-DN160-als Außenrohr, bauaufsichtlich zugelassen Material: PVC-U, Farbe: rotbraun Isolationsstärke zwischen den beiden Rohren: ca. 22 mm umlaufend, und einem zugelassenen Polyurethanschaum nach Norm EN 14308 Schaumsystem: B2 – G56 – 50 – 3/75 H – grün CE-Kennzeichnung am Außenrohr, PU – EN 14308 Brandverhalten: E Dichtung: mit NBR-Dichtung für Ableitung von Fetten oder Tankstellenabwässern	30,000 m		
1.11.210.	DIN276_08: 411 Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung 45° Bogen DN 100 Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung 45° Bogen bestehend aus einem geschützten Medienrohr KG 2000-DN110-als Innenrohr, bauaufsichtlich zugelassen, eingebautes Zwischenstück mit NBR-Dichtung für Ableitung von Fetten oder Tankstellenabwässern Material: Polypropylen mineralverstärkt (PP-MD), Farbe: grün Rohraufbau: Vollwandrohr-System mit homogenem Wandaufbau und einem KG Rohr-DN160-als Außenrohr, bauaufsichtlich zugelassen Material: PVC-U, Farbe: rotbraun Isolationsstärke zwischen den beiden Rohren: ca. 22 mm umlaufend, und einem zugelassenen Polyurethanschaum nach Norm EN 14308 Schaumsystem: B2 – G56 – 50 – 3/75 H – grün CE-Kennzeichnung am Außenrohr, PU – EN 14308 Brandverhalten: E	17,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.11.220.	DIN276_08: 411 Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung 45° Abzweig DN 100 Isoliertes Abwasserrohr mit PU-Hartschaumisolierung 45° Abzweig DN 100 bestehend aus einem geschützten Medienrohr KG 2000-DN110-als Innenrohr, bauaufsichtlich zugelassen Material: Polypropylen mineralverstärkt (PP-MD), Farbe: grün Rohraufbau: Vollwandrohr-System mit homogenem Wandaufbau und einem KG Rohr-DN160-als Außenrohr, bauaufsichtlich zugelassen Material: PVC-U, Farbe: rotbraun Isolationsstärke zwischen den beiden Rohren: ca. 22 mm umlaufend, und einem zugelassenen Polyurethanschaum nach Norm EN 14308 Schaumsystem: B2 – G55 – 50 – 4,2 – farblos, CE-Kennzeichnung am Außenrohr, PU – EN 14308 – CS(10Y) 400 Brandverhalten: E	3,000 St		
-----------	--	----------	-------	-------

1.11.230.	STLB-Bau: 10/2025 042 DIN276_08: 411 Mediendurchführung einfach Außenwand D 25-40cm Kunststoff ID 150mm PE AD 63-110mm geschlossen Mediendurchführung, einfach, rund, für Trinkwasser DIN 1988-200, in Außenwand, aus WU-Beton, Wanddicke über 25 bis 40 cm, in vorh. Futterrohr, aus Kunststoff, Innendurchmesser 150 mm, Medienrohr aus Polyethylen PE, Außendurchmesser Medienrohr über 63 bis 110 mm, dicht gegen drückendes Wasser, geschlossene Ausführung.	1,000 St		
-----------	--	----------	-------	-------

1.11.240.	STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Abwasserltg PE heißwasserbest. DN/OD40 Heizwendelschweißmuffe im Freien Abwasserleitung aus PE-Rohr DIN EN 1519-1, heißwasserbeständig, DN/OD 40, Rohrverbindung mit Heizwendel-Schweißmuffe, Verlegung im Freien, Form- und Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich Bauzeitenschutzdeckel an allen offenen Rohrenden'	5,000 m		
-----------	---	---------	-------	-------

1.11.250.	Gemäß Position 1.11.240. STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Abwasserltg PE heißwasserbest. DN/OD50			
-----------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Heizwendelschweißmuffe im Freien DN/OD 50,	5,000 m		
1.11.260.	STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Bogen 87-90Grad Abwasserltg PE heißwasserbest. Heizwendelschweißen DN/OD40 Bogen, 87 bis 90 Grad, für Abwasserleitung, aus PE-Rohr DIN EN 1519-1, heißwasserbeständig, Rohrverbindung durch Heizwendelschweißen, DN/OD 40.	2,000 St		
1.11.270.	Gemäß Position 1.11.260. STLB-Bau: 10/2025 044 DIN276_08: 411 Bogen 87-90Grad Abwasserltg PE heißwasserbest. Heizwendelschweißen DN/OD50 DN/OD 50.	2,000 St		
1.11.280.	DIN276_08: 411 Universaltrichter KG2000 - DN100/OD110 zum Anschluss von KG/HT - Rohren bei Versatz und zum Anschluss an KG/KG 2000 Grundleitungen, mit druckwasserdichter, umlaufender, thermisch verschweißter Vierstegdichtung, einseitigem Spitzende, trittsicherem Bauzeitschutzdeckel und zusätzlichem Schutzdeckel, MPA-geprüft bis 10,0 bar, form- und druckstabiles Vollwandmaterial mit geringem Abrieb, IAF-geprüft: Radondicht! WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2	3,000 St		
1.11.290.	DIN276_08: 411 Dichteinsatz Typ FBV/GF 100 Dichteinsatz Typ FBV/GF 100 zur Durchführung von Kabeln und Rohren einsetzbar, Kerbohrung/Futterrohr: 100 mm, Medienleitung: 0 - 75 mm, mit Großflansch und zusätzlichem Dichtungsflansch inkl. Butyl-Dichtungsband zur Anbindung an FBV-Folien,			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Drehmomentkontrollmutter DKM, rostfreier Edelstahl V2A, gegen drückendes Wasser bis 2,5 bar, gas- und geruchsdicht-hochwertig im Sinne der TA-Luft, IAF-geprüft: Radondicht, geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 101, WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2	2,000 St		
1.11.300.	DIN276_08: 411 Futterrohr inkl. Mauerkragen - ID 100 - Wandstärke: 25 cm Futterrohr - ID 100 dickwandiges Kunststoff-Futterrohr Echtmaß zum Einbetonieren, als Aussparung zum nachträglichen Einbau von Rohren oder Kabeln mittels Dichteinsatz, mit druckwasserdichter, umlaufender Vierstegdichtung und 2 Deckel als Einbauhilfe, Farbe: grau, Innendurchmesser ID: 100 mm, Wandstärke: 25 cm, MPA-geprüft bis 10,0 bar, gas- und geruchsdicht - hochwertig im Sinne der TA-Luft!, IAF-geprüft: Radondicht!, geprüft nach FHRK-Prüfgrundlage GE 102, WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 + 2	2,000 St		
1.11.310.	DIN276_08: 411 Rolle Ortungswarnband Rolle Ortungswarnband; Bandlänge je Rolle 250 m; inkl. Verlegung	1,000 St		
1.11.320.	DIN276_08: 411 Einmessen Grundleitung Einmessen der verlegten Grundleitungen nach Fertigstellung der Rohrverlegearbeiten und vor dem endgültigen Verfüllen der Leitungsgräben. Die Vermessungsarbeiten sind durch fachkundiges Personal mit geeigneten Vermessungsgeräten (z. B. Tachymeter) durchzuführen und haben lage- und höhengenaue zu erfolgen. Einmessen sind sämtliche verlegten Leitungen der Grundstücksentwässerung einschließlich aller Richtungsänderungen, Abzweige, Bögen, Formstücke und Übergänge. Darüber hinaus sind die Lage der			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 **Neubau Truppenküche VT900**
LV: 301 **Erweiterte Rohbauarbeiten** **Währung: EUR**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Gebäudeeinführungen sowie der Anschlussstellen an vorhandene oder neu hergestellte Entwässerungsleitungen aufzunehmen.

Zu erfassen sind insbesondere die Lagekoordinaten sowie die Rohrsohlenhöhen an maßgeblichen Punkten wie Abzweigen, Richtungsänderungen, Gefällewechseln sowie an den Übergabepunkten der Grundstücksentwässerung.

Die Höhenangaben sind auf das im Projekt gültige Höhen Bezugssystem zu beziehen. Die Einmessung hat so zu erfolgen, dass eine eindeutige und dauerhafte Zuordnung der Leitungsführung, Rohrdimensionen, Rohrmaterialien sowie der Einbauteile der Entwässerungsanlage möglich ist.

Bestandteil der Leistung ist die Erstellung einer vollständigen Bestandsdokumentation der tatsächlich ausgeführten Grundleitungen der Grundstücksentwässerung gemäß den Anforderungen der vorgenannten Regelwerke. Die Bestandsunterlagen müssen die tatsächliche Leitungsführung mit Angabe der Lagekoordinaten, Sohlhöhen, Leitungsdimensionen sowie der Lage sämtlicher Schächte, Formstücke und Anschlusspunkte enthalten. Die Bestandspläne sind auf Grundlage der ausgeführten Leitungsführung zu erstellen und eindeutig als Bestandsunterlagen zu kennzeichnen.

Die Dokumentation ist digital in Form von Bestandsplänen im Format PDF sowie in einem CAD-kompatiblen Format, z. B. DWG oder DXF, zu übergeben. Zusätzlich ist eine tabellarische Aufstellung der eingemessenen Punkte mit Koordinaten und Höhenangaben zu liefern.

Sämtliche zur Durchführung der Vermessungsarbeiten erforderlichen Nebenleistungen, insbesondere Abstimmungen mit der Bauleitung bezüglich des Lage- und Höhen Bezugssystems, Bereitstellung der Vermessungsgeräte, Durchführung der Messarbeiten sowie Erstellung und Übergabe der vollständigen Bestandsunterlagen, sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Abrechnung erfolgt pauschal für das vollständige Einmessen der Grundleitungen einschließlich Erstellung und Übergabe der Bestandsdokumentation.

1,000 PSCH

.....

Forderung Dokumentation:

Die Dokumentation hat im Rahmen der Gesamt-Dokumentation des Erw. Rohbaus zu erfolgen (siehe Titel Stundenlohn/Dokumentation).

Nach erfolgreicher Fertigstellung der erdverlegten Leitungen (anstehende Druckprobe) und vor Verfüllung des Rohrgrabens ist die ordnungsgemäße Verlegung der Rohrleitungen durch Fotos zu dokumentieren und in einem Grundrissplan inkl. zugehöriger GPS-Daten darzustellen.

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
1.11.330.	DIN276_08: 411 Dichtheitsprüfung Dichtheitsprüfung (Druckprobe), gemäß DIN EN 1610, gegebenenfalls abschnittsweise einschl. aller erforderlichen Anlagen, Abdichtungen, Verankerungen und Rohrverschlüsse. Leistungsbestandteile - Säubern/Reinigen des Rohrleitungssystems - Erstprüfung: Kamerauntersuchung vor dem endgültigen Verfüllen der Baugrube (bzw. Einbau der Bodenplatte) für Grundleitungen, Retensionseinrichtungen und Schächte - Wiederholungsprüfung nach der Fertigstellung des Rohbaues vor Verlassen der Baustelle - Protokoll gemäß DIN EN 1610/ATV - DVWK - A139 mit allen Daten - Berechnung der erforderlichen Prüfwerte gemäß anzuwendenden Regelwerken - Dokumentation samt Übergabe in 3-facher Ausfertigung in Papierform sowie Befahrungsvideo in Dateiform Abrechnung: Die Abrechnung der Leistung erfolgt unabhängig von Leitungslängen und Anlagengröße als Pauschale je Kanalanschlusspunkt.	11,000 St		
Summe 1.11.	Grundleitungen und Gebäude...			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.12. Betoninstallationen - Elt.

1.12.10.	STLB-Bau: 10/2025 053 DIN276_08: 444 Geräteverbindungsdose Einführungen Kunststoff ID 60mm T 62mm UP Beton Geräteverbindungsdose DIN EN IEC 60670-1 (VDE 0606-1) und DIN 49073, mit Einführungen für glatte oder gewellte Elektroinstallationsrohre, aus Kunststoff, Innendurchmesser 60 mm, Tiefe 62 mm, Unterputz, in Beton.	2,000 St		
----------	--	----------	-------	-------

1.12.20.	STLB-Bau: 10/2025 053 DIN276_08: 444 Elektroinstallationsrohr PVC-U AD 25mm Beton Elektroinstallationsrohr DIN EN 61386 (VDE 0605), Maße DIN EN 60423, aus PVC-U, einwandig, gewellt, flexibel, Außendurchmesser 25 mm, Druckfestigkeit Klasse 3 - mittel (750 N) DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Klasse Schlagbeanspruchung 3 - mittel DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1), Verlegung in Beton.	5,000 m		
----------	---	---------	-------	-------

Summe 1.12.	Betoninstallationen - Elt.			
--------------------	-----------------------------------	--	-------	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.13. Provisorien

1.13.10.	DIN276_08: 391 Längervorhaltung Umwehrungen Längervorhaltung von Absturzsicherungen als Geländer/Umwehrungen Als Geländer/Sicherung an Absturzkanten von z.B. Fassadenöffnungen, Deckenöffnungen Vergütet wird nur die Längervorhaltung-/Unterhaltung über die eigene Nutzungsdauer hinaus	250,000 mWo		
----------	---	-------------	-------	-------

1.13.20.	DIN276_08: 398 Höhenmarken setzen Höhenmarken setzen, einschl. Vorhalten, unterhalten und sichern für eigene und Zwecke anderer AN, beseitigen, einschl. Späterer Zuputzarbeiten.	5,000 St		
----------	---	----------	-------	-------

1.13.30.	DIN276_08: 398 Prov. Regenwasserentwässerung Provisorium während der Baumaßnahme. Provisorische Regenwasserableitung mit Fallrohren aus PP (Polypropylen) -Rohren, Nenngröße 100, herstellen und auf Abruf durch die Bauleitung wieder entfernen. Leistung einschl. Der erforderlichen Form-und Verbindungsstücke, Herstellen von provisorischen Dachrinnenanschlüsse, Leitungsanschlüssen usw.	50,000 m		
----------	---	----------	-------	-------

1.13.40.	STLB-Bau: 10/2025 000 DIN276_08: 397 Staubschutz UK Kunststoffolie D 0,4mm H 3-4m herstellen räumen Schutzvorrichtung als Staubschutz in Gebäuden, einschl. Unterkonstruktion, aus Kunststoffolie, Foliendicke mind. 0,4 mm, Höhe über 3 bis 4 m, herstellen und räumen, Abrechnung nach bespannter Fläche, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'Staubschutzwand, umsetzbar, Ausführung wie folgt: - obere und untere Holzleiste mit Filzstreifen belegt - reißfeste, gitterarmierte, eingespannte Kunststoffolie - Folienüberlappung als Zugang, 1,0 m breit			
----------	---	--	--	--

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	- Halterung/Unterkonstruktion nach Erfordernis - seitliche Abklebung gegen Wand'	25,000 m2		
1.13.50.	DIN276_08: 397 Staubschutz UK H 3-4m vorhalten Schutzvorrichtung als Staubschutz in Gebäuden, einschl. Unterkonstruktion, Höhe über 3 bis 4 m, vorhalten, Abrechnung nach bespannter Fläche, vorhalten, einschließlich unterhalten	75,000 m2Mt		
1.13.60.	STLB-Bau: 10/2025 000 DIN276_08: 391 Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge B 1125mm H 2125mm einbauen ausbauen Behelfsmäßige Tür, abschließbar, einflügelig, aus Stahl, mit verstellbarer Einbauzarge, lichte Rohbaubreite 1125 mm, lichte Rohbauhöhe 2125 mm, einbauen und ausbauen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr ' Bautür, in Systembauweise aus Stahlblech, zum Einsetzen in rohe Wandöffnungen sowie bei bereits eingesetzter Stahlzarge, stabile Ausführung, Maulweite verstellbar'	2,000 St		
1.13.70.	STLB-Bau: 10/2025 000 DIN276_08: 391 Tür abschließbar Stahl verstellbare Einbauzarge B 1125mm H 2125mm vorhalten Behelfsmäßige Tür, abschließbar, einflügelig, aus Stahl, mit verstellbarer Einbauzarge, lichte Rohbaubreite 1125 mm, lichte Rohbauhöhe 2125 mm, vorhalten, Positionsmenge = Produkt aus '2' (Vorhaltemenge) mal '5' (Vorhaltedauer) Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr 'einschließlich unterhalten'	10,000 StMt		
1.13.80.	DIN276_08: 398 Herstellung und Einbau von Höhenfestpunkten Herstellung, Einbau und Rückbau von Höhenfestpunkten bestehend aus ausbetonierten Schachtunterteilen sowie einem PP - Rohr DN 315 und einem entsprechenden Höhenbolzen . Inkl . Einbau, Rückbau und Entsorgung	4,000 St		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

Summe 1.13.	Provisorien			
-------------	-------------	--	--	-------

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
--------------	-----------------------	----------	---------------	--------------

1.14. Stundenlohnarbeiten/Dokumentation

Die nachfolgenden Berechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Anzahl der abgerechneten Stunden.

Es werden nur die tatsächlich auf der Baustelle erbrachten Stunden vergütet. Fahrzeit und Fahrtkosten sind als Nebenkosten in die Stundenverrechnungssätze einzukalkulieren.

Vom AN sind Stundenlohnzettel aufzustellen, diese müssen eindeutig erkennen lassen:

- Bezeichnung der Baumaßnahme
- Vor- und Zunamen,
- Beruf,
- Lohngruppe laut Tarif,
- Arbeitsleistung sowie Zeit, Ort und Dauer,
- Verbrauch an Baustoffen,
- Benutzung von Maschinen mit genauer Leistungsangabe nach Zeit, Ort und Dauer.

Die vom Auftragnehmer oder seinem Bevollmächtigten unterschriebenen Stundenlohnzettel müssen für jeden Kalendertag getrennt ausgestellt sein und sind in der Regel "TÄGLICH" der Bauleitung in doppelter Fertigung zur Anerkennung vorzulegen. Nachträglich eingereichte Stundenlohnzettel werden nicht anerkannt.

Im Stundenverrechnungssatz sind enthalten:

- Lohn- und Gehaltskosten,
- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
- Sozialkosten und Sozialkassenbeiträge,
- Gemeinkostenanteile und Gewinn.

Zuschläge für Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit sind gesondert nachzuweisen.

STLB-Bau: 10/2025 091

DIN276_08: 399

1.14.10. Baufacharbeiter/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Baufacharbeiter/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

50,000 h

STLB-Bau: 04/2026 091

DIN276_18: 399

DIN276_08: 399

1.14.20. Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis	Gesamtbetrag
	Wagnis und Gewinn. Ausführung gemäß Einzelbeschreibung, Einzelbeschreibungs-Nr '			
	Hinweis: werden keine Helfer beschäftigt, ist stattdessen der Facharbeiterlohn anzusetzen'			
		25,000 h		
1.14.30.	DIN276_08: 399 Dokumentation Kosten für die Zusammenstellung und die Aufstellung einer prüffähigen Dokumentation für sämtliche Leistungen durch den Auftragnehmer. Die vollständig vorliegende Dokumentation ist Voraussetzung für die Abnahme. Dokumentation entsprechend Vorbemerkungen - 0.2 Angaben zur Ausführung, Pkt. 0.2.6 Übergabeunterlagen/Revisionsunterlagen des AN			
		1,000 PSCH		
1.14.40.	Fotodokumentation Einführungen Kellergeschoss Fotodokumentation Öffnungen/Einführungen/Durchdringungen Kellergeschoss sämtliche Öffnungen/Einführungen/Durchdringungen in Bodenplatten und Wänden des Kellergeschosses sind im Rahmen der Ausführung durch Fotos zu dokumentieren 1. Fotos jeweils von der erstellten Rohbau-Öffnung 2. Fotos jeweils von der komplett abgedichteten Durchdringung 3. Fotos von der fertig verlegten Frischbeton-Verbundfolie der Bodenplatte mit Andichtungen an alle Durchdringungen es sind Übersichtsfotos sowie Detailfotos (Nahaufnahmen) jeder Öffnung/Durchdringung zu erstellen; es hat eine Nummerierung und Zuordnung zu erfolgen, in einem Grundrissplan ist die Lage/Position darzustellen die Fotos sind entsprechend vor der Arbeitsraumverfüllungen zu erstellen die Fotos sind als Foto-Dateien zu übergeben im Rahmen der Gesamt-Dokumentation (siehe vorherige Position)			
		1,000 PSCH		
Summe 1.14.	Stundenlohnarbeiten/Dokum...			
Summe 1.	Erweiterte Rohbauarbeiten			

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext Zusammenstellung

Projekt:	18023	Neubau Truppenküche VT900	
LV:	301	Erweiterte Rohbauarbeiten	Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
1.	Erweiterte Rohbauarbeiten	
1.1.	Mauerarbeiten	
1.2.	Verblendmauerwerk	
1.3.	Betonarbeiten	
1.4.	Erdarbeiten	
1.5.	Geschlossene Wasserhaltung	
1.6.	Dämmungen, Trennlagen	
1.7.	Abdichtungen - nicht unterkellertes Bereich	
1.8.	Abdichtungen - unterkellertes Bereich - FBV	
1.9.	Abdichtungen - unterkellertes Bereich - Bitumendickbeschichtung	
1.10.	Fassadengerüste	
1.11.	Grundleitungen und Gebäudeeinführungen	
1.12.	Betoninstallationen - Elt.	
1.13.	Provisorien	
1.14.	Stundenlohnarbeiten/Dokumentation	
Summe 1. Erweiterte Rohbauarbeiten		

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
 Zusammenstellung

Projekt: 18023 Neubau Truppenküche VT900
 LV: 301 Erweiterte Rohbauarbeiten Währung: EUR

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Gesamtbetrag
LV	301	
1.	Erweiterte Rohbauarbeiten	
	Summe LV 301 Erweiterte Rohbauarbeiten	
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00%	
		

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 206

 (Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)