

Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: 008_2026 **Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027**
LV: 1 **Erhaltungskatalog 2026 EB8**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Verkehrssicherung.....	3
1.1.	Verkehrssicherung.....	3
2.	Aufbrucharbeiten.....	15
2.1.	Entwässerungsanlagen.....	15
2.2.	Pflaster.....	17
2.3.	Platten.....	20
2.4.	Pflaster- oder Plattenbettung.....	23
2.5.	Pflasterstreifen, Rinnen mit Unterlage.....	24
2.6.	Schichten ohne Bindemittel.....	25
2.7.	Tragschicht mit hydr. Bindemittel.....	26
2.8.	Asphaltbefestigung aufnehmen.....	28
2.9.	Asphalt fräsen und trennen.....	29
2.10.	Bordsteine in Sand.....	32
2.11.	Bordsteine in Beton.....	33
2.12.	Leit- oder Sperrpfähle aufnehmen.....	35
3.	Bodenbewegungen.....	37
3.1.	Bodenbewegungen allgemein.....	37
3.2.	Frostschuttschicht herstellen.....	40
3.3.	Oberbodenauftrag.....	41
4.	Einfassungen herstellen.....	42
4.1.	Bordsteine in Beton setzen, $r > 20 \text{ m}$	42
4.2.	Bordsteine in Beton setzen, $r \leq 20 \text{ m}$	47
4.3.	Bordsteine ohne Bindemittel setzen.....	49
4.4.	Bordsteine regulieren.....	50
4.5.	Zulagen Bordsteine.....	51
5.	Entwässerungsrinne.....	52
5.1.	Entwässerungsrinne auf Betonbettung 35, 40 und 35 cm.....	52
5.2.	Fugen.....	57
5.3.	Betonrinne herstellen.....	58
5.4.	Betonlieferung.....	60
6.	Entwässerungsanlagen, Verlegung.....	61
6.1.	Leitungsgräben für Kanalanschlussleitungen.....	61
6.2.	Straßenabläufe.....	63
6.3.	Anschlußleitungen, Steinzeug / PE-HD.....	67
7.	Tragschichten.....	68
7.1.	Schottertragschicht herstellen.....	68
7.2.	Deckschicht ohne Bindemittel.....	70
7.3.	Deckschicht mit Bindemittel.....	72
8.	Asphaltbauweisen.....	73
8.1.	Deckeneinbauzug.....	73
8.2.	Vorarbeiten.....	74
8.3.	Asphalttragschicht herstellen.....	76
8.4.	Asphalttragdeckschicht herstellen.....	77
8.5.	Asphaltbinderschicht herstellen.....	78
8.6.	Asphaltdeckschicht.....	80
8.7.	Nachbehandlung von Asphaltdeckschichten.....	82
8.8.	Naht in Asphalttschicht herstellen.....	83
8.9.	Fuge in Asphalttschicht herstellen.....	85
8.10.	Asphaltranmpung.....	86

Leistungsverzeichnis Inhaltsverzeichnis

Projekt: 008_2026 **Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027**
LV: 1 **Erhaltungskatalog 2026 EB8**

Titel	Bezeichnung	Seite
8.11.	Kalt einbaufähiges Mischgut für "Reparaturarbeiten Sommer- u. Winterschäden".....	87
8.12.	Bauliche Erhaltung.....	89
8.13.	Markierung bei Asphaltflickstellen.....	92
8.14.	Gussasphalt.....	99
9.	Pflasterbauweisen.....	100
9.1.	Pflasterbettung.....	100
9.2.	Natursteinpflaster.....	102
9.3.	Klinkerpflaster.....	104
9.4.	Betonsteinpflaster.....	106
9.5.	Betonsteinverbundpflaster.....	109
9.6.	Beton-, Natursteinplatten.....	110
9.7.	Pflasterfugen.....	114
9.8.	Anpassen/Schneiden.....	116
10.	Anpassen von Straßeneinbauten.....	117
10.1.	Hydranten und Schieber auf Höhe setzen.....	117
10.2.	Schächte auf Höhe setzen.....	118
10.3.	Vor-Ort-Termin.....	120
11.	Sperrpfähle und Pfosten.....	121
11.1.	Sperrpfähle und Pfosten.....	121
12.	Stundenlohnarbeiten.....	123
12.1.	Verrechnungssatz für Arbeitskraft.....	123
12.2.	Verrechnungssatz für eine Arbeitseinheit.....	125
13.	Verrechnungssatz für Geräte.....	126
13.1.	Bagger.....	126
13.2.	Ladegeräte.....	127
13.3.	Verdichtungsgeräte.....	128
13.4.	Sonstige Straßenbaugeräte.....	129
14.	Verrechnungssatz für Fahrzeuge.....	130
14.1.	Verrechnungssatz für LKW.....	130
15.	Material.....	132
15.1.	Sielbaumörtel.....	132
15.2.	Pflastervergußmasse.....	133
15.3.	Rosten Pultform.....	134
	Zusammenstellung.....	135

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Verkehrssicherung			
1.1.	Verkehrssicherung			
	Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach StVO gemäß ZTV-SA StB 97/01 und RSA herstellen, vorhalten, kontrollieren und abbauen. Es wird ausdrücklich auf die Einhaltung der Vorgaben der ASR 5.2 hingewiesen. Hinweiszeichen während des Ausführungszeitraumes vorhalten und ausreichend nach besonderer Anweisung der Verkehrsbehörde bzw. der zuständigen Polizeidienststelle beleuchten. Kosten und Gebühren für das erstellen des Verkehrslenkungsplanes der zu Genehmigung vor Baubeginn einzureichen ist, ist in dem jeweiligen Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Das Absperr- und Leitmaterial muss der ZTV-SA entsprechen. Die Betriebskosten der Verkehrslenkungs- und Beleuchtungseinrichtungen sind in die jeweilige Position einzurechnen, desgleichen An- und Abtransport der benötigten Schilder, Verkehrs- und Hinweiszeichen, Absperrgeräte und sonstige Gegenstände. Die verkehrsbehördliche Anordnung ist inkl. aussagekräftiger Farbfotos der Verkehrssicherung mit Rechnungsstellung als Abrechnungsgrundlage dem Auftraggeber vorzulegen.			
1.1.10.	Verkehrssicherung für Maßnahmen in Nebenanlagen bis einschl. 5 m² Verkehrssicherung und Verkehrsregelung gemäß RSA 21 und ZTV-SA 97/01 herstellen. Inkl. einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung, die Position gilt für alle Leistungen der Abschnitte 2 bis 11 des Leistungsverzeichnisses. Schadensfläche bis einschließlich 5m² Verkehrssicherung in den Nebenanlagen (z.B. Geh- und Radwegbereich, Parkstreifen etc.)	150,000 Stck		
1.1.20.	Verkehrssicherung für Maßnahmen in Nebenanlagen von 5 m² bis 25 m² Verkehrssicherung und Verkehrsregelung gemäß RSA 21 und ZTV-SA 97/01 herstellen. Inkl. einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung, die Position gilt für alle Leistungen der Abschnitte 2 bis 11 des Leistungsverzeichnisses. Schadensfläche von 5m² bis einschließlich 25m² Verkehrssicherung in den Nebenanlagen (z.B. Geh- und			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Radwegbereich, Parkstreifen etc.)			
		50,000 Stck		
1.1.30.	Verkehrssicherung für Maßnahmen in Nebenanlagen von 25 m² bis 75 m² Verkehrssicherung und Verkehrsregelung gemäß RSA 21 und ZTV-SA 97/01 herstellen. Inkl. einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung, die Position gilt für alle Leistungen der Abschnitte 2 bis 11 des Leistungsverzeichnisses. Schadensfläche von 25m ² bis einschließlich 75m ² Verkehrssicherung in den Nebenanlagen (z.B. Geh- und Radwegbereich, Parkstreifen etc.)			
		50,000 Stck		
1.1.40.	Verkehrssicherung für Maßnahmen in Nebenanlagen von 75 m² bis 150 m² Verkehrssicherung und Verkehrsregelung gemäß RSA 21 und ZTV-SA 97/01 herstellen. Inkl. einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung, die Position gilt für alle Leistungen der Abschnitte 2 bis 11 des Leistungsverzeichnisses. Schadensfläche von 75m ² bis einschließlich 150m ² Verkehrssicherung in den Nebenanlagen (z.B. Geh- und Radwegbereich, Parkstreifen etc.)			
		25,000 Stck		
1.1.50.	Verkehrssicherung für Maßnahmen im Fahrbahnbereich bis 5 m² Verkehrssicherung und Verkehrsregelung gemäß RSA 21 und ZTV-SA 97/01 herstellen, Inkl. einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung, die Position gilt für alle Leistungen der Abschnitte 2 bis 11 des Leistungsverzeichnisses. Schadensfläche bis einschließlich 5m ² Verkehrssicherung im Fahrbahnbereich (Fahrbahn, Rinne, Bordstein etc.)			
		50,000 Stck		
1.1.60.	Verkehrssicherung für Maßnahmen im Fahrbahnbereich von 5 m² bis 20m² Verkehrssicherung und Verkehrsregelung gemäß RSA 21 und ZTV-SA 97/01 herstellen Inkl. einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung, die Position gilt für alle Leistungen der Abschnitte 2 bis 11 des Leistungsverzeichnisses.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schadensfläche von 5m ² bis einschließlich 20m ² Verkehrssicherung im Fahrbahnbereich (Fahrbahn, Rinne, Bordstein etc.)			
		30,000 Stck		
1.1.70.	Verkehrssicherung für Maßnahmen im Fahrbahnbereich von 20 m² bis 50m² Verkehrssicherung und Verkehrsregelung gemäß RSA 21 und ZTV-SA 97/01 herstellen Inkl. einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung, die Position gilt für alle Leistungen der Abschnitte 2 bis 11 des Leistungsverzeichnisses. Schadensfläche von 20m ² bis einschließlich 50m ² Verkehrssicherung im Fahrbahnbereich (Fahrbahn, Rinne, Bordstein etc.)			
		30,000 Stck		
1.1.80.	Verkehrssicherung für Maßnahmen im Fahrbahnbereich von 50 m² bis 100m² Verkehrssicherung und Verkehrsregelung gemäß RSA 21 und ZTV-SA 97/01 herstellen Inkl. einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung, die Position gilt für alle Leistungen der Abschnitte 2 bis 11 des Leistungsverzeichnisses. Schadensfläche von 50m ² bis einschließlich 100m ² Verkehrssicherung im Fahrbahnbereich (Fahrbahn, Rinne, Bordstein etc.)			
		30,000 Stck		
1.1.90.	Verkehrssicherung für Maßnahmen im Fahrbahnbereich von 100 m² bis 200m² Verkehrssicherung und Verkehrsregelung gemäß RSA 21 und ZTV-SA 97/01 herstellen Inkl. einholen der verkehrsrechtlichen Anordnung, die Position gilt für alle Leistungen der Abschnitte 2 bis 11 des Leistungsverzeichnisses. Schadensfläche von 100m ² bis einschließlich 200m ² Verkehrssicherung im Fahrbahnbereich (Fahrbahn, Rinne, Bordstein etc.)			
		50,000 Stck		
1.1.100.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis Pos. 1.1.90 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B I/1 Erster Tag vorhalten, warten und räumen.			
		50,000 Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.110.	Zulage zu Pos. 1.1.100 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B I/1 vorhalten und warten je weiterer Tag	25,000 d		
1.1.120.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis Pos. 1.1.90 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B I/3 Erster Tag vorhalten, warten und räumen.	25,000 Stck		
1.1.130.	Zulage zu Pos. 1.1.120 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B I/3 vorhalten, kontrollieren und warten je weiterer Tag	25,000 d		
1.1.140.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis Pos. 1.1.90 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B I/4 Erster Tag vorhalten, warten und räumen.	25,000 Stck		
1.1.150.	Zulage zu Pos. 1.1.140 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B I/4 vorhalten, kontrollieren und warten je weiterer Tag	25,000 d		
1.1.160.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis Pos. 1.1.90 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B I/5 Erster Tag vorhalten, warten und räumen.	10,000 Stck		
1.1.170.	Zulage zu Pos. 1.1.160 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B I/5 vorhalten, kontrollieren und warten je weiterer Tag	15,000 d		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.180.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis Pos. 1.1.90 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B I/17 Erster Tag vorhalten, warten und räumen.	10,000 Stck		
1.1.190.	Zulage zu Pos. 1.1.180 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B I/17 vorhalten, kontrollieren und warten je weiterer Tag	10,000 d		
1.1.200.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis Pos. 1.1.90 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B II/1 Erster Tag vorhalten, warten und räumen.	10,000 Stck		
1.1.210.	Zulage zu Pos. 1.1.200 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B II/1 vorhalten, kontrollieren und warten je weiterer Tag	5,000 d		
1.1.220.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis Pos. 1.1.90 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B II/4 Erster Tag vorhalten, warten und räumen.	5,000 Stck		
1.1.230.	Zulage zu Pos. 1.1.220 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B II/4 vorhalten, kontrollieren und warten je weiterer Tag Dokumentation der Wartungsfahrten mittels GPS ist dem AG am Folgetag nachzuweisen.	5,000 d		
1.1.240.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis Pos. 1.1.90 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B II/5 Erster Tag vorhalten, warten und räumen.	5,000 Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.250.	Zulage zu Pos. 1.1.240 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B II/5 vorhalten, kontrollieren und warten je weiterer Tag Dokumentation der Wartungsfahrten mittels GPS ist dem AG am Folgetag nachzuweisen.	5,000 d		
1.1.260.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis Pos. 1.1.90 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B IV/1 (Arbeitsstellen von kürzerer Dauer) Vorhalten, warten und räumen. Dokumentation der Wartungs- und Kontrollfahrten mittels GPS ist dem AG am Folgetag nachzuweisen. Ausführungs nach Regelplan mit Leitkegeln (VZ610-40).	10,000 Stck		
1.1.270.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis Pos. 1.1.90 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B IV/2 (Arbeitsstellen von kürzerer Dauer) Vorhalten, warten und räumen. Ausführungs nach Regelplan mit Leitkegeln.	10,000 Stck		
1.1.280.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis Pos. 1.1.90 Verkehrssicherung in Anlehnung an Regelplan B IV/12 (Arbeitsstellen von kürzerer Dauer) Vorhalten, warten und räumen. Ausführungs nach Regelplan mit Leitkegeln.	5,000 Stck		
1.1.290.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis 1.1.90 Verkehrszeichen Verkehrszeichen gemäß Verkehrsanordnung sofern nicht in Position 1.1.100 bis 1.1.280 enthalten. nach StVO außerhalb der Baustelle aufstellen, 1Tag vorhalten & warten und nach Bedarfsende abräumen.	5,000 Stck		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.300.	Zulage zu Pos. 1.1.290 Verkehrszeichen gemäß Verkehrsanordnung vorhalten und warten je weiterer Tag Dokumentation der Wartungs- und Kontrollfahrten mittels GPS ist dem AG am Folgetag nachzuweisen.	5,000 d		
1.1.310.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis 1.1.90 Zusatzzeichen Zusatzzeichen mit Beschriftung gemäß Verkehrsanordnung sofern nicht in Position 1.1.100 bis 1.1.290 enthalten. nach StVO außerhalb der Baustelle aufstellen, 1Tag vorhalten & warten und nach Bedarfsende abräumen.	5,000 Stck		
1.1.320.	Zulage zu Pos. 1.1.310 Zusatzzeichen gemäß Verkehrsanordnung vorhalten und warten je weiterer Tag	10,000 d		
1.1.330.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis 1.1.90 Absperrschranken 3m Absperrschranken 3m mit Füßen gemäß Verkehrsanordnung sofern nicht in Position 1.1.100 bis 1.1.290 enthalten. nach StVO außerhalb der Baustelle aufstellen, 1Tag vorhalten & warten und nach Bedarfsende abräumen.	5,000 Stck		
1.1.340.	Zulage zu Pos. 1.1.330 Absperrschranken 3m gemäß Verkehrsanordnung vorhalten und warten je weiterer Tag	10,000 d		
1.1.350.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis 1.1.90 Absperrschranken 3m mit Beleuchtung Absperrschranken 3m mit Füßen und Beleuchtung gemäß Verkehrsanordnung sofern nicht in Position 1.1.100 bis 1.1.290 enthalten. nach StVO außerhalb der Baustelle aufstellen, 1Tag vorhalten & warten und nach Bedarfsende abräumen.	5,000 Stck		
1.1.360.	Zulage zu Pos. 1.1.350 Absperrschranken 3m mit Beleuchtung gemäß			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verkehrsanzordnung			
	vorhalten und warten je weiterer Tag			
		5,000 d		
1.1.370.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis 1.1.90 Leitbarke mit Fuß Leitbarke mit Fuß gemäß Verkehrsanzordnung sofern nicht in Position 1.1.100 bis 1.1.290 enthalten. nach StVO außerhalb der Baustelle aufstellen, 1Tag vorhalten & warten und nach Bedarfsende abräumen.			
		5,000 Stck		
1.1.380.	Zulage zu Pos. 1.1.370 Leitbarke mit Fuß gemäß Verkehrsanzordnung			
	vorhalten und warten je weiterer Tag			
		5,000 d		
1.1.390.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis 1.1.90 Leitbarke mit Fuß und Beleuchtung Leitbarke mit Fuß und Beleuchtung gemäß Verkehrsanzordnung sofern nicht in Position 1.1.100 bis 1.1.290 enthalten. nach StVO außerhalb der Baustelle aufstellen, 1Tag vorhalten & warten und nach Bedarfsende abräumen.			
		5,000 Stck		
1.1.400.	Zulage zu Pos. 1.1.390 Leitbarke mit Fuß und Beleuchtung gemäß Verkehrsanzordnung			
	vorhalten und warten je weiterer Tag			
		5,000 d		
1.1.410.	Zulage zu Pos. 1.1.10 bis 1.1.90 Ständer mit Vz/Zusatzzeichen umsetzen Ständer mit Vz/Zusatzzeichen umsetzen gemäß Verkehrsanzordnung sofern nicht in Position 1.1.100 bis 1.1.290 enthalten. nach StVO außerhalb der Baustelle aufstellen, 1Tag vorhalten & warten und nach Bedarfsende abräumen.			
		5,000 Stck		
1.1.420.	Zulage zu Pos. 1.1.410 Ständer mit Vz/Zusatzzeichen umsetzen gemäß			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Verkehrsordnung			
	vorhalten und warten je weiterer Tag			
		5,000 d		
1.1.430.	StL-Nr. 07.105/501.02.02.19.02 Transp.Lichtsignalanlage aufstellen LSA f.Engst.Type C*Kabelverbindung Versorg. n. Wahl*... Freitext ... Steuer.verk.abh. Transportable Lichtsignalanlage einschließlich Energieversorgung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten und betreiben wird gesondert vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Lichtsignalanlage für Engstelle und Verkehrsabhängigkeit, Typ C. Kabelverbindung. Energieversorgung nach Wahl des AN. Leuchtfeld-Durchmesser '200mm' Steuerung = Verkehrsabhängig.	1,000 St		
1.1.440.	StL-Nr. 07.105/506.02.02.01 Transportable LS-Anlage vorhalten LSA f.Engst.Type C*Kabelverbindung Versorg. n. Wahl Transportable Lichtsignalanlage vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Lichtsignalanlage für Engstelle und Verkehrsabhängigkeit, Typ C. Kabelverbindung. Energieversorgung nach Wahl des AN.	3,000 d		
1.1.450.	StL-Nr. 07.105/511.20.21 Transportable LS-Anlage umsetzen LSB f.Engst.Type C*Kabelverbindung Versorg. n. Wahl Transportable Lichtsignalanlage umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Lichtsignalanlage für Engstelle und Verkehrsabhängigkeit, Typ C. Kabelverbindung. Energieversorgung nach Wahl des AN.	1,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.1.460.	StL-Nr. 07.105/501.09.22.19.99 Transp.Lichtsignalanlage aufstellen Fußgängerverkehr*2 Ausleger Kabelverbindung*Versorg. n. Wahl ... Freitext ...*... Freitext ... Transportable Lichtsignalanlage einschließlich Energieversorgung aufstellen und beseitigen. Vorhalten, warten und betreiben wird gesondert vergütet. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufstellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Lichtsignalanlage für Sicherung einer Fußgängerquerung. Mit zwei Auslegern. Kabelverbindung. Energieversorgung nach Wahl des AN. Leuchtfeld-Durchmesser '200/300mm ' Steuerung 'gem. VRAO'	1,000 St		
1.1.470.	StL-Nr. 07.105/506.09.22.01 Transportable LS-Anlage vorhalten Fußgängerverkehr*2 Ausleger Kabelverbindung*Versorg. n. Wahl Transportable Lichtsignalanlage vorhalten, warten und betreiben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Lichtsignalanlage für Sicherung einer Fußgängerquerung. Mit zwei Auslegern. Kabelverbindung. Energieversorgung nach Wahl des AN.	3,000 d		
1.1.480.	StL-Nr. 07.105/316.11.53.13.21 Markierung Typ II herstellen Durchg. Strich*Breite 0,12 m Folie Gew.Kunstst*Verkehrskl. P 6 Kl.Q2/R3/RW3/S1*Überrollb.Kl. T 3 Grobstrukt.Decke*Rückst.entfernen Markierung Typ II für vorübergehende Markierung herstellen und warten. Zu markierende Fläche von losem Schmutz reinigen. Vormarkieren. Sicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Durchgehender Strich. Strichbreite = 0,12 m. Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 6. Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/ R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1. Überrollbarkeitsklasse T 3.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterlage = grobstrukturierte Decke. Markierungsfolie rückstandsfrei und deckenschonend entfernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m		
1.1.490.	StL-Nr. 07.105/316.45.53.13.21 Markierung Typ II herstellen Haltlinie*Breite 0,50 m Folie Gew.Kunstst*Verkehrskl. P 6 KI.Q2/R3/RW3/S1*Überrollb.KI. T 3 Grobstrukt.Decke*Rückst.entfernen Markierung Typ II für vorübergehende Markierung herstellen und warten. Zu markierende Fläche von losem Schmutz reinigen. Vormarkieren. Sicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Strichbreite = 0,50 m. Markierungsstoff = Folie, Gewebe-/Kunststoffträger. Verkehrsklasse = P 6. Tages-/Nachtsichtbarkeit (trocken/feucht) = Klasse Q 2/ R 3/RW 3, Griffigkeitsklasse S 1. Überrollbarkeitsklasse T 3. Unterlage = grobstrukturierte Decke. Markierungsfolie rückstandsfrei und deckenschonend entfernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m		
1.1.500.	StL-Nr. 16.105/339.92.40.21.03 Pfeilmarkierung Typ II herst. ... Freitext ...*Länge 5 m Folie,Gew.o.Kunst*P 6 grobstr. Decke*Folie entf. Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung herstellen und warten. Vormarkieren. Sicherungsmaßnahmen durchführen. Markierungszeichen 'Pfeil oder Buchstabe' Länge = 5,00 m. Markierungssystem aus Folie, Gewebe-/Kunststoffträger. Verkehrsklasse mindestens P 6. Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht. Markierungsfolie entfernen. Markierungsabfall aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 St		
1.1.510.	Zulageposition Absperrrtafel Zulage zur Pos. 1.1.10 bis 1.1.40 Einsatz einer fahrbaren Absperrrtafel (Vz 615 oder 616)			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	nach Verkehrsanordnung) inkl. Zugfahrzeug und Fahrer. Vergütung erfolgt unabhängig von der Anzahl der Einsatzstellen nur einmal je Einsatztag	10,000 St		
1.1.520.	StL-Nr. 07.105/201.26.09.22.99 Verkehrsschild aufstellen Schild1600x1250mm*... Freitext ... Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN ... Freitext ... Verkehrsschild aufstellen und beseitigen, für die Bau- zeit vorhalten und warten. Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen. Vorübergehende Sicherungsmaßnah- men durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Auf- stellen, der Rest nach Beseitigen vergütet. Verkehrsschild = Rechteck, H x B 1600 x 1250 mm. Kombination 'Hinweistafel u. ggf. Vz 101/123 ' Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2. Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen. Aufstellhöhe 'mind. 2,2m'	3,000 St		
1.1.530.	Verkehrsplanung/Einleitung des Genehmigungsverfahrens für Arbeitsstelle von kürzerer Dauer	1,000 Stck		
1.1.540.	Verkehrsplanung/Einleitung des Genehmigungsverfahrens für Arbeitsstelle von längerer Dauer	1,000 Stck		
1.1.550.	Signalzeichenplan für LSA erstellen	1,000 Stck		
Summe 1.1.	Verkehrssicherung			
Summe 1.	Verkehrssicherung			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.	Aufbrucharbeiten			
2.1.	Entwässerungsanlagen			
2.1.10.	Straßenablauf einschl. Aufsatz ausbauen Aufsatz für Straßenablauf incl. Ausgleichsringe (max. 3 Stück) vollständig ausbauen, einschließlich der erforderlichen Aufbruch-, Erd-, und Verfüllarbeiten. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Material: Betonfertigteile Abmessung: bis 450 mm lichte Weite Ausbautiefe: bis 0,50m ab OK Aufsatz	1,000 St		
2.1.20.	Straßenablauf einschl. Aufsatz ausbauen Straßenablauf inklusive Aufsatz vollständig ausbauen, einschließlich der erforderlichen Aufbruch-, Erd- und Verfüllarbeiten. Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich, abdichten. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Material: Betonfertigteile Abmessung: bis 450 mm lichte Weite Ausbautiefe: 1,25 bis 1,50 m ab OK Aufsatz	1,000 St		
2.1.30.	Entwässerungsleitung ausbauen bis 1,25m Entwässerungsleitung ausbauen einschließlich Ausheben und Verfüllen der Baugrube sowie der eventuell erforderlichen Verbauarbeiten. Der Anschluss der verbleibenden Leitungen ist mit einem Verschlusssteller und Muffenkitt abzudichten. Anschlusstiefe am Rinnenablauf ca. 0,80 m. Rohre der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß in waagerechter Länge ab Außenkante Rinnenablauf bis örtlich angegebene Anschlussmuffe. Material: Steinzeug / PE-HD Abmessung: bis DN 200 Aushubtiefe: bis 1,25 m	5,000 m		
2.1.40.	Entwässerungsleitung ausbauen 1,25-1,75m Entwässerungsleitung ausbauen einschließlich Ausheben und Verfüllen der Baugrube sowie der erforderlichen Verbauarbeiten. Der Anschluss der verbleibenden Leitungen			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	ist mit einem Verschlusssteller und Muffenkitt abzudichten. Anslusstiefe am Rinnenablauf ca. 0,80 m. Rohre der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß in waagerechter Länge ab Außenkante Rinnenablauf bis örtlich angegebene Anschlussmuffe. Material: Steinzeug / PE-HD Abmessung: bis DN 200 Aushubtiefe: 1,25 m bis 1,75 m	3,000 m		
2.1.50.	Entw.leitung ausb. Zulage Handschachtung Entwässerungsleitung ausbauen. Zulage für Handschachtung. Aushubtiefe: bis 2,50 m	3,000 m		
2.1.60.	StL-Nr. 12.108/910.11.19.01 Suchgraben herstellen Klasse 3 bis 5*Tiefe bis 1,25 m Aufbruch gesond.*... Freitext ... Boden einb.u.v. Suchgraben nach Unterlagen des AG herstellen. Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern. Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Boden-/Felsklasse 3 bis 5. Grabentiefe bis 1,25 m. Straßenaufbruch wird gesondert vergütet. Verbau 'nach Erfordernis, Handschachtung' Gelagerten Boden einbauen und verdichten.	1,000 m3		
Summe 2.1.	Entwässerungsanlagen			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.	Pflaster			
2.2.10.	Pflasterdecke aufnehmen, Großpflaster Pflasterdecke aufnehmen. Art = Großpflasterdecke. Material = Naturstein, Sortenrein. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Steine innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	15,000 m2		
2.2.20.	Pflasterdecke aufnehmen, Großpflaster, Lager AG Pflasterdecke aufnehmen. Art = Großpflasterdecke. Material = Naturstein, Sortenrein. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Steine zum Lagerplatz des AG nach Unterlagen des AG fördern und abladen. Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	20,000 m2		
2.2.30.	Pflasterdecke aufnehmen, Kleinpflaster, Lager AG Pflasterdecke aufnehmen. Art = Kleinpflasterdecke. Material = Naturstein, Sortenrein. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Steine zum Lagerplatz des AG nach Unterlagen des AG fördern und abladen. Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m2		
2.2.40.	Pflasterdecke aufnehmen, Großpflaster, Verwert. AN Pflasterdecke aufnehmen. Art = Großpflasterdecke. Material = Naturstein. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.2.50.	Pflaster i.S. aufn. lagern Pflaster in Sand- oder Kiesbettung aufnehmen, säubern und sortiert im Baustellenbereich lagern. Material: Beton-, Klinker- und Klein- pflaster verschiedener Größe	300,000 m2		
2.2.60.	Pflaster i.S. aufn. palettiert, Lager AG Pflaster in Sand- oder Kiesbettung aufnehmen, säubern und palettiert zum Lagerplatz des AG transportieren, einschließlich Lieferung der Paletten. Material: Klinker- und Betonpflaster verschiedener Größe	10,000 m2		
2.2.70.	Pflaster i.S. aufn. Eigentum AN Pflaster in Sand- oder Kiesbettung aufnehmen. Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Material: Beton-, Klinker- und Klein- pflaster verschiedener Größe	100,000 m2		
2.2.80.	Zulage Fugenfüllung, Fugenmasse Zulage für Fugenfüllung. Mit Fugenfüllung aus bitumenhaltiger Fugenmasse. Das Aufbruchgut ist der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	30,000 m2		
2.2.90.	Zulage für Asphaltüberzug auf Pflaster Zulage für Asphaltüberzug auf Pflaster. Das Aufbruchgut ist der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Überzugdicke = bis 5 cm.	5,000 m2		
2.2.100.	Zulage Fugenfüllung, hydraulisch Zulage für Fugenfüllung. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch mit hydraulischem Bindemittel. Das Aufbruchgut ist der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	3,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 2.2.	Pflaster		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.	Platten			
2.3.10.	Plattenbelag aufnehmen, 7 cm Plattenbelag aufnehmen. Art = Betonplatten, ca. 7 cm dick. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Platten säubern, auf Paletten stapeln, innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	500,000 m2		
2.3.20.	Plattenbelag aufn. palletiert Lager AG, 7 cm Plattenbelag aufnehmen. Art = Betonplatten, ca. 7 cm dick. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Platten säubern, auf Paletten stapeln zum Lagerplatz des AG transportieren, einschließlich Lieferung der Paletten. Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	100,000 m2		
2.3.30.	Plattenbelag aufnehmen und entsorgen 7 cm Plattenbelag aufnehmen. Art = Betonplatten, ca. 7 cm dick. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	130,000 m2		
2.3.40.	Betonpl. 25-50-75/50/7 + Kleinpfl. aufn. und lagern Plattenbelag mit Platten und Kleinpflaster des AG (im so genannten Kopenhagener Verband) aufnehmen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Platten aus Beton - 50 x 25 x 7, 50 x 50 x 7, 50 x 75 x 7 cm. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Platten und Kleinpflaster säubern, innerhalb der Baustelle fördern und lagern Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	20,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.50.	Betonpl. 25-50-75/50/7 + Kleinpfl. aufn. zum Lager Plattenbelag mit Platten und Kleinpflaster des AG (im so genannten Kopenhagener Verband) aufnehmen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Platten aus Beton - 50 x 25 x 7, 50 x 50 x 7, 50 x 75 x 7 cm. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Platten palletieren und Kleinpflaster zum Lagerplatz des AG nach Unterlagen des AG fördern, einschließlich Lieferung der Paletten. Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m2		
2.3.60.	Betonpl. 25-50-75/50/7 + Kleinpfl. aufn.+entsorgen Plattenbelag mit Platten und Kleinpflaster des AG (im so genannten Kopenhagener Verband) aufnehmen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Platten aus Beton - 50 x 25 x 7, 50 x 50 x 7, 50 x 75 x 7 cm. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Kleinpflaster zum Lagerplatz des AG nach Unterlagen des AG fördern. Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m2		
2.3.70.	Plattenbelag aufnehmen, 10 cm Plattenbelag aufnehmen. Art = Betonplatten, ca. 10 cm dick. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Platten säubern, auf Paletten stapeln, innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m2		
2.3.80.	Plattenbelag aufnehmen und entsorgen, 10 cm Plattenbelag aufnehmen. Art = Betonplatten, ca. 10 cm dick. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.3.90.	Plattenbelag aufnehmen, Naturstein, 8 -12 cm Plattenbelag aufnehmen. Art = Natursteinplatte, ca. 8 bis 12 cm dick. Material = Naturstein, Sortenrein. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Platten säubern, auf Paletten stapeln, innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m2		
2.3.100.	Plattenbelag aufn. Eigent. AN, Naturstein, 8 - 12 cm Plattenbelag aufnehmen. Art = Natursteinplatte, ca. 8 bis 12 cm dick. Material = Naturstein, Sortenrein. Mit Fugenfüllung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Bettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m2		
Summe 2.3.	Platten			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.4.	Pflaster- oder Plattenbettung			
2.4.10.	Pflaster- / Plattenbettung ohne Bindem. bis 5cm Pflasterbettung oder Plattenbettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel aufbrechen. Aufbruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bettungsdicke bis 5 cm.	1.000,000 m2		
2.4.20.	Pflaster- / Plattenbettung ohne Bindem. 5-10cm Pflasterbettung oder Plattenbettung aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel aufbrechen. Aufbruchmaterial der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bettungsdicke 5 bis 10 cm.	40,000 m2		
Summe 2.4.	Pflaster- oder Plattenbettung			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.5.	Pflasterstreifen, Rinnen mit Unterlage			
2.5.10.	Rinne a.B/M. aufbrechen, lagern Pflasterstreifen mit Unterlage als Randeinfassung, Rinne oder ähnlich aufbrechen Aufbruchtiefe gilt ab OK Pflaster. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Pflastersteine säubern und seitlich lagern. Pflaster = Naturstein verschiedener Art und Größe. Fugenfüllung = verschiedener Art. Bettung = Beton oder Mörtel. Aufbruchtiefe = 25 bis 55 cm.	10,000 m2		
2.5.20.	Rinne a.B/M. aufbrechen, Eigentum AN Pflasterstreifen mit Unterlage als Randeinfassung, Rinne oder ähnlich aufbrechen Aufbruchtiefe gilt ab OK Pflaster. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Pflaster = Beton-, Naturstein verschiedener Art und Größe. Fugenfüllung = verschiedener Art. Fundament = Beton oder Mörtel. Aufbruchtiefe = 25 bis 55 cm.	10,000 m2		
Summe 2.5.	Pflasterstreifen, Rinnen mit ..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.6.	Schichten ohne Bindemittel			
2.6.10.	Schicht o. Bindemittel aufn. Kies bis 15 cm Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Schicht aus Baustoffgemisch für Kiestragschichten und Deckschichtmaterial ohne Bindemittel aufnehmen. Dicke 10,0 bis 15,0 cm. Fläche nach Unterlagen des AG. Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 m2		
2.6.20.	Schicht o. Bindemittel aufn. Schotter bis 15 cm Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten aufnehmen. Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke 10,0 bis 15,0 cm.	10,000 m2		
2.6.30.	Schicht o. Bindemittel aufn. Schotter bis 20 cm Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten aufnehmen. Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke über 15,0 bis 20,0 cm.	5,000 m2		
2.6.40.	Schicht o. Bindemittel aufn. Schotter 30 cm Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Schicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten aufnehmen. Material der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Dicke über 20,0 bis 30,0 cm.	5,000 m2		
Summe 2.6. Schichten ohne Bindemittel				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.7.	Tragschicht mit hydr. Bindemittel			
2.7.10.	Tragschicht m. hydr. Bindem. aufnehmen bis 15 cm Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn. Hydraulisch gebundene Tragschicht. Aufbruchtiefe bis 15 cm. Aufbruchstoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m2		
2.7.20.	Tragschicht m. hydr. Bindem. aufnehmen bis 20 cm Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn. Hydraulisch gebundene Tragschicht. Aufbruchtiefe über 15 bis 20 cm. Aufbruchstoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 m2		
2.7.30.	Tragschicht m. hydr. Bindem. aufnehmen bis 25 cm Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn. Hydraulisch gebundene Tragschicht. Aufbruchtiefe über 20 bis 25 cm. Aufbruchstoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 m2		
2.7.40.	Betondecke aufnehmen bis 15 cm Betondecke aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn. Befestigung = Betondecke. Unterlage = nach Unterlagen des AG. Dicke der Betondecke über 10 bis 15 cm. Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2,000 m2		
2.7.50.	Betondecke aufnehmen bis 20 cm Betondecke aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn. Befestigung = Betondecke.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterlage = nach Unterlagen des AG. Dicke der Betondecke über 15 bis 20 cm. Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2,000 m2		
2.7.60.	Betondecke aufnehmen bis 25 cm Betondecke aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn. Befestigung = Betondecke. Unterlage = nach Unterlagen des AG. Dicke der Betondecke über 20 bis 25 cm. Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2,000 m2		
2.7.70.	Betondecke aufnehmen bis 30 cm Betondecke aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn. Befestigung = Betondecke. Unterlage = nach Unterlagen des AG. Dicke der Betondecke über 25 bis 30 cm. Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2,000 m2		
2.7.80.	Betonrandstreifen aufnehmen bis 25 cm Betonrandstreifen aufbrechen und aufnehmen. Streifenbreite 40 cm. Dicke des Betonrandstreifens über 20 bis 25 cm. Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2,000 m2		
2.7.90.	Betonrandstreifen aufnehmen bis 30 cm Betonrandstreifen aufbrechen und aufnehmen. Streifenbreite 40 cm. Dicke des Betonrandstreifens über 25 bis 30 cm. Ausbaustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2,000 m2		
Summe 2.7.	Tragschicht mit hydr. Bindemittel			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.8.	Asphaltbefestigung aufnehmen			
2.8.10.	Asphaltbefestigung aufnehmen bis 6 cm Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn. Dicke Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 m2		
2.8.20.	Asphaltbefestigung aufnehmen bis 12 cm Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn. Dicke Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m2		
2.8.30.	Asphaltbefestigung aufnehmen bis 18 cm Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn. Dicke Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 m2		
2.8.40.	Asphaltbefestigung aufnehmen bis 24 cm Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn. Dicke Asphaltbefestigung 18 bis 24 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 m2		
2.8.50.	Asphaltbefestigung aufnehmen bis 30 cm Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen. Fläche = Fahrbahn. Dicke Asphaltbefestigung über 24 bis 30 cm. Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	2,000 m2		
Summe 2.8. Asphaltbefestigung aufnehmen				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.9.	Asphalt fräsen und trennen			
2.9.10.	Fahrbahndecke feinfräsen 0 bis 10 cm Fahrbahndecke feinfräsen Decke fräsen und Material aufnehmen. Gefräste Fläche reinigen Fläche: Fahrbahn zwischen Spurrinnen Deckschicht: Asphalt Frästiefe: 0 bis 10 cm von der Sollhöhe Fräsart: Feinfräsung mit Spezialfräs- walze. Breite 1,50 bis 2,00 m Schnittlinienabstand < 10 mm Computergesteuerte Nivelier- einrichtung Ebenheit: längs/quer +/-4 mm, auf 4 m Meßlatte Breite: Gesamte Fahrbahn Anfallendes Material in Eigentum des AN übernehmen, von der Baustelle entfernen und einer Wiederverwendung zuführen.	10,000 m2		
2.9.20.	Asphalt fräsen über 2,5 bis 4 cm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten gradlinig auf Frästiefe herstellen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe über 2,5 bis 4 cm Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	100,000 m2		
2.9.30.	Asphalt fräsen über 4 bis 6 cm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten gradlinig auf Frästiefe herstellen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe über 4 bis 6 cm Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	20,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.9.40.	Asphalt fräsen über 6 bis 8 cm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten gradlinig auf Frästiefe herstellen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe über 6 bis 8 cm Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	40,000 m2		
2.9.50.	Asphalt fräsen über 8 bis 10 cm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten gradlinig auf Frästiefe herstellen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe über 8 bis 10 cm Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	50,000 m2		
2.9.60.	Asphalt fräsen über 10 bis 12 cm Asphalt fräsen und Fräsgut aufnehmen. Anschlusskanten gradlinig auf Frästiefe herstellen. Asphaltdeckschicht. Frästiefe über 10 bis 12 cm Fläche = Fahrbahn. Fräsasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unebenheiten der gefrästen Fläche höchstens 6 mm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung.	20,000 m2		
2.9.70.	Asphaltbefestigung trennen bis 3 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung bis 3 cm.	10,000 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.9.80.	Asphaltbefestigung trennen bis 6 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 3 bis 6 cm.	20,000 m		
2.9.90.	Asphaltbefestigung trennen bis 12 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 6 bis 12 cm.	20,000 m		
2.9.100.	Asphaltbefestigung trennen bis 18 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 12 bis 18 cm.	3,000 m		
2.9.110.	Asphaltbefestigung trennen bis 24 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.	3,000 m		
2.9.120.	Asphaltbefestigung trennen bis 30 cm Asphaltbefestigung geradlinig trennen. Trennen durch schneiden. Dicke der Asphaltbefestigung über 24 bis 30 cm.	3,000 m		
Summe 2.9.	Asphalt fräsen und trennen			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.10.	Bordsteine in Sand			
2.10.10.	Bordsteine i.S.aufn. 8/25/50cm lagern Bordsteine in Sand aufnehmen. Abmessung: 8/25/50 [B/H/L] Wieder verwertbare Bordsteine säubern, innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	15,000 m		
2.10.20.	Bordsteine i.S.aufn. 8/25/50cm beseitg. Bordsteine in Sand aufnehmen. Abmessung: 8/25/50 [B/H/L] Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	40,000 m		
2.10.30.	Bordsteine i.S.aufn. 10-15/30cm lagern Bordsteine in Sand aufnehmen. Abmessung: 10/30 bis 15/30 [B/H] Wieder verwertbare Bordsteine säubern, innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	20,000 m		
2.10.40.	Bordsteine i.S.aufn. 10-15/30cm beseitg. Bordsteine in Sand aufnehmen. Abmessung: 10/30 bis 15/30 [B/H] Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	10,000 m		
Summe 2.10. Bordsteine in Sand				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.11.	Bordsteine in Beton			
2.11.10.	Bordsteine i.B.aufn. 8/25/50cm lagern Bordsteine in Beton aufnehmen. Abmessung: 8/25/50 [B/H/L] Wieder verwertbare Bordsteine säubern, innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	30,000 m		
2.11.20.	Bordsteine i.B.aufn. 8/25/50cm beseitg. Bordsteine in Beton aufnehmen. Abmessung: 8/25/50 [B/H/L] Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	30,000 m		
2.11.30.	Bordsteine i.B.aufn. 10-15/30cm lagern Bordsteine in Beton aufnehmen. Abmessung: 10/30 bis 15/30 [B/H] Wieder verwertbare Bordsteine säubern, innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	30,000 m		
2.11.40.	Bordsteine i.B.aufn. 10-15/30cm beseitg. Bordsteine in Beton aufnehmen. Abmessung: 10/30 bis 15/30 [B/H] Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	30,000 m		
2.11.50.	Bordsteine i.B.aufn. >15/30cm lagern Bordsteine in Beton aufnehmen. Abmessung: über 15/30 [B/H] Wieder verwertbare Bordsteine säubern, innerhalb der Baustelle fördern und lagern. Nicht wieder verwendbare Bordsteine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	5,000 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.11.60.	Bordsteine i.B.aufn. >15/30cm beseitg. Bordsteine in Beton aufnehmen. Abmessung: über 15/30 [B/H] Sämtliche Steine und übriges Aufbruchgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	3,000 m		
Summe 2.11.	Bordsteine in Beton			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.12.	Leit- oder Sperrpfähle aufnehmen			
2.12.10.	Pfahl in Erdreich ausbauen Leit- oder Sperrpfähle aus verschiedenen Baustoffen ausbauen und im Baustellenbereich lagern. Standort = in Erdreich versetzt	15,000 St		
2.12.20.	Pfahl in Erdreich ausbauen Leit- oder Sperrpfähle aus verschiedenen Baustoffen ausbauen, Baustoffen der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Standort = in Erdreich versetzt	10,000 St		
2.12.30.	Pfahl in Pflaster ausbauen Leit- oder Sperrpfähle aus verschiedenen Baustoffen ausbauen und im Baustellenbereich lagern. Standort = in Pflasterdecke versetzt	5,000 St		
2.12.40.	Pfahl in Pflaster ausbauen Leit- oder Sperrpfähle aus verschiedenen Baustoffen ausbauen, Baustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Standort = in Pflasterdecke versetzt	20,000 St		
2.12.50.	Pfahl in Pflaster + Unterbau ausbauen Leit- oder Sperrpfähle aus verschiedenen Baustoffen ausbauen und im Baustellenbereich lagern. Standort = in Pflaster auf Unterbau versetzt	20,000 St		
2.12.60.	Pfahl in Pflaster + Unterbau ausbauen Leit- oder Sperrpfähle aus verschiedenen Baustoffen ausbauen, Baustoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Standort = in Pflaster auf Unterbau versetzt	2,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.12.70.	Pfahl ausb., Erdreich schließen Leit- oder Sperrpfähle aus verschiedenen Baustoffen ausbauen und im Baustellenbereich lagern, einschließlich Schließen des Loches. Standort = in Erdreich versetzt	2,000 St		
2.12.80.	Pfahl ausb., Pflaster schließen Leit- oder Sperrpfähle aus verschiedenen Baustoffen ausbauen und im Baustellenbereich lagern, einschließlich Schließen des Loches und Wiederherstellen des Belages. Standort = in Pflasterdecke versetzt	3,000 St		
2.12.90.	Pfahl ausb., Pflaster+Unterbau schließen Leit- oder Sperrpfähle aus verschiedenen Baustoffen ausbauen und im Baustellenbereich lagern, einschließlich Schließen des Loches und Wiederherstellen des Belages. Standort = in Pflaster mit Unterbau versetzt	2,000 St		
2.12.100.	Pfahl ausb., Asphaltdecke schließen Leit- oder Sperrpfähle aus verschiedenen Baustoffen ausbauen und im Baustellenbereich lagern, einschließlich Schließen des Loches und Wiederherstellen des Belages. Standort = in Asphaltdecke versetzt	2,000 St		
Summe 2.12. Leit- oder Sperrpfähle aufnehmen				
Summe 2. Aufbrucharbeiten				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.	Bodenbewegungen			
3.1.	Bodenbewegungen allgemein			
3.1.10.	Unbrauchbarer Boden Kl. 3-5 lösen u. laden. <5m³ Unbrauchbaren Boden nach Angabe des AG lösen und laden. Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bodenklasse: 3 bis 5. Belastung gem. LAGA : = Z 0 Menge <= 5m³ Vergütung nach LKW-Aufmaß.	50,000 m³		
3.1.20.	Unbrauchbarer Boden Kl. 3-5 lösen u. laden. >5m³ Unbrauchbaren Boden nach Angabe des AG lösen und laden. Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bodenklasse: 3 bis 5. Belastung gem. LAGA : = Z 0 Menge > 5m³ Vergütung nach LKW-Aufmaß. 79,50	20,000 m³		
3.1.30.	Unbrauchbarer Boden Kl. 3-5 lösen u. laden. <5m³ Unbrauchbaren Boden nach Angabe des AG lösen und laden. Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bodenklasse: 3 bis 5. Belastung gem. LAGA : < Z 1.1 Menge <= 5m³ Vergütung nach LKW-Aufmaß.	1,000 m³		
3.1.40.	Unbrauchbarer Boden Kl. 3-5 lösen u. laden. >5m³ Unbrauchbaren Boden nach Angabe des AG lösen und laden. Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bodenklasse: 3 bis 5. Belastung gem. LAGA : < Z 1.1 Menge > 5m³ Vergütung nach LKW-Aufmaß.	1,000 m³		
3.1.50.	Unbrauchbarer Boden Kl. 3-5 lösen u. laden. <5m³ Unbrauchbaren Boden nach Angabe des AG lösen und laden.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bodenklasse: 3 bis 5. Belastung gem. LAGA : >Z1.1, < Z 1.2 Menge <= 5m³ Vergütung nach LKW-Wiegeschein.	1,000 t		
3.1.60.	Unbrauchbarer Boden Kl. 3-5 lösen u. laden. >5m³ Unbrauchbaren Boden nach Angabe des AG lösen und laden. Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bodenklasse: 3 bis 5. Belastung gem. LAGA : >Z1.1, < Z 1.2 Menge > 5m³ Vergütung nach LKW-Wiegeschein.	1,000 t		
3.1.70.	Unbrauchbarer Boden Kl. 3-5 lösen u. laden. <5m³ Unbrauchbaren Boden nach Angabe des AG lösen und laden. Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bodenklasse: 3 bis 5. Belastung gem. LAGA : > 1.2, < Z 2.0 Menge <= 5m³ Vergütung nach LKW-Wiegeschein..	1,000 t		
3.1.80.	Unbrauchbarer Boden Kl. 3-5 lösen u. laden. >5m³ Unbrauchbaren Boden nach Angabe des AG lösen und laden. Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bodenklasse: 3 bis 5. Belastung gem. LAGA : > 1.2, < Z 2.0 Menge > 5m³ Vergütung nach LKW-Wiegeschein.	1,000 t		
3.1.90.	Unbrauchbarer Boden Kl. 3-5 lösen u. laden. <5m³ Unbrauchbaren Boden nach Angabe des AG lösen und laden. Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bodenklasse: 3 bis 5. Belastung gem. LAGA : >Z 2.0 Menge <= 5m³ Vergütung nach LKW-Wiegeschein.	1,000 t		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.1.100.	Unbrauchbarer Boden Kl. 3-5 lösen u. laden. >5m³ Unbrauchbaren Boden nach Angabe des AG lösen und laden. Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Bodenklasse: 3 bis 5. Belastung gem. LAGA : >Z 2.0 Menge > 5m³ Vergütung nach LKW-Wiegeschein.	1,000 t		
Summe 3.1.	Bodenbewegungen allgemein			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.2.	Frostschuttschicht herstellen			
3.2.10.	Schicht aus frostunempf. Baustoffgem. oder Boden herst. Schicht aus frostunempfindlichem Baustoffgemisch oder Boden herstellen. In Verkehrsflächen. Boden nach DIN 18196 = SE, SW. Feinanteil Kategorie UF3, im eingebauten Zustand höchstens 5 M.-v.H. Feinanteile. Verformungsmodul Ev2 auf der Oberfläche mindestens 100 MN / m2. Einbaudicke nach Unterlagen des AG. Vergütung nach LKW-Aufmaß	10,000 m3		
Summe 3.2.	Frostschuttschicht herstellen			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
3.3.	Oberbodenauftrag			
3.3.10.	Oberboden andecken, 5-15cm, LKW-Aufmaß Oberboden profilgerecht auf Böschungen, Banketten, Trennstreifen u.ä. andecken. Dicke der Andeckung: 5 bis 15 cm Vergütung nach LKW-Aufmaß	3,000 m3		
3.3.20.	Oberboden andecken, 15-30cm, LKW-Aufmaß Oberboden profilgerecht auf Böschungen, Banketten, Trennstreifen u.ä. andecken. Dicke der Andeckung: 15 bis 30 cm Vergütung nach LKW-Aufmaß	3,000 m3		
Summe 3.3.	Oberbodenauftrag			
Summe 3.	Bodenbewegungen			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Einfassungen herstellen			
4.1.	Bordsteine in Beton setzen, r > 20 m			
4.1.10.	Naturbord 12/30 in Beton r>20m, Steine AG Bordsteine aus Naturstein setzen. Naturbord ca. 12 cm breit. Bordsteine aus Granit, Steine des AG. Bordsteine in Geraden und Bögen, r > 20,00 m. Fugen mit Zementschlämme, mit Mörtelklasse M 10 EN 998-2 vergießen. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20. Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	20,000 m		
4.1.20.	Naturbord 12-15/30 in Beton r>20m, Steine AG Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Naturbord ca. 12 bis 15 cm breit. Bordsteine aus Granit, Steine des AG. Bordsteine in Geraden und Bögen, r > 20,00 m. Fugen mit Zementschlämme, mit Mörtelklasse M 10 EN 998-2 vergießen. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20. Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	5,000 m		
4.1.30.	Naturbord >15/30 in Beton r>20m, Steine AG Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Naturbord >15 cm breit. Bordsteine aus Granit, Steine des AG. Bordsteine in Geraden und Bögen, r > 20,00 m. Fugen mit Zementschlämme, mit Mörtelklasse M 10 EN 998-2 vergießen. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20. Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	5,000 m		
4.1.40.	Naturbord 6-10/30 in Beton r>20m, Steine AG Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Naturbord ca. 6 bis 10 cm breit. Bordsteine aus Granit, Steine des AG. Bordsteine in Geraden und Bögen, $r > 20,00$ m. Fugen mit Zementschlämme, mit Mörtelklasse M 10 EN 998-2 vergießen. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	2,000 m		
4.1.50.	Betonbord 10/30cm in Beton $r > 20$m, Steine AG Bordsteine in Geraden und Bögen, $r > 20,00$ m, in Beton setzen, einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten. Unterbeton und Rückenstütze in C 16/20 in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter OK Bordstein. Fugen mit Schacht- und Sielbaumörtel der Mörtelklasse M 20 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm hinterstreichen. Material: Beton, Steine des AG Abmessung: 10/30 cm [B/H]	10,000 m		
4.1.60.	Betonbord 8/25 in Beton $r > 20$m, Steine AG Bordstein aus Beton setzen. Bordstein TB 8 x 25 cm. Steine des AG. Bordsteine in Geraden und Bögen, $r > 20,00$ m. Fugen hinterstreichen mit Fertigzementmörtel Mörtelklasse M 10 EN 998-2. Unterbeton und Rückenstütze in 10 cm Dicke. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten. Fundamentbeton C16/20.	50,000 m		
4.1.70.	Naturbord 12/30 in Beton $r > 20$m Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Naturbord ca. 12 cm breit, obere Sichtkante 2 cm abgerundet. Bordsteine aus Granit, fein- mittelkörniger Granit ohne große Einschlüsse, sonst DIN 1343 Klasse 2, H2, F1, gestockt fein gearbeitet. Bordsteine in Geraden und Bögen, $r > 20,00$ m. Fugen mit Zementschlämme, mit Mörtelklasse M 10 EN 998-2 vergießen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	3,000 m		
4.1.80.	Naturbord 12-15/30 in Beton r>20m Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Naturbord ca. 12 bis 15 cm breit, obere Sichtkante 2 cm abgerundet. Bordsteine aus Granit, fein- mittelkörniger Granit ohne große Einschlüsse, sonst DIN 1343 Klasse 2, H2, D2, F1, gestockt fein gearbeitet. Bordsteine in Geraden und Bögen, r > 20,00 m. Fugen mit Zementschlämme, mit Mörtelklasse M 10 EN 998-2 vergießen. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.	10,000 m		
4.1.90.	Betonbord 8/25 in Beton r>20m Bordstein aus Beton setzen. Bordstein TB 8 x 25 cm. Bordsteine in Geraden und Bögen, r > 20,00 m. Fugen hinterstreichen mit Fertigzementmörtel Mörtelklasse M 10 EN 998-2. Unterbeton und Rückenstütze in 10 cm Dicke. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	30,000 m		
4.1.100.	Betonbord 10/30 in Beton r>20m Bordstein aus Beton setzen. Bordstein TB 10 x 30 cm. Bordsteine in Geraden und Bögen, r > 20,00 m. Fugen hinterstreichen mit Fertigzementmörtel Mörtelklasse M 10 EN 998-2. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	10,000 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.1.110.	Betonbord 12-15/30 in Beton r>20m Bordstein aus Beton setzen. Bordstein BH 12-15 x 30 cm. Bordsteine in Geraden und Bögen, r > 20,00 m. Fugen hinterstreichen mit Fertigzementmörtel Mörtelklasse M 10 EN 998-2. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	3,000 m		
4.1.120.	Betonbord 12-15/30 in Beton r>20m, Steine AG Bordstein aus Beton setzen. Bordstein BH 12-15 x 30 cm. Steine des AG. Bordsteine in Geraden und Bögen, r > 20,00 m. Fugen hinterstreichen mit Fertigzementmörtel Mörtelklasse M 10 EN 998-2. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	2,000 m		
4.1.130.	Betonbord 15-25/50 in Beton r>20m Bordstein aus Beton setzen. Bordstein BH 15-25 x 50 cm. Bordsteine in Geraden und Bögen, r > 20,00 m. Fugen hinterstreichen mit Fertigzementmörtel Mörtelklasse M 10 EN 998-2. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	10,000 m		
4.1.140.	Betonbord 15-25/50 in Beton r>20m, Steine AG Bordstein aus Beton setzen. Bordstein BH 15-25 x 50 cm. Steine des AG. Bordsteine in Geraden und Bögen, r > 20,00 m. Fugen hinterstreichen mit Fertigzementmörtel Mörtelklasse M 10 EN 998-2. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 **Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027**
LV: 1 **Erhaltungskatalog 2026 EB8**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.			
		2,000 m		
	Summe 4.1.	Bordsteine in Beton setzen, r >..		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.2.	Bordsteine in Beton setzen, r ≤ 20 m			
4.2.10.	Naturbord 12/30 in Beton r<20m, Steine AG Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Naturbord ca. 12 cm breit. Bordsteine aus Granit, Steine des AG. Bordsteine in Geraden und Bögen, r < 20,00 m. Fugen mit Zementschlämme, mit Mörtelklasse M 10 EN 998-2 vergießen. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	2,000 m		
4.2.20.	Naturbord 12-15/30 in Beton r<20m, Steine AG Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Naturbord ca. 12 bis 15 cm breit. Bordsteine aus Granit, Steine des AG. Bordsteine in Geraden und Bögen, r < 20,00 m. Fugen mit Zementschlämme, mit Mörtelklasse M 10 EN 998-2 vergießen. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	10,000 m		
4.2.30.	Naturbord >15/30 in Beton r<20m, Steine AG Bordsteine aus Naturstein mit gleichmäßiger Färbung setzen. Naturbord > 15 cm breit. Bordsteine aus Granit, Steine des AG. Bordsteine in Geraden und Bögen, r < 20,00 m. Fugen mit Zementschlämme, mit Mörtelklasse M 10 EN 998-2 vergießen. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	2,000 m		
4.2.40.	Betonbord 8/25 in Beton r<20m, Steine AG Bordstein aus Beton setzen. Bordstein TB 8 x 25 cm. Steine des AG. Bordsteine in Geraden und Bögen, r < 20,00 m.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fugen hinterstreichen mit Fertigzementmörtel Mörtelklasse M 10 EN 998-2. Unterbeton und Rückenstütze in 10 cm Dicke. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	2,000 m		
4.2.50.	Betonbord 8/25 in Beton r<20m Bordstein aus Beton setzen. Bordstein TB 8 x 25 cm. Bordsteine in Geraden und Bögen, r < 20,00 m. Fugen hinterstreichen mit Fertigzementmörtel Mörtelklasse M 10 EN 998-2. Unterbeton und Rückenstütze in 10 cm Dicke. Rückenstütze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	10,000 m		
4.2.60.	Betonbord 10/30 in Beton r<20m Bordstein aus Beton setzen. Bordstein TB 10 x 30 cm. Bordsteine in Geraden und Bögen, r < 20,00 m. Fugen hinterstreichen mit Fertigzementmörtel mit Mörtelklasse M 10 EN 998-2. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	2,000 m		
4.2.70.	Betonbord 12-15/30 in Beton r<20m Bordstein aus Beton setzen. Bordstein BH 12-15 x 30 cm. Bordsteine in Geraden und Bögen, r < 20,00 m. Fugen hinterstreichen mit Fertigzementmörtel mit Mörtelklasse M 10 EN 998-2. Unterbeton und Rückenstütze in 15 cm Dicke. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.Einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten.	2,000 m		
Summe 4.2.		Bordsteine in Beton setzen, r ..		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.3.	Bordsteine ohne Bindemittel setzen			
4.3.10.	Betonbord o.B. 8/25 Bordstein aus Beton setzen. Bordsteine in Geraden und Bögen in feine Gesteinskörnung versetzen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Bordstein TB 8 x 25 cm.	2,000 m		
4.3.20.	Betonbord o.B. 8/25 Steine Baust. Bordstein aus Beton setzen. Bordsteine in Geraden und Bögen in feine Gesteinskörnung versetzen, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten. Bordstein TB 8 x 25 cm. Die Bordsteine, im Baustellenbereich gelagert, aufnehmen und fördern.	2,000 m		
4.3.30.	Klinkerbord o.B. versetzen, Steine AG Klinkerbord einreihig halbhochkant in Geraden oder Bögen in feine Gesteinskörnung setzen. Klinkerbord, im Baustellenbereich gelagert, aufnehmen und fördern.	2,000 m		
Summe 4.3.	Bordsteine ohne Bindemittel set..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.4.	Bordsteine regulieren			
4.4.10.	Naturbord i.S. regulieren 6-15cm Bordsteine auf Sand- oder Kiesbettung höhen- und fluchtgerecht regulieren. Unterfüllen mit Sand oder Pflasterkies. Aufbruchgut wird Eigentum des AN. Fugen mit Schacht- und Sielbaumörtel der Mörtelklasse M 20 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm verstreichen und vergießen. Material: Bordsteine aus Naturstein Abmessung: 6 bis 15 cm Breite	2,000 m		
4.4.20.	Betonbord i.S. regulieren 8/25/50cm, ohne Hinterstreichen Bordsteine auf Sand- oder Kiesbettung höhen- und fluchtgerecht regulieren. Unterfüllen mit Sand oder Pflasterkies. Material: Bordsteine aus Beton Abmessung: 8/25/50 cm [B/H/L]	2,000 m		
4.4.30.	Zulage, Bordsteine regulieren Zulage, Bordsteine aufnehmen und regulieren. Bordsteine siehe Unterlagen des AG. Bordsteine in Geraden und Bögen, r > 20,00 m. Fugen hinterstreichen mit Fertizementmörtel Mörtelklasse M 10 EN 998-2. Rückenstütze bis 15 cm unter Oberkante Bordstein. Fundamentbeton C16/20.	2,000 m		
Summe 4.4.	Bordsteine regulieren			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.5.	Zulagen Bordsteine			
4.5.10.	Zulage, Bordstein trennen, quer Bordstein auf Passmaß trennen. Bordsteine wie vorher. Bordstein trennen durch schneiden. Bordstein quer trennen.	20,000 St		
4.5.20.	Zulage, Bordstein trennen, Gehrung Bordstein auf Passmaß trennen. Bordsteine wie vorher. Bordstein trennen durch schneiden. Bordstein auf Gehrung trennen.	2,000 St		
Summe 4.5.	Zulagen Bordsteine			
Summe 4.	Einfassungen herstellen			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.	Entwässerungsrinne			
5.1.	Entwässerungsrinne auf Betonbettung 35, 40 und 35 cm			
5.1.10.	Entwässerungsr., Großpflaster, Ges.-dicke 35cm, 2-zeilig Pflasterstreifen aus Naturstein herstellen. Streifen als Rinnenpflaster, Großpflaster. Breite = 2 - zeilig. Fugen mit Schacht- und Sichelbaumörtel der Mörtelklasse M 10 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm als feuchte Mischung einschlänmen und die Steine von Verschmutzung reinigen. Fundament und Rückenstütze aus Beton C 16/20. Gesamtdicke = 35 cm einschließlich Bettung. Steine des AG.	3,000 m2		
5.1.20.	Entwässerungsr., Großpflaster, Ges.-dicke 35cm, 3-zeilig Pflasterstreifen aus Naturstein herstellen. Streifen als Rinnenpflaster, Großpflaster Breite = 3 - zeilig, Muldenrinne. Fugen mit Schacht- und Sichelbaumörtel der Mörtelklasse M 10 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm als feuchte Mischung einschlänmen und die Steine von Verschmutzung reinigen. Fundament und Rückenstütze aus Beton C 16/20. Gesamtdicke = 35 cm einschließlich Bettung. Steine des AG.	2,000 m2		
5.1.30.	Entwässerungsr., Kleinpflaster, Ges.-dicke 35cm, 4-zeilig Pflasterstreifen aus Naturstein herstellen. Streifen als Rinnenpflaster, Kleinpflaster. Breite = 4 - zeilig. Fugen mit Schacht- und Sichelbaumörtel der Mörtelklasse M 10 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm als feuchte Mischung einschlänmen und die Steine von Verschmutzung reinigen. Fundament und Rückenstütze aus Beton C 16/20. Gesamtdicke = 35 cm einschließlich Bettung. Steine des AG.	2,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.1.40.	Entwässerungsr., Betonstein, rot, Ges.-dicke 35cm, 1-zeilig Pflasterstreifen aus Betonsteinen herstellen. Streifen als Rinnenpflaster, Betonsteinpflaster, klinkerrot 250/120/100 mm. Breite = 1 - zeilig. Fugen mit Schacht- und Sielbaumörtel der Mörtelklasse M 10 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm als feuchte Mischung einschlänmen und die Steine von Verschmutzung reinigen. Fundament und Rückenstütze aus Beton C 16/20. Gesamtdicke = 35 cm einschließlich Bettung.	2,000 m2		
5.1.50.	Entwässerungsr., Betonstein, rot, Ges.-dicke 35cm, 3-zeilig Pflasterstreifen aus Betonsteinen herstellen. Streifen als Rinnenpflaster, Betonsteinpflaster, klinkerrot 250/120/100 mm. Breite = 3 - zeilig. Fugen mit Schacht- und Sielbaumörtel der Mörtelklasse M 10 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm als feuchte Mischung einschlänmen und die Steine von Verschmutzung reinigen. Fundament und Rückenstütze aus Beton C 16/20. Gesamtdicke = 35 cm einschließlich Bettung.	3,000 m2		
5.1.60.	Entwässerungsr., Betonstein, rot, Ges.-dicke 35cm, 5-zeilig Pflasterstreifen aus Betonsteinen herstellen. Streifen als Rinnenpflaster, Betonsteinpflaster, klinkerrot 250/120/100 mm. Breite = 5 - zeilig, Muldenrinne. Fugen mit Schacht- und Sielbaumörtel der Mörtelklasse M 10 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm als feuchte Mischung einschlänmen und die Steine von Verschmutzung reinigen. Fundament und Rückenstütze aus Beton C 16/20. Gesamtdicke = 35 cm einschließlich Bettung.	2,000 m2		
5.1.70.	Entwässerungsr., Betonstein, rot, Ges.-dicke 35cm, 5-zeilig vom AG Pflasterstreifen aus Betonsteinen herstellen. Betonsteinpflaster vom AG 250/120/100 mm. Breite = 5 - zeilig, Muldenrinne. Fugen mit Schacht- und Sielbaumörtel der Mörtelklasse M 10 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm als feuchte Mischung			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	einschlämmen und die Steine von Verschmutzung reinigen. Fundament und Rückenstütze aus Beton C 16/20. Gesamtdicke = 35 cm einschließlich Bettung.	2,000 m2		
5.1.80.	Entwässerungsr., Großpflaster, Ges.-dicke 40cm, 2-zeilig Pflasterstreifen aus Naturstein herstellen. Streifen als Rinnenpflaster, Großpflaster. Breite = 2 - zeilig. Fugen mit Schacht- und Sielbaumörtel der Mörtelklasse M 10 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm als feuchte Mischung einschlämmen und die Steine von Verschmutzung reinigen. Fundament und Rückenstütze aus Beton C 16/20. Gesamtdicke = 40 cm einschließlich Bettung. Steine des AG.	1,000 m2		
5.1.90.	Entwässerungsr., Großpflaster, Ges.-dicke 40cm, 3-zeilig Pflasterstreifen aus Naturstein herstellen. Streifen als Rinnenpflaster, Großpflaster Breite = 3 - zeilig, Muldenrinne. Fugen mit Schacht- und Sielbaumörtel der Mörtelklasse M 10 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm als feuchte Mischung einschlämmen und die Steine von Verschmutzung reinigen. Fundament und Rückenstütze aus Beton C 16/20. Gesamtdicke = 40 cm einschließlich Bettung. Steine des AG.	1,000 m2		
5.1.100.	Entwässerungsr., Kleinpflaster, Ges.-dicke 40cm, 4-zeilig Pflasterstreifen aus Naturstein herstellen. Streifen als Rinnenpflaster, Kleinpflaster. Breite = 4 - zeilig. Fugen mit Schacht- und Sielbaumörtel der Mörtelklasse M 10 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm als feuchte Mischung einschlämmen und die Steine von Verschmutzung reinigen. Fundament und Rückenstütze aus Beton C 16/20. Gesamtdicke = 40 cm einschließlich Bettung. Steine des AG.	2,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.1.110.	Entwässerungsr., Betonstein, rot, Ges.-dicke 40cm, 3-zeilig Pflasterstreifen aus Betonsteinen herstellen. Streifen als Rinnenpflaster, Betonsteinpflaster, klinkerrot 250/120/100 mm. Breite = 3 - zeilig. Fugen mit Schacht- und Sielbaumörtel der Mörtelklasse M 10 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm als feuchte Mischung einschlänmen und die Steine von Verschmutzung reinigen. Fundament und Rückenstütze aus Beton C 16/20. Gesamtdicke = 40 cm einschließlich Bettung.	2,000 m2		
5.1.120.	Entwässerungsr., Betonstein, rot, Ges.-dicke 40cm, 3-zeilig vom AG Pflasterstreifen aus Betonsteinen herstellen. Betonsteinpflaster vom AG 250/120/100 mm. Breite = 3 - zeilig. Fugen mit Schacht- und Sielbaumörtel der Mörtelklasse M 10 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm als feuchte Mischung einschlänmen und die Steine von Verschmutzung reinigen. Fundament und Rückenstütze aus Beton C 16/20. Gesamtdicke = 40 cm einschließlich Bettung.	2,000 m2		
5.1.130.	Rinne, Klinker flach, Steine des AG Ges.dicke 25cm Rinnenpflaster auf Betonbettung herstellen, einschließlich der erforderlichen Erd- und Schalungsarbeiten. Fugen mit Schacht- und Sielbaumörtel der Mörtelklasse M 10 EN 998-2 (MG III a DIN 1053) Körnung 0-4 mm als feuchte Mischung einschlänmen und die Steine von Verschmutzung reinigen. Material: Klinker, flach verlegt Steine des AG Bettung: Beton C16/20 Gesamtdicke: 25 cm incl. Bettung	2,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.1.140.	StL-Nr. 11.115/420.19.12.99.99 Rinne a. Pflast. aus Beton herst. Bordrinne.*... Freitext ... o.F., o.Vorsatz.*2-zeilig ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Rinne aus Pflastersteinen aus Beton herstellen. Mehr- zeilige Rinnen ist mit beidseitigen Schnurkanten herzu- stellen. Bordrinne. Format für Rastermaß 'Plastersteine aus Beton 160/160/140mm, Farbe grau' Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton. Breite 2-zeilig. Bettung 'Beton C16/20 nach DIN 1045 und DIN EN 206, Dicke 40 cm Der Unterbeton ist vor dem Setzen der Betonsteine fachgerecht zu verdichten und in voller Höhe einzuschalen' Fugen 'mit Schacht- und Sielbaumörtel der Mörtelklasse M 20 nach DIN EN 998-2, Körnung 0-4 mm, als feuchte Mischung einschlänmen und die Steine von Verschmutzungen reinigen' Verlegung 'in Geraden und Radien lt.als Pendelrinne, herstellen' Rinnenquerschnitt 'Gesamtdicke ca. 54 cm '	3,000 m		
5.1.150.	Rinne a. Pflast. aus Beton herst. Wie Position 5.1.120 jedoch mit Betonstein 160/160/120mm	2,000 m		
Summe 5.1.	Entwässerungsrinne auf Betonbet..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.2.	Fugen			
5.2.10.	Bewegungsfuge in Streifen und Rinnen herstellen Bewegungsfuge im Fundament und in Streifen und Rinnen herstellen. Fuge im Fundament und Rinnen. Rinnenbreite über 20 bis 50 cm. Verfüllen mit Unterfüllung aus bit-Weichfaserplatte und eine Pflasterfugenmasse. Fugenbreite = ca. 12 mm. Fugenabstand nach Vorgabe AG.			
		10,000 St		
	Summe 5.2.	Fugen		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.3.	Betonrinne herstellen			
5.3.10.	Betonflügelrinne mit Bewehrung herst. Betonflügelrinne mit Bewehrung in Schalungsbauweise herstellen. Die Bewehrungskörbe sind werksmäßig vorzufertigen. Die Verbindung der einzelnen Bewehrungselemente hat mittels Punktschweißung zu erfolgen. Festigkeitsklasse C30/37. Kategorie PSV 50. Bewehrung BST 500 S. Breite 40 cm. Dicke 42 cm einlagig.	3,000 m2		
5.3.20.	Zulage: Flügelrinne aus Beton - rot Flügelrinne aus Beton einfärben. Gleichmäßige Farbintensität herstellen. Farbe: Bremer Rot Farbanteil 6 % vom Zementgehalt Färbung: Farbpigmente Ha - Be Hameln Color rot 121 oder gleichwertig	10,000 m2		
5.3.30.	Bordsteine vor Verschmutzung schützen Bordsteine vor Verschmutzungen schützen. Die an der roten Ortbetonrinne angrenzenden Bordsteine und Straßenflächen sind bei dem Einbau des gefärbten Betons vor Verschmutzung zu schützen.	3,000 m		
5.3.40.	Querscheinfuge in Betonflügelrinne herst. Querscheinfuge in Betonflügelrinne herstellen. Fugenkerbe durch Einbau eines Hartfaserstreifens in den frischen Beton, ca. 15 cm tief, herstellen. Der Hartfaserstreifen muss mit der Rinne bündig abschließen. Fugen nach Erhärten des Betons aufschneiden. 2 Stck. Dübel Du. 25 mm, ca. 20 cm unter Oberkante Rinne verlegen.	2,000 St		
5.3.50.	Raumfuge herstellen, 15 mm Raumfuge in Betondecken mit einer bleibenden Fugeneinlage herstellen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Raumfuge entlang fester Einbauten, Fahrbahngrenzen, etc. Dicke der Betondecke nach Unterlagen des AG. Fugeneinlage = Weichfaserplatte. Fugeneinlage 13 mm dick. Oberer Fugenspalt nach dem Erhärten des Betons einschneiden. Fugenspaltbreite 15 mm, Fugenspalttiefe 30 mm, Verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse.	2,000 m		
5.3.60.	Querpressfuge herstellen Querpressfuge in Betondecken herstellen. Fugenspalt schneiden. Fuge verfüllen. Fuge in Fahrbahnen. Dübel nach Unterlagen des AG. Fugenspaltbreite 10 mm, Fugenspalttiefe 30 mm, Unterfüllstoff einbringen, Verfüllen mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse.	2,000 m		
5.3.70.	Rinne aus Beton Farbe: "Bremer Rot" herstellen	5,000 m		
Summe 5.3. Betonrinne herstellen				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
5.4.	Betonlieferung			
5.4.10.	C16/20 liefern, einbauen und verdichten Beton C16/20 liefern, einbauen und verdichten.			
		2,000 m3		
Summe 5.4.	Betonlieferung			
Summe 5.	Entwässerungsrinne			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.	Entwässerungsanlagen, Verlegung			
6.1.	Leitungsgräben für Kanalanschlussleitungen			
6.1.10.	Leitungsgraben m.T. bis 1,00m Graben für Anschlußleitung vom Straßenablauf / Hausanschluß an den bestehenden Kanal herstellen. Nach der Rohrverlegung wieder verfüllen und verdichten. Verdrängter Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mittlere Tiefe: bis 1,00 m Bodenklasse: 3 bis 5. Belastung gem. LAGA: =<Z 1.2 Verbau, soweit erforderlich, wird nicht gesondert vergütet. Wasserhaltung wird gesondert vergütet. Abrechnung in waagerechter Länge zwischen den Anschlußpunkten.	3,000 m		
6.1.20.	Leitungsgraben m.T. bis 1,50m Graben für Anschlußleitung vom Straßenablauf / Hausanschluß an den bestehenden Kanal herstellen. Nach der Rohrverlegung wieder verfüllen und verdichten. Verdrängter Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mittlere Tiefe: bis 1,50 m Bodenklasse: 3 bis 5. Belastung gem. LAGA: =<Z 1.2 Verbau wird nicht gesondert vergütet. Wasserhaltung wird gesondert vergütet. Abrechnung in waagerechter Länge zwischen den Anschlußpunkten.	2,000 m		
6.1.30.	Leitungsgraben m.T. bis 2,00m Graben für Anschlußleitung vom Straßenablauf / Hausanschluß an den bestehenden Kanal herstellen. Nach der Rohrverlegung wieder verfüllen und verdichten. Verdrängter Boden der Verwertung nach			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Wahl des AN zuführen. . Mittlere Tiefe: bis 2,00 m Bodenklasse: 3 bis 5. Belastung gem. LAGA: =<Z 1.2 Verbau wird nicht gesondert vergütet. Wasserhaltung wird gesondert vergütet. Abrechnung in waagerechter Länge zwischen den Anschlußpunkten.	2,000 m		
6.1.40.	Leitungsgraben m.T. bis 2,50m Graben für Anschlußleitung vom Straßenablauf / Hausanschluß an den bestehenden Kanal herstellen. Nach der Rohrverlegung wieder verfüllen und verdichten. Verdrängter Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Mittlere Tiefe: bis 2,50 m Bodenklasse: 3 bis 5. Belastung gem. LAGA: =<Z 1.2 Verbau wird nicht gesondert vergütet. Wasserhaltung wird gesondert vergütet. Abrechnung in waagerechter Länge zwischen den Anschlußpunkten.	2,000 m		
6.1.50.	Bodenaustausch für Leitungsgraben, LKW-Aufmaß Bodenaustausch für Leitungsgraben. Füllsand liefern, verdrängter Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Boden, Frostempfindlichkeitsklasse: F1,ZTVE-StB Vergütung nach LKW-Aufmaß	2,000 m3		
Summe 6.1.	Leitungsgräben für..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.2.	Straßenabläufe			
6.2.10.	Rinnenablauf "Bremer Modell" einbauen Rinnenablauf, Bremer Modell, bestehend aus 3 Fertigbetonteilen, Auflagerrahmen, dazugehörigem Aufsatz (Rahmen und Roste in Pult- oder Rinnenform), und verzinktem Laubfang oder Geruchsverschluß, einschließlich der erforderlichen Erdarbeiten einbauen. Die Fugen sind mit Zementmörtel abzudichten. Anschluß an die nach anderen OZ verlegte Rohrleitung mit Steckmuffe oder Schachtfutter herstellen. Unbrauchbarer bzw. überschüssiger Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,000 St		
6.2.20.	Straßenablauf einbauen m.Erdarb. Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052 einbauen. Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dichten und glattstreichen. Aufsatz wird gesondert vergütet. Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 bis 5 ausführen. Boden Form 2a und Muffenteil Form 3a, Abgang horizontal. Schafftkonus Form 11 295 mm hoch. Ein Zwischenteil, Form 6a 295 mm hoch. Auflagering Form 10b für rechteckige Aufsätze. Auflager 'aus Beton C 12/15, 10 cm dick ' Aushubtiefe ab OK Straßenablauf bis 1,35 m. Aushub seitlich lagern und zum Verfüllen verwenden. Überschüssigen Aushub der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Anschluss an vorhandene bzw. neu verlegte Entwässerungsleitung.	1,000 St		
6.2.30.	Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500,D, 16mm Dämpf.Einlage Ziinkeimer A 2 Höhe Zug um Zug Distanzst.+Mörtel Aufsatz für Straßenablauf nach DIN 1229 aufsetzen, Klasse D, Ausführung nach DIN 19594, 300x500, mit Schlitzweite 16 mm. Dämpfende Einlage. Verzinkter Eimer nach DIN 4052, Form A 2. Aufsatz zunächst provisorisch auflegen und entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmäßige Höhe setzen. Fuge zwischen den Fertigteilen mit Mörtel MG III nach			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	DIN 1053 unter Verwendung von mindestens 3 Distanzstücken entsprechender Festigkeit füllen. Füllung glattstreichen.	1,000 St		
6.2.40.	Straßen-Seiteneinlauf einbauen Straßen-Seiteneinlauf einbauen, einschließlich sämtlicher Erdarbeiten. Anschluß an Rohrleitung ist herzustellen. Unbrauchbarer bzw. überschüssiger Boden der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Straßen-Seiteneinlauf bestehend aus Beton-Sumpfteil DIN 4052 2a, PW 4421.00.21, Beton-Zwischenteil DIN 4052 6a, PW 4421.00.60, Beton-Muffenteil DIN 4052 3a, PW 4421.00.31, Beton-Zwischenteil DIN 4052 6b, PW 4421.00.61, Beton-Schaft DIN 4052 5c, PW 4421.00.52, verz. Eimer DIN 4052-A4, lang, Aufsatz Klasse C 250 in Sonderbauform als Seiteneinlauf, PW 4763.55	1,000 St		
6.2.50.	Vorhand. Rinnenabläufe in Höhe anpassen Vorhandene Rinnenabläufe an veränderte Straßenhöhe angleichen. Durch Abnehmen der Gußeisenteile, Aufmauern des Höhenausgleichs mit Klinkern in Zementmörtel und Wiederaufsetzen der Gußeisenteile.	3,000 St		
6.2.60.	Rinnenabläufe in Höhe anpassen einschl. Material Vorhandene Rinnenabläufe an veränderte Straßenhöhe angleichen einschließlich Materiallieferung. Durch Abnehmen der Gußeisenteile, Aufmauern des Höhenausgleichs mit Klinkern in Zementmörtel und Wiederaufsetzen der Gußeisenteile. Material: Gußeisenteil	3,000 St		
6.2.70.	Vorhand. Rinnenabläufe in Höhe anpassen Vorhandene Rinnenabläufe an veränderte Straßenhöhe angleichen. Durch Abnehmen der Gußeisenteile sowie des Betonoberbauteiles. Aufmauern des Höhenausgleichs mit			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Klinkern in Zementmörtel und Wiederaufsetzen der Gußeisenteile, einschließlich des Betonoberteils.	1,000 St		
6.2.80.	Rinnenabläufe in Höhe anpassen einschl. Material Vorhandene Rinnenabläufe an veränderte Straßenhöhe angleichen einschließlich Materiallieferung. Durch Abnehmen der Gußeisenteile sowie des Betonoberteils. Aufmauern des Höhenausgleichs mit Klinkern in Zementmörtel und Wiederaufsetzen der Gußeisenteile. Material: Gußeisenteil, Betonoberteil	3,000 St		
6.2.90.	Vorh.Rinnenablauf m.Kleinpflaster umpfl. Vorh. Rinnenablauf im Bereich der Asphaltdeckschicht als Abschluß mit Granitkleinpflaster umpflastern Pflasterfugen freilegen und mit bitumenhaltiger Pflastervergußmasse verfüllen.	1,000 St		
6.2.100.	Vorhand. Rinnenabläufe in Höhe anpassen Vorhandene Rinnenabläufe an veränderte Straßenhöhe angleichen. Durch Abnehmen der Gußeisenteile sowie des Betonoberteils. Aufmauern des Höhenausgleichs mit Klinkern in Zementmörtel und Wiederaufsetzen der Gußeisenteile, einschließlich des Betonoberteils. Material: Betonoberteil	1,000 St		
6.2.110.	PE-Straßenablauf DN 450, mit Sandfang PE-Straßenablauf, mit Sandfang, einbauen, für Aufsätze 300x500mm, H= ca. 145mm, Farbe schwarz, Auslaufstutzen DN/OD 160 und 200, Werkstoff PE, aus 100% Neumaterial ohne Recycling- und Schäumungsanteil aus monolithischem Bodenteil (Kürzmaß 250mm) und Auflagerplatte (PE geschweißt) mit herausnehmbaren Geruchsverschluss aus PE. Bodenteil: Rundboden mit flacher Aufstandsfläche (selbststehend), Stauvolumen 76l, mit horizontalen Rippen,			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Auslaufstutzen DN/OD 160 bzw. 200mm für Anschluss an PP-Rohr DN 150mm Aufsatzadapter: Mit integrierter Verschiebesicherung und Kunststoff-Auflagering 10b nach DIN 4052-3 (Bei Pendelrinne mit Quergefälle ca. 12%). Geeignet zur Ausrüstung mit Laubfangeimer D1 nach DIN 4052-4, Verzinkter Laubfangeimer D1 nach DIN 4052-4 Aufsatz Klasse D400, DIN EN 124/DIN 1229 (Rahmen und Roste in Pultform). einschl. einer mindestens 10cm dicken Beton-Sauberkeitsschicht C12/15, die Betonbettung bis Oberkante Halbkugel des Rundbogens sowie den erforderlichen Erdarbeiten. Anschluss an die nach anderen OZ verlegter Rohrleitung mit Steckmuffe herstellen. Unbrauchbarer bzw. überschüssiger Boden geht in Eigentum des AN und ist von der Baustelle zu entfernen. Fabrikat: Hersteller:	1,000 Stck		
Summe 6.2.	Straßenabläufe			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
6.3.	Anschlußleitungen, Steinzeug / PE-HD				
6.3.10.	Steinzeugrohr DN150, Verb.System F Entwässerungsleitungen nach DIN EN 1610 einschl. Rohraufleger in vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen herstellen. Tragfähigkeitsklasse und Rohraufleger gemäß statischen Erfordernissen für SLW 60. Material : Steinzeugrohr DIN EN 295 Hersteller:'' Verbindungssystem: F Abmessung: DN 150	2,000	m		
6.3.20.	PE-HD/PP-Rohr DN150 incl. Formteile Entwässerungsleitungen nach DIN EN 1610 incl. aller erforderlichen Formteile, einschl. Rohraufleger in vorhandenem Graben mit Verbau und Aussteifungen herstellen. Tragfähigkeitsklasse und Rohraufleger gemäß statischen Erfordernissen für SLW 60. Material : PE-HD/PP-Rohr nach DIN 16961 Hersteller:'' Verbindungssystem: Form II Abmessung: DN 150	2,000	m		
Summe 6.3.		Anschlußleitungen, Steinzeug / ..			
Summe 6.		Entwässerungsanlagen, Verlegung			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.	Tragschichten			
7.1.	Schottertragschicht herstellen			
7.1.10.	Schottertrags. 15 cm, Ev2 80 MN/m2, R.-G. Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Baustoffgemisch 0/32. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m2. Einbaudicke = 15 cm.	250,000 m2		
7.1.20.	Schottertragschicht, Ev2 80 MN/m2, R.-G. Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Baustoffgemisch 0/32. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 80 MN/m2. Einbaudicke nach Unterlagen des AG.	10,000 t		
7.1.30.	Schottertrags. 20 cm, Ev2 150 MN/m2, Bk10 bis Bk0,3 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 bis Bk0,3. Baustoffgemisch 0/32. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 150 MN/m2. Einbaudicke = 20 cm.	30,000 m2		
7.1.40.	Schottertragschicht, Ev2 150 MN/m2, Bk10 bis Bk0,3 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk0,3. Baustoffgemisch 0/32. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 150 MN/m2. Einbaudicke nach Unterlagen des AG.	3,000 t		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.1.50.	Schottertrags. 20 cm, Ev2 120 MN/m2, Bk0,3 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3. Baustoffgemisch 0/32. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MN/m2. Einbaudicke = 20 cm.	10,000 m2		
7.1.60.	Schottertragschicht, Ev2 120 MN/m2, Bk0,3 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk0,3. Baustoffgemisch 0/32. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 120 MN/m2. Einbaudicke nach Unterlagen des AG.	3,000 t		
7.1.70.	Schottertrags. 25 cm, Ev2 180 MN/m2, Bk3,2 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Baustoffgemisch 0/32. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 180 MN/m2. Einbaudicke = 25 cm.	20,000 m2		
7.1.80.	Schottertragschicht, Ev2 180 MN/m2, Bk3,2 Schottertragschicht aus Baustoffgemisch für Schottertragschichten herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Baustoffgemisch 0/32. Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mindestens 180 MN/m2. Einbaudicke nach Unterlagen des AG.	2,000 t		
Summe 7.1. Schottertragschicht herstellen				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.2.	Deckschicht ohne Bindemittel			
7.2.10.	Deckschicht ohne Bindem. 100kg 0/11 Deckschicht aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel herstellen. Baustoffgemisch 0/11. Einbaumenge = 100 kg/m2 (ca. 5 cm).	30,000 m2		
7.2.20.	Deckschicht ohne Bindemittel 0/11 Deckschicht aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel herstellen. Baustoffgemisch 0/11. Einbaumenge nach Unterlagen AG.	2,000 t		
7.2.30.	Deckschicht ohne Bindem. 100kg 0/16 Deckschicht aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel herstellen. Baustoffgemisch 0/16. Einbaumenge = 100 kg/m2 (ca. 5 cm).	20,000 m2		
7.2.40.	Deckschicht ohne Bindemittel 0/16 Deckschicht aus Baustoffgemisch ohne Bindemittel herstellen. Baustoffgemisch 0/16. Einbaumenge nach Unterlagen AG.	3,000 t		
7.2.50.	Vorh. Deckschicht ohne Bindem. wiederherst. Vorhandene Deckschicht ohne Bindemittel wieder herstellen. In Verkehrsflächen 'Seitenstreifen und Geh-/Radwege' Baustoffgemisch 'anreißen, profilieren, abwalzen' Einbaudicke '1-10cm' Baustoffgemisch 'aus vorh. Material '	20,000 m2		
7.2.60.	Wassergeb.Decke profil. Mineralgem. 2cm Vorhandenen Schlackenweg bzw. wassergebundene Decke anreißen, profilieren, mit einem Mineralgemisch andecken und abwalzen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 **Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027**
LV: 1 **Erhaltungskatalog 2026 EB8**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material: Promenadenkies, 0/11 mm aus Lehm-Sand-Kies/Splitt-Gemisch Dicke: ca. 2 cm			
		50,000 m2		
	Summe 7.2.	Deckschicht ohne Bindemittel		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
7.3.	Deckschicht mit Bindemittel			
7.3.10.	Verfestigung herstellen Verfestigung von frostunempfindlichem Material mit hydraulischen Bindemitteln maschinell herstellen. Im Zentralmischverfahren, mit Material des AN. Schichtdicke nach Unterlagen des AG. Bindemittel = CEM I 32,5 R. Verfestigung sofort nach Herstellung mit 0,8 kg/m ² Bitumenemulsion C60B1-N ansprühen.			
		2,000 t		
Summe 7.3.	Deckschicht mit Bindemittel			
Summe 7.	Tragschichten			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.	Asphaltbauweisen			
8.1.	Deckeneinbauzug			
8.1.10.	Antransport eines kleinen Fertigergs, Antransport eines kleinen Fertigergs, einschl. der zugehörigen Walze	1,000 St		
8.1.20.	Abtransport eines kleinen Fertigergs, Abtransport eines kleinen Fertigergs, einschl. der zugehörigen Walze	1,000 St		
8.1.30.	Antransport eines kompletten Deckeneinbauzuges Antransport eines kompletten Deckeneinbauzuges	1,000 St		
8.1.40.	Abtransport eines kompletten Deckeneinbauzuges Abtransport eines kompletten Deckeneinbauzuges	1,000 St		
Summe 8.1. Deckeneinbauzug				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.2.	Vorarbeiten			
8.2.10.	Unterlage reinigen, Asphalt, Schadstellen, nicht zusammenhängend Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = Asphaltbefestigung. Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen. Nicht zusammenhängende Teilflächen.	50,000 m2		
8.2.20.	Unterlage reinigen, Asphalt , Hochdruck Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unterlage = Asphaltbefestigung. Hochdruckreinigungsgerät und selbstaufnehmende Kehrmaschine.	100,000 m2		
8.2.30.	C60BP4-S, Asphaltbinder, frische Unterlage, 300 g/m2 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2.	100,000 m2		
8.2.40.	C60BP4-S, Asphaltbinder, gefräste Unterlage, 500 g/m2 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 500 g/m2.	100,000 m2		
8.2.50.	C60BP4-S, Asphaltdeckschicht, frische Unterlage, 300 g/m2 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk0,3. Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 300 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	100,000 m2		
8.2.60.	C60BP4-S, Asphaltdeckschicht, gefräste Unterlage, 500 g/m2 Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes aufsprühen. Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk0,3. Unterlage = Asphaltbefestigung, gefräst. Bindemittel = C60BP4-S. Bindemittelmenge = 500 g/m2. Vor Einbau Asphaltdeckschicht.	100,000 m2		
Summe 8.2.	Vorarbeiten			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.3.	Asphalttragschicht herstellen			
8.3.10.	AC 32 T S, 30/45 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 32 T S herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis Bk3,2. Einbau in Schadstellen / oder zum Profilausgleich. Bindemittel = 30/45.	3,000 t		
8.3.20.	AC 22 T N, 50/70 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T N herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3. Einbau in Schadstellen / oder zum Profilausgleich. Bindemittel = 50/70.	2,000 t		
8.3.30.	AC 22 T L, 70/100 Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut AC 22 T L herstellen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Einbau in Schadstellen / oder zum Profilausgleich. Bindemittel = 70/100.	2,000 t		
Summe 8.3. Asphalttragschicht herstellen				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.4.	Asphalttragdeckschicht herstellen			
8.4.10.	TLK-Name: TLK/103_, TLK-Nr.: 4. 3. 30. AC 16 TD, 50/70 // 50/80 VL Asphaltbauweisen Asphalttragdeckschicht herstellen Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmischgut AC 16 TD herstellen. In Verkehrsflächen nach Unterlagen des AG. Einbau in Schadstellen / oder zum Profilausgleich. Bindemittel = 50/70 // 50/80 VL.	2,000 t		
8.4.20.	TLK-Name: TLK/103_, TLK-Nr.: 4. 3. 70. AC 11 TD, 70/100 // 50/80 VL Asphaltbauweisen Asphalttragdeckschicht herstellen Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmischgut AC 11 TD herstellen. In Verkehrsflächen nach Unterlagen des AG. Einbau in Schadstellen / oder zum Profilausgleich. Bindemittel = 70/100 // 50/80 VL.	2,000 t		
Summe 8.4. Asphalttragdeckschicht herstellen				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.5.	Asphaltbinderschicht herstellen			
8.5.10.	TLK-Name: TLK/103_, TLK-Nr.: 4. 4. 10. AC 22 B S HB, PmB 10/25 VL, 8 cm Asphaltbauweisen Asphaltbinderschicht herstellen Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S HB nach Unterlagen des AG herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk32 bis Bk10. Einbaudicke 8 cm. Bindemittel = PmB 10/25 VL. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0.	100,000 m2		
8.5.20.	TLK-Name: TLK/103_, TLK-Nr.: 4. 4. 30. AC 22 B S HB, PmB 10/25 VL Asphaltbauweisen Asphaltbinderschicht herstellen Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 22 B S HB nach Unterlagen des AG herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk32 bis Bk10. Einbau in Schadstellen / oder zum Profilausgleich. Bindemittel = PmB 10/25 VL. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0.	5,000 t		
8.5.30.	TLK-Name: TLK/103_, TLK-Nr.: 4. 4. 40. AC 16 B S HB, PmB 10/25 VL, 6 cm Asphaltbauweisen Asphaltbinderschicht herstellen Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S HB nach Unterlagen des AG herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbaudicke 6 cm. Bindemittel = PmB 10/25 VL. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.	100,000 m2		
8.5.40.	TLK-Name: TLK/103_, TLK-Nr.: 4. 4. 60. AC 16 B S HB, PmB 10/25 VL Asphaltbauweisen Asphaltbinderschicht herstellen Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S HB nach Unterlagen des AG herstellen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 **Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027**
LV: 1 **Erhaltungskatalog 2026 EB8**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2. Einbau in Schadstellen / oder zum Profilausgleich. Bindemittel = PmB 10/25 VL. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie SZ 18.	5,000 t		
	Summe 8.5.	Asphaltbinderschicht herstellen		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.6.	Asphaltdeckschicht			
8.6.20.	TLK-Name: TLK/103_, TLK-Nr.: 4. 5. 50. AC 11 D SP, PmB 10/25 VL, 100 kg/m2 Asphaltbauweisen Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton Asphaltdeckschicht aus Splittreichem Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D SP nach Unterlagen des AG herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32 sowie bei Bushaltestellen. Einbaumenge = 100 kg/m2. Bindemittel = PmB 10/25 VL. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.	100,000 m2		
8.6.30.	TLK-Name: TLK/103_, TLK-Nr.: 4. 5. 60. AC 11 D SP, PmB 10/25 VL Asphaltbauweisen Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton Asphaltdeckschicht aus Splittreichem Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D SP nach Unterlagen des AG herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk32 sowie bei Bushaltestellen. Einbau in Schadstellen / oder zum Profilausgleich. Bindemittel = PmB 10/25 VL. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.	2,000 t		
8.6.50.	TLK-Name: TLK/103_, TLK-Nr.: 4. 5. 80. AC 11 D SP, PmB 25/45 VL, 100 kg/m2 Asphaltbauweisen Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton Asphaltdeckschicht aus Splittreichem Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D SP nach Unterlagen des AG herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 und Bk3.2. Einbaumenge = 100 kg/m2. Bindemittel = PmB 25/45 VL. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.	200,000 m2		
8.6.60.	TLK-Name: TLK/103_, TLK-Nr.: 4. 5. 90. AC 11 D SP, PmB 25/45 VL Asphaltbauweisen Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Asphaltdeckschicht aus Splittreichem Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 11 D SP nach Unterlagen des AG herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk10 und Bk3.2. Einbau in Schadstellen / oder zum Profilausgleich. Bindemittel = PmB 25/45 VL. Grobe Gesteinskörnung = Kategorie C 100/0. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.	2,000 t		
8.6.70.	TLK-Name: TLK/103_, TLK-Nr.: 4. 5. 120. AC 8 D N, 50/80 VL Asphaltbauweisen Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 8 D N herstellen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk1,0 und Bk0,3. Einbau in Schadstellen / oder zum Profilausgleich. Bindemittel = 50/80 VL. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.	2,000 t		
8.6.80.	TLK-Name: TLK/103_, TLK-Nr.: 4. 5. 140. AC 5 D L, 50/80 VL Asphaltbauweisen Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 5 D L herstellen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Einbau in Schadstellen / oder zum Profilausgleich. Bindemittel = 50/80 VL. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70.	2,000 t		
Summe 8.6. Asphaltdeckschicht				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.7.	Nachbehandlung von Asphaltdeckschichten			
8.7.10.	Abstumpfungsmaßnahmen durchführen, 1,0 kg/m² Abstumpfungsmaßnahme zu Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen. Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abstreukörnung = Lieferkörnung 1/3. Aus Gestein wie grobe Gesteinskörnung in Asphaltdeckschicht. Abstreumenge 1 kg/m ² . Maschinell abstreuen.	130,000 m ²		
	Summe 8.7.	Nachbehandlung von Asphaltdecks..		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.8.	Naht in Asphalttschicht herstellen			
8.8.10.	Naht mit PmB-heiß, ADS, 2,5 bis 3,5cm Naht in Asphalttschicht herstellen. Naht in Asphaltdeckschicht. Naht = Längs- und Quernähte. Herstellen der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle. Heiß aufzubringendes Polymermodifiziertes Bitumen 25/55-55 A auf die Nahtflanke volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 2,5 bis 3,5 cm.	20,000 m		
8.8.20.	Naht mit PmB-Masse, ADS, 2,5 bis 3,5cm Naht in Asphalttschicht herstellen. Naht in Asphaltdeckschicht. Naht = Längs- und Quernähte. Herstellen der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle. Nahtflanke mit einer kalt aufzubringenden bitumenhaltigen Masse volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 2,5 bis 3,5 cm.	10,000 m		
8.8.30.	Naht mit PmB-heiß, ABS, 5,5 bis 7,5cm Naht in Asphalttschicht herstellen. Naht in Asphaltbinderschicht. Naht = Längs- und Quernähte. Herstellen der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle. Nahtflanke mit einer kalt aufzubringenden bitumenhaltigen Masse volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 5,5 bis 6,5cm.	10,000 m		
8.8.40.	Naht mit PmB-heiß, ABS. 7,5 bis 9,5cm Naht in Asphalttschicht herstellen. Naht in Asphaltbinderschicht. Naht = Längs- und Quernähte. Herstellen der Nahtflanke durch Kantenandrückrolle. Nahtflanke mit einer kalt aufzubringenden bitumenhaltigen Masse volldeckend auftragen oder anspritzen, Menge 50 g/m je cm Schichtdicke. Dicke der Schicht über 8,5 bis 9,5cm.	10,000 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 8.8.	Naht in Asphalt-schicht herstellen		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.9.	Fuge in Asphaltsschicht herstellen			
8.9.10.	Anschluss als Fuge herstellen Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Längs- und Querfuge. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 30 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2.	40,000 m		
8.9.20.	Anschluss als Fuge herstellen Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen. Randfuge vor Borden, Übergängen, Abläufen u.ä. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = 30 mm. Fugenspaltbreite = 12 mm. Mit heiß verarbeitbarer elastischer Fugenmasse Typ N 1.	3,000 m		
Summe 8.9.	Fuge in Asphaltsschicht herstellen			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.10.	Asphaltanrampung			
8.10.10.	Asphaltanramp. vor Rinnenvorstand, 2-4cm Asphaltanrampung vor Rinnenvorstand herstellen. Nach dem Einbau der Asphaltbinderschicht den Rinnenvorstand ca. 2 bis 4 cm durch Anrampung mit kalt einbaufähigem Mischgut gegen Beschädigungen sichern.	3,000 m		
8.10.20.	Randabdichtung 25/55-55 A 8 bis 10 cm Flankenfläche des hoch liegenden Randes der Asphaltschichten abdichten durch heiß aufzubringendes Bindemittel. Auftragsmenge von mindestens 40 g/m je cm Schichtdicke. Bindemittel = 25/55-55 A. Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung über 8 bis 10 cm.	220,000 m		
8.10.30.	Asphaltanramp. mit Asphaltbeton 0/8 Keilförmige Anrampung entlang der Bordanlage herstellen. Bord und Rinne mit Folie abdecken und Asphaltbeton einbauen. Nach Fertigstellung der Straßenbaumaßnahme aufbrechen, entsorgen zur eigenen AN-Verwendung.	7,000 m		
Summe 8.10. Asphaltanrampung				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.11.	Kalt einbaufähiges Mischgut für "Reparaturarbeiten Sommer- u. Winterschäden"			
8.11.10.	Reparaturasphalt 0/3 bzw. 0/5, reaktiv, kalt verarbeitbar einbauen Reparaturasphalt (Körnung 0/3 bzw. 0/5), reaktiv, kalt verarbeitbar, gebrauchsfertig unter Zugabe von Wasser aushärtend zum Auffüllen von Schlaglöchern und Frostaufbrüchen, Schließen von breiten Rissen, Fugen und Nähten mit einer Tiefe <= 35mm. Vorgenannte Bereiche säubern, ggf. trocknen. Ausgeräumtes Material von der Baustelle entfernen und der Verwendung nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung nach verbrauchter Menge. inkl. Emulsion Einbau in Kleinstmengen und -flächen nach Herstellerangaben.	1,000 t		
8.11.20.	Reparaturasphalt 0/8 bzw. 0/11, reaktiv, kalt verarbeitbar einbauen Reparaturasphalt (Körnung 0/8 bzw. 0/11), reaktiv, kalt verarbeitbar, gebrauchsfertig unter Zugabe von Wasser aushärtend zum Auffüllen von Schlaglöchern und Frostaufbrüchen, Schließen von breiten Rissen, Fugen und Nähten. Einbau unterhalb einer Tiefe von 35mm. Vorgenannte Bereiche säubern, ggf. trocknen. Ausgeräumtes Material von der Baustelle entfernen und der Verwendung nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung nach verbrauchter Menge. inkl. Emulsion Einbau in Kleinstmengen und -flächen nach Herstellerangaben.	1,000 t		
8.11.30.	Reparaturasphalt 0/5 liefern und einbauen Reparaturasphalt (Körnung 0/5) liefern und einbauen. Bereich säubern, ggf. trocknen. Ausgeräumtes Material von der Baustelle entfernen und der Verwendung nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung nach verbrauchter Menge. Einbau in Kleinstmengen und -flächen nach Herstellerangaben. Herstellerangaben: -Nach DIN EN 13108 zertifizierter Reparaturspahl KMG-E, KMG-F, KMG-L nach HRepA (ähnlich eKa Reparaturasphalt) -GISCODE-Gruppe, min. RepA 20, lösemittelfrei			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	-Einkomponentiges, gebrauchsfertiges, umweltfreundliches frostbeständiges Kaltmischgut -Einbaubereich bis mindestens -15°C möglich. -Einbau muss auch bei Nässe, Frost und gefrorenem Untergrund gewährleistet sein -Schichtweiser Einbau(einlagig, zweilagig bei tieferen Schadstellen) möglich -Heiß überbaubarer Reparaturasphalt -Einbau ohne zusätzlichen Einsatz von Haftgrund bzw. Haftkleber möglich -Der Einbau erfolgt gemäß den Vorgaben des H Rep für Reparaturasphalt der Arten KMG-E, KMG-L und KMG-F sowie den ZTV BEA-StB 09/13 -Einsatzgebiet: Reparaturen von Straßen, Wegen und Plätzen -Zur Beseitigung von Schlaglöchern, Frostaufbrüchen, Gefahrenstellen, Anrampungen und Reparaturen im Rahmen der vorbeugenden Straßenunterhaltung -15kg-Gebinde (vorzugsweise Sackware) -Die Wiedereinlagerung von angebrochenen Gebinden ohne Qualitätsverlust muss gewährleistet sein, um keine Restmaterialkosten zu generieren. -Lagerzeit bei trockener Lagerung: mind. 36 Monate -Körnung AC5	1,000 t		
Summe 8.11. Kalt einbaufähiges Mischgut für..				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.12.	Bauliche Erhaltung			
8.12.10.	Porenfüllmasse aufbringen und abstreuen Porenfüllmasse auf Asphaltdeckschicht aufbringen und gleichmäßig verteilen durch Abziehen. Behandelte Fläche abstreuen. Nicht gebundene Abstreukörnung abkehren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung nach verbrauchter Menge. Auf Schadenstellen in kleinen nicht zusammenhängenden Flächen.	40,000 kg		
8.12.20.	Riss in Asphaltdeckschicht behandeln Riss in Asphaltdeckschicht behandeln. Riss aufschneiden, verfüllen und abdecken. Ausgeräumte Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Unterschiedliche Einzellängen. Risstiefe max. Deckenstärke Rissraum verfüllen mit heiß verarbeitbarer Rissmasse. Abdeckstreifen bis 50 mm Breite und 2 mm Dicke mit heiß verarbeitbarer Rissmasse herstellen. Lieferkörnung 1/3 mit PSV angegeben (48) gleichmäßig auf die noch heiße Rissmasse aufstreuen und andrücken.	10,000 m		
8.12.30.	Naht oder Anschluss zur Fuge aufweiten Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeckschicht zur Fuge aufweiten und säubern. Anfallenden Ausbauasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Längs- und Quernaht. Unterschiedliche Einzellängen. Fugenspalttiefe max. Deckenstärke Fugenspaltbreite = 12 mm. Aufweiten durch Schneiden.	10,000 m		
8.12.40.	Reparaturasphalt 0/2 bis 0/8 heiß einbauen. Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten AC 8 D N herstellen. In kleinen nicht zusammenhängenden Schadstellen bis je 0,5 m² als Wanderbaustelle. In Handeinbau Schadstellen sind mechanisch zu reinigen, lose Bestandteile sind zu entfernen und gehen in Eigentum des AN über. Lieferung des Asphaltmischguts im Thermokübel. Bindemittel = 70/100.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Abstumpfungsmaßnahme durch gleichmäßiges aufbringen und einwalzen der Abstreukörnung 1/3 durchführen. Abstreumenge 1 kg/m². Nicht gebundene Abstreukörnung aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung nach verbrauchter Menge	2,000 t		
8.12.50.	OB-dA herstellen, C69BP4-OB Oberflächenbehandlung mit doppelter Abstreuerung (OB-dA) herstellen. Nicht gebundene Abstreustoffe abkehren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk3,2 bis Bk0,3. Bindemittel = Bitumenemulsion C69BP4-OB, Anspritzmenge 1,4 bis 1,8 kg/m². 1. Lage Lieferkörnung 5/8, Aufstreumenge 9 bis 12 kg/m², 2. Lage Lieferkörnung 2/5, Aufstreumenge 3 bis 6 kg/m². Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51).	2,000 m2		
8.12.60.	OB-dO herstellen Doppelte Oberflächenbehandlung (OB-dO) herstellen. Nicht gebundene Abstreustoffe abkehren und der Verwertung nach Wahl des AN zuführen. In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk0,3. Bindemittel = Bitumenemulsion C69BP4-OB, 1. Schicht Anspritzmenge 1,0 bis 1,7 kg/m², 2. Schicht Anspritzmenge 1,3 bis 1,8 kg/m². 1. Schicht Lieferkörnung 5/8, Aufstreumenge 9 bis 12 kg/m², 2. Schicht Lieferkörnung 2/5, Aufstreumenge 10 bis 15 kg/m². Grobe Gesteinskörnung = Kategorie PSV angegeben (51).	2,000 m2		
8.12.70.	DSK-Mischgut einbauen DSK-Mischgut einbauen. Das Asphaltmischgut wird in einer fahrbaren Mischmaschine hergestellt und von Hand eingebaut. Geräteausstattung bestehend aus LKW mit Splittladegerät und Bitumenemulsionstank, dem Gerät zur Herstellung des DSK-Mischgutes. DSK-Mischgut nach Eignungsprüfung auf Nachweis bestehend aus Gesteinskörnung 0/3 oder 0/5 mm, Zement, Additive und polymermodifizierter Bitumenemulsion herstellen und von Hand in Schadstellen einbauen. Behandelte Fläche abstreuen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 **Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027**
LV: 1 **Erhaltungskatalog 2026 EB8**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Nicht gebundene Abstrekörnung abkehren und der verwertung nach Wahl des AN zuführen. Abrechnung nach Verbrauchter Menge. Auf Schadstellen in kleinen nicht zusammenhängenden Flächen. Schadstellengröße 0,5 bis 1,50 qm. Herstellung des Mischgutes nach ZTV BEA-StB 09 und der TLG Asphalt DSK-StB 98/03 Mischgutsorte: DSK 3 oder DSK 5 Bindemittel : C65BP6-DSK Gesteinskörnung: Gesteinskörnungsgemisch und Zement.	1,000 t		
Summe 8.12.	Bauliche Erhaltung			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.13.	Markierung bei Asphaltflickstellen			
8.13.10.	StL-Nr. 05.131/303.31.16.12.32 Längsmarkierung Typ II herstellen M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,12 m Durchgehend*Heißplastik Grobe Nachstreum.*P 7 Überrollb. T 3*Grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Strichbreite = 0,12 m. Durchgehend. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	10,000 m		
8.13.20.	StL-Nr. 05.131/303.31.56.12.32 Längsmarkierung Typ II herstellen M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,12 m Str./Lü.untersch*Heißplastik Grobe Nachstreum.*P 7 Überrollb. T 3*Grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Strichbreite = 0,12 m. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke unterschiedlich. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	10,000 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.13.30.	StL-Nr. 05.131/303.33.16.12.32 Längsmarkierung Typ II herstellen M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,25 m Durchgehend*Heißplastik Grobe Nachstreum.*P 7 Überrollb. T 3*Grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Strichbreite = 0,25 m. Durchgehend. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	3,000 m		
8.13.40.	StL-Nr. 05.131/303.33.56.12.32 Längsmarkierung Typ II herstellen M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,25 m Str./Lü.untersch*Heißplastik Grobe Nachstreum.*P 7 Überrollb. T 3*Grobstr. Decke Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenumrandung herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Strichbreite = 0,25 m. Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke unterschiedlich. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	10,000 m		
8.13.50.	StL-Nr. 05.131/307.13.61.23.02 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Vorm. Erneuerung Heißplastik*Grobe Nachstreum. P 7*Überrollb. T 3 Grobstr. Decke Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Haltlinie. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	3,000 m		
8.13.60.	StL-Nr. 05.131/307.53.61.23.02 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerüberweg*Vorm. Erneuerung Heißplastik*Grobe Nachstreum. P 7*Überrollb. T 3 Grobstr. Decke Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Fußgängerüberweg. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	3,000 m		
8.13.70.	StL-Nr. 05.131/307.23.61.23.02 Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*Vorm. Erneuerung Heißplastik*Grobe Nachstreum. P 7*Überrollb. T 3 Grobstr. Decke Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Wartelinie. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	5,000 m		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.13.80.	StL-Nr. 05.131/307.33.61.23.02 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*Vorm. Erneuerung Heißplastik*Grobe Nachstreum. P 7*Überrollb. T 3 Grobstr. Decke Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Fußgängerfurt. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	5,000 m		
8.13.90.	StL-Nr. 05.131/307.43.61.23.02 Quermarkierung Typ II herstellen Radfahrerfurt*Vorm. Erneuerung Heißplastik*Grobe Nachstreum. P 7*Überrollb. T 3 Grobstr. Decke Quermarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich. Markierung = Radfahrerfurt. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	10,000 m		
8.13.100.	Sperrflächenmarkierung Typ II herstellen M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,25 m Durchgehend*Heißplastik Grobe Nachstreum.*P 7 Überrollb. T 3*Grobstr. Decke Sperrflächenmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Strichbreite = 0,25 m. Durchgehend. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	3,000 m		
8.13.110.	Sperrflächenmarkierung Typ II herstellen M.Vorm.a.Erneuer.*Breite 0,50 m Durchgehend*Heißplastik Grobe Nachstreum.*P 7 Überrollb. T 3*Grobstr. Decke Sperrflächenmarkierung Typ II herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Strichbreite = 0,50 m. Durchgehend. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	2,000 m		
8.13.120.	StL-Nr. 05.131/313.13.26.12.32 Pfeilmarkierung Typ II herstellen Geradeaus*Vorm. Erneuerung Länge 5 m*Heißplastik Grobe Nachstreum.*P 7 Überrollb. T 3*Grobstr. Decke Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Lösen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Länge = 5 m. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	1,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.13.130.	StL-Nr. 05.131/313.23.26.12.32 Pfeilmarkierung Typ II herstellen Gerad.+li.o.re.ab*Vorm. Erneuerung Länge 5 m*Heißplastik Grobe Nachstreum.*P 7 Überrollb. T 3*Grobstr. Decke Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder rechts ab. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Länge = 5 m. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	1,000 St		
8.13.140.	StL-Nr. 05.131/313.33.26.12.32 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*Vorm. Erneuerung Länge 5 m*Heißplastik Grobe Nachstreum.*P 7 Überrollb. T 3*Grobstr. Decke Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab. Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Länge = 5 m. Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	1,000 St		
8.13.150.	StL-Nr. 05.131/313.93.26.12.32 Pfeilmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Vorm. Erneuerung Länge 5 m*Heißplastik Grobe Nachstreum.*P 7 Überrollb. T 3*Grobstr. Decke Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen 'Vorankündigungspfeil bzw. Pfeil links und rechts ab ' Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Länge = 5 m.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	1,000 St		
8.13.160.	StL-Nr. 05.131/313.93.96.12.32 Pfeilmarkierung Typ II herstellen ... Freitext ...*Vorm. Erneuerung ... Freitext ...*Heißplastik Grobe Nachstreum.*P 7 Überrollb. T 3*Grobstr. Decke Pfeilmarkierung Typ II herstellen. Losen Schmutz von zu markierender Fläche entfernen. Markierungszeichen 'Pfeil gerade aus oder Pfeil links bzw. rechts ab ' Strich mit Vormarkierung als Erneuerung. Länge '1,50m' Markierungsstoffart = Heißplastikmasse. Mit groben Nachstreumitteln. Verkehrsklasse = P 7. Überrollbarkeitsklasse T 3. Markierung auf grobstrukturierter Decke.	1,000 St		
	Summe 8.13.			
	Markierung bei Asphaltflickstel..			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
8.14.	Gussasphalt			
8.14.10.	Gussasphalt MA 8 S, PmB 10/25 VH/VL Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt MA 8 S herstellen. Einbaubreiten nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 und Bk32. Einbau in Schadstellen und/oder zum Profilausgleich. Bindemittel = PmB 10/25 VH/VL. Fremdfüller = Kalksteinfüller Kategorie CC 70	1,000 t		
Summe 8.14.	Gussasphalt			
Summe 8.	Asphaltbauweisen			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.	Pflasterbauweisen			
	Hinweis: Herstellen einer planmäßigen Höhenlage bei unterschiedlichen Bestandsoberflächen, Neigungen und Materialdicken im Bestand ist in die Leistungspositionen einzurechnen. Erläuterung: In diesem Sinne ist das Regulieren/Angleichen des Planums der unmittelbar angrenzenden Fläche in die Leistungsposition einzurechnen.			
9.1.	Pflasterbettung			
9.1.10.	Bettung aus Baustoffgemisch 0/8, 4 cm Pflasterbettung herstellen. Bettungsmaterial = Baustoffgemisch 0/8. Einbaudicke = 4 cm im verdichtetem Zustand	900,000 m2		
9.1.20.	Bettung aus Baustoffgemisch 0/8, 6 cm Pflasterbettung herstellen. Bettungsmaterial = Baustoffgemisch 0/8. Einbaudicke = 6 cm im verdichtetem Zustand	180,000 m2		
9.1.30.	Bettung aus Baustoffgemisch 0/8, t Pflasterbettung in unterschiedlicher Dicke herstellen. Bettungsmaterial = Baustoffgemisch 0/8.	2,000 t		
9.1.40.	Fugenmaterial aus Baustoffgemisch 0/5, t Fugenmaterial liefern. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/5.	2,000 t		
9.1.50.	Fugenmaterial aus Baustoffgemisch 0/2, t Fugenmaterial liefern. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	2,000 t		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Summe 9.1.	Pflasterbettung		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.2.	Natursteinpflaster			
9.2.10.	Großpflaster herstellen, Lagerplatz AG Pflasterdecke mit Großpflastersteinen des AG herstellen. In Fahrbahnflächen. Pflastersteine vom Lagerplatz nach Unterlagen des AG aufnehmen und fördern. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/5. Verlegen im Verband nach Unterlagen des AG. Fugenbreite höchstens 5 mm.	15,000 m2		
9.2.20.	Großpflaster herstellen, Steine vorh. Baustel. Pflasterdecke mit Großpflastersteinen des AG herstellen. In Fahrbahnflächen. Pflastersteine gelagert im Baustellenbereich aufnehmen und fördern. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/5. Verlegen im Verband nach Unterlagen des AG. Fugenbreite höchstens 5 mm.	40,000 m2		
9.2.30.	Großpflaster herstellen, Granit, Bindemittel Pflasterdecke mit Großpflastersteinen herstellen. Bearbeitung der Oberfläche der Großpflastersteine nach Unterlagen des AG. In Fahrbahnflächen. Größe nach Unterlagen des AG. Pflastersteine aus Granit. Bettungsmaterial mit Bindemittel nach Unterlagen des AG. Fugenmaterial nach Unterlagen des AG. Verlegen im Verband nach Unterlagen des AG. Fugenbreite höchstens 5 mm.	7,000 m2		
9.2.40.	Kleinpflaster herstellen, Lagerplatz AG Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen des AG herstellen. In Fahrbahnflächen. Pflastersteine vom Lagerplatz nach Unterlagen des AG aufnehmen und fördern. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/5. Verlegen im Verband nach Unterlagen des AG.	15,000 m2		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.2.50.	Kleinpflaster herstellen, Steine vorh. Baustel. Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen des AG herstellen. In Fahrbahnflächen. Pflastersteine gelagert im Baustellenbereich aufnehmen und fördern. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/5. Verlegen im Verband nach Unterlagen des AG.	10,000 m2		
9.2.60.	Pflasterdecke rammen Pflasterdecke aus Natursteinen (Kleinpflaster oder Großpflaster) mit einer Ramme mit Motor- oder Explosionsantrieb in mindestens 2 Arbeitsgängen rammen. Masse der Ramme mindestens 100 kg. Nach jedem Arbeitsgang Pflasterdecke von überschüssigem Fugenmaterial reinigen. Überschüssiges Fugenmaterial einer Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	50,000 m2		
Summe 9.2.	Natursteinpflaster			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.3.	Klinkerpflaster			
9.3.10.	Kai-Klinkerpflaster, Steine vorhanden Pflasterdecke aus Pflasterklinkersteinen des AG herstellen. Einzelflächen nach Unterlagen des AG. Klinker nach Unterlagen des AG verlegen. Bettungsmaterial nach Unterlagen des AG. Fugenmaterial nach Unterlagen des AG. Pflasterklinker, im Baustellenbereich gelagert, aufnehmen und fördern. Material = Kai-Klinker, Steine des AG. Abmessung = 19,5/9,2/8,5 cm [L/B/H]. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	8,000 m2		
9.3.20.	Kai-Klinkerpflaster Pflasterdecke aus Pflasterklinkersteinen herstellen. Klinker nach Unterlagen des AG verlegen. Bettungsmaterial nach Unterlagen des AG. Fugenmaterial nach Unterlagen des AG. Material = Kai-Klinker. Abmessung = 19,5/9,2/8,5 cm [L/B/H]. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	2,000 m2		
9.3.30.	Klinker flach verlegen, mit Transport Pflasterdecke aus Pflasterklinkersteinen des AG herstellen. Die Steine sind durch den AN vom Lagerplatz des AG zur Baustelle zu transportieren. Material = Pflasterklinker, flach verlegt, Steine des AG. Dicke = 6 bis 7 cm. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	3,000 m2		
9.3.40.	Klinker flach verlegen, Steine vorhanden Pflasterdecke aus Pflasterklinkersteinen des AG herstellen. Die Steine lagern auf der Baustelle. Material = Pflasterklinker, flach verlegt, Steine des AG.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Dicke = 6 bis 7 cm. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	70,000 m2		
9.3.50.	Klinker hochkant verlegen, mit Transport Pflasterdecke aus Pflasterklinkersteinen des AG herstellen. Die Steine sind durch den AN vom Lagerplatz des AG zur Baustelle zu transportieren. Material = Pflasterklinker, hochkant verlegt, Steine des AG. Dicke = 6 bis 7 cm. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	2,000 m2		
9.3.60.	Klinker hochkant verlegen, Steine vorh. Pflasterdecke aus Pflasterklinkersteinen des AG herstellen. Die Steine lagern auf der Baustelle. Material = Pflasterklinker, hochkant verlegt, Steine des AG Dicke = 6 bis 7 cm. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	20,000 m2		
Summe 9.3. Klinkerpflaster				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.4.	Betonsteinpflaster			
9.4.10.	Betonstein 250/250/100 des AG. herst. Baustelle Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen. In Fahrbahnflächen. Pflastersteine gelagert im Baustellenbereich aufnehmen und fördern. Betonsteinpflaster 250/250/100 mm. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H2. Verband nach Unterlagen des AG verlegt.	50,000 m2		
9.4.20.	Betonstein 250/250/100 herstellen Pflasterdecke aus Betonstein herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Fahrbahnflächen. Format für Rastermaß = 250/250/100 mm. Mit Fase, mit Vorsatzbeton. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. Verband nach Unterlagen des AG verlegt.	5,000 m2		
9.4.30.	Betonstein 210/105/100 herstellen ohne Fase, grau Pflasterdecke aus Betonstein herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Fahrbahnflächen. Format für Rastermaß = 210/105/100 mm, grau. Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. Steine nach Unterlagen des AG verlegt.	50,000 m2		
9.4.40.	Betonstein 210/105/100 AG. herst. Baustelle, R.-G. Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Pflastersteine gelagert im Baustellenbereich aufnehmen und fördern. Betonsteinpflaster 210/105/100 mm.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. Steine nach Unterlagen des AG verlegt.	5,000 m2		
9.4.50.	Betonstein 210/105/100 herst. o. Fase, R.-G, rot Pflasterdecke aus Betonstein herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Fahrbahnflächen für Rad- und Gehwege. Format für Rastermaß = 210/105/100 mm, rot. Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2. Steine nach Unterlagen des AG verlegt.	5,000 m2		
9.4.60.	Betonstein 210/105/100 herst. o. Fase, R.-G, grau Pflasterdecke aus Betonstein herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Fahrbahnflächen für Rad- und Gehwege. Format für Rastermaß = 210/105/100 mm, grau. Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. Steine nach Unterlagen des AG verlegt.	5,000 m2		
9.4.70.	Betonstein 210/105/80 AG. herst. Baustelle Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen. In Fahrbahnflächen. Pflastersteine gelagert im Baustellenbereich aufnehmen und fördern. Betonsteinpflaster 210/105/80 mm. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. Steine nach Unterlagen des AG verlegt.	5,000 m2		
9.4.80.	Betonstein 210/105/80 herst. o. Fase, grau Pflasterdecke aus Betonstein herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Fahrbahnflächen. Format für Rastermaß = 210/105/80 mm, grau. ohne Fase, ohne Vorsatzbeton.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. Steine nach Unterlagen des AG verlegt.	5,000 m2		
9.4.90.	Betonstein 210/105/80 AG. herst. Baustelle, R.-G. Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Pflastersteine gelagert im Baustellenbereich aufnehmen und fördern. Betonsteinpflaster 210/105/80 mm. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. Steine nach Unterlagen des AG verlegt.	10,000 m2		
9.4.100.	Betonstein 210/105/80 herst. o. Fase, R.-G., grau Pflasterdecke aus Betonstein herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Fahrbahnflächen für Rad- und Gehwege. Format für Rastermaß = 210/105/80 mm, grau. ohne Fase, ohne Vorsatzbeton. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. Steine nach Unterlagen des AG verlegt.	50,000 m2		
9.4.110.	Betonstein 210/105/80 herst. o. Fase, R.-G., rot Pflasterdecke aus Betonstein herstellen. Oberfläche der Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Fahrbahnflächen für Rad- und Gehwege. Format für Rastermaß = 210/105/80 mm, rot. Ohne Fase, ohne Vorsatzbeton. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2. Steine nach Unterlagen des AG verlegt.	50,000 m2		
Summe 9.4. Betonsteinpflaster				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.5.	Betonsteinverbundpflaster			
9.5.10.	Pflasterd. aus Verbundst. AG herst. Pflasterdecke aus Verbundpflastersteinen des AG herstellen. Trassierung der Pflasterdecke und Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach Unterlagen des AG. In Fahrbahnflächen. Pflastersteine gelagert im Baustellenbereich aufnehmen und fördern. Format und Dicke nach Unterlagen des AG. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	30,000 m2		
Summe 9.5.	Betonsteinverbundpflaster			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.6.	Beton-, Natursteinplatten			
9.6.10.	Betonpl.500/250/100 + Kleinpflaster, vorh. Plattenbelag mit Platten und Kleinpflaster des AG (im so genannten Kopenhagener Verband) herstellen. In Verkehrsflächen für Gehwege. Platten aus Beton 500/250, Dicke 100 mm. Platten nach Unterlagen des AG verlegen. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. Platten und Kleinpflaster lagern innerhalb der Baustelle.	3,000 m2		
9.6.20.	Betonpl.500/250/100 + Kleinpflaster Plattenbelag mit Platten aus Beton sowie Kleinpflaster (im sogenannten Kopenhagener Verband) herstellen. Trassierung des Plattenbelages und Verlegung der Platten im Kurvenbereich nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Gehwege. Format für Rastermaß = 500/250, Dicke 100 mm. Platten nach Unterlagen des AG verlegen. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	2,000 m2		
9.6.30.	Betonplatten 500/250/100 des AG Plattenbelag mit Platten des AG aus Beton einschließlich handelsüblicher Ergänzungsplatten herstellen. Äußere Beschaffenheit (Oberfläche und Farbgestaltung) der Platten, Trassierung des Plattenbelages und Verlegung der Platten im Kurvenbereich nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Gehwege. Format für Rastermaß = 500/250, Dicke 100 mm. Platten nach Unterlagen des AG verlegen. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	3,000 m2		
9.6.40.	Betonplatten 500/250/100 Plattenbelag mit Platten aus Beton einschließlich handelsüblicher Ergänzungsplatten herstellen. Äußere Beschaffenheit (Oberfläche und Farbgestaltung) der Platten, Trassierung des Plattenbelages und Verlegung der Platten im Kurvenbereich nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Gehwege. Format für Rastermaß = 500/250, Dicke 100 mm.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Platten nach Unterlagen des AG verlegen. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	3,000 m2		
9.6.50.	Betonpl.500/250/100 + Kleinpflaster Plattenbelag mit Platten, und Kleinpflaster des AG (im so genannten Kopenhagener Verband) herstellen. In Verkehrsflächen für Gehwege. Platten aus Beton 500/250, Dicke 100 mm. Platten nach Unterlagen des AG verlegen. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	1,000 m2		
9.6.60.	Betonplatten 250-500-750/500/70, vorh. Plattenbelag mit Platten des AG herstellen. In Verkehrsflächen für Gehwege. Platten aus Beton - 500/250, 500/500, 500/750, Dicke 70 mm. Platten nach Unterlagen des AG verlegen. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. Platten lagern innerhalb der Baustelle.	400,000 m2		
9.6.70.	Betonplatten 250-500-750/500/70 Plattenbelag mit Platten aus Beton einschließlich handelsüblicher Ergänzungsplatten herstellen. Äußere Beschaffenheit (Oberfläche und Farbgestaltung) der Platten, Trassierung des Plattenbelages und Verlegung der Platten im Kurvenbereich nach Unterlagen des AG. In Verkehrsflächen für Gehwege. Format im Rastermaß 500/250, 500/500, 500/750, Dicke 70 mm. Verlegeart nach Unterlagen des AG. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	130,000 m2		
9.6.80.	Betonpl. 250-500-750/500/70 + Kleinpfl. vorh. Plattenbelag mit Platten und Kleinpflaster des AG (im so genannten Kopenhagener Verband) herstellen. In Verkehrsflächen für Gehwege. Platten aus Beton 500/250, 500/500, 500/750, Dicke 70 mm. Platten nach Unterlagen des AG verlegen. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H. Platten und Kleinpflaster lagern innerhalb der Baustelle.	10,000 m2		
9.6.90.	Betonpl. 250-500-750/500/70 + Kleinpfl. Plattenbelag mit Platten, und Kleinpflaster des AG (im so genannten Kopenhagener Verband) herstellen. In Verkehrsflächen für Gehwege. Platten aus Beton 500/250, 500/500, 500/750, Dicke 70 mm. Verlegeart nach Unterlagen des AG. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	30,000 m2		
9.6.100.	Plattenbelag verlegen, Naturstein, 8 cm vorh. Plattenbelag mit Platten des AG herstellen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Platten aus Natursteinplatte, ca. 8 cm dick. Platten nach Unterlagen des AG verlegen. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	2,000 m2		
9.6.110.	Plattenbelag verlegen, Naturstein, 12 cm vorh. Plattenbelag mit Platten des AG herstellen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Platten aus Naturstein, ca. 12 cm dick. Platten nach Unterlagen des AG verlegen. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	2,000 m2		
9.6.120.	Plattenbelag verlegen, Naturstein Plattenbelag mit Platten aus Naturstein herstellen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege. Gesteinsart, Abmessungen, Oberflächenbeschaffenheit und Farbe der Platten nach Unterlagen des AG. Platten nach Unterlagen des AG verlegen. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	2,000 m2		
9.6.130.	Plattenbelag verlegen, Naturstein, 12 cm Plattenbelag mit Platten herstellen. In Verkehrsflächen für Rad- und Gehwege.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Art = Natursteinplatte, ca. 12 cm dick. Material = Naturstein, Sortenrein. Verlegeart nach Unterlagen des AG. Fugenmaterial = Baustoffgemisch 0/2, mit Durchgang auf dem Sieb 1 mm von 40 bis 70 M.-v.H.	2,000 m2		
9.6.140.	Blindenleitplatten 30/30/8 cm Blindenleitplatten 30/30/8, Sand-Bettung, baus. geliefert. Blindenleitplatten, Steine des AG, nach Angabe des AG im Haltestellenbereich als Blindenleiststreifen bzw. Aufmerksamkeitsfelder verlegen. Material = Platten aus Beton, weiss durchgefärbt Abmessung = 30/30/8 cm Oberfläche = sinusförmige Rillierung Platten auf einer 4 cm Bettung aus Pflastersand verlegen, mit Sand einschlämmen und übrigen Sand entfernen, einschl. Herstellung der Bettung mit Feinplanum. Verlegung = engfugig auf 4 cm Sand-Bettung	2,000 m2		
9.6.150.	Auffangstreifen 30/30/8 cm Auffangstreifen 30/30/8, Sand-Bettung, baus. geliefert Auffangstreifen, Steine des AG, nach Angabe des AG im Haltestellenbereich / Nebenanlagen verlegen. Material = Platten (Noppenplatten) aus Beton weiss durchgefärbt Abmessung = 30/30/8 cm Oberfläche = reihenförmig angeordnete Positiv-Noppen Platten auf einer 4 cm Bettung aus Pflastersand verlegen, mit Sand einschlämmen und übrigen Sand entfernen, einschl. Herstellung der Bettung mit Feinplanum. Verlegung = engfugig auf 4 cm Sand-Bettung	2,000 m2		
Summe 9.6.	Beton-, Natursteinplatten			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.7.	Pflasterfugen			
9.7.10.	Großpflaster mit Pflasterfugenmasse verfüllen Fugenschluss in Pflasterdecke herstellen. Abgerechnet wird die Fläche der Pflasterdecke. Pflasterdecke = Großpflaster Fuge 50 mm ausräumen. Fugenbreite 8 bis 10 mm. Fugenschlussmaterial = Pflasterfugenmasse.	10,000 m2		
9.7.20.	Kleinpflaster mit Pflasterfugenmasse verfüllen Fugenschluss in Pflasterdecke herstellen. Abgerechnet wird die Fläche der Pflasterdecke. Pflasterdecke = Kleinpflaster Fuge 30 mm ausräumen. Fugenbreite 8 bis 10 mm. Fugenschlussmaterial = Pflasterfugenmasse.	10,000 m2		
9.7.30.	Großpflaster mit Mörtel verfüllen Fugenschluss in Pflasterdecke herstellen. Abgerechnet wird die Fläche der Pflasterdecke. Pflasterdecke = Großpflaster Fuge 100 mm ausräumen und mit Vergußmörtel im Ausgießverfahren verfüllen. Nachbehandlungsmittel auf das zuvor vergossene Pflaster aufbringen, nach dem Erhärten des Fugenmaterials die Pflasteroberfläche mit Wasser vom Mörtelfilm reinigen. Material "Vergusit" Pflasterfugenmörtel PFM 25-2 oder gleichwertig. Größtkorn 2 mm Festigkeit ≥ 45 N/mm ² , Nachbehandlungsmittel "Vergusit" Rethigret HD 02/5 oder gleichwertig. Pflasterart = Großpflaster. Vergütet wird die fugenverfüllte Pflasterfläche.	10,000 m2		
9.7.40.	Kleinpflaster mit Mörtel verfüllen Fugenschluss in Pflasterdecke herstellen. Abgerechnet wird die Fläche der Pflasterdecke. Pflasterdecke = Kleinpflaster Fuge 50mm ausräumen und mit Vergußmörtel im Ausgießverfahren verfüllen. Nachbehandlungsmittel auf das zuvor vergossene Pflaster aufbringen, nach dem Erhärten des Fugenmaterials die Pflasteroberfläche mit Wasser vom Mörtelfilm reinigen.			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 **Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027**
LV: 1 **Erhaltungskatalog 2026 EB8**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Material "Vergusit" Pflasterfugenmörtel PFM 25-2 oder gleichwertig. Größtkorn 2 mm Festigkeit ≥ 45 N/mm ² , Nachbehandlungsmittel "Vergusit" Rethigret HD 02/5 oder gleichwertig.			
		20,000 m2		
	Summe 9.7.	Pflasterfugen		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
9.8.	Anpassen/Schneiden			
9.8.10.	Pflastersteine trennen Beton Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen zuarbeiten. Pflastersteine schneiden. Art = Pflastersteine aus Beton. Dicke nach Unterlagen des AG.	100,000 m		
9.8.20.	Pflastersteine trennen Klinker Pflastersteine auf Passmaß trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen zuarbeiten. Pflastersteine schneiden. Art = Pflasterklinker. Dicke nach Unterlagen des AG.	5,000 m		
9.8.30.	Platten zuarbeiten, Betonstein Platten auf Passmaß trennen und Platten an Kanten und Einfassungen zuarbeiten. Platten schneiden. Art = Platten aus Beton. Dicke nach Unterlagen des AG.	40,000 m		
9.8.40.	Platten zuarbeiten, Naturstein Platten auf Passmaß trennen und Platten an Kanten und Einfassungen zuarbeiten. Platten schneiden. Art = Platten aus Naturstein. Dicke nach Unterlagen des AG.	3,000 m		
Summe 9.8. Anpassen/Schneiden				
Summe 9. Pflasterbauweisen				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.	Anpassen von Straßeneinbauten			
10.1.	Hydranten und Schieber auf Höhe setzen			
10.1.10.	Hydranten/Schieber in Pflaster, o.Verguss Hydranten, Schieber o. ä. (nicht Schächte) verschiedener Größe auf erforderliche Höhe bringen einschließlich Stemmarbeiten. In Pflaster- bzw. Plattenflächen ohne Materialwechsel einarbeiten.	50,000 St		
10.1.20.	Hydranten/Schieber in Pflaster, m.Verguss Hydranten, Schieber o. ä. (nicht Schächte) verschiedener Größe auf erforderliche Höhe bringen einschließlich Stemmarbeiten. In Pflaster- bzw. Plattenflächen ohne Materialwechsel einarbeiten, die Fuge ist mit einer Fugenmasse zu vergießen.	2,000 St		
10.1.30.	Hydranten/Schieber i.Asphalt, m.Umpflst. Hydranten, Schieber o. ä. (nicht Schächte) verschiedener Größe in Asphaltflächen freistemma, auf erforderliche Höhe bringen und mit einer Reihe Kleinpflaster in Mörtel MG III DIN 1053 Schacht- und Sielbaumörtel umpflastern. Die Fuge ist mit einer Fugenmasse zu vergießen.	2,000 St		
10.1.40.	Hydranten/Schieber i.Asphalt, o.Umpflst. Hydranten, Schieber o. ä. (nicht Schächte) verschiedener Größe in Asphaltflächen freistemma, auf erforderliche Höhe bringen. Die Fuge ist mit einer Fugenmasse zu vergießen.	2,000 St		
Summe 10.1.		Hydranten und Schieber auf Höhe..		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.2.	Schächte auf Höhe setzen			
10.2.10.	Schachtabdeckung ausbauen Schachtabdeckung ausbauen. Schachtabdeckung der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.	1,000 St		
10.2.20.	Schachtabdeckung aufsetzen, umpflastern Schachtabdeckung des AG in Mörtel MG III DIN 1053 Schacht- und Sielbaumörtel aufsetzen und mit einer Reihe Kleinpflaster in Mörtel MG III DIN 1053 Schacht- und Sielbaumörtel umpflastern. Die Fuge ist mit einer Pflasterfugenmasse zu vergießen	1,000 St		
10.2.30.	Schachtabdeckung aufsetzen, vergießen Schachtabdeckung des AG in Mörtel MG III DIN 1053 Schacht- und Sielbaumörtel aufsetzen. Die Fuge ist mit einer Pflasterfugenmasse zu vergießen	1,000 St		
10.2.40.	Schachtabdeckung aufsetzen Schachtabdeckung in Mörtel MG III DIN 1053 liefern und aufsetzen, verschiedene Größen und Abmessungen.	1,000 St		
10.2.50.	Schachtabdeckung des AG aufsetzen Schachtabdeckung des AG in Mörtel MG III DIN 1053 aufsetzen, verschiedene Größen und Abmessungen.	1,000 St		
10.2.60.	Schachtabdeckung angleichen, umpflastern Schachtabdeckung ausbauen einschließlich der erforderlichen Aufbrucharbeiten, in Mörtel MG III DIN 1053 Schacht- und Sielbaumörtel niveaugerecht wieder aufsetzen und mit einer Reihe Kleinpflaster in Mörtel MG III DIN 1053 Schacht- und Sielbaumörtel umpflastern. Die Fuge ist mit einer Pflasterfugenmasse zu vergießen.	1,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.2.70.	Schachtabdeckung angleichen, vergießen Schachtabdeckung ausbauen, einschließlich der erforderlichen Aufbrucharbeiten, und in Mörtel MG III DIN 1053 Schacht- und Sielbaumörtel niveaugerecht wieder aufsetzen. Die Fuge ist mit einer Pflasterfugenmasse zu vergießen.	2,000 St		
10.2.80.	Schachtabdeckung angleichen Schachtabdeckung ausbauen, einschließlich der erforderlichen Aufbrucharbeiten, und in Mörtel MG III DIN 1053 Schacht- und Sielbaumörtel niveaugerecht wieder aufsetzen.	2,000 St		
10.2.90.	Schachtabdeckung selbstnivellierend Kl.-D Schachtabdeckung - selbstnivellierend - für Einsteigeschächte gemäß DIN EN 124, Klasse D, einschließlich Adapterring einbauen. Ausführung = Rahmen und Deckel aus Gusseisen, rund, Bauhöhe 180 bis 190 mm.	1,000 St		
10.2.100.	Schachtabdeckung sanieren Schachtabdeckung freischneiden, ausbauen und durch eine selbstnivellierende, einwalzbare Schachtabdeckung ersetzen. konische Asphalt-schneidarbeiten bis 1600 mm. Arbeitsunterlage reinigen. Auflagering 40 bzw. 60 mm für Aufnahme der Schachtabdeckung einbauen. Nahtausbildung herstellen. Asphaltbinder 0/22 als untere Lage und Splittmastixasphalt 0/8 als Deckschicht einbauen. Selbstnivellierende Schachtabdeckung einsetzen, das Asphaltmischgut verdichten.	1,000 St		
Summe 10.2.		Schächte auf Höhe setzen		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
10.3.	Vor-Ort-Termin			
10.3.10.	Vor Ort Termin Vor Ort Termin zur Ermittlung der Mengenansätze inkl . A ufnahme der Abmessungen zur Herstellung der Überfahrt inkl . Fahrtkosten und sonstiger Verbrauchsmittel. Kalkulieren eines qualifizierten Angebots zur Herstellung der Leistung für Dritte. A ls Abrechnungsgrundlage dient das A ngebot. Ermittlung von Vorinformationen inkl . Einholen der erforderlichen Leitungspläne. Kosten und Gebühren der zu beschaffenen Informationen sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet . A ls Abrechnungsgrundlage dienen die angeforderten Leitungspläne. Die Absprache der Verkehrssicherung mit Vertretern der verkehrsanordnenden Behörde Amt für Straßen und Verkehr, A bt .3 , dem Polizeirevier, der Feuerwehr, den Vertretern des A G , u . a. s ind mit zu berücksichtigen. Koordinierung des Ortstermins ist Aufgabe des AN.	1,000 Stck		
Summe 10.3.	Vor-Ort-Termin			
Summe 10.	Anpassen von Straßeneinbauten			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.	Sperrpfähle und Pfosten			
11.1.	Sperrpfähle und Pfosten			
11.1.10.	Holzpfaahl des AG in Boden einbauen Pfaahl des AG in Boden einbauen Material = Holz. Abmessung = 15 / 15 cm, bzw. Durchmesser 15 cm. Länge 1, 50 m. Einbautiefe = 60 bis 75 cm.	100,000 St		
11.1.20.	Stahlhohlpfaahl des AG in Boden einbauen Pfaahl des AG in Boden einbauen Material = Stahlhohlpfaahl. Durchmesser = 5 bis 10 cm. Länge = 1,50 m. Einbautiefe = 60 bis 75 cm.	40,000 St		
11.1.30.	Verkehrszeichenpf. des AG in Boden einb. Verkehrszeichenpfosten des AG in Boden einbauen. Material = Stahlhohlpfosten. Durchmesser = 6 bis 10 cm. Länge = 3,50 bis 4,50 m. Einbautiefe = 60 bis 75 cm.	20,000 St		
11.1.40.	Stahlbetonpfaahl des AG in Boden einbauen Pfaahl des AG in Boden einbauen Material = Stahlbeton. Länge = 1,50 m. Gewicht = ca. 150 kg.	5,000 St		
11.1.50.	Absperrpoller des AG in Boden einbauen Absperrpoller "Bremer Spagel" des AG in Boden einbauen. Material= Stahl Gewicht = ca. 20Kg	20,000 St		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
11.1.60.	Zulage für den Einbau in Bodenklasse 5-6 Zulage zu Pos. 11.1.50 für den Einbau in Bodenklasse 5 oder 6.	10,000 St		
11.1.70.	Zulage Einbau in Pflasterfl. o.Unterbau Zulage zu Pos. 11.1.50 für den Einbau in Pflaster- oder Plattenflächen, ohne Unterbau.	20,000 St		
11.1.80.	Zulage Einbau in Pflasterfl. m.Unterbau Zulage zu Pos. 11.1.50 für den Einbau in Pflaster- oder Plattenflächen, mit Unterbau.	20,000 St		
11.1.90.	Zulage für den Einbau mit Betonfuß Zulage zu Pos. 11.1.50 für den Einbau mit Betonfuß.	5,000 St		
11.1.100.	Zulage für den Einbau in Asphalt Zulage zu Pos. 11.1.50 für den einbau in Asphaltfläche	5,000 St		
11.1.110.	Beleuchtungsmast durch swb umsetzen	1,000 St		
Summe 11.1. Sperrpfähle und Pfosten				
Summe 11. Sperrpfähle und Pfosten				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.	Stundenlohnarbeiten Hinweis zum Verrechnungssatz für Arbeitskraft Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tatsächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winterbauumlage und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden wie folgt vergütet: Zuschläge für Nachtarbeit 20% Zuschläge für Sonntagsstunden und für Feiertagsstunden, sofern diese auf einen Sonntag fallen 75% Zuschläge für Feiertagsstunden, sofern diese nicht auf einen Sonntag fallen, wie z.B. am Oster- oder Pfingstmontag 200% Zuschläge für Stunden am 1. Mai und am 1. Weihnachtsfeiertag, auch wenn sie auf einen Sonntag fallen 200%			
12.1.	Verrechnungssatz für Arbeitskraft			
12.1.10.	Baustellenleiter Baustellenleiter (Werkpolier, Bauvorarbeiter)	2,000 h		
12.1.20.	Facharbeiter Facharbeiter (Spezialbaufacharbeiter, Gehobener Baufacharbeiter)	5,000 h		
12.1.30.	Arbeiter Arbeiter (Baufacharbeiter, Baufachwerker, Bauwerker)	3,000 h		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
Summe 12.1. Verrechnungssatz für Arbeitskraft				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
12.2.	Verrechnungssatz für eine Arbeitseinheit			
12.2.10.	Arbeitseinheit Arbeitseinheit : 1 Vorarbeiter 1 Spezialfacharbeiter 1 Kleintransporter bis 2,8 t Ausrüstung : übliche Kleingeräte, die für die Herstellung von Asphalt- / Pflasterarbeiten benötigt werden z.B. Flächenrüttler, Trennschneider, Steinkneifer.	7,000 h		
12.2.20.	Sonntags-/Feiertagsarbeit 0-24 Uhr Zulage für die gesamte Kolonne für Asphaltarbeiten (Fräß-/Aufbrucharbeiten, Transport- und Einbaukolonne bei vom AG angeordneter Sonntags-/Feiertagsarbeit im Zeitraum von 0:00 bis 24:00 Uhr	2,000 h		
12.2.30.	Nachtarbeit 20-5 Uhr Zulage für die gesamte Kolonne für Asphaltarbeiten (Fräß-/Aufbrucharbeiten, Transport- und Einbaukolonne und Zulagen der Mischwerke) bei vom AG angeordneter Nachtarbeit im Zeitraum von 20:00 bis 5:00 Uhr.	2,000 h		
12.2.40.	Sonn-/Feiertagsarbeit 0-24 Uhr Mischwerk Sonn- /Feiertagszulage 0-24Uhr für Mischwerk bei Asphalteinbau	2,000 Stck		
Summe 12.2. Verrechnungssatz für eine Arbei..				
Summe 12. Stundenlohnarbeiten				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.	Verrechnungssatz für Geräte			
	Hinweis zum Verrechnungssatz für Geräte			
	Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für das Bedienungs- personal. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Baugerät. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden.			
13.1.	Bagger			
13.1.10.	Minibagger bis 5 t Minibagger bis 5 t			
		2,000 h		
13.1.20.	Hydr. Abbruchhammer für Minibagger Hydraulischer Abbruchhammer als Zusatzgerät für Minibagger			
		2,000 h		
13.1.30.	Luftbereifter Bagger Luftbereifter Bagger			
		2,000 h		
	Summe 13.1.	Bagger		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.2.	Ladegeräte			
13.2.10.	Frontlader, luftbereift Frontlader, luftbereift			
		2,000 h		
	Summe 13.2.	Ladegeräte		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.3.	Verdichtungsgeräte			
13.3.10.	Explosionsstampframme, ca. 0,1 t Explosionsstampframme, ca. 0,1 t			
		2,000 h		
13.3.20.	Rüttelstampfer bis ca. 0,125 t Rüttelstampfer bis ca. 0,125 t			
		2,000 h		
13.3.30.	Flächenrüttler Flächenrüttler			
		2,000 h		
13.3.40.	Vibrationswalze bis 6 t Vibrationswalze mit einem Konstruktions- gewicht bis 6 t			
		2,000 h		
Summe 13.3. Verdichtungsgeräte				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
13.4.	Sonstige Straßenbaugeräte			
13.4.10.	Kompressor Kompressor einschließlich Gestellung der Zubehörteile			
		2,000 h		
13.4.20.	Kocher für Vergußmasse Kocher für Vergußmasse			
		10,000 h		
13.4.30.	Trennschneid., ca. 2,96 KW, incl.Scheibe Trennschneider (Schleifgerät) ca. 2,96 kW (ca. 4 PS), incl. Trennscheiben			
		2,000 h		
Summe 13.4. Sonstige Straßenbaugeräte				
Summe 13. Verrechnungssatz für Geräte				

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
14.	Verrechnungssatz für Fahrzeuge			
	Hinweis zum Verrechnungssatz für LKW			
	Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung des AG ausführen. Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfaßt sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, insbesondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten für den Fahrer. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge).			
14.1.	Verrechnungssatz für LKW			
14.1.10.	Kleintransporter, ca. 2 t Kleintransporter ca. 2 t Nutzlast			
		2,000 h		
14.1.20.	LKW-Kipper, Allradantrieb, bis 10 t LKW-Kipper mit Allradantrieb bis 10 t Nutzlast			
		2,000 h		
14.1.30.	LKW-Kipper, Allradantrieb, über 10 t LKW-Kipper mit Allradantrieb über 10 t Nutzlast			
		2,000 h		
14.1.40.	LKW mit Ladevorrichtung bis 8 t LKW mit Ladevorrichtung bis 8 t Nutzlast			
		2,000 h		
14.1.50.	Banketteschälzug Tagessatz für einen Banketteschälzug, einschl. aller für den Ausbau von Bankettmaterial erforderlichen Geräte zur Einsatzstelle im Stadtgebiet Bremen. Inkl. Personal-, Geräte- und Verbrauchskosten für eine			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 **Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027**
LV: 1 **Erhaltungskatalog 2026 EB8**

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Einsatzdauer von 8 Std.			
	Bankett einschließlich Vegetationsdecke schälen . Mittlere Breite = 0,60 m. Dicke im Durchschnitt 0,10 m , Aushubmasse max. 0,3to/lfm . Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden Fahrbahnrand herstellen. Schälgut entsorgen. Entsorgen wird gesondert vergütet.			
		1,000 d		
Summe 14.1.	Verrechnungssatz für LKW			
Summe 14.	Verrechnungssatz für Fahrzeuge			

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
15.	Material			
15.1.	Sielbaumörtel			
15.1.10.	Schacht- und Sielbaumörtel			
		30,000 kg		
	Summe 15.1.	Sielbaumörtel		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
15.2.	Pflastervergußmasse			
15.2.10.	Pflastervergußmasse			
		30,000 kg		
	Summe 15.2.	Pflastervergußmasse		

Leistungsverzeichnis

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
15.3.	Rosten Pultform			
15.3.10.	Roste Kl. C Pultform GG 300*500			
		1,000 St		
	Summe 15.3.	Rosten Pultform		
	Summe 15.	Material		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
1.	Verkehrssicherung	
1.1.	Verkehrssicherung	
Summe 1. Verkehrssicherung		

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 008_2026 **Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027**
LV: 1 **Erhaltungskatalog 2026 EB8**

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
2.	Aufbrucharbeiten	
2.1.	Entwässerungsanlagen	
2.2.	Pflaster	
2.3.	Platten	
2.4.	Pflaster- oder Plattenbettung	
2.5.	Pflasterstreifen, Rinnen mit Unterlage	
2.6.	Schichten ohne Bindemittel	
2.7.	Tragschicht mit hydr. Bindemittel	
2.8.	Asphaltbefestigung aufnehmen	
2.9.	Asphalt fräsen und trennen	
2.10.	Bordsteine in Sand	
2.11.	Bordsteine in Beton	
2.12.	Leit- oder Sperrpfähle aufnehmen	
	Summe 2. Aufbrucharbeiten	

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
3.	Bodenbewegungen	
3.1.	Bodenbewegungen allgemein	
3.2.	Frostschutzschicht herstellen	
3.3.	Oberbodenauftrag	
Summe 3. Bodenbewegungen		

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
4.	Einfassungen herstellen	
4.1.	Bordsteine in Beton setzen, $r > 20$ m	
4.2.	Bordsteine in Beton setzen, $r \leq 20$ m	
4.3.	Bordsteine ohne Bindemittel setzen	
4.4.	Bordsteine regulieren	
4.5.	Zulagen Bordsteine	
Summe 4. Einfassungen herstellen		

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
5.	Entwässerungsrinne	
5.1.	Entwässerungsrinne auf Betonbettung 35, 40 und 35 cm	
5.2.	Fugen	
5.3.	Betonrinne herstellen	
5.4.	Betonlieferung	
Summe 5. Entwässerungsrinne		

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
6.	Entwässerungsanlagen, Verlegung	
6.1.	Leitungsgräben für Kanalanschlussleitungen	
6.2.	Straßenabläufe	
6.3.	Anschlußleitungen, Steinzeug / PE-HD	
Summe 6. Entwässerungsanlagen, Verlegung		

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
7.	Tragschichten	
7.1.	Schottertragschicht herstellen	
7.2.	Deckschicht ohne Bindemittel	
7.3.	Deckschicht mit Bindemittel	
Summe 7. Tragschichten		

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	008_2026	Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV:	1	Erhaltungskatalog 2026 EB8

Ordnungszahl	Kurztext	Betrag in EUR
8.	Asphaltbauweisen	
8.1.	Deckeneinbauzug	
8.2.	Vorarbeiten	
8.3.	Asphalttragschicht herstellen	
8.4.	Asphalttragdeckschicht herstellen	
8.5.	Asphaltbinderschicht herstellen	
8.6.	Asphaltdeckschicht	
8.7.	Nachbehandlung von Asphaltdeckschichten	
8.8.	Naht in Asphaltschicht herstellen	
8.9.	Fuge in Asphaltschicht herstellen	
8.10.	Asphaltanrampung	
8.11.	Kalt einbaufähiges Mischgut für "Reparaturarbeiten Sommer- u. Winterschäden"	
8.12.	Bauliche Erhaltung	
8.13.	Markierung bei Asphaltflickstellen	
8.14.	Gussasphalt	
	Summe 8. Asphaltbauweisen	

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	008_2026	Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV:	1	Erhaltungskatalog 2026 EB8

	Ordnungszahl Kurztext	Betrag in EUR
9.	Pflasterbauweisen	
9.1.	Pflasterbettung	
9.2.	Natursteinpflaster	
9.3.	Klinkerpflaster	
9.4.	Betonsteinpflaster	
9.5.	Betonsteinverbundpflaster	
9.6.	Beton-, Natursteinplatten	
9.7.	Pflasterfugen	
9.8.	Anpassen/Schneiden	
	Summe 9. Pflasterbauweisen	

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
10.	Anpassen von Straßeneinbauten	
10.1.	Hydranten und Schieber auf Höhe setzen	
10.2.	Schächte auf Höhe setzen	
10.3.	Vor-Ort-Termin	
Summe 10. Anpassen von Straßeneinbauten		

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	008_2026	Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV:	1	Erhaltungskatalog 2026 EB8

	Ordnungszahl Kurztext	Betrag in EUR
11.	Sperrpfähle und Pfosten	
11.1.	Sperrpfähle und Pfosten	
	Summe 11. Sperrpfähle und Pfosten	

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
12.	Stundenlohnarbeiten	
12.1.	Verrechnungssatz für Arbeitskraft	
12.2.	Verrechnungssatz für eine Arbeitseinheit	
Summe 12. Stundenlohnarbeiten		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
13.	Verrechnungssatz für Geräte	
13.1.	Bagger	
13.2.	Ladegeräte	
13.3.	Verdichtungsgeräte	
13.4.	Sonstige Straßenbaugeräte	
Summe 13. Verrechnungssatz für Geräte		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 008_2026 Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
LV: 1 Erhaltungskatalog 2026 EB8

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
14.	Verrechnungssatz für Fahrzeuge	
14.1.	Verrechnungssatz für LKW	
Summe 14. Verrechnungssatz für Fahrzeuge		

**Leistungsverzeichnis
Zusammenstellung**

Projekt: 008_2026
LV: 1

Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027
Erhaltungskatalog 2026 EB8

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
15.	Material	
15.1.	Sielbaumörtel	
15.2.	Pflastervergußmasse	
15.3.	Rosten Pultform	
Summe 15. Material		

Leistungsverzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 008_2026 **Erhaltungskatalog EB 8 2026/2027**
LV: 1 **Erhaltungskatalog 2026 EB8**

Ordnungszahl Kurztext		Betrag in EUR
LV	1	
1.	Verkehrssicherung	
2.	Aufbrucharbeiten	
3.	Bodenbewegungen	
4.	Einfassungen herstellen	
5.	Entwässerungsrinne	
6.	Entwässerungsanlagen, Verlegung	
7.	Tragschichten	
8.	Asphaltbauweisen	
9.	Pflasterbauweisen	
10.	Anpassen von Straßeneinbauten	
11.	Sperrpfähle und Pfosten	
12.	Stundenlohnarbeiten	
13.	Verrechnungssatz für Geräte	
14.	Verrechnungssatz für Fahrzeuge	
15.	Material	
Summe LV		1 Erhaltungskatalog 2026 EB8
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 150